sml. č. 13-ZM/26
usn. č. ZM-536/24/2026

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

I.1.	Objednatel:	**Město Polná**
	sídlo zadavatele:	**Husovo náměstí 39, 588 13 Polná**
	Zastoupený:	Jindřichem Skočdopole – starostou
	IČ:	00286435
	DIČ:	CZ00286435
	Peněžní ústav:	Česká spořitelna
	Číslo účtu:	1466061379/0800
I.2.	Zhotovitel:	REKOSTAV PS s.r.o.
	sídlo firmy:	Tyršova 517, 588 13 Polná
	zápis v obchod. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 140099
	Zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem - jednatelem
	IČ:	21757500
	DIČ:	CZ21757500
	Peněžní ústav:	Česká spořitelna
	Číslo účtu:	12368312/0800
I.3.	Ve smluvních věcech jedná	za objednatele: Jindřich Skočdopole tel.: 567 559 201 za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun tel.: 737 914 799
	V technických věcech jedná	za objednatele: Ing. Petr Čížek, vedoucí MO MěÚ Polná tel.: 567 559 241, 606 040 689 mail: Petr.Cizek@mu-polna.cz za zhotovitele: Ing. Stanislav Uchytil tel.: 736 670 799 mail: suchytil@psjihlava.cz

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„ZUŠ Polná, Zámek č.p. 485 – Zřízení učebny pro smyčcové nástroje“

Práce spočívají ve stavebních úpravách se změnou užívání v 2.NP části objektu na pozemku parc.č. st. 182/1 v k.ú. Polná, konkrétně:

- vybourání interiérového schodiště z 1.NP, vč. doplnění stropu 1.NP,
- vybourání otvorů pro okno, dveře, aj.,
- demontáž stropu 2.NP, zpevnění a úprava konstrukce krovu a zateplení krovu,
- nové omítky a podlahové krytiny,
- nové rozvody a koncové prvky vytápění, elektriky a slaboproudých rozvodů,
- další související práce.

Práce budou realizovány v areálu hradu a zámku, který je kulturní památkou. Prostory, ve kterých mají být stavební úpravy prováděny jsou přístupné pouze z nádvoří – omezení průjezdu vozidel a nosnosti zpevněných ploch.

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) podmínkami výzvy k podání nabídek zpracovanou Městem Polná,
b) projektovou dokumentací a soupisem prací,
c) stavebním povolením,
d) podmínkami správců veřejné infrastruktury,
e) nabídkou zhotovitele ze dne 1.6.2026,
f) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

II.3. Stanovené podmínky realizace předmětu díla:
- zajistit plynulou návaznost prací, tj. co nejkratší dobu realizace,
- provádět prašné práce v uzavřených místnostech, tak aby se minimalizovala prašnost do dalších částí objektu,
- termíny prací zasahujících do provozovaných částí objektu (ZUŠ, Zámecká restaurace-ubytování) budou s dostatečným předstihem domluveny se zástupcem zadavatele a provozovateli objektů,
- stanovit postup prací tak, aby realizace a připojení nových rozvodů nebo zaslepení stávajících rozvodů proběhlo s minimálním omezením provozu budovy, nutnost odstávky inženýrských sítí v budově bude s dostatečným předstihem domluveno se zástupcem zadavatele a provozovateli objektů,
- skladovat stavební materiál a provádět přípravné stavební práce jen na místech odsouhlasených zástupcem zadavatele,
- zajistit pravidelný úklid staveniště.

II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení apod.).

II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození okolních konstrukcí, inženýrských sítí a ploch.

II.6. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

III.1. Místo plnění: Polná, Zámek čp. 485, k.ú. Polná, parc.č.st. 182/1

III.2. Termín plnění:

Zahájení prací:	nejdříve 14. září 2026
Dokončení prací:	nejpozději 31. prosince 2026

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah prací daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem za dodržení podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. V případě, že zhotovitel do rozpočtu v nabídce uvedl chybnou položku nebo v položce chybné množství oproti soupisu prací, platí výměra v soupisu prací uvedená. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na rozsah zadání zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	2.927.622,42	Kč
DPH 21%	614.800,71	Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.542.423,13	Kč

Dodavatel je plátcem DPH.

IV.2. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se nejedná o ekonomickou činnost, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

IV.3. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

IV.4. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet příslušného finančního úřadu dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro Kraj Vysočina, adresa: Tolstého 1455/2, Jihlava. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu jeho správci daně pro platbu DPH.

IV.5. a) Nabídkovou cenu je možno překročit v případě rozšíření předmětu plnění nebo změn, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci ani v nabídce uchazeče, po projednání a odsouhlasení se zadavatelem.
b) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy.
c) Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha (RTS), platných v době provádění prací.
d) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha (RTS), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena.

IV.6. Ceny prací, které nebudou oproti položkovému rozpočtu prováděny, budou odečteny z nabídky zhotovitele.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Fakturace bude prováděna na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací musí odpovídat rozpisu prací dle smlouvy. Jejich výše bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem (dále TD) objednatele.

V.2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV. smlouvy.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.

V.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem a touto smlouvou.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení v souladu s touto smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy a podepsaný předávací protokol na stavbu.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých nezbytných zkoušek, atestů a revizní podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době realizace, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty k odstranění vad a nedodělků dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednavatel právo nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.

VI.4. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

VII.1. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky.

VII.2. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány, jakož i za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo či jejích částí dle čl. III.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

VII.5. Umístění zařízení staveniště bude řešeno při zahájení prací. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce.

VII.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby se předešlo možnému úrazu všech občanů.

VII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

VII.8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

VII.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

b) za podmínek dle občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

VII.10. a) Definice vyšší moci.

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

b) Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

VIII.1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

IX. ZÁRUKY

IX.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

IX.2. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky objednatele.

IX.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

X.2. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníků a souvisejících předpisů. Právní vztahy objednavatele a zhotovitele, které nejsou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou.

X.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě, že bude smlouva podepisována elektronicky, každá smluvní strana obdrží elektronický dokument s kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. ZM-536/24/2026.

X.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

X.5. Tato smlouva může být v planém rozsahu zveřejněna na webových stránkách města Polná a na profilu zadavatele.

X.6. Nedílnou součástí smlouvy budou tyto doklady:
a) položkový rozpočet

X.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Polné

Digitálně podepsal Jindřich Skočdopole
Datum: 2026.07.08 15:17:23 +02'00'

Jindřich Skočdopole

V Polné

Roman Kapoun
Digitálně podepsal Roman Kapoun
Datum: 2026.07.09 12:55:40 +02'00'

Ing. Roman Kapoun

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 780
Stavba: **ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:		IČ:	00286435
	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	DIČ:	CZ00286435
Účastník:		IČ:	21757500
	REKOSTAV PS s.r.o.	DIČ:	CZ21757500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 927 622,42**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 927 622,42**	**614 800,71**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK **3 542 423,13**

REKOSTAV PS s.r.o.
Tyršova 517
588 13 Polná
IČO: 21757500

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 780

Stavba: **ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná**

Místo: **Polná** Datum: 02.06.2026

Zadavatel: Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Projektant:

Účastník: REKOSTAV PS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 927 622,42**	**3 542 423,13**	
SO1	**Stavební úpravy**	2 730 622,42	3 304 053,13	**STA**
ST	**Stavební úpravy**	2 052 056,14	2 482 987,93	Soupis
PS02	**Elektroinstalace**	416 504,00	503 969,84	Soupis
PS03	**Slaboproudé rozvody**	122 898,00	148 706,58	Soupis
PS04	**Vytápění**	139 164,28	168 388,78	Soupis
VN a ON	**Vedlejší náklady a ostatní náklady**	197 000,00	238 370,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:
SO1 - Stavební úpravy

Soupis:
ST - Stavební úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:		IČ:	00286435
	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	DIČ:	CZ00286435
Účastník:		IČ:	21757500
	REKOSTAV PS s.r.o.	DIČ:	CZ21757500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 052 056,14**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 052 056,14		21,00%	430 931,79
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 482 987,93**

REKOSTAV PS s.r.o. ⑦
Tyršova 517
588 13 Polná
IČO: 21757500

Strana 1 z 22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

SO1 - Stavební úpravy

Soupis:

ST - Stavební úpravy

Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	Projektant:	
Účastník:	REKOSTAV PS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 052 056,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	844 124,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 577,78
38 - Různé kompletní konstrukce	3 904,43
4 - Vodorovné konstrukce	71 531,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	264 036,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	260 729,34
997 - Přesun sutě	117 291,98
998 - Přesun hmot	59 956,38
PSV - Práce a dodávky PSV	1 134 844,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 599,90
713 - Izolace tepelné	54 888,48
762 - Konstrukce tesařské	56 731,20
763 - Konstrukce suché výstavby	290 578,78
764 - Konstrukce klempířské	967,24
765 - Krytina skládaná	17 384,80
766 - Konstrukce truhlářské	274 083,29
767 - Konstrukce zámečnické	35 151,49
776 - Podlahy povlakové	214 841,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 393,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	79 825,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	67 399,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	48 985,00
OST - Ostatní	24 103,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

SO1 - Stavební úpravy

Soupis:

ST - Stavební úpravy

Místo: Polná Datum: 02.06.2026

Zadavatel: Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Projektant:

Účastník: REKOSTAV PS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 052 056,14**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				844 124,02	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				70 577,78	
1	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,467	5 030,00	2 349,01	CS ÚRS 2025 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317321511*					
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - U 180" (1,9)*0,38*0,2		0,144			
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - I 160" (1,85+1,85)*0,27*0,2		0,200			
	VV		"nad dveřmi - 1.NP - U 180" (2,05)*0,3*0,2		0,123			
	VV		Součet		0,467			
2	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	4,656	1 430,00	6 658,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317351101*					
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - U 180" (1,9)*(0,38+0,2*2)		1,482			
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - I 160" (1,85+1,85)*(0,27+0,2)		1,739			
	VV		"nad dveřmi - 1.NP - U 180" (2,05)*(0,3+0,2*2)		1,435			
	VV		Součet		4,656			
3	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	4,656	418,00	1 946,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317351102*					
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - U 180" (1,9)*(0,38+0,2*2)		1,482			
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - I 160" (1,85+1,85)*(0,27+0,2)		1,739			
	VV		"nad dveřmi - 1.NP - U 180" (2,05)*(0,3+0,2*2)		1,435			
	VV		Součet		4,656			
4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,303	47 600,00	14 422,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317944323*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zahrnuje i osazení do maltového lože*					
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - U 180" (1,9*2+1,54*2)*18,8*0,001*1,1+(0,35*6+0,35*5)*1,2*0,001*1,1		0,147			
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - IPE 160" (1,85+1,85)*15,8*0,001*1,1+(0,35*5+0,35*5)*1,2*0,001*1,1		0,069			
	VV		"nad dveřmi - 1.NP - U 180" (2,05*2)*18,8*0,001*1,1+(0,35*5)*1,2*0,001*1,1		0,087			
	VV		Součet		0,303			
5	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,930	1 220,00	1 134,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340271041*					
	VV		"1.NP - obezdívka kolem dveří" 1,65*2,2-1,35*2		0,930			
	VV		Součet		0,930			
6	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,450	1 140,00	1 653,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340271045*					
	VV		"2.NP - obezdívky kolem dveří" (1,5*2,3-1*2)		1,450			
	VV		Součet		1,450			
7	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	28,980	1 080,00	31 298,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i provedení veškerých otvorů a prostupů pro instalace v rozsahu dle PD*					
	VV		"nová příčka v 1.NP" 3,15*4,6*2		28,980			
	VV		Součet		28,980			
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,200	155,00	1 426,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121*					
	VV		"nová příčka v 1.NP" 4,6*2		9,200			
	VV		Součet		9,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,080	1 550,00	1 674,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244371					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - kapsy pro nosníky IPE 220 - skladba S11" 0,3*0,3*6*2		1,080			
	VV		Součet		1,080			
10	K	346481122	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu keramickým pletivem	m2	4,656	883,00	4 111,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropy keramickým a funkčně podobným pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346481122					
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - U 180" (1,9)*(0,38+0,2*2)		1,482			
	VV		"nad výplněmi otvorů ve 2.NP - I 160" (1,85+1,85)*(0,27+0,2)		1,739			
	VV		"nad dveřmi - 1.NP - U 180" (2,05)*(0,3+0,2*2)		1,435			
	VV		Součet		4,656			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				3 904,43	
11	K	1	Dodávka a montáž zapravení otvorů v příčce tl. 200 mm heraklitem včetně nosného roštu, specfifikace-viz PD	m2	2,689	1 452,00	3 904,43	
	PP		Dodávka a montáž zapravení otvorů v příčce tl. 200 mm heraklitem včetně nosného roštu, specfifikace-viz PD					
	VV		"2.NP - 2 otvory, třetí je již zazděn" 1,5*2,025-1,1*1,97+0,9*2,02		2,689			
	VV		Součet		2,689			
	D	4	Vodorovné konstrukce				71 531,73	
12	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,796	4 770,00	8 566,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411321515					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15*0,1		1,796			
	VV		Součet		1,796			
13	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	17,955	768,00	13 789,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0.75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354245					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15		17,955			
	VV		Součet		17,955			
14	K	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm	m2	17,955	271,00	4 865,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354331					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15		17,955			
	VV		Součet		17,955			
15	K	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm	m2	17,955	76,00	1 364,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354332					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15		17,955			
	VV		Součet		17,955			
16	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,123	44 000,00	5 412,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411361821					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15*7*0,888*0,001*1,1		0,123			
	VV		Součet		0,123			
17	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,104	37 050,00	3 853,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411362021					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15*4,44*0,001*1,3		0,104			
	VV		Součet		0,104			
18	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,558	12 700,00	7 086,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941123					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 3,55*6*26,2*0,001		0,558			
	VV		Součet		0,558			
19	*M*	*13010754*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220*	*t*	*0,614*	*31 680,00*	*19 451,52*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 3,55*6*26,2*0,001*1,1		0,614			
	VV		Součet		0,614			
20	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,071	4 870,00	345,77	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321414					
	VV		"nová příčka v 1.NP" 3,15*0,15*0,15		0,071			
	VV		Součet		0,071			
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,945	1 640,00	1 549,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		"nová příčka v 1.NP" 3,15*0,15*2		0,945			
	VV		Součet		0,945			
22	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,945	279,00	263,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
	VV		"nová příčka v 1.NP" 3,15*0,15*2		0,945			
	VV		Součet		0,945			
23	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	44 000,00	528,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
	VV		"nová příčka v 1.NP - nosná výztuž pr. 10 mm" 3,15*4*0,62*0,001*1,1		0,009			
	VV		"nová příčka v 1.NP - třmínky pr. 6 mm" 3,15/0,15*0,6*0,222*0,001*1,1		0,003			
	VV		Součet		0,012			
24	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,625	5 250,00	3 281,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321313					
	VV		"rampa ve 2.NP" 2*1,25*0,25		0,625			
	VV		Součet		0,625			
5	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	37 050,00	518,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021					
	VV		"rampa ve 2.NP" 2*1,25*2,1*0,001*1,3*2		0,014			
	VV		Součet		0,014			
26	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,313	1 730,00	541,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/433351131					
	VV		"rampa ve 2.NP" 1,25*0,25		0,313			
	VV		Součet		0,313			
27	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,313	361,00	112,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/433351132					
	VV		"rampa ve 2.NP" 1,25*0,25		0,313			
	VV		Součet		0,313			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				264 036,81	
28	K	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	18,000	697,00	12 546,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325418					
	VV		"1.NP - stávající strop - odměřeno v CADu" 12		12,000			
	VV		"2.NP- m.č. 203 - sklad" 6		6,000			
	VV		Součet		18,000			
29	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	28,980	109,00	3 158,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	VV		"nová příčka v 1.NP" 3,15*4,6*2		28,980			
	VV		Součet		28,980			
30	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,980	411,00	11 910,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
	VV		"nová příčka v 1.NP" 3,15*4,6*2		28,980			
	VV		Součet		28,980			
31	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	28,980	95,00	2 753,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
	VV		"nová příčka v 1.NP" 3,15*4,6*2		28,980			
	VV		Součet		28,980			
32	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	724,00	1 448,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325223					
	VV		"2.NP - dozdívka kolem dveří" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,585	1 100,00	13 843,50	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325302					
	VV		"1.NP" (1,77+2,9*2)*0,3+(1,05+2,05*2)*0,2		3,301			
	VV		"2.NP" (1,14+1,45*2+0,88*2)*0,15*2+(1,55+1,16*2+0,7*2)*0,6*2+(1,5+2,3*2)*0,2		9,284			
	VV		Součet		12,585			
34	K	2	Montáž omítkových profilů rohových	m	30,000	12,90	387,00	
	PP		Montáž omítkových profilů rohových					
	VV		"odhad pro 1.NP a 2.NP" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
35	*M*	*55343020*	*profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm*	*m*	*33,000*	*10,20*	*336,60*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	P		*Poznámka k položce:* *jedná se o pozinkovaný profil*					
	VV		"odhad pro 1.NP a 2.NP" 30*1,1		33,000			
	VV		Součet		33,000			
36	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	24,226	381,00	9 230,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325413					
	VV		"2.NP - stěna s SDK předstěnou" 9,52*3,245-0,9*2,02-1,5*2,02-0,9*2,02		24,226			
	VV		Součet		24,226			
37	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	238,181	665,00	158 390,37	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325419					
	VV		"1.NP" (3,15+7,95+4,8+2,051+1,24+5,94)*4,56-1,65*2,2-0,9*2		109,167			
	VV		"2.NP" (9,18*5,5+9,71*4,7+7,285*3,245)-1,1*1,45-1,14*1,45-1,14*1,16*2-1,5*2,3		110,424			
	VV		"2.NP- m.č. 203 - sklad" (1,85+2,75*2+0,1+0,25)*2,7-1,1*2		18,590			
	VV		Součet		238,181			
38	K	3	Dodávka, montáž a demontáž zakrytí stávající mramorové dlažby, specifikace-viz PD	m2	90,000	65,00	5 850,00	
	PP		Dodávka, montáž a demontáž zakrytí stávající mramorové dlažby, specifikace-viz PD					
	VV		"1.NP - odměřeno v CAdu" 28		28,000			
	VV		"2.NP - odměřeno v CAdu" 62		62,000			
	VV		Součet		90,000			
39	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	60,000	38,20	2 292,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991011					
	VV		"1.NP a 2.NP - odhad" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
40	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	50,152	259,00	12 989,37	CS ÚRS 2025 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001					
	VV		"1.NP" (1,65+2,2*2+0,8+2*2)*2		21,700			
	VV		"2.NP" (1,1+1,45*2+1,14*1,45*2+1,14+1,16*2+1,14+1,16*2)*2		28,452			
	VV		Součet		50,152			
41	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	0,375	1 240,00	465,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621211031					
	VV		"překlad nad oknem On24" 1,5*0,25		0,375			
	VV		Součet		0,375			
42	*M*	*28376446*	*deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*0,450*	*631,00*	*283,95*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm					
	VV		"překlad nad oknem On24" 1,5*0,25*1,2		0,450			
	VV		Součet		0,450			
43	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	4,040	62,10	250,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003					
	VV		"kolem okna On24" (1,14+1,45*2)		4,040			
	VV		Součet		4,040			
44	*M*	*59051486*	*profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*4,444*	*9,00*	*40,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		"kolem okna On24" (1,14+1,45*2)*1,1		4,444			
	VV		Součet		4,444			
45	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	29,920	54,20	1 621,66	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143004					
	VV		"2.NP - kolem oken - zevnitř" (1,1+1,45*2+1,14+1,45*2+1,14+1,16*2+1,14+1,16*2)		14,960			
	VV		"2.NP - kolem oken - zvenku" (1,1+1,45*2+1,14+1,45*2+1,14+1,16*2+1,14+1,16*2)		14,960			
	VV		Součet		29,920			
46	*M*	*59051476*	*profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm*	*m*	*32,912*	*17,30*	*569,38*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		"2.NP - kolem oken - zevnitř" (1,1+1,45*2+1,14+1,45*2+1,14+1,16*2+1,14+1,16*2)*1,1		16,456			
	VV		"2.NP - kolem oken - zvenku" (1,1+1,45*2+1,14+1,45*2+1,14+1,16*2+1,14+1,16*2)*1,1		16,456			
	VV		Součet		32,912			
47	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	22,264	26,30	585,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991012					
	VV		"1.NP" (1,77*2,96)*2		10,478			
	VV		"2.NP" (1,1*1,45+1,14*1,45+1,14*1,16+1,14*1,16)*2		11,786			
	VV		Součet		22,264			
48	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,100	5 690,00	11 949,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311114					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 12*0,1		1,200			
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 18*0,05		0,900			
	VV		Součet		2,100			
49	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,100	1 520,00	3 192,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319011					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 12*0,1		1,200			
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 18*0,05		0,900			
	VV		Součet		2,100			
50	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,100	463,00	972,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319171					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 12*0,1		1,200			
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 18*0,05		0,900			
	VV		Součet		2,100			
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,173	37 050,00	6 409,65	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631362021					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 12*4,44*0,001*1,3		0,069			
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 18*4,44*0,001*1,3		0,104			
	VV		Součet		0,173			
52	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,171	486,00	83,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450121					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně bednění a odbednění*					
	VV		"2.NP - měněná okna" (1,14)*0,15		0,171			
	VV		Součet		0,171			
53	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	14,550	82,70	1 203,29	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634111113					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*2+3,15		14,550			
	VV		Součet		14,550			
54	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	14,000	91,10	1 275,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634111114					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				260 729,34	
55	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	10,560	74,40	785,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	VV		"skladba S22 - zateplení stávající střechy" 8,8*1,2		10,560			
	VV		Součet		10,560			
56	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	115,000	140,00	16 100,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		"2.NP" 115		115,000			
	VV		Součet		115,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,000	183,00	10 614,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101112					
	VV		"1.NP" 29*2		58,000			
	VV		Součet		58,000			
58	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	128,000	105,00	13 440,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		"2.NP - odměřeno v CADu" 128		128,000			
	VV		Součet		128,000			
59	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	55,000	119,00	6 545,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901114					
	VV		"1.NP - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
60	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	8,906	141,00	1 255,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
	VV		"kolem skladu ve 2.NP" (2,11+1,15)*3,1-0,6*2		8,906			
	VV		Součet		8,906			
61	K	962032432	Bourání zdiva z cihel pálených děrovaných nebo lehčených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,308	900,00	1 177,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032432					
	VV		"kolem skladu ve 2.NP" (2,11)*3,1*0,2		1,308			
	VV		Součet		1,308			
62	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	8,380	4 320,00	36 201,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963051113					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i odstranění bednění z plechu - počítat 10 m2 plechového bednění na 1 m3 bouraného ŽB!!!*					
	VV		"strop nad schodištěm z 1.NP do 2.NP" (2*1,7+3,5*0,8/2)*0,1		0,480			
	VV		"odstraňovaný strop nad 2.NP - odměřeno v CADu" 79*0,1		7,900			
	VV		Součet		8,380			
63	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	19,725	1 780,00	35 110,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963053937					
	VV		"podesta schodiště z 1.NP do 2.NP" 1,5*5*2+3,15*1,5		19,725			
	VV		Součet		19,725			
64	K	963074969	Vybourání schodnic z ocelových nosníků plentovaných nebo rabicovaných	m	3,500	590,00	2 065,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání schodnic z ocelových nosníků plentovaných nebo rabicovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963074969					
	VV		"podesta schodiště z 1.NP do 2.NP - podestový nosník I 220" 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
65	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	9,525	190,00	1 809,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081333					
	VV		"podesta schodiště z 1.NP do 2.NP" 1,5*3,15		4,725			
	VV		"strop nad schodištěm z 1.NP do 2.NP" 2*1,7+3,5*0,8/2		4,800			
	VV		Součet		9,525			
66	K	965081601	Odsekání soklíků schodišťových	m	18,950	70,40	1 334,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081601					
	VV		"podesta schodiště z 1.NP do 2.NP" 1,5*2+3,15		6,150			
	VV		"schodišťová ramena z 1.NP do 2.NP" 3,9*2+5		12,800			
	VV		Součet		18,950			
67	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	32,350	48,60	1 572,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081611					
	P		*Poznámka k položce:* *jedná se o mramorový soklík výšky 100 mm*					
	VV		"2.NP" 9,52-0,9-1,5-0,9+7,25+9,7+9,18		32,350			
	VV		Součet		32,350			
68	K	966071121	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,051	6 570,00	335,07	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071121					
	P		*Poznámka k položce:* *jedná se o vybourání ze zdiva!!!*					
	VV		"2.NP - I 160 nad stáv. okny" 1,5*16,9*0,001*2		0,051			
	VV		Součet		0,051			
69	K	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,680	6 740,00	4 583,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071131					
	VV		"ocelový sloup v 1.NP" 4,7*64,9*0,001		0,305			
	VV		"strop nad schodištěm z 1.NP do 2.NP - I 220" (1,75*3+2+3,5+0,8+0,5)*31,1*0,001		0,375			
	VV		Součet		0,680			
70	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	5,280	293,00	1 547,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/967031142					
	VV		"kolem stávajících oken ve 2.NP" (2,2*0,6*2)*2		5,280			
	VV		Součet		5,280			
71	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	1,140	522,00	595,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/967031733					
	VV		"2.NP - pro odsazený parapet v místě nového okna" 1,14*1		1,140			
	VV		Součet		1,140			
72	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	2,325	756,00	1 757,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/967031734					
	VV		"2.NP - pro odsazený parapet v místě stávajících oken - odsazení 410 mm celkem" 1,55*0,75*2		2,325			
	VV		Součet		2,325			
73	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,653	234,00	386,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062375					
	VV		"2.NP" 1,14*1,45		1,653			
	VV		Součet		1,653			
74	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,200	466,00	4 287,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		"1.NP" 0,8*2		1,600			
	VV		"2. NP" 0,6*2+0,8*2*2+0,8*2*2		7,600			
	VV		Součet		9,200			
75	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,900	356,00	1 032,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072456					
	VV		"2. NP" 1,45*2		2,900			
	VV		Součet		2,900			
76	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,188	1 580,00	1 877,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033641					
	P		*Poznámka k položce:* *nejprve bude vybourána drážka pro osazení ocelových překladů a po jejich osazení bude následně dobourán celý otvor!!!*					
	VV		"otvor pro dveře v 1.NP" 1,65*2,4*0,3		1,188			
	VV		Součet		1,188			
	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,451	1 790,00	6 177,29	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033651					
	P		*Poznámka k položce:* *nejprve bude vybourána drážka pro osazení ocelových překladů a po jejich osazení bude následně dobourán celý otvor!!!*					
	VV		"2.NP" 1,14*1,65*0,38+1,5*2,4*0,38*2		3,451			
	VV		Součet		3,451			
78	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,091	6 080,00	553,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031151					
	VV		"2.NP - nika hl. 100 mm" 1,4*0,65*0,1		0,091			
	VV		Součet		0,091			
79	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	22,000	383,00	8 426,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031325					
	VV		" pro překlad nad otvor pro dveře v 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"pro nové překlady nad novými otvory ve 2.NP" (1+1)*2		4,000			
	VV		"pro nové překlady nad stávajícími otvory ve 2.NP" (1+1)*2		4,000			
	VV		"1.NP - doplnění stropu - pro nosníky IPE 220 - skladba S11" 6*2		12,000			
	VV		Součet		22,000			
80	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031344					
	VV		"1.NP - nika hl. 150 mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm	m	6,450	2 420,00	15 609,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211122					
	VV		"otvor pro dveře v 1.NP" 1,65+2,4*2		6,450			
	VV		Součet		6,450			
82	K	977211123	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm	m	11,880	3 010,00	35 758,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 350 do 420 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211123					
	VV		"2.NP" (1,14*2+1,65*2)+(1,5+2,4*2)		11,880			
	VV		Součet		11,880			
83	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	83,800	344,00	28 827,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978012191					
	VV		"strop nad schodištěm z 1.NP do 2.NP" 2*1,7+3,5*0,8/2		4,800			
	VV		"odstraňovaný strop nad 2.NP - odměřeno v CADu" 79		79,000			
	VV		Součet		83,800			
84	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,585	194,00	2 441,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		"1.NP" (1,77+2,9*2)*0,3+(1,05+2,05*2)*0,2		3,301			
	VV		"2.NP" (1,14+1,45*2+0,88*2)*0,15*2+(1,55+1,16*2+0,7*2)*0,6*2+(1,5+2,3*2)*0,2		9,284			
	VV		Součet		12,585			
85	K	978057321	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic	m	42,000	228,00	9 576,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z kamene nebo litého teraca stupnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978057321					
	VV		"schodiště z 1.NP do 2.NP" 1,5*28		42,000			
	VV		Součet		42,000			
86	K	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic	m	42,000	159,00	6 678,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z kamene nebo litého teraca podstupnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978057331					
	VV		"schodiště z 1.NP do 2.NP" 1,5*28		42,000			
	VV		Součet		42,000			
87	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,200	1 510,00	1 812,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331212					
	VV		"nová příčka v 1.NP - nosná výztuž - prokotvení do stáv. zdi" (4+4)*0,15		1,200			
	VV		Součet		1,200			
88	*M*	*13021012*	*tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm*	*t*	*0,002*	*30 000,00*	*60,00*	*CS ÚRS 2019 02*
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm					
	VV		"nová příčka v 1.NP - nosná výztuž - prokotvení do stáv. zdi" (4+4)*0,3*0,62*0,001*1,1		0,002			
	VV		Součet		0,002			
	D	997	Přesun sutě				117 291,98	
89	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	57,677	779,00	44 930,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013113					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou i náklady na přistavení kontejneru a jeho stání na stavbě*					
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	57,677	252,00	14 534,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
91	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	922,832	11,00	10 151,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		"součet z rozpočtového programu - odvoz do 17 km" 57,677*(17-1)		922,832			
	VV		Součet		922,832			
92	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	27,667	640,00	17 706,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013602					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 20,112+7,555		27,667			
	VV		Součet		27,667			
93	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	14,527	630,00	9 152,01	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,852+1,537+0,312+0,314+1,267+2,138+6,212+0,164+0,682+0,049		14,527			
	VV		Součet		14,527			
94	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,189	590,00	7 781,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	VV		"součet z rozpočtového programu - omítky" 4,19+0,579		4,769			
	VV		"součet z rozpočtového programu - kovové zárubně" 0,699+0,183		0,882			
	VV		"součet z rozpočtového programu - dlažba + sokly" 0,857+0,171+0,291		1,319			
	VV		"součet z rozpočtového programu - malby" 0,088		0,088			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ocelové kce" 0,077+0,051+0,68+0,711		1,519			
	VV		"součet z rozpočtového programu - kamnený obklad stupňů" 0,84+0,42		1,260			
	VV		"součet z rozpočtového programu - rákos stropů s omítkou" 3,352		3,352			
	VV		Součet		13,189			
95	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,032	4 910,00	157,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013804					
	VV		"součet z rozpočtového programu - 50% hmotnosti oken" (0,063)*0,5		0,032			
	VV		Součet		0,032			
96	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,075	2 790,00	2 999,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013811					
	VV		"součet z rozpočtového programu - 50% hmotnosti oken" (0,063)*0,5		0,032			
	VV		"součty z rozpočtového programu" 0,119+0,587+0,337		1,043			
	VV		Součet		1,075			
97	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,004	4 910,00	19,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013813					
	VV		"součet z rozpočtového programu - PE podlah" 0,004		0,004			
	VV		Součet		0,004			
98	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,185	8 320,00	9 859,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013814					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,185		1,185			
	VV		Součet		1,185			
	K	4	Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou	t	0,002	120,00	0,24	
	PP		Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou (ocelové zárubně, klempířské prvky, apod.)					
	VV		"součet z rozpočtového programu - klempířina" 0,002		0,002			
	VV		Součet		0,002			
	D	998	Přesun hmot				59 956,38	
100	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	28,017	2 140,00	59 956,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 134 844,12	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 599,90	
101	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	12,000	18,30	219,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111002					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
102	*M*	*111631500*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,005*	*75 020,00*	*375,10*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 12*0,4*0,001		0,005			
	VV		Součet		0,005			
103	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,400	149,00	2 145,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 12*1,2		14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,400			
104	*M*	*5*	*hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2*	*m2*	*14,400*	*183,00*	*2 635,20*	
	PP		hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2, pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií					
	VV		"1.NP - doplnění podlahy - skladba S01" 12*1,2		14,400			
	VV		Součet		14,400			
105	K	998711122	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,068	3 300,00	224,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711122*					
	D	713	Izolace tepelné				54 888,48	
106	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	79,000	43,70	3 452,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713110811*					
	VV		"odstraňovaný strop nad 2.NP - odměřeno v CADu" 79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
107	K	713131651	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,955	63,20	1 134,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131651*					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15		17,955			
	VV		Součet		17,955			
108	*M*	*63153706*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm*	*m2*	*19,751*	*212,00*	*4 187,21*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15*1,1		19,751			
	VV		Součet		19,751			
109	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	81,300	114,00	9 268,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713151111*					
	VV		"skladba S21 - zateplení stávající střechy" 72,5		72,500			
	VV		"skladba S22 - zateplení stávající střechy" 8,8		8,800			
	VV		Součet		81,300			
110	*M*	*63152102*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm*	*m2*	*89,430*	*119,00*	*10 642,17*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm					
	VV		"skladba S21 - zateplení stávající střechy" 72,5*1,1		79,750			
	VV		"skladba S22 - zateplení stávající střechy" 8,8*1,1		9,680			
	VV		Součet		89,430			
111	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	90,100	102,00	9 190,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713151121*					
	VV		"skladba S21 - zateplení stávající střechy" 72,5		72,500			
	VV		"skladba S22 - zateplení stávající střechy - 2 vrstvy" 8,8*2		17,600			
	VV		Součet		90,100			
112	*M*	*63152104*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm*	*m2*	*99,110*	*136,00*	*13 478,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
	VV		"skladba S21 - zateplení stávající střechy" 72,5*1,1		79,750			
	VV		"skladba S22 - zateplení stávající střechy - dvě vrstvy" 8,8*2*1,1		19,360			
	VV		Součet		99,110			
113	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,911	3 880,00	3 534,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713122*					
	D	762	Konstrukce tesařské				56 731,20	
114	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,512	1 470,00	3 692,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122*					
	VV		"nově vložené posilující prvky krovu"					
	VV		"Kr11" 8*0,12*0,14		0,134			
	VV		"Kr12" 8*0,12*0,14		0,134			
	VV		"Kr21" 1,6*0,12*0,12		0,023			
	VV		"Kr22" 6,5*0,12*0,12		0,094			
	VV		"Kr23" 3,8*0,12*0,12		0,055			
	VV		"Kr24" 5,4*0,12*0,12		0,078			
	VV		Mezisoučet		0,518			
	VV		"skladba S21 - nový záklop střechy zespod" 72,5*0,025*1,1		1,994			
	VV		Mezisoučet		1,994			
	VV		Součet		2,512			
115	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	61,000	51,30	3 129,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762085112					
	VV		"pro kotvení úhelníku ke Kr01" 61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
116	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	12,200	88,10	1 074,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M14					
	VV		"pro kotvení úhelníku ke Kr01" 61*0,2		12,200			
	VV		Součet		12,200			
117	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,610	322,00	196,42	CS ÚRS 2025 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14					
	VV		"pro kotvení úhelníku ke Kr01" 61/100		0,610			
	VV		Součet		0,610			
118	M	31121024	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 14mm	100 kus	0,610	710,00	433,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 14mm					
	VV		"pro kotvení úhelníku ke Kr01" 61/100		0,610			
	VV		Součet		0,610			
119	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	5,400	91,70	495,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762111811					
	VV		"1.NP - stěna u schodiště" 1,5*3,6		5,400			
	VV		Součet		5,400			
120	K	6	Dodávka a montáž prvku Kr01 - dubová podložka 100/100/120 mm, specifkace-viz PD	kus	34,000	250,00	8 500,00	
	PP		Dodávka a montáž prvku Kr01 - dubová podložka 100/100/120 mm, specifkace-viz PD					
	VV		"prvke Kr01" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
121	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	33,300	637,00	21 212,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332922					
	VV		"nově vložené posilující prvky krovu"					
	VV		"Kr11" 8		8,000			
	VV		"Kr12" 8		8,000			
	VV		"Kr21" 1,6		1,600			
	VV		"Kr22" 6,5		6,500			
	VV		"Kr23" 3,8		3,800			
	VV		"Kr24" 5,4		5,400			
	VV		Součet		33,300			
122	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,512	1 630,00	4 094,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou i ocelové svorníky pr. 12 mm dle PD - kotvení pozednice*					
	VV		"nově vložené posilující prvky krovu"					
	VV		"Kr11" 8*0,12*0,14		0,134			
	VV		"Kr12" 8*0,12*0,14		0,134			
	VV		"Kr21" 1,6*0,12*0,12		0,023			
	VV		"Kr22" 6,5*0,12*0,12		0,094			
	VV		"Kr23" 3,8*0,12*0,12		0,055			
	VV		"Kr24" 5,4*0,12*0,12		0,078			
	VV		Mezisoučet		0,518			
	VV		"skladba S21 - nový záklop střechy zespod" 72,5*0,025*1,1		1,994			
	VV		Mezisoučet		1,994			
	VV		Součet		2,512			
123	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	97,778	51,40	5 025,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762711810					
	VV		"strop nad schodištěm z 1.NP do 2.NP - vzpěry z fošen" 10		10,000			
	VV		"odstraňovaný strop nad 2.NP - odměřeno v CADu" 79/0,9		87,778			
	VV		Součet		97,778			
124	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	83,800	72,80	6 100,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762841812					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje demontáž dřevěného podbití tl. 30 mm včetně omítky tl. 30 mm s rákosem*					
	VV		"strop nad schodištěm z 1.NP do 2.NP" 2*1,7+3,5*0,8/2		4,800			
	VV		"odstraňovaný strop nad 2.NP - odměřeno v CADu" 79		79,000			
	VV		Součet		83,800			
125	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,535	5 190,00	2 776,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762122					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				290 578,78	
126	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	12,000	484,00	5 808,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111720					
	VV		"2.NP - odhad pro všechny konstrukce SDK příček" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
127	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,400	105,00	567,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111722					
	VV		"pro SDK příčky" 1,2+2,1*2		5,400			
	VV		Součet		5,400			
128	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	50,316	88,00	4 427,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111771					
	VV		"předstěna S13" 29,216		29,216			
	VV		"přepážka S24" 11,5		11,500			
	VV		"příčka S25" 4,8*2		9,600			
	VV		Součet		50,316			
129	K	7	Dodávka a montáž SDK stěny předsazené tl 200 mm, rošt tl. 150 mm, desky 2xDF 12,5 s akustickou minerální izolací 150 mm, specifikace - viz skladba S13	m2	29,216	1 355,00	39 587,68	
	PP		Dodávka a montáž SDK stěny předsazené tl 200 mm, rošt tl. 150 mm, desky 2xDF 12,5 s akustickou minerální izolací 150 mm, specifikace - viz skladba S13					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje veškeré práce a konstrukce uvedené v projektu jako součást skladby S13* *požární odolnost EI30 DP2*					
	VV		"2.NP - předstěna" 9,52*3,3-1,1*2		29,216			
	VV		Součet		29,216			
130	K	8	Dodávka a montáž SDK stěny předsazené tl 250 mm, zdvojený rošt tl. 200 mm, desky 2xDF 12,5 s akustickou minerální izolací 200 mm, specifikace - viz skladba S25	m2	4,800	1 480,00	7 104,00	
	PP		Dodávka a montáž SDK stěny předsazené tl 250 mm, zdvojený rošt tl. 200 mm, desky 2xDF 12,5 s akustickou minerální izolací 200 mm, specifikace - viz skladba S25					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje veškeré práce a konstrukce uvedené v projektu jako součást skladby S25* *požární odolnost EI30 DP2*					
	VV		"dělicí příčka - skladba S25" 4,8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
131	K	9	Dodávka a montáž SDK přepážky v podkroví tl 380 mm, se zdvojenou svislou konstrukcí, desky 2xDF 12,5 mm s akustickou minerální izolací 2x150 mm, specifikace - viz skladba S24	m2	11,500	2 250,00	25 875,00	
	PP		Dodávka a montáž SDK přepážky v podkroví tl 380 mm, se zdvojenou svislou konstrukcí, desky 2xDF 12,5 mm s akustickou minerální izolací 2x150 mm, specifikace - viz skladba S24					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje veškeré práce a konstrukce uvedené v projektu jako součást skladby S24* *požární odolnost EI30 DP2*					
	VV		"2.NP - předstěna - odměřeno v CADu" 11,5		11,500			
	VV		Součet		11,500			
132	K	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	19,955	1 177,00	23 487,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131541					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15		17,955			
	VV		"viz výkres podhledů - trojúhelník v rohu" 2		2,000			
	VV		Součet		19,955			
133	K	763131557	SDK podhled deska 1xDFRIH2 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI do 15	m2	12,120	1 232,00	14 931,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 15 mm, bez izolace, EI do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131557					
	VV		"požární podhled na spodním líci krokví - viz řezy" 10,1*1,2		12,120			
	VV		Součet		12,120			
134	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	5,350	77,00	411,95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131712					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 3,15		3,150			
	VV		"viz výkres podhledů - trojúhelník v rohu" 2,2		2,200			
	VV		Součet		5,350			
135	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	19,955	44,00	878,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131714					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15		17,955			
	VV		"viz výkres podhledů - trojúhelník v rohu" 2		2,000			
	VV		Součet		19,955			
136	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,000	49,50	99,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131761					
	VV		"viz výkres podhledů - trojúhelník v rohu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
137	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	19,955	88,00	1 756,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131771					
	VV		"1.NP - doplnění stropu - skladba S11" 5,7*3,15		17,955			
	VV		"viz výkres podhledů - trojúhelník v rohu" 2		2,000			
	VV		Součet		19,955			
138	K	763161763	SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech	m2	80,800	1 155,00	93 324,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763161763					
	VV		"viz výkres podhledů -skladba S21" 72		72,000			
	VV		"viz výkres podhledů -skladba S22" 8,8		8,800			
	VV		Součet		80,800			
139	K	763164636	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	7,700	1 430,00	11 011,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164636					
	VV		"2.NP - skladba S23" 7,7		7,700			
	VV		Součet		7,700			
140	K	763164726	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDFH2 15	m	11,800	1 925,00	22 715,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164726					
	P		*Poznámka k položce:* *skladba S23*					
	VV		"prostupující vaznice krovu" 6*1,5		9,000			
	VV		"2.NP - sloupek" 2,8		2,800			
	VV		Součet		11,800			
141	K	10	Dodávka a montáž fólie PE vyztužené Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170 g/m2 včetně veškerého příslušenství	m2	103,688	193,00	20 011,78	
	PP		Dodávka a montáž fólie PE vyztužené Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170 g/m2 včetně veškerého příslušenství					
	VV		"viz výkres podhledů -skladba S21" 69*1,04*1,3		93,288			
	VV		"viz výkres podhledů -skladba S22" 8*1,3		10,400			
	VV		Součet		103,688			
142	K	998763121	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,566	4 070,00	18 583,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763121					
	D	764	Konstrukce klempířské				967,24	
143	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,190	113,00	134,47	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002851					
	VV		"2.NP - pro okno On24" 1,19		1,190			
	VV		Součet		1,190			
144	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	1,190	679,00	808,01	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216644					
	VV		"2.NP - pro okno On24" 1,19		1,190			
	VV		Součet		1,190			
145	K	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	6 190,00	24,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764122					
	D	765	Krytina skládaná				17 384,80	
146	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	87,000	66,90	5 820,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765191023					
	VV		"skladba S21 - nový strop podkroví" 72,5*1,2		87,000			
	VV		Součet		87,000			
147	*M*	*28329077*	*fólie PES/PC difuzně propustná, integrované samolepicí pásky, 270g/m2*	*m2*	*87,000*	*132,00*	*11 484,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		fólie PES/PC difuzně propustná, integrované samolepicí pásky, 270g/m2					
	VV		"skladba S21 - nový strop podkroví" 72,5*1,2		87,000			
	VV		Součet		87,000			
148	K	998765122	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,023	3 500,00	80,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765122					
	D	766	Konstrukce truhlářské				274 083,29	
149	K	11	Os01 Dodávka a montáž repase stávajíccih 2kř. dveří 1770/2960 mm, specifikace-viz PD	soubor	1,000	17 200,00	17 200,00	
	PP		Os01 Dodávka a montáž repase stávajíccih 2kř. dveří 1770/2960 mm, specifikace-viz PD					
	VV		"1.NP - viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	12	Dp01 Dodávka a montáž vnitřních 2kř. dveří o rozměru 1350/1970 mm včetně obložkové zárubně pro zeď tl. 150 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní	soubor	1,000	38 010,00	38 010,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dp01 Dodávka a montáž vnitřních 2kř. dveří o rozměru 1350/1970 mm včetně obložkové zárubně pro zeď tl. 150 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.2.3 pod označením Dp01					
	P		*Poznámka k položce:* *požární odolnost EW30 DP3-C (součástí položky je i zavírač s horní montáží)*					
	VV		"viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní a celá PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	13	Dp02 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně pro zeď tl. 250 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní	soubor	1,000	22 420,00	22 420,00	
	PP		Dp02 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně pro zeď tl. 250 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.2.3 pod označením Dp02					
	P		*Poznámka k položce:* *požární odolnost EW30 DP3-C (součástí položky je i zavírač s horní montáží)*					
	VV		"viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní a celá PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	K	14	Dp21 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 1000/1970 mm včetně obložkové zárubně pro zeď tl. 150 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní	soubor	1,000	36 960,00	36 960,00	
	PP		Dp21 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 1000/1970 mm včetně obložkové zárubně pro zeď tl. 150 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.2.3 pod označením Dp21					
	P		*Poznámka k položce:* *požární odolnost EW30 DP3-C (součástí položky je i zavírač s horní montáží)*					
	VV		"viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní a celá PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	15	Dp22 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 1100/1970 mm včetně ocelové zárubně pro zeď tl. 200 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní	soubor	1,000	28 160,00	28 160,00	
	PP		Dp22 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 1100/1970 mm včetně ocelové zárubně pro zeď tl. 200 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.2.3 pod označením Dp22					
	P		*Poznámka k položce:* *požární odolnost EW30 DP3-C (součástí položky je i zavírač s horní montáží)*					
	VV		"viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní a celá PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	16	Dp23 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně ocelové zárubně pro zeď tl. 200 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní	soubor	1,000	24 510,00	24 510,00	
	PP		Dp23 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně ocelové zárubně pro zeď tl. 200 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.2.3 pod označením Dp23					
	P		*Poznámka k položce:* *požární odolnost EW30 DP3-C (součástí položky je i zavírač s horní montáží)*					
	VV		"viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní a celá PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	17	Dp24 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně ocelové zárubně pro zeď tl. 200 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní	soubor	1,000	24 510,00	24 510,00	
	PP		Dp24 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně ocelové zárubně pro zeď tl. 200 mm, kování, zámku, závěsů, dřevěného dubového prahu, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.2.3 pod označením Dp24					
	VV		"viz v.č. D.1.2.3 Výplně vnitřní a celá PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	18	On24 Dodávka a montáž dřevěného okna o rozměru 1140x1450 mm včetně kování, závěsů, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.2 Výplně vnější	soubor	1,000	20 450,00	20 450,00	
	PP		Ob24 Dodávka a montáž dřevěného okna o rozměru 1140x1450 mm včetně kování, závěsů, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifkace viz v.č. D.1.2.2 Výplně vnější, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.2.2 pod označením Ob24					
	VV		"viz v.č. D.1.2.2 Výplně vnější a celá PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	5,400	153,00	826,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411811					
	VV		"1.NP - stěna u schodiště" 1,5*3,6		5,400			
	VV		Součet		5,400			
158	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	72,500	330,00	23 925,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766421213					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zahrnuje i spojovací a montážní materiál!!!*					
	VV		"skladba S21 - nový základ střechy zespod" 72,5		72,500			
	VV		Součet		72,500			
159	*M*	*60511081*	*řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m*	*m3*	*1,994*	*8 820,00*	*17 587,08*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m					
	VV		"skladba S21 - nový základ střechy zespod" 72,5*0,025*1,1		1,994			
	VV		Součet		1,994			
160	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	2,280	89,70	204,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691812					
	VV		"2.NP" 1,14*2		2,280			
	VV		Součet		2,280			
161	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	40,50	324,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1+1+2+1+1+1		7,000			
	VV		Součet		8,000			
162	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	5,320	211,00	1 122,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116					
	VV		"2.NP - u oken" 1,1+1,14+1,54*2		5,320			
	VV		Součet		5,320			
163	*M*	*19*	*deska parapetní z masivu dubového tl. 25 mm šířky 250 mm včetně povrchové úpravy, specifikace-viz PD*	*m*	*5,533*	*875,00*	*4 841,38*	
	PP		deska parapetní z masivu dubového tl. 25 mm šířky 250 mm včetně povrchové úpravy, specifikace-viz PD					
	VV		"2.NP - u oken" (1,1+1,14+1,54*2)*1,04		5,533			
	VV		Součet		5,533			
164	K	20	Dodávka a montáž dřevěného dubového obkladu sloupku průřezu 200x200 mm včetně povrchové úpravy, specifikace-viz PD	m	2,800	3 200,00	8 960,00	
	PP		Dodávka a montáž dřevěného dubového obkladu sloupku průřezu 200x200 mm včetně povrchové úpravy, specifikace-viz PD					
	VV		"2.NP - sloupek" 2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
165	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,223	3 330,00	4 072,59	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766122					
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 151,49	
166	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	14,400	376,00	5 414,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767161813					
	VV		"kolem schodiště z 1.NP do 2.NP" 2,7+1,6+2+2+3,6+2,5		14,400			
	VV		Součet		14,400			
167	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	13,150	491,00	6 456,65	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767161823					
	VV		"kolem schodiště z 1.NP do 2.NP" 5*2*1,3+0,15		13,150			
	VV		Součet		13,150			
168	K	767161850	Demontáž madel rovných do suti	m	14,400	222,00	3 196,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti madel rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767161850					
	VV		"kolem schodiště z 1.NP do 2.NP" 2,7+1,6+2+2+3,6+2,5		14,400			
	VV		Součet		14,400			
169	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do suti	m	13,150	288,00	3 787,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767161851					
	VV		"kolem schodiště z 1.NP do 2.NP" 5*2*1,3+0,15		13,150			
	VV		Součet		13,150			
170	K	21	Dodávka a montáž nerezového madla pr. 40 mm délky 1150 mm výšky 900 mm včetně kotvení do stěn a podlahy, specifikace-viz PD	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
	PP		Dodávka a montáž nerezového madla pr. 40 mm délky 1150 mm výšky 900 mm včetně kotvení do stěn a podlahy, specifikace-viz PD					
	VV		"2.NP - kolem rampy" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	7,020	312,00	2 190,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995101*					
	VV		"ocelové prvky krovu - úhelník ke Kr01 - kotvení špalíků" 7,02		7,020			
	VV		Součet		7,020			
172	*M*	*13011063*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm*	*t*	*0,008*	*47 900,00*	*383,20*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm					
	VV		"ocelové prvky krovu - úhelník ke Kr01 - kotvení špalíků" 7,02*0,001*1,1		0,008			
	VV		Součet		0,008			
173	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	40,800	71,20	2 904,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114*					
	VV		"ocelové prvky krovu - Ok31 - HEB100 - roznášení podložka" 40,8		40,800			
	VV		Součet		40,800			
174	*M*	*13010970*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100*	*t*	*0,045*	*35 000,00*	*1 575,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100					
	VV		"ocelové prvky krovu - Ok31 - HEB100 - roznášení podložka" 40,8*0,001*1,1		0,045			
	VV		Součet		0,045			
175	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,056	4 340,00	243,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767122*					
	D	776	Podlahy povlakové				214 841,25	
176	K	22	Dodávka montáž vinylové krytiny v 1.NP (skladba S02) včetně příslušenství, specifikace-viz PD	m2	28,500	1 310,00	37 335,00	
	PP		Dodávka montáž vinylové krytiny v 1.NP (skladba S02) včetně příslušenství, specifikace-viz PD, součástí položky jsou i lepidlo, svařovací šňůra, těsnící tmel), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění a úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně materiálu					
	VV		"1.NP" 28,5		28,500			
	VV		Součet		28,500			
177	K	23	Dodávka montáž akustické vinylové krytiny ve 2.NP (skladba S12) včetně příslušenství, specifikace-viz PD	m2	82,000	1 090,00	89 380,00	
	PP		Dodávka montáž akustické vinylové krytiny ve 2.NP (skladba S12) včetně příslušenství, specifikace-viz PD, součástí položky jsou i lepidlo, svařovací šňůra, těsnící tmel), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění a úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně materiálu					
	VV		"2.NP" 77+5		82,000			
	VV		Součet		82,000			
178	K	24	Dodávka a montáž plastové soklové lišty výšky 100 mm (skladby S02 a S12), specifikace-viz PD	m	71,100	384,00	27 302,40	
	PP		Dodávka a montáž plastové soklové lišty výšky 100 mm (skladby S02 a S12), specifikace-viz PD, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu					
	VV		"1.NP" 28		28,000			
	VV		"2.NP" 34,9+(2,75*2+1,75*2+0,1+0,2-1,1)		43,100			
	VV		Součet		71,100			
179	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	117,610	22,00	2 587,42	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311*					
	VV		"viz položky vinylové krytiny" 28,5+82		110,500			
	VV		"viz položka soklů" 71,1*0,1		7,110			
	VV		Součet		117,610			
180	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	117,610	74,80	8 797,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121321*					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace materiálu - viz v.č. D.1.1.08*					
	VV		"viz položky vinylové krytiny" 28,5+82		110,500			
	VV		"viz položka soklů" 71,1*0,1		7,110			
	VV		Součet		117,610			
181	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	110,500	270,00	29 835,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141122*					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace materiálu - viz v.č. D.1.1.08*					
	VV		"viz položky vinylové krytiny" 28,5+82		110,500			
	VV		Součet		110,500			
182	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	41,000	374,00	15 334,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141124					
	VV		"2.NP - viz položky vinylové krytiny" 82*0,5		41,000			
	VV		Součet		41,000			
183	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,941	2 200,00	4 270,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776122					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				37 393,29	
184	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	63,540	99,00	6 290,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783201201					
	VV		"úprava stávajících viditelných dřevěných prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"vaznice 120/140 mm" 20,5*0,52		10,660			
	VV		"sloupky 120/120 mm" 13,4*0,48		6,432			
	VV		"kleštiny 80/160 mm" 37,8*0,48		18,144			
	VV		"vzpěry 120/120 mm" 10,5*0,48		5,040			
	VV		"rezerva" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		45,276			
	VV		"nově vložené posilující prvky krovu - viditelné části"					
	VV		"Kr01" 4,1*0,4		1,640			
	VV		"Kr11" 8*0,52		4,160			
	VV		"Kr12" 8*0,52		4,160			
	VV		"Kr21" 1,6*0,48		0,768			
	VV		"Kr22" 6,5*0,48		3,120			
	VV		"Kr23" 3,8*0,48		1,824			
	VV		"Kr24" 5,4*0,48		2,592			
	VV		Mezisoučet		18,264			
	VV		Součet		63,540			
185	K	783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	63,540	165,00	10 484,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783224101					
	VV		"úprava stávajících viditelných dřevěných prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"vaznice 120/140 mm" 20,5*0,52		10,660			
	VV		"sloupky 120/120 mm" 13,4*0,48		6,432			
	VV		"kleštiny 80/160 mm" 37,8*0,48		18,144			
	VV		"vzpěry 120/120 mm" 10,5*0,48		5,040			
	VV		"rezerva" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		45,276			
	VV		"nově vložené posilující prvky krovu - viditelné části"					
	VV		"Kr01" 4,1*0,4		1,640			
	VV		"Kr11" 8*0,52		4,160			
	VV		"Kr12" 8*0,52		4,160			
	VV		"Kr21" 1,6*0,48		0,768			
	VV		"Kr22" 6,5*0,48		3,120			
	VV		"Kr23" 3,8*0,48		1,824			
	VV		"Kr24" 5,4*0,48		2,592			
	VV		Mezisoučet		18,264			
	VV		Součet		63,540			
186	K	783228111	Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	63,540	275,00	17 473,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783228111					
	VV		"úprava stávajících viditelných dřevěných prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"vaznice 120/140 mm" 20,5*0,52		10,660			
	VV		"sloupky 120/120 mm" 13,4*0,48		6,432			
	VV		"kleštiny 80/160 mm" 37,8*0,48		18,144			
	VV		"vzpěry 120/120 mm" 10,5*0,48		5,040			
	VV		"rezerva" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		45,276			
	VV		"nově vložené posilující prvky krovu - viditelné části"					
	VV		"Kr01" 4,1*0,4		1,640			
	VV		"Kr11" 8*0,52		4,160			
	VV		"Kr12" 8*0,52		4,160			
	VV		"Kr21" 1,6*0,48		0,768			
	VV		"Kr22" 6,5*0,48		3,120			
	VV		"Kr23" 3,8*0,48		1,824			
	VV		"Kr24" 5,4*0,48		2,592			
	VV		Mezisoučet		18,264			
	VV		Součet		63,540			
187	K	783232101	Lokální tmelení tesařských kcí do 10 % pl epoxidovým tmelem	m2	63,540	49,50	3 145,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783232101					
	VV		"úprava stávajících viditelných dřevěných prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"vaznice 120/140 mm" 20,5*0,52		10,660			
	VV		"sloupky 120/120 mm" 13,4*0,48		6,432			
	VV		"kleštiny 80/160 mm" 37,8*0,48		18,144			
	VV		"vzpěry 120/120 mm" 10,5*0,48		5,040			
	VV		"rezerva" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		45,276			
	VV		"nově vložené posilující prvky krovu - viditelné části"					
	VV		"Kr01" 4,1*0,4		1,640			
	VV		"Kr11" 8*0,52		4,160			
	VV		"Kr12" 8*0,52		4,160			
	VV		"Kr21" 1,6*0,48		0,768			
	VV		"Kr22" 6,5*0,48		3,120			
	VV		"Kr23" 3,8*0,48		1,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Kr24" 5,4*0,48		2,592			
	VV		Mezisoučet		18,264			
	VV		Součet		63,540			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				79 825,20	
188	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	153,240	44,00	6 742,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		"2.NP - stávající stěny učebny" (9,18*5,5+9,71*4,7+7,285*3,245)-1,1*1,45-1,14*1,45-1,14*1,16*2-1,5*2,3		110,424			
	VV		"2.NP- m.č. 203 - sklad" (1,85+2,75*2+0,1+0,25)*2,7-1,1*2		18,590			
	VV		"2.NP - stěna s SDK předstěnou" 9,52*3,245-0,9*2,02-1,5*2,02-0,9*2,02		24,226			
	VV		Součet		153,240			
189	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	121,167	49,50	5 997,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121003					
	VV		"1.NP - stávající strop - odměřeno v CADu" 12		12,000			
	VV		"1.NP - stávající stěny" (3,15+7,95+4,8+2,051+1,24+5,94)*4,56-1,65*2,2-0,9*2		109,167			
	VV		Součet		121,167			
190	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	85,000	16,50	1 402,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101					
	VV		"podlahy v okolních prostorech mimo položku zakrývání mramorových podlah" 85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
191	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*85,000*	*5,50*	*467,50*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		"podlahy v okolních prostorech mimo položku zakrývání mramorových podlah" 85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
192	*M*	*28323008*	*páska lepící oboustranná parotěsných fólií š 50mm*	*m*	*80,000*	*2,75*	*220,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		páska lepící oboustranná parotěsných fólií š 50mm					
	VV		"podlahy v okolních prostorech mimo položku zakrývání mramorových podlah" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
193	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	498,697	26,40	13 165,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181121					
	P		*Poznámka k položce:* *malba musí být omyvatelná, součástí položky je i pomocné lešení v potřebném rozsahu*					
	VV		"1.NP - stěny" (5,94+3,15+7,95+4,8+2,051+1,24)*4,56-0,8*2-1,77*2,96-1,65*2,2+(0,9+2,1*2)*0,3+(1,77+2,96*2)*0,3		107,965			
	VV		"1.NP - stropy" 28		28,000			
	VV		Mezisoučet		135,965			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 202" (9,71*4,65+7,085*2,8+9,52*4,65+9*5,5)-1,1*1,45-1,14*1,45-1,14*1,16*2+(1,5+2,2*2)*0,2		154,045			
	VV		(1,1+1,45*2+0,88*2+1,14+1,45*2+0,88*2)*0,2+(1,14+1,16*2+0,7*2)*0,5*2		7,172			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 202 - stropy" 72		72,000			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 203" (1,75+2,75*2+1,85+0,1+0,25)*2,7-1*2		23,515			
	VV		"2.NP - stropy - m.č. 203" 6		6,000			
	VV		"rezerva na stavbou znečištěné povrchy" 100		100,000			
	VV		Mezisoučet		362,732			
	VV		Součet		498,697			
194	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	498,697	79,20	39 496,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	P		*Poznámka k položce:* *malba musí být omyvatelná, součástí položky je i pomocné lešení v potřebném rozsahu*					
	VV		"1.NP - stěny" (5,94+3,15+7,95+4,8+2,051+1,24)*4,56-0,8*2-1,77*2,96-1,65*2,2+(0,9+2,1*2)*0,3+(1,77+2,96*2)*0,3		107,965			
	VV		"1.NP - stropy" 28		28,000			
	VV		Mezisoučet		135,965			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 202" (9,71*4,65+7,085*2,8+9,52*4,65+9*5,5)-1,1*1,45-1,14*1,45-1,14*1,16*2+(1,5+2,2*2)*0,2		154,045			
	VV		(1,1+1,45*2+0,88*2+1,14+1,45*2+0,88*2)*0,2+(1,14+1,16*2+0,7*2)*0,5*2		7,172			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 202 - stropy" 72		72,000			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 203" (1,75+2,75*2+1,85+0,1+0,25)*2,7-1*2		23,515			
	VV		"2.NP - stropy - m.č. 203" 6		6,000			
	VV		"rezerva na stavbou znečištěné povrchy" 100		100,000			
	VV		Mezisoučet		362,732			
	VV		Součet		498,697			
195	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	30,000	8,80	264,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211143					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *malba musí být omyvatelná, součástí položky je i pomocné lešení v potřebném rozsahu*					
	VV		"1.NP+2.NP - odhad" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
196	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	498,697	24,20	12 068,47	CS ÚRS 2025 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211161*					
	P		*Poznámka k položce:* *malba musí být omyvatelná, součástí položky je i pomocné lešení v potřebném rozsahu*					
	VV		"1.NP - stěny" (5,94+3,15+7,95+4,8+2,051+1,24)*4,56-0,8*2-1,77*2,96-1,65*2,2+(0,9+2,1*2)*0,3+(1,77+2,96*2)*0,3		107,965			
	VV		"1.NP - stropy" 28		28,000			
	VV		Mezisoučet		135,965			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 202" (9,71*4,65+7,085*2,8+9,52*4,65+9*5,5)-1,1*1,45-1,14*1,45-1,14*1,16*2+(1,5+2,2*2)*0,2		154,045			
	VV		(1,1+1,45*2+0,88*2+1,14+1,45*2+0,88*2)*0,2+(1,14+1,16*2+0,7*2)*0,5*2		7,172			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 202 - stropy" 72		72,000			
	VV		"2.NP - stěny - m.č. 203" (1,75+2,75*2+1,85+0,1+0,25)*2,7-1*2		23,515			
	VV		"2.NP - stropy - m.č. 203" 6		6,000			
	VV		"rezerva na stavbou znečištěné povrchy" 100		100,000			
	VV		Mezisoučet		362,732			
	VV		Součet		498,697			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				67 399,20	
197	K	789124210	Omytí ocelových konstrukcí třídy IV	m2	85,440	44,00	3 759,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789124210*					
	VV		"úprava stávajících ocelových prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"IPN 220" 92*0,82		75,440			
	VV		"rezerva na různé konstrukce" 10		10,000			
	VV		Součet		85,440			
198	K	789124270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy IV	m2	85,440	66,00	5 639,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789124270*					
	VV		"úprava stávajících ocelových prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"IPN 220" 92*0,82		75,440			
	VV		"rezerva na různé konstrukce" 10		10,000			
	VV		Součet		85,440			
199	K	789328110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	87,880	165,00	14 500,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789328110*					
	VV		"úprava stávajících ocelových prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"IPN 220" 92*0,82		75,440			
	VV		"rezerva na různé konstrukce" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		85,440			
	VV		"nátěr nových konstrukcí"					
	VV		"HEB 100 - Ok31" 1*2*0,6		1,200			
	VV		"úhelník ke Kr01" 3,1*0,4		1,240			
	VV		Mezisoučet		2,440			
	VV		Součet		87,880			
200	K	789328115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	175,760	165,00	29 000,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789328115*					
	VV		"úprava stávajících ocelových prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"IPN 220 - 2 vrstvy" 92*0,82*2		150,880			
	VV		"rezerva na různé konstrukce - 2 vrstvy" 10*2		20,000			
	VV		Mezisoučet		170,880			
	VV		"nátěr nových konstrukcí"					
	VV		"HEB 100 - Ok31" 1*2*0,6*2		2,400			
	VV		"úhelník ke Kr01" 3,1*0,4*2		2,480			
	VV		Mezisoučet		4,880			
	VV		Součet		175,760			
201	K	789328120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	87,880	165,00	14 500,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789328120*					
	VV		"úprava stávajících ocelových prvků v rozsahu dle požadavku projektanta"					
	VV		"IPN 220" 92*0,82		75,440			
	VV		"rezerva na různé konstrukce" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		85,440			
	VV		"nátěr nových konstrukcí"					
	VV		"HEB 100 - Ok31" 1*2*0,6		1,200			
	VV		"úhelník ke Kr01" 3,1*0,4		1,240			
	VV		Mezisoučet		2,440			
	VV		Součet		87,880			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				48 985,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	35,000	427,00	14 945,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1291					
	VV		"pokrytí drobných bouracích prací samostatně nerozpočtovaných" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
203	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000	496,00	19 840,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1301					
	VV		"pokrytí drobných zednických prací samostatně nerozpočtovaných" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
204	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	3,000	565,00	1 695,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1441					
	VV		"viz PD" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
205	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	3,000	610,00	1 830,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2132					
	VV		"viz PD" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
206	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	25,000	427,00	10 675,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491					
	VV		"pokrytí drobných bouracích prací samostatně nerozpočtovaných" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	OST	Ostatní				24 103,00	
207	K	25	Dodávka a montáž skříňky pro hasicí přístroj (bílá skříňka)	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	
	PP		Dodávka a montáž skříňky pro hasicí přístroj					
	VV		"viz PBŘS" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
208	K	26	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 21A, specifikace-viz PBŘ	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
	PP		Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 21A, specifikace-viz PBŘS					
	VV		"viz PBŘS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
209	K	27	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 27A, specifikace-viz PBŘ	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	
	PP		Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 27A, specifikace-viz PBŘS					
	VV		"viz PBŘS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
210	K	28	Dodávka a montáž bezpečnostní fotoluminiscenční tabulky	kus	7,000	119,00	833,00	
	PP		Dodávka a montáž bezpečnostní fotoluminiscenční tabulky, součástí položky je i veškerý montážní materiál					
	VV		"viz PBŘS" 1+1+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
211	K	29	Dodávka a montáž požárních a nepožárních těsnění prostupů instalací stavebními konstrukcemi	soubor	1,000	7 630,00	7 630,00	
	PP		Dodávka a montáž požárních a nepožárních těsnění prostupů instalací stavebními konstrukcemi včetně certifikovaných manžet a informačních tabulek, specifikace-viz D.1.3 PBŘ, rozsah položky je stanoven v PBŘ a v projektech jednotlivých instalací, 1 soubor zahrnuje tato těsnění : - 4x prostup stěnou potrubí ÚT pr. 15 mm - 2x prostup stěnou pro kabel elektroinstalace - 3x prostup stěnou pro kabel slaboproudu					
	VV		"viz PBŘS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
212	K	30	Dodávka a montáž požárních dvířek 600x1200 mm před rozvaděč elektro	kus	1,000	8 690,00	8 690,00	
	PP		Dodávka a montáž požárních dvířek 600x1200 mm před rozvaděč elektro					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná
Objekt:
SO1 - Stavební úpravy
Soupis:
PS02 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:		IČ:	00286435
	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	DIČ:	CZ00286435
Účastník:		IČ:	21757500
	REKOSTAV PS s.r.o.	DIČ:	CZ21757500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**416 504,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	416 504,00	21,00%	87 465,84
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**503 969,84**

REKOSTAV PS s.r.o.
Tyršova 517
588 13 Polná
IČO: 21757500

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

SO1 - Stavební úpravy

Soupis:

PS02 - Elektroinstalace

Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	Projektant:	
Účastník:	REKOSTAV PS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**416 504,00**
M - Práce a dodávky M	416 504,00
21-M - Elektromontáže	416 504,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná
Objekt:
SO1 - Stavební úpravy
Soupis:
PS02 - Elektroinstalace

Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	Projektant:	
Účastník:	REKOSTAV PS s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**416 504,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				416 504,00	
	D	21-M	Elektromontáže				416 504,00	
1	K	1	PS02 Elektroinstalace - viz samostatný dílčí rozpočet PS02 Elektroinstalace	soubor	1,000	416 504,00	416 504,00	
	PP		PS02 Elektroinstalace - viz samostatný dílčí rozpočet PS02 Elektroinstalace					
	VV		"viz PD k PS02 Elektroinstalace - viz samostatný dílčí rozpočet PS02 Elektroinstalace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Stavba ZUŠ POLNÁ
UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

ČÁST: D.1.4.2 PS2 Elektroinstalace

ROZPOČET ELEKTROINSTALACE

Kód	Obsah
1.00	Kabely
2.00	Svítidla
3.00	Elektroinstalační přístroje
4.00	Kabelové trasy
5.00	Rozvaděče
6.00	Jímací soustava
7.00	Elektromontáže
8.00	Demontáže
9.00	Ostatní
10.00	VRN

Kód	Popis	Jednotka	Množství	Jed. cena	Celkem cena
1.00	**KABELY**				
1.01	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	504,00	18,70	9 424,80
1.02	20+8+25+6+65+65+18+30+33+28+12+30+30+25+25+20+24+20+20				
1.03	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	163,00	29,70	4 841,10
1.04	20+28+8+30+25+25+27				
1.05	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	18,00	80,30	1 445,40
1.06	18				
1.07	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	18,00	75,00	1 350,00
1.08	18				
1.09	kabel FTP Cat.6, 4x2x0.54mm, PVC šedý síťový datový kabel	m	130,00	19,80	2 574,00
1.10	20+20+90				
1.11	**Celkem kabely cena**				**19 635,30 Kč**
2.00	**SVÍTIDLA**				
2.01	A_LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 43W, 6400lm, 4000K, IP44, 1.NP, EL-02	ks	2,00	1 600,00	3 200,00
2.02	B_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 32W, 4000K, 2880lm, IP44, 2.NP, EL-03, EL-04	ks	2,00	1 430,00	2 860,00
2.03	C_LED REFLEKTOROVÉ SVÍTIDLO 10W, 4000K, 800lm, IP44, 2.NP, EL-03	ks	1,00	303,00	303,00
2.04	D_ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO, 40W, 3000K, 3840lm, IP20, VYZAŘOVACÍ ÚHEL 110°, BARVA ČERNÁ, 2.NP, EL-04	ks	26,00	1 910,00	49 660,00
2.05	LED_LED pásek RGBW 12mm, 840LED/m, 18W/24V DC, 833lm, IP20, + ostatní materiál, 2.NP, EL-04	m	20,00	303,00	6 060,00
2.06	LED_přisazený hliníkový profil 24x10mm, čirý difuzor, 2m, + ostatní materiál, 2.NP, EL-04	m	10,00	237,00	2 370,00
2.07	LED_zdroj 200W, 230V AC/24V DC, IP20, 2.NP, EL-04	ks	4,00	1 040,00	4 160,00
2.08	LED_RF přijmač pro stmívání, 1x8A, 2.NP, EL-04	ks	4,00	1 410,00	5 640,00
2.09	LED_ovládání bude pomocí RF dálkového ovladače pro řízení RGBW až 4 skupin přijmačů, 2.NP, EL-04	ks	1,00	677,00	677,00
2.10	N1_NOUZOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED 1,2W, IP44, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT,VČETNĚ PIKTOGRAMU, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	4,00	1 070,00	4 280,00
2.11	N2_NOUZOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED 1,2W, IP44, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-04	ks	2,00	1 070,00	2 140,00
2.12	N3_PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ANTIPANIK LED 3W, IP54, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT, 2.NP, EL-04	ks	4,00	1 880,00	7 520,00
2.13	Recyklační poplatek	ks	61,00	9,30	567,30
2.14	Podružný materiál	ks	1,00	1 210,00	1 210,00
2.15	**Celkem svítidla cena**				**90 647,30 Kč**
3.00	**ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE (včetně rámečků..atd). Barvu koncových prvků určí investor na stavbě**				
3.01	Spínač polozapuštěný 10A/250V, řazení 1, IP20, komplet, 2.NP, EL-04	ks	1,00	184,00	184,00
3.02	Přepínač střídavý polozapuštěný 10A/250V, řazení 6, IP20, komplet, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	12,00	188,00	2 256,00
3.03	Přepínač křížový polozapuštěný 10A/250V, řazení 7, IP20, komplet, 1.NP, EL-02	ks	1,00	245,00	245,00
3.04	Zásuvka jednonásobná, polozapuštěná 16A/250V, IP20, komplet, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	16,00	164,00	2 624,00

3.05	Autonomní optickokouřový hlásič požáru s akustickou signalizací včetně baterií, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-04	ks	2,00	237,00	474,00
3.06	WiFi Access Point, 2.NP, EL-04	ks	1,00	2 700,00	2 700,00
3.07	Podružný materiál	ks	1,00	550,00	550,00
3.08	**Celkem el. přístroje cena**				**9 033,00 Kč**
4.00	**KABELOVÉ TRASY**				
4.01	Elektroinstalační krabice přístrojová - pod omítku s roztečí 71mm a hloubce 43mm, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	35,00	7,70	269,50
4.02	Elektroinstalační krabice univerzální - pod omítku s roztečí 71mm a hloubce 43mm + šroubová svorkovnice + víčko, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	6,00	48,40	290,40
4.03	Ohebná elektroinstalační trubka - D20, střední mechanická odolnost, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-04	m	125,00	14,30	1 787,50
4.04	Závěsné ocelové lanko pozinkované, 1,5x2000mm, 2.NP, EL-04	ks	52,00	54,00	2 808,00
4.05	Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	16,00	7,70	123,20
4.06	Svazkovací páska 250x3,6mm (balení = 100ks), 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	1,00	87,00	87,00
4.07	Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC, 2.NP, EL-04	ks	10,00	5,50	55,00
4.08	Sádra bílá 20kg bal., 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	1,00	440,00	440,00
4.09	Podružný materiál, 1.NP, 2.NP, EL-02, EL-03, EL-04	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
4.10	**Celkem kabelové trasy cena**				**6 960,60 Kč**
5.00	**ROZVADĚČE**				
5.01	R3 - doplnění (do stávajícího rozvaděče), viz. výkres EL-06	ks	1,00	1 650,00	1 650,0
5.02	R.202 - (plastový, zapuštěný, IP40/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres EL-07	ks	1,00	31 600,00	31 600,0
5.03	**Celkem rozvaděče cena**				**33 250,00 Kč**
6.00	**JÍMACÍ SOUSTAVA**				
6.01	drát D 8mm AlMgSi, střecha, EL-05	kg	2,00	206,00	412,00
6.02	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg, střecha, EL-05	ks	20,00	26,40	528,00
6.03	svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm, střecha, EL-05	ks	30,00	18,70	561,00
6.04	svorka uzemnění AlMgSi připojovací, střecha, EL-05	ks	28,00	24,20	677,60
6.05	svorka uzemnění AlMgSi připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm, střecha, EL-05	ks	10,00	23,10	231,00
6.06	**Celkem jímací soustava cena**				**2 409,60 Kč**
7.00	**ELEKTROMONTÁŽE**				
7.01	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	ks	14,00	490,00	6 860,00
7.02	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	31,00	534,00	16 554,00
7.03	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	1,00	160,00	160,00
7.04	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	ks	12,00	160,00	1 920,00
7.05	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	1,00	160,00	160,0
7.06	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	16,00	160,00	2 560,0
7.07	Montáž hlásiče automatického bodového	ks	2,00	193,00	386,00
7.08	Montáž WiFi Access Point	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
7.09	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	41,00	60,50	2 480,50
7.10	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	125,00	38,50	4 812,50
7.11	Dozbrojení do stávajícího rozvaděče (R2) v 1.NP	hod	2,00	650,00	1 300,00
7.12	Dozbrojení do stávajícího rozvaděče (R3) ve 2.NP	hod	2,00	650,00	1 300,00
7.13	Nové osazení rozvaděče ,,R2" + zapojení kabelů	hod	20,00	650,00	13 000,00
7.14	Materiály potřebné k zapojení stávajících kabelů do přemístěného rozvaděče ,,R2"	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
7.15	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	ks	1,00	550,00	550,00
7.16	Připojení nových kabelů do stávajícího systému EZS	hod	4,00	825,00	3 300,00
7.17	Připojení nového kabelu do stávajícího datového rozvaděče - RACKu	hod	2,00	825,00	1 650,00
7.18	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	130,00	42,00	5 460,00
7.19	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	504,00	42,00	21 168,00
7.20	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	163,00	42,00	6 846,00
7.21	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	18,00	48,40	871,20
7.22	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	18,00	38,50	693,00
7.23	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	130,00	33,00	4 290,00
7.24	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi	m	18,00	248,00	4 464,00
7.25	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	58,00	102,00	5 916,00
7.26	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	10,00	107,00	1 070,00
7.27	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu pro vodivé upevnění	ks	20,00	127,00	2 540,00

7.28	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění	m	5,00	275,00	1 375,00
7.29	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	10,00	38,50	385,00
7.30	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	ks	10,00	49,50	495,00
7.31	Svazkování kabelů pomocí stahovacích pásek (balení = 100ks)	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
7.32	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm	ks	10,00	138,00	1 380,00
7.33	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	172,00	242,00	41 624,00
7.34	Zednické přípomoce	hod	16,00	495,00	7 920,00
7.35	Části, materiály či práce nezahrnuté v tomto výkazu výměr, ale potřebné pro dokončení	ks	1,00	8 250,00	8 250,00
7.36	**Celkem elektromontáže cena**				**177 240,20 Kč**
8.00	**Demontáže**				
8.01	Stávající elektroinstalace (osvětlení, vypínače, zásuvky, kabely) v č.m. 101 v 1.NP	hod	10,00	520,00	5 200,00
8.02	Stávající elektroinstalace (osvětlení, vypínače, zásuvky, kabely) v č.m. 29 ve 2.NP	hod	6,00	520,00	3 120,00
8.03	Stávající elektroinstalace (osvětlení, vypínače, zásuvky, kabely) v č.m. 202 ve 2.NP	hod	12,00	520,00	6 240,00
8.04	Vybourání rozvaděče R2 + odpojení stávajících kabelů	hod	12,00	520,00	6 240,00
8.05	**Celkem demontáže cena**				**20 800,00 Kč**
9.00	**OSTATNÍ**				
9.01	Doprava materiálu	hod	10,00	550,00	5 500,00
9.02	Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu	ks	1,00	550,00	550,00
9.03	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,00	1 430,00	2 860,00
9.04	Skládkování a odvoz vybourané suti do 1 km	hod	4,00	550,00	2 200,00
9.05	Měření intenzity umělého osvětlení firmou k tomu oprávněné včetně vypracování protokolu o měření intenzity umělého osvětlení	hod	4,00	2 750,00	11 000,00
9.06	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace, včetně vypracování revizních zpráv	hod	4,00	800,00	3 200,00
9.07	Zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletaci montáže, doklad firmy o způsobilosti firmy k provádění prací, certifikáty použitých zařízení " Prohlášení o shodě "	ks	0,25	11 000,00	2 750,00
9.08	Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby	hod	0,25	1 650,00	412,50
9.09	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	hod	0,25	5 500,00	1 375,00
9.10	Zkušební provoz zařízení, včetně odborného dohledu	ks	0,25	2 200,00	550,00
9.11	Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi a zástupci investora	ks	0,25	2 200,00	550,00
9.12	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	ks	0,25	2 200,00	550,00
9.13	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, PDF - 4x papírová verze, 1xCD	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
9.14	Komplety, materiály a práce nezahrnuté v tomto rozpočtu, ale nutné pro dokončení díla	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
9.15	**Celkem ostatní cena**				**38 647,50 Kč**
10.00	**VRN vedlejší rozpočtové náklady**				
10.01	PPV	ks	1,00	15 950,00	15 950,00
10.02	GZS	ks	1,00	1 930,00	1 930,00
10.03	**Celkem VRN cena**				**17 880,00 Kč**
	ELEKTROINSTALACE CELKEM (bez DPH)				**416 504 Kč**

Poznámka :
Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové jednotkové ceny.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

SO1 - Stavební úpravy

Soupis:

PS03 - Slaboproudé rozvody

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:		IČ:	00286435
	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	DIČ:	CZ00286435
Účastník:		IČ:	21757500
	REKOSTAV PS s.r.o.	DIČ:	CZ21757500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**122 898,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 898,00	21,00%	25 808,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**148 706,58**

REKOSTAV PS s.r.o.
Tyršova 517
588 13 Polná
IČO: 21757500

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

SO1 - Stavební úpravy

Soupis:

PS03 - Slaboproudé rozvody

Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	Projektant:	
Účastník:	REKOSTAV PS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**122 898,00**
M - Práce a dodávky M	122 898,00
21-M - Elektromontáže	122 898,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná
Objekt:
SO1 - Stavební úpravy
Soupis:
PS03 - Slaboproudé rozvody

Místo: Polná
Datum: 02.06.2026
Zadavatel: Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Projektant:
Účastník: REKOSTAV PS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**122 898,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				122 898,00	
	D	21-M	Elektromontáže				122 898,00	
1	K	1	PS03 Slabopoudé rozvody - viz samostatný dílčí rozpočet PS03 Slabopoudé rozvody	soubor	1,000	122 898,00	122 898,00	
	PP		PS03 Slabopoudé rozvody - viz samostatný dílčí rozpočet PS03 Slabopoudé rozvody					
	VV		"viz PD PS03 Slabopoudé rozvody - viz samostatný dílčí rozpočet PS03 Slabopoudé rozvody" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Souhrn dodávek

ozn.položka	Popis-obsah položky	mj	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	společné páteřní trasy	soubor			33 642
2	datový rozvod	soubor			40 144
3	PZTS	soubor			30 031
	realizační dílenská dokumentace	soubor	1	1100,00	1 100
	dokumentace skutečného stavu	soubor	1	1100,00	1 100
	koordinační práce na zakázce	h	20	540,00	10 800
	nastavení, zkušební provoz	h	8	760,00	6 080

XIV.	**Celkem bez DPH:**	**122 898**

1 Společné trasy

Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	krabice protahovací (např.KO97) pod omítku	kpl	15	40,7	610,50	193,0	2895,0
2	krabice 300x400x175mm	kpl	1	1710,0	1710,00	825,0	825,0
3	krabice instalační KO97 s víčkem	kpl	2	48,4	96,80	193,0	386,0
4	krabice instalační KO68 s víčkem	kpl	1	13,2	13,20	105,0	105,0
5	16 trubka, včetně příslušenství, pod omítku	m/kpl	45	13,2	594,00	38,5	1732,5
6	25 trubka, včetně příslušenství, pod omítku	m/kpl	235	19,8	4653,00	44,0	10340,0
7	12 mikrotrubička, včetně příslušenství,	m/kpl	65	14,3	929,50	38,5	2502,5
8	lišta/trubka pevná, uložená na příchytky	m/kpl	35	27,5	962,50	49,5	1732,5
9	pomocný instalační materiál	kpl	1	1100,0	1100,00	550,0	550,0

CENA CELKEM				10669,5	21068,5
CELKEM montáž a materiál:				31738,0	
GPV	%	6		1904,3	
CELKEM:				**33642,3**	

2 datový rozvod

Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	RACK 12U závěsný, specifikace viz.technická zpráva	ks	1	3520	3520,00	2200,0	2200,0
2	patch panel 19" 24 port FTP neosazený	ks	1	700	700,00	1650,0	1650,0
3	napajecí modul 19"	ks	1	830	830,00	165,0	165,0
4	vyvazovací modul 19"	ks	1	545	545,00	165,0	165,0
5	krabice instalační přístrojová	ks	5	7,7	38,50	60,0	300,0
6	kryt datové zásuvky, šikmé vývody (ABB) včetně rámečku	ks	4	105	420,00	60,0	240,0
7	maska nosná 2xRJ45	ks	4	50	200,00	28,0	112,0
8	keystone CAT5e	ks	17	30	510,00	83,0	1411,0
9	konektor RJ45 Cat5	ks	1	10	10,00	60,0	60,0
10	patch kabel propojovací 0,5-1,5m	ks	10	74	740,00	60,0	600,0
11	pásek vyvazovací balení 100ks	bal	1	83	83,00	55,0	55,0
12	měření sítě + protokol	ks	9		0,00	105,0	945,0
13	vodič UTP Cat.5e	m	415	8,8	3652,00	33,0	13695,0
14	vodič FTP Cat.5e - venkovní	m	75	12,0	900,00	33,0	2475,0
15	pomocný montážní materiál	kpl	1	1100,0	1100,00	550,0	550,0

CENA CELKEM				13248,5	24623,0
CELKEM montáž a materiál:				37871,5	
GPV	%	6		2272,3	
CELKEM:				**40143,8**	

3 PZTS

Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénkou - dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor.	ks	4	1460	5840,00	540,0	2160,0
2	Alkalická baterie typ LR6 AA - 1,5V	kpl	12	14,3	171,60	5,5	66,0
1	Universální podložka pod stropní detektory, detektory kouře a teploty.	ks	4	105	420,00	50,0	200,0
2	Sběrnicový teploměr. Rozsah měřených teplot pro interní teplotní snímač: -40 °C až +60 °C.	kpl	1	1620,0	1620,00	540,0	540,0
1	vodič 2x0,5+4x0,22	m	145	13,2	1914,00	44,0	6380,0
2	pomocný montážní materiál	kpl	1	1100,0	1100,00	550,0	550,0
1	nastavení, programování, test, funkční zkouška	hod	8		0,00	715,0	5720,0
2	protokol o montáži a zkoušce vyhrazeného požárního zařízení	kpl	1		0,00	1650,0	1650,0

CENA CELKEM				11065,6	17266,0
CELKEM montáž a materiál:				28331,6	
GPV	%	6		1699,9	
CELKEM:				**30031,5**	

poznámky

a) cena žlabů, trubního vedení je včetně příslušenství, spojovacího materiálu a dalšího nezbytného příslušenství nutného pro zřízení a montáž trasy, včetně vytvoření úložných drážek

b) nabídková cena obsahuje veškeré potřebné dodávky, včetně pomocného a instalačního materiálu nutné pro zabudování komponentů a zajištění jejich funkčnosti. Tyto uchazeč je povinen nacenit na základě svých odborných znalostí

c) nabídková cena dodávky, montáže obsahuje i veškeré další nutné pomocné a další práce pro realizaci funkčního celku díla, včetně pomocných prací, lešení, zařízení staveniště apod. Tyto uchazeč je povinen nacenit na základě svých odborných znalostí

Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové jednotkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná
Objekt:
SO1 - Stavební úpravy
Soupis:
PS04 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:		IČ:	00286435
	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	DIČ:	CZ00286435
Účastník:		IČ:	21757500
	REKOSTAV PS s.r.o.	DIČ:	CZ21757500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**139 164,28**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 164,28	21,00%	29 224,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**168 388,78**

REKOSTAV PS s.r.o.
Tyršova 517
588 13 Polná
IČO: 21757500

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

SO1 - Stavební úpravy

Soupis:

PS04 - Vytápění

Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	Projektant:	
Účastník:	REKOSTAV PS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**139 164,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 599,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	456,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 131,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 711,00
997 - Přesun sutě	813,11
998 - Přesun hmot	487,90
PSV - Práce a dodávky PSV	127 565,27
713 - Izolace tepelné	6 412,12
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	38 430,85
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 158,75
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	39 793,55
HZS - HZS	35 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná
Objekt:
SO1 - Stavební úpravy
Soupis:
PS04 - Vytápění

Místo: Polná
Datum: 02.06.2026
Zadavatel: Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Projektant:
Účastník: REKOSTAV PS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**139 164,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 599,01	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				456,00	
1	K	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	2,000	228,00	456,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310235251					
	VV		"viz PD Vytápění" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 131,00	
2	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	4,050	1 020,00	4 131,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325112					
	VV		"viz PD Vytápění" 27*0,15		4,050			
	VV		Součet		4,050			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 711,00	
3	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	304,00	608,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033251					
	VV		"viz PD Vytápění" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	27,000	189,00	5 103,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031144					
	VV		"viz PD Vytápění" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
	D	997	Přesun sutě				813,11	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,820	252,00	206,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,152	11,00	122,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		"součet z rozpočtového programu - odvoz do 17 km" (0,697)*(17-1)		11,152			
	VV		Součet		11,152			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,820	590,00	483,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				487,90	
8	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,205	2 380,00	487,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				127 565,27	
	D	713	Izolace tepelné				6 412,12	
9	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	54,000	60,50	3 267,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz PD Vytápění" 26+28		54,000			
	VV		Součet		54,000			
10	M	28377096	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm*	*m*	*28,600*	*49,50*	*1 415,70*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm					
	VV		"viz PD Vytápění" 26*1,1		28,600			
	VV		Součet		28,600			
11	M	28377106	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm*	*m*	*30,800*	*56,00*	*1 724,80*	*CS ÚRS 2025 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm					
	VV		"viz PD Vytápění" 28*1,1		30,800			
	VV		Součet		30,800			
12	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003	1 540,00	4,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713122*					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				38 430,85	
13	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	52,000	55,00	2 860,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733120815*					
	VV		"viz PD Vytápění - 1.NP" 4*2		8,000			
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 22*2		44,000			
	VV		Součet		52,000			
14	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	30,000	484,00	14 520,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223202*					
	VV		"viz PD Vytápění" 15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
15	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	28,000	638,00	17 864,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223203*					
	VV		"viz PD Vytápění" 14*2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
16	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	8,000	248,00	1 984,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224222*					
	VV		"viz PD Vytápění - přípoje otopných těles" 4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
17	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	58,000	19,80	1 148,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101*					
	VV		"viz PD Vytápění" 30+28		58,000			
	VV		Součet		58,000			
18	K	998733122	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,033	1 650,00	54,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733122*					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				7 158,75	
19	K	1	Dodávka a montáž svěrného šroubení na měď 15x1 mm	kus	8,000	141,00	1 128,00	
	PP		Dodávka a montáž svěrného šroubení na měď 15x1 mm					
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" (2+1+1)*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus	5,000	60,50	302,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200812*					
	VV		"viz PD Vytápění - 1.NP - hlavice na demontovaných OT" 1		1,000			
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP - hlavice na demontovaných OT" 4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
21	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	825,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261402*					
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 2+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	2	Dodávka a montáž termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK, barva bílá, vč. montáže	kus	4,000	605,00	2 420,00	
	PP		Dodávka a montáž termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK, barva bílá, vč. montáže					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje dodávku i montáž*					
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 2+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	998734122	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 650,00	8,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734122*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				39 793,55	
24	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	6,400	46,50	297,60	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž otopných těles ocelových článkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735121810					
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 0,5*0,2*(18*3+10)		6,400			
	VV		Součet		6,400			
25	K	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	303,00	303,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151832					
	VV		"viz PD Vytápění - 1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	735152658	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 2287 W	kus	2,000	9 630,00	19 260,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2287 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152658					
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	735152676	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	1,000	9 370,00	9 370,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152676					
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,000	9 810,00	9 810,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152677					
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	49,50	198,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191905					
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 2+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	10,000	22,00	220,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735291800					
	VV		"viz PD Vytápění - 1.NP" 1*2		2,000			
	VV		"viz PD Vytápění - 2.NP" 4*2		8,000			
	VV		Součet		10,000			
31	K	998735122	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,203	1 650,00	334,95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735122					
	D	HZS	HZS				35 770,00	
32	K	3	Vypuštění celé stávající otopné soustavy	soubor	1,000	880,00	880,00	
	PP		Vypuštění celé stávající otopné soustavy					
	VV		"viz PD Vytápění" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	4	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Doregulování hydrodynamických tlaků					
	VV		"viz PD Vytápění" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	5	Napuštění a odvzdušnění celé otopné soustavy	soubor	1,000	1 010,00	1 010,00	
	PP		Napuštění a odvzdušnění celé otopné soustavy					
	VV		"viz PD Vytápění" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	6	Topná zkouška	hod	72,000	440,00	31 680,00	
	PP		Topná zkouška					
	VV		"viz PD Vytápění" 72		72,000			
	VV		Součet		72,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:		IČ:	00286435
	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	DIČ:	CZ00286435
Účastník:		IČ:	21757500
	REKOSTAV PS s.r.o.	DIČ:	CZ21757500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**197 000,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 000,00		21,00%	41 370,00
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**238 370,00**

REKOSTAV PS s.r.o.
Tyršova 517
588 13 Polná
IČO: 21757500

REKOSTAV PS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	Projektant:	
Účastník:	REKOSTAV PS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**197 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	197 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	14 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	140 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN5 - Finanční náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZUŠ POLNÁ, UČEBNA PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, Zámek 485, 588 13 Polná

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Polná	Datum:	02.06.2026
Zadavatel:	Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná	Projektant:	
Účastník:	REKOSTAV PS s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**197 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				197 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
1	K	1	Projektové práce	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Do této položky patří : 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 2x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění. 2) Dílenské výrobní a montážní dokumentace zámečnických výrobků a všech dalších výrobků PSV.					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN2	Příprava staveniště				14 000,00	
2	K	2	Příprava staveniště	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) 6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včetně používání jednotlivých napojení po dobu stavby a jejich zrušení po dokončení stavby					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				140 000,00	
3	K	3	Zařízení staveniště	soubor	1,000	140 000,00	140 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
	PP		3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
4	K	4	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěně					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				20 000,00	
5	K	5	Finanční náklady	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění pořadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo a na bankovní záruku trvající po dobu záruční lhůty, jsou-li tyto bankovní záruky pořadovány v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruky budou odpovídat podmínkám uvedeným v SOD. Výše bankovních záruk jsou určeny smlouvou o dílo.					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			