

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Na předmět Díla akce „Rekonstrukce komunikace ul. Ke Hřbitovu“

uzavřené dne 4. 2. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Kojetice

Sídlo : Lipová 155, 250 72 Kojetice

Statutární zástupce: Bc. Jitka Šedinová, starostka obce

IČ : 00240320

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 4725201/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

OK Stavby s.r.o.

Sídlo : Mělnická 73, 277 11 Libiš

Statutární zástupce : Denis Fefko, jednatel

IČ : 26763982

DIČ : CZ26763982

Plátce DPH: Ano

Peněžní ústav [REDACTED]

Č. účtu [REDACTED]

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.
Předmět dodatku

Tento dodatek mění Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4. 2. 2025 mezi Objednatелеm a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“), a to zejména v části týkající se **rozsahu a ceny Díla**.

Změny vycházejí z aktualizované projektové dokumentace zpracované projektantem CR Project (březen 2025) (projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku), na základě požadavků Objednatele souvisejících s budoucí výstavbou obytných lokalit Z-16, Z-18 a Z-19.

Článek II.

Rozšíření předmětu Díla

1. Rozsah Díla se mění o následující stavební úpravy:
 - **Rozšíření komunikace** mezi plánovanými křižovatkami (lokality Z-16 až Z-19) ze šířky 3,5 m na 5,5 m za účelem zajištění bezpečného obousměrného provozu.
 - **Úprava parkovacích stání** – zrušení stání kolidujících s rozšířením vozovky.
 - **Úprava rozsahu zeleně** – související s rozšířením komunikace
2. Změněný rozsah Díla bude realizován v souladu s:
 - projektovou dokumentací CR Project (březen 2025),
 - soupisem víceprací a méněprací dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.

Článek III.

Cena Díla

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že se mění v článku IV. (cena za dílo) smlouvy o dílo celková cena díla a to tak, že ujednání nově zní:

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH: 8 109 100,60 Kč

DPH 21%: Kč: 1 702 911,13

Cena celkem včetně DPH: 9 812 011,73 Kč

Článek IV.

Termín plnění

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že se nemění v článku III. (čas plnění) smlouvy o dílo termín dokončení stavebních prací a to tak, že ujednání nově zní:

Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): do 7. měsíců od předání staveniště

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Kojeticích dne

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:



.....

Denis Fefko

jednatel OK Stavby, s.r.o.

Změnový příkaz Z1

Číslo změnového příkazu:	Z1/2025
Datum zadání:	06/2025
Číslo projektu:	
Název projektu:	Rekonstrukce komunikace ul. Ke Hřbitovu, Kojetice
Název stavby:	Rekonstrukce komunikace ul. Ke Hřbitovu, Kojetice
Název objednatele:	Obec Kojetice, Lipová 155, 250 72
Název správce stavby:	Ing. Zdeněk Smrž
Název zhotovitele:	OK Stavby s.r.o., Mělnická 73, 277 11 Libiš
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět změny

Rozšíření předmětu díla s ohledem na souběžnou přípravu výstavby nových obytných lokalit Z-16, Z-18 a Z-19.

2. Důvod změny

Rozšíření komunikace mezi plánovanými křižovatkami (lokality Z-16 až Z-19) ze šířky 3,5 m na 5,5 m za účelem zajištění bezpečného obousměrného provozu.

Úprava parkovacích stání – zrušení stání kolidujících s rozšířením vozovky.

Úprava rozsahu zeleně – související s rozšířením komunikace

3. Způsob, jakým bude změna provedena

Rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na způsob provedení.

4. Časový harmonogram

Rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončení díla.

5. Finanční harmonogram

Finanční plnění bude navýšeno o náklady na zhotovení kompletního rozšíření předmětu díla.

Rozšíření předmětu díla je oceněno nabídkou zhotovitele. Celková cena za rozšíření předmětu díla činí 385. 653,57 Kč bez DPH.

Rozpočet změny je doložen v příloze.


6. Přílohy

Rozpočet změny.

7. Podpisy

Zhotovitel

3.6.2025	Denis Fefko
datum	jméno




Projektant

datum	jméno	

Správce stavby

1.4.2025	Ing. Zdeněk Smrž	
datum	jméno	



Objednatel

1.4.2025	Bc. Jitka Šedinová	
datum	jméno	

ROZPOČET S DODATKEM č.1

Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt: SO.110 - Komunikace

Objednatel: Střomy a domy s.r.o.
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Josef Nentwich
Datum: 11.4.2025

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D HSV Práce a dodávky HSV									6,649,808.98	385,653.57	7,035,462.55
D 1 Zemní práce									1,041,342.55	53,903.81	1,095,246.36
K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3	57.000	-15.809	41.200	100.00	100.00	5,700.00	-1,580.00	4,120.00
K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	402.047	-18.862	383.185	45.00	45.00	18,092.12	-848.79	17,243.33
K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypanky z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	804.094	-4.674	799.420	50.00	50.00	40,204.70	-233.70	39,971.00
K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypanky z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,563.465	138.850	1,702.315	110.00	110.00	171,981.15	15,273.50	187,254.65
K	171201201	Uložení sypanky na skládky nebo mezisklady	m3	1,563.465	138.850	1,702.315	10.00	10.00	15,634.65	1,388.50	17,023.15
K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,736.064	242.988	2,979.052	80.00	80.00	218,885.12	19,439.04	238,324.16
K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	2,322.075	166.380	2,488.455	15.00	15.00	34,831.13	2,495.70	37,326.83
K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojné	m3	1,523.952	141.918	1,665.870	115.00	115.00	175,254.48	16,320.57	191,575.05
K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti kořenových sil	m3	76.198	7.096	83.294	325.00	325.00	24,764.35	2,306.20	27,070.55
K	171152111	Uložení sypanky z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	79.322		79.322	130.00	130.00	10,311.86		10,311.86
K	171152112	Uložení sypanky z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	110.475	4.138	114.613	130.00	130.00	14,361.75	537.94	14,899.69
K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	32.650		32.650	315.00	315.00	10,284.75		10,284.75
K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	108.060	-2.320	105.740	230.00	230.00	24,653.80	-533.60	24,320.20
K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	88.800	-0.450	88.350	315.00	315.00	27,909.00	-141.75	27,767.25
K	151101101	Zřízení příložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	211.800	1.100	212.900	110.00	110.00	23,276.00	121.00	23,397.00
K	151101111	Odstranění příložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	211.800	1.100	212.900	45.00	45.00	9,522.00	49.50	9,571.50

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,200	0,600	11,800	455,00	455,00	5,090,00	273,00	5,369,00
M	98337331	štrkoplasek frakce D/22	t	22,400	1,200	23,600	250,00	250,00	5,600,00	300,00	5,900,00
K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,250	1,725	60,975	130,00	130,00	7,702,50	224,25	7,926,75
M	56331200	štrkoplasek netříděný	t	118,500	3,450	121,950	150,00	150,00	17,775,00	517,50	18,292,50
K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	212,250	10,050	222,300	125,00	125,00	26,531,25	1,256,25	27,787,50
K	184813511	Chemická odplevelení před založením kultury poselkům na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1,077,000	-23,000	1,054,000	5,00	5,00	5,385,00	-115,00	5,270,00
K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1,077,000	-23,000	1,054,000	15,00	15,00	16,155,00	-345,00	15,810,00
K	181008114	Rozprášení zemin 8 vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1,077,000	-23,000	1,054,000	25,00	25,00	26,925,00	-575,00	26,350,00
K	181111121	Plotná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnost přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1,077,000	-23,000	1,054,000	40,00	40,00	43,080,00	-920,00	42,160,00
K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,077,000	-23,000	1,054,000	45,00	45,00	48,465,00	-1,035,00	47,430,00
M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	18,155	-0,345	17,810	230,00	230,00	3,715,65	-79,35	3,636,30
K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	1,077,000	-23,000	1,054,000	5,00	5,00	5,385,00	-115,00	5,270,00
K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1,077,000	-23,000	1,054,000	3,00	3,00	3,231,00	-69,00	3,162,00
K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,054	-0,001	0,053	7,950,00	7,950,00	429,30	-7,95	421,35
D 2 Zakládání									22,321,46	0,00	22,321,46
K	711161115	izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií vodorovně, nopek v 20,0 mm, tl 1,0 mm	m2	114,469		114,469	195,00	195,00	22,321,46		22,321,46
D 3 Svislé a kompletní konstrukce									517,277,62	0,00	517,277,62
K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	45,000		45,000	455,00	455,00	20,475,00		20,475,00
M	7491014R1	ocelové zábradlí zabetonované do betonových patek řešené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., výška nad terénem 90 cm, PKO dle specifikace viz. PD	m	22,000		22,000	4,350,00	4,350,00	95,700,00		95,700,00
M	749101405	ocelové trubkové dvoumadrlové zábradlí z TR profilu (44,5 mm) s vodorovnou výplní, délka pole do 200 cm s kotvením do betonových patek, výška nad terénem 110 cm, PKO dle specifikace viz. PD	m	23,000		23,000	6,380,00	6,380,00	146,740,00		146,740,00
K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného k betonovému podkladu	m	27,800		27,800	940,00	940,00	26,132,00		26,132,00
M	7491014R2	ocelové zábradlí přichycené k betonovému podkladu řešené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., výška 50 cm (výška nad terénem 90 cm), PKO dle specifikace viz. PD	m	27,800		27,800	3,240,00	3,240,00	90,072,00		90,072,00
K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	3,938		3,938	4,115,00	4,115,00	16,204,87		16,204,87
K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	42,375		42,375	345,00	345,00	14,619,38		14,619,38

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	274351122	Odstanění bednění základových pásů rovného	m2	42,375		42,375	65,00	65,00	2,754,38		2,754,38
K	327122112	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm	m	21,000		21,000	4,980,00	4,980,00	104,580,00		104,580,00

D 5 Komunikace									3,534,415.40	356,159.40	3,890,574.80
K	564851111	Podklad ze šetrkodrité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,984,763	310,290	5,295,053	185,00	185,00	822,485.90	51,197.85	873,683.75
K	564871111	Podklad ze šetrkodrité ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	3,151,285	419,730	3,571,015	275,00	275,00	986,603.38	115,425.75	982,029.13
K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,077,000	213,000	1,290,000	415,00	415,00	446,955.00	88,395.00	535,350.00
K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1,077,000	213,000	1,290,000	42,00	42,00	45,234.00	8,946.00	54,180.00
K	585155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1,077,000	213,000	1,290,000	655,00	655,00	705,435.00	139,515.00	844,950.00
K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1,077,000	213,000	1,290,000	47,00	47,00	50,619.00	10,011.00	60,630.00
K	588212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	215,000		215,000	285,00	285,00	81,275.00		81,275.00
M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	214,200		214,200	395,00	395,00	84,609.00		84,609.00
K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	5,000		5,000	5,00	5,00	25.00		25.00
M	59245228	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,100		5,100	595,00	595,00	3,034.50		3,034.50
K	586412210	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	189,000	-79,000	110,000	320,00	320,00	60,480.00	-25,280.00	35,200.00
M	592450902	dlažba zámková pro zatrávnění 20x20x8 cm, povrch standard, barva přírodní	m2	192,780	-80,580	112,200	450,00	450,00	86,751.00	-36,261.00	50,490.00
K	586211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	486,880	7,000	493,880	275,00	275,00	133,886.50	1,925.00	135,811.50
M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	483,990	7,140	491,130	320,00	320,00	154,676.80	2,284.80	157,161.60
K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	15,360		15,360	5,00	5,00	78.80		78.80
M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	15,667		15,667	575,00	575,00	9,008.53		9,008.53
K	5699511R3	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 200 mm	m2	17,000		17,000	180,00	180,00	3,060.00		3,060.00

D 8 Trubní vedení									438,357.94	-13,288.08	425,069.86
K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	1,000		1,000	2,350,00	2,350,00	2,350.00		2,350.00
K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kaménka drobného tláčeného	m3	8,400	0,450	8,850	895,00	895,00	7,518.00	402.75	7,920.75
K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plochého DN 10 z polypropylenu DN 150	m	28,000	1,500	29,500	85,00	85,00	2,380.00	127.50	2,507.50
M	28617003	trubka kanalizační PP plochého tl 150x1000mm SN10	m	29,400	1,575	30,975	750,00	750,00	22,050.00	1,181.25	23,231.25
K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosměrné DN 160	kus	10,000		10,000	235,00	235,00	2,350.00		2,350.00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
M	28617320	koleno kanalizace PP KG DN 160x15°	kus	10,000		10,000	230,00	230,00	2,300,00		2,300,00
K	97715R03	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do Ø 180 mm do stavebních materiálů	kus	6,000		6,000	950,00	950,00	5,700,00		5,700,00
K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	2,000		2,000	4,300,00	4,300,00	8,600,00		8,600,00
K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kailitám	kus	2,000		2,000	1,280,00	1,280,00	2,560,00		2,560,00
M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000		2,000	350,00	350,00	700,00		700,00
K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	2,000		2,000	315,00	315,00	630,00		630,00
M	59223958	skruž pro uliční vpust horní betonové 450x670x50mm	kus	2,000		2,000	440,00	440,00	880,00		880,00
K	895941331	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000		2,000	2,501,00	2,501,00	5,002,00		5,002,00
M	592238540	skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonové 450x350x50mm	kus	2,000		2,000	420,00	420,00	840,00		840,00
K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000		2,000	145,00	145,00	290,00		290,00
M	59224011	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	2,000		2,000	260,00	260,00	520,00		520,00
K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		2,000	695,00	695,00	1,390,00		1,390,00
M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000		2,000	3,800,00	3,800,00	7,600,00		7,600,00
M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500x500mm	kus	2,000		2,000	850,00	850,00	1,700,00		1,700,00
K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu Ø 100 mm z betonových tvárnic Ø 500 mm	m	21,000		21,000	395,00	395,00	8,295,00		8,295,00
M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	21,000		21,000	310,00	310,00	6,510,00		6,510,00
K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	7,000		7,000	485,00	485,00	3,395,00		3,395,00
M	56241025	rošt mřížkový D400 třída pro žlab Ø 150mm	m	7,000		7,000	1,485,00	1,485,00	10,395,00		10,395,00
M	59227102	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana Ø 150mm	m	7,000		7,000	2,475,00	2,475,00	17,325,00		17,325,00
M	59227123	žlabo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu Ø 150mm	kus	4,000		4,000	165,00	165,00	660,00		660,00
K	175111101	Obšypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,200	-0,400	4,800	425,00	425,00	2,040,00	-170,00	2,040,00
M	58333674R	kamenivo tříděné hrubé frakce B/32	t	10,660	-0,820	9,840	350,00	350,00	3,434,00	-287,00	3,444,00
K	211521111	Výplň odvodňovacího žlabu nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce Ø3 až 125 mm	m3	73,160	-7,560	65,600	1,380,00	1,380,00	90,960,00	-10,432,00	90,528,00
K	211871110	Zřízení opláštění žlabu nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	495,120	-53,520	441,600	30,00	30,00	13,248,00	-1,605,60	13,248,00
M	69311068	geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	569,388	-61,548	507,840	35,00	35,00	17,774,40	-2,154,18	17,774,40
K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	26,000	-2,000	24,000	175,00	175,00	4,200,00	-350,00	4,200,00
K	212572111	Lože pro trativody ze šlátkoplaku tříděného	m3	10,440		10,440	650,00	650,00	6,786,00		6,786,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	253,000		253,000	110,00	110,00	27,830.00		27,830.00
K	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	78,880		78,880	850,00	850,00	67,048.00		67,048.00
K	211971121	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo záležu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	537,750		537,750	35,00	35,00	18,821.25		18,821.25
M	69311068	geotextilie neúkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	676,603		676,603	28,00	28,00	18,944.88		18,944.88
K	97715R02	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	kus	2,000		2,000	550,00	550,00	1,100.00		1,100.00
K	2115311R2	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	1,885		1,885	1,420.00	1,420.00	2,676.70		2,676.70
K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000		2,000	2,100.00	2,100.00	4,200.00		4,200.00
M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000		2,000	470,00	470,00	940.00		940.00
M	59224168	skruž betonová přechodová 82,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000		2,000	3,200.00	3,200.00	6,400.00		6,400.00
M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	2,000		2,000	3,600.00	3,600.00	7,200.00		7,200.00
K	899103112	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000		2,000	695,00	695,00	1,390.00		1,390.00
M	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	2,000		2,000	3,400.00	3,400.00	6,800.00		6,800.00
K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1,571		1,571	30,00	30,00	47.13		47.13

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									1,096,094.02	-11,121.56	1,084,972.46
K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	17,000		17,000	85,00	85,00	1,445.00		1,445.00
K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	17,000		17,000	105,00	105,00	1,785.00		1,785.00
K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	17,000		17,000	135,00	135,00	2,295.00		2,295.00
K	938909311	Čistění vozovky metanem strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2,167,860	141,000	2,308,860	1,00	1,00	2,167.86	141.00	2,308.86
K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,200		4,200	425,00	425,00	1,785.00		1,785.00
M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	4,284		4,284	335,00	335,00	1,435.14		1,435.14
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	671,500	5,000	676,500	325,00	325,00	218,237.50	1,625.00	219,862.50
M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	601,392	4,284	605,676	130,00	130,00	78,180.96	556.92	78,737.88
M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	45,390	1,020	46,410	155,00	155,00	7,035.45	158.10	7,193.55
M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	32,640	2,040	34,680	440,00	440,00	14,361.60	897.60	15,259.20
M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	5,508	-2,244	3,264	385,00	385,00	2,120.58	-863.94	1,256.64
K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	468,500	-38,000	428,500	325,00	325,00	151,612.50	-12,350.00	139,262.50

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	475.830	-38.780	437.070	155.00	155.00	73,753.65	-6,007.80	67,745.85
K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34.000		34.000	325.00	325.00	11,050.00		11,050.00
M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	34.680		34.680	85.00	85.00	2,947.80		2,947.80
K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	68.580		68.580	695.00	695.00	47,663.10		47,663.10
M	5922840R1	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120x180x600mm	kus	381.000		381.000	210.00	210.00	80,010.00		80,010.00
K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	16.920		16.920	995.00	995.00	16,835.40		16,835.40
M	5922840R2	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120x180x1200mm	kus	94.000		94.000	415.00	415.00	39,010.00		39,010.00
K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	37.000		37.000	45.00	45.00	1,665.00		1,665.00
K	113107331	Odstavení podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl do 50 m2	m2	36.000		36.000	175.00	175.00	6,300.00		6,300.00
K	113107222	Odstavení podkladu z kameniva drobného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	1,833.000	85.000	1,998.000	35.00	35.00	84,155.00	2,275.00	86,430.00
K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34.000		34.000	50.00	50.00	1,700.00		1,700.00
K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	33.000		33.000	40.00	40.00	1,320.00		1,320.00
K	966006132	Odstavení značek dopravních nebo orientačních se sloupky a betonovými patkami	kus	1.000		1.000	425.00	425.00	425.00		425.00
K	966006211	Odstavení svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1.000		1.000	65.00	65.00	85.00		85.00
K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8.480		8.480	1,250.00	1,250.00	10,600.00		10,600.00
K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2.120		2.120	850.00	850.00	1,802.00		1,802.00
K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1.500		1.500	2,400.00	2,400.00	3,600.00		3,600.00
K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	13.000		13.000	385.00	385.00	5,005.00		5,005.00
K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m	m	26.500		26.500	90.00	90.00	2,385.00		2,385.00
K	966073810	Rozebrání vrat a vřátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1.000		1.000	250.00	250.00	250.00		250.00
K	9660738R1	Rozebrání konstrukce přístřešku kontejneru	kus	1.500		1.500	1,000.00	1,000.00	1,500.00		1,500.00
K	1299111R1	Bourání konstrukcí z kamene na MC ručně	m3	2.000		2.000	2,800.00	2,800.00	5,600.00		5,600.00
K	1299111R2	Přesun konstrukce plešního místa do nové polohy	m3	2.000		2.000	5,000.00	5,000.00	10,000.00		10,000.00
K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1.250		1.250	10.00	10.00	12.50		12.50
K	915131112	Vodorovně dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly reboréžemi bílé barvy	m2	1.250		1.250	240.00	240.00	300.00		300.00
K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	10.000		10.000	950.00	950.00	9,500.00		9,500.00
M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10.000		10.000	1,050.00	1,050.00	10,500.00		10,500.00
K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18.000	-1.000	17.000	425.00	425.00	7,650.00	-425.00	7,225.00
M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2.000		2.000	1,200.00	1,200.00	2,400.00		2,400.00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
M	40445815	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000		1,000	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00
M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	-1,000	1,000	1,350.00	1,350.00	2,700.00	-1,350.00	1,350.00
M	40445651	informační značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,000		2,000	3,900.00	3,900.00	7,800.00		7,800.00
M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12a, E17 500x500mm	kus	2,000		2,000	850.00	850.00	1,700.00		1,700.00
K	91443111Z	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		1,000	685.00	685.00	685.00		685.00
M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	1,000		1,000	7,700.00	7,700.00	7,700.00		7,700.00
K	997221579R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)	t	633.387	21.670	655.057	70.00	70.00	44,337.09	1,516.90	45,853.99
K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	633.387	21.670	655.057	145.00	145.00	91,841.12	3,142.15	94,983.27
K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	836.995	-9.722	827.273	45.00	45.00	37,664.78	-437.49	37,227.29

DOD

Dodatky—

0.00

0.00

0.00

K	432212134	rozbití nezapažených rýh šířky do 800 mm v souvrtných hlinících tlučích těsnosti skupiny 3-tužné—	m3		3.840	3.840				0.00	0.00
K	480742132	Osazení kabelových prostupů z trupu plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm—	m		59.000	59.000				0.00	0.00
M	34671008	trubka elektrická instalací ořezná (ochranná) D-100/110mm—HDPE—	m		16.480	16.480				0.00	0.00
M	34671367	trubka elektrická instalací ořezná dvojitě ořezná koncová—HDPE (ochranná) D-108/125mm—	m		37.000	37.000				0.00	0.00

Celkem

5,649,808.98

385,653.57

7,035,462.55

