

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 11.12.2019
na zhotovení stavby
“Výstavba chodníků a autobusových zastávek v obci Tuklaty a Tlustovousy”

Čl. I.

Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel:
se sídlem
zastoupený:
IČ:
DIČ: | Obec Tuklaty
Na Valech 19, 25082 Tuklaty
Monikou Petriskovou, starostkou obce
00235822
CZ00235822 |
| 2. Zhotovitel
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
č.ú. | Tost.cz, s.r.o.
Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Františkem Vavříčkou, jednatelem společnosti
25956019
CZ25956019
Sberbank CZ, a.s.
4200333588/6800 |

Čl. II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna předmětu díla, v článku 2. specifikace díla ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele je předmět díla **rozšířen** o práce a dodávky – vícepráce a **ponížen** o práce a dodávky – méněpráce. Rozsah víceprací a méněprací je popsán ve změnových listech přiložených k tomuto dodatku, ve kterých se méněpracemi rozumí položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají zápornou hodnotu a vícepracemi se rozumí položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají kladnou hodnotu.

2.2. Změna ceny díla, v článku 3. ve smlouvě o dílo

Na základě změny předmětu díla podle bodu 2.1. tohoto Dodatku se cena díla bez DPH **snižuje o – 47.281,94 Kč**, DPH se snižuje o **9.929,20 Kč**, cena s DPH se snižuje o **57.211,14 Kč**.

Původní cena díla:

Celková cena díla bez DPH	9.789.710,46 Kč
DPH	2.055.839,20 Kč
Celková cena díla s DPH	11.845.549,66 Kč

Nová cena díla:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla bez DPH	9.742.428,52 Kč
DPH	2.045.910,0 Kč
Celková cena díla s DPH	11.788.338,52 Kč

DPH bude změněna v případě změny sazby podle platných zákonných předpisů.

Čl.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1 s uvedením a odůvodněním všech sedmi změn. Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala **Zastupitelstvo obce Tuklaty** na jednání konaném dne 21. 5. 2020 usnesením č. 38/5/2020.
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:


V Tuklatech
dne 22. 5. 2020

OBEC TUKLATY
Na Valech 19, 250 82 Tuklaty
IČO: 00235822


Obec Tuklaty
Monika Petrisková
starostka

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou 22.5. 2020
dne


TOST.CZ 4)
STAVBY PRO RADOST
Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledč nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel.: 777 726 224

Tost.cz, s.r.o
František Vavříčka
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Objednatel: Obec Tuklaty
Na Valech 19, 25082 Tuklaty

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o.
Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

Výstavba chodníků a autobusových zastávek v obci Tuklaty a Tlustovousy

Předmět změny:

Změna č. 8 – Odvodnění objektů v ulici Hlavní - dotační projekt

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009875

Předmětem změny je odvodnění střešních svodů objektů v blízkosti chodníku v ulici Hlavní v Tuklatech, které jsou vyústěny na chodník.

Svody budou zatrubněny a svedeny do vsakovacího žlabu v blízké zeleni.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich provedení je nezbytné, změna v osobě dodavatele není ekonomicky výhodná a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 9 – Odpočet prací na chodníku u MŠ a doplnění plochy u zastávky- dotační projekt

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009876

Změna zahrnuje záměnu betonových palisád za obruby. Po provedení skřívky původního svahu bylo vyhodnoceno zbytečné použití palisád a postačující obruby. Pro doplnění zastávkového stání v obci Tlustovousy je nutné doplnit zpevněnou plochu.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich provedení je nezbytné, změna v osobě dodavatele není ekonomicky výhodná a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 10 – Odpočet části chodníku v ulici Ke Školce - dotační projekt

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009875

Předmětem změny je odpočet části chodníku v ulici Ke Školce mezi řezy VB1 – VB8. Důvodem je případný zásadní zásah do vzrostlé zeleně, se kterým nebylo v PD uvažováno. Dále se jedná o část klidnou část obce a slepou ulici kde je prakticky vyloučen provoz motorových vozidel.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich provedení je nezbytné, změna v osobě dodavatele není ekonomicky výhodná a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.			
Změny celkem: Dle § 222 odst. 4 ZZVZ – 0 % Dle § 222 odst. 5 ZZVZ – 2,23 % Dle § 222 odst. 6 ZZVZ – 0 % Změny celkem – 2,23 %			
Cena méněprací bez Změna č. 8: Změna č. 9: Změna č. 10:	DPH: 0,00 Kč -23 180,20 Kč -95 142,56 Kč	Cena Víceprací bez Změna č. 8: Změna č. 9: Změna č. 10:	DPH: 47 038,34 Kč 24 002,48 Kč 0,00 Kč
Celkem: -118 322,76 Kč		Celkem: 71 040,82 Kč	
Cena změnového listu celkem bez DPH: - 47 281,94 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: OBEC TUKLATY Na Valech 19, 250 82 Tuklaty IČO: 00285822 Datum podpisu: 22.5.2020		Podpis zmocněnce zhotovitele:  TOST.CZ STAVBY PRO RADOST Testez, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel.: 777 728 224 Datum podpisu: 22.5.2020	

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnami souhlasím

T

Rekapitulace změn: Výstavba chodníků a autobusových zastávek v obci Tuklaty a Tlustovousy, celková cena závazku číní (bez DPH)							8 500 000,00		ustanovení § 222 ZZVZ			Poznámka
Číslo změny	Název změny	vícepráce	méněpráce	hodnota změny	cenový nárust	odst. 4	odst. 5	odst. 6				
8	Odvodnění objektu v ulici Hlavní - dotační projekt CZ.05.4.59/0.0/0.0/16_038/000/9875	47 038,34	0,00	47 038,34	47 038,34		47 038,34					
9	Odpočet prací na chodníku u MŠ a doplnění plochy u zastávky- dotační projekt CZ.05.4.59/0.0/0.0/16_038/000/9876	24 002,48	-23 180,20	47 182,68	822,28		47 182,68					
10	Odpočet části chodníku v ulici Ke Školce - dotační projekt CZ.05.4.59/0.0/0.0/16_038/000/9875	0,00	-95 142,56	95 142,56	-95 142,56		95 142,56					

ZL č. 1									
Celkem			2 672 271,91	-1 382 561,45	4 054 833,36	1 289 710,46	105 154,35	1 002 762,48	2 946 916,53
Procent z celkové hodnoty závazku					47,70	15,17	1,24	11,80	34,67
ZL č. 2									
Celkem			71 040,82	-118 322,76	189 363,58	-47 281,94	0,00	189 363,58	0,00
Procent z celkové hodnoty závazku					2,23	-0,56	0,00	2,23	0,00
Komplet									
Celkem					4 244 196,94	1 242 428,52	105 154,35	1 192 126,06	2 946 916,53
Procent z celkové hodnoty závazku					49,93	14,62	1,24	14,03	34,67

4)

TOST.CZ
 STAVBY PRO RADOST
 Tost.cz s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledetč nad Sázavou
 IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel.: 777 728 224

ZMĚNA Č. 8

D 1		Řešení odvodnění od dešťových svodů	47 038,34				
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,588	837,17	5 515,28
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 37					
	VV	1,5*1,5*1,2			2,700		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 2 a 41					
	VV	1,8*1,8*1,2			3,888		
	VV	Součet			6,588		
2	K	131203109	Příplatek za lepitost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	6,588	167,87	1 105,93
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 37					
	VV	1,5*1,5*1,2			2,700		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 2 a 41					
	VV	1,8*1,8*1,2			3,888		
	VV	Součet			6,588		
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,350	649,52	4 773,97
	VV	drenážní trubka					
	VV	22*0,5*0,3			3,300		
	VV	pera od svodů					
	VV	(4+4+4+5)*0,5*0,3			2,550		
	VV	odvodnění od čp. 41 a 2					
	VV	10*0,5*0,3			1,500		
	VV	Součet			7,350		
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	7,350	184,05	1 352,77
	VV	drenážní trubka					
	VV	22*0,5*0,3			3,300		
	VV	pera od svodů					
	VV	(4+4+4+5)*0,5*0,3			2,550		
	VV	odvodnění od čp. 41 a 2					
	VV	10*0,5*0,3			1,500		
	VV	Součet			7,350		
5	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	13,938	79,17	1 103,47
	VV	drenážní trubka					
	VV	22*0,5*0,3			3,300		
	VV	pera od svodů					
	VV	(4+4+4+5)*0,5*0,3			2,550		
	VV	odvodnění od čp. 41 a 2					
	VV	10*0,5*0,3			1,500		
	VV	Mezisoučet			7,350		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 37					
	VV	1,5*1,5*1,2			2,700		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 2 a 41					
	VV	1,8*1,8*1,2			3,888		
	VV	Mezisoučet			6,588		
	VV	Součet			13,938		
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	69,690	19,67	1 370,80
	VV	drenážní trubka					
	VV	22*0,5*0,3			3,300		
	VV	pera od svodů					
	VV	(4+4+4+5)*0,5*0,3			2,550		
	VV	odvodnění od čp. 41 a 2					
	VV	10*0,5*0,3			1,500		
	VV	Mezisoučet			7,350		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 37					
	VV	1,5*1,5*1,2			2,700		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 2 a 41					
	VV	1,8*1,8*1,2			3,888		
	VV	Mezisoučet			6,588		
	VV	Součet			13,938		
	VV	13,938*5 "Přepočtené koeficientem množství"			69,690		
7	K	167101101	Nakládání, sídládání a překládání neuláhleho výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,938	185,02	2 578,81
	VV	drenážní trubka					
	VV	22*0,5*0,3			3,300		
	VV	pera od svodů					
	VV	(4+4+4+5)*0,5*0,3			2,550		
	VV	odvodnění od čp. 41 a 2					
	VV	10*0,5*0,3			1,500		
	VV	Mezisoučet			7,350		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 37					
	VV	1,5*1,5*1,2			2,700		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 2 a 41					
	VV	1,8*1,8*1,2			3,888		
	VV	Mezisoučet			6,588		
	VV	Součet			13,938		
8	K	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vstřechách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	13,938	73,52	1 024,72
	VV	drenážní trubka					
	VV	22*0,5*0,3			3,300		
	VV	pera od svodů					
	VV	(4+4+4+5)*0,5*0,3			2,550		
	VV	odvodnění od čp. 41 a 2					
	VV	10*0,5*0,3			1,500		
	VV	Mezisoučet			7,350		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 37					
	VV	1,5*1,5*1,2			2,700		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 2 a 41					
	VV	1,8*1,8*1,2			3,888		
	VV	Mezisoučet			6,588		
	VV	Součet			13,938		
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	25,088	214,23	5 374,60
	VV	drenážní trubka					
	VV	22*0,5*0,3			3,300		
	VV	pera od svodů					
	VV	(4+4+4+5)*0,5*0,3			2,550		
	VV	odvodnění od čp. 41 a 2					
	VV	10*0,5*0,3			1,500		
	VV	Mezisoučet			7,350		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 37					
	VV	1,5*1,5*1,2			2,700		
	VV	jáma pro vsak od svodu čp. 2 a 41					
	VV	1,8*1,8*1,2			3,888		
	VV	Mezisoučet			6,588		
	VV	Součet			13,938		
	VV	13,938*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"			25,088		
10	K	211561112	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	11,486	827,72	9 506,85
	VV	drenážní trubka					
	VV	22*0,5*0,2			2,200		
	VV	pera od svodů					
	VV	(4+4+4+5)*0,5*0,2			1,700		

VV		odvodnění od čp. 41 a 2					
VV		10*0,5*0,2			1,000		
VV		jáma pro vsak od svedu čp. 37					
VV		1,5*1,5*1,2			2,700		
VV		jáma pro vsak od svedu čp. 2 a 41					
VV		1,8*1,8*1,2			3,888		
VV		Součet			11,488		
13	K	212S72111	Lože pro travivody ze šterkopisků třídného	m3	2,450	825,77	2 023,14
VV		drenážní trubka					
VV		22*0,5*0,1			1,100		
VV		pera od svedů					
VV		(4+4+4+5)*0,5*0,1			0,850		
VV		odvodnění od čp. 41 a 2					
VV		10*0,5*0,1			0,500		
VV		Součet			2,450		
14	K	721242105	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapač/m košem DN 110	kus	4,000	632,00	2 528,00
15	K	83712111A	Okapový chodník z kameňva čistá frakce tl 200 mm s udusáním	m2	21,000	418,00	8 778,00
VV		84*0,25			21,000		
VV		Součet			21,000		
					Celkem odpočet	0,00	
					Celkem přípočet	47 038,34	
					Celkem rozdíl	47 038,34	

ZMĚNA Č. 9

Odpočet palisád na chodníku u MŠ Tuklaty

D	HSV	Odpočet palisád na chodníku u MŠ Tuklaty							
D	33	Záměna palisád za obruby							-19 108,38
1	K	918561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou	m	214,23	14,520	214,23	3 110,62	-19 108,38
	W		14,52			14,520			
2	M	59217037	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm	m	64,08	15,000	64,08	961,20	
	W		-15%-1 Přepočtené koeficientem množství			15,000			
3	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	557,98	-14,520	557,98	-8 101,87	
	W		14,52*-1 Přepočtené koeficientem množství			-14,520			
4	M	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	111,99	-134,640	111,99	-15 078,33	
	W		134,64*-1 Přepočtené koeficientem množství			-134,640			

Práce v Tlustovousech

D	HSV	Práce v Tlustovousech							19 930,66
1	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tl. C 16/20	m3	2 661,07	1,200	2 661,07	3 073,28	
	W		základ pro autobusový přístřešek			1,200			
	W		3*0,5*0,8			1,200			
	W		Součet						
2	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	267,00	3,800	267,00	1 090,60	
	W		pro základ přístřešku			3,800			
	W		3*0,5*2			0,800			
	W		0,8*0,5*2			3,800			
	W		Součet						
3	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	58,10	3,800	58,10	220,78	
4	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	304,80	3,000	304,80	914,40	
	W		dodržení k rampě u HZ			3,000			
	W		1,5*2						
5	M	59245018	dlažba skládebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	224,95	3,030	224,95	681,60	
	W		1,5*2			3,000			
	W		Součet			3,000			
	W		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství			3,030			
6	K	59R11	Zhotovení betonové rampy pro přístup do bývalé HZ	kpl	13 950,00	1,000	13 950,00	13 950,00	

Celkem odpočet -23 180,20

Celkem přípočet 24 002,48

Celkem rozdíl 822,28

ZMĚNA Č. 10

D	44	Neprováděná část chodníku v ul. Ke Školce						-95 142,56
32	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-5,050	143,15		-722,91
			10,1*0,5		5,050			
			5,05*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-5,050			
33	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-17,027	84,43		-1 437,59
			5,203+7,436+2,182+2,206		17,027			
			Součet		17,027			
			17,027*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-17,027			
34	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	-17,027	25,90		-441,00
			5,203+7,436+2,182+2,206		17,027			
			Součet		17,027			
			17,027*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-17,027			
35	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-17,027	255,13		-4 344,10
			5,203+7,436+2,182+2,206		17,027			
			Součet		17,027			
			17,027*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-17,027			
36	K	162701109A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-85,135	19,87		-1 674,61
			5,203+7,436+2,182+2,206		17,027			
			Součet		17,027			
			17,027*-5 'Přepočtené koeficientem množství		-85,135			
37	K	171201211A	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-30,649	214,23		-6 565,94
			5,203+7,436+2,182+2,206		17,027			
			Součet		17,027			
			17,027*-1,8 'Přepočtené koeficientem množství		-30,649			
38	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-86,376	11,10		-736,77
			21,678+30,983+6,82+6,895		66,376			
			Součet		66,376			
			66,376*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-66,376			
39	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	-8,000	486,89		-3 895,12
			8*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-8,000			
40	K	564851111	Podklad ze štrkocítr. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-45,680	109,06		-4 981,86
			19,27+26,41		45,680			
			Součet		45,680			
			45,68*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-45,680			
41	K	564861111	Podklad ze štrkocítr. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-12,050	143,15		-1 724,96
			6,02+6,03		12,050			
			Součet		12,050			
			12,05*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-12,050			
42	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	-2,525	7,14		-18,03
			10,1*0,25		2,525			
			Součet		2,525			
			2,525*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,525			
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-2,525	276,56		-698,31
			10,1*0,25		2,525			
			Součet		2,525			
			2,525*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,525			
44	K	586211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždíc komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-45,680	304,80		-13 923,26
			2,03+18,44+25,21		45,680			
			Součet		45,680			
			45,68*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-45,680			
45	M	59245006A	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-2,030	517,08		-1 049,67
			2,03		2,030			
			2,03*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,030			
46	M	59245018A	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-43,680	224,95		-9 825,82
			18,44+25,24		43,680			
			Součet		43,680			
			43,68*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-43,680			
47	K	586211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždíc komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-12,050	331,09		-3 989,83
			1,25+4,77+6,03		12,050			
			Součet		12,050			
			12,05*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-12,050			
48	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	-12,050	353,49		-4 259,55
			1,25+4,77+6,03		12,050			
			Součet		12,050			
			12,05*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-12,050			
49	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	-12,000	315,51		-3 786,12
			1,5*4		6,000			
			1,5*4		6,000			
			Součet		12,000			
			12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-12,000			
50	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot finírové dělicí čáry, vodící proužky	m	-6,000	5,11		-30,66
			6		6,000			
			Součet		6,000			
			6*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-6,000			
51	K	916231215A	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	-20,250	272,66		-5 521,37
			3,15+10,25+3,15+3,7		20,250			
			Součet		20,250			
			20,25*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-20,250			
52	M	59217023A	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	m	-20,655	152,68		-3 157,74
			3,15+10,25+3,15+3,7		20,250			
			Součet		20,250			
			20,25*-1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-20,655			
53	K	916561111A	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrrou	m	-56,070	214,23		-12 011,88
			19,35+30,35+3,27+3,1		56,070			
			Součet		56,070			
			56,07*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-56,070			
54	M	59217037	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm	m	-57,191	64,08		-3 664,80
			19,35+30,35+3,27+3,1		56,070			
			Součet		56,070			
			56,07*-1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-57,191			
55	K	916991122A	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF3	m3	-1,500	2 434,47		-3 651,71
			1,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,500			
56	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílé šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	-5,700	36,91		-210,39
			5,7		5,700			
			Součet		5,700			
			5,7*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-5,700			
57	K	919122133	Teplaní dilatačních a pracovních spár závlkou za tepla	m	-11,100	146,07		-1 621,38
			10,1+0,5+0,5		11,100			
			Součet		11,100			

VV		11,1*-1 'Přepočtené koeficientem množství'			-11,100		
58	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	-11,100	28,24	-313,46
VV		10,1+0,5+0,5			11,100		
VV		Součet			11,100		
VV		11,1*-1 'Přepočtené koeficientem množství'			-11,100		
59	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-11,100	63,39	-703,63
VV		10,1+0,5+0,5			11,100		
VV		Součet			11,100		
VV		11,1*-1 'Přepočtené koeficientem množství'			-11,100		
60	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	-30,300	5,95	-180,29
VV		10,1*3			30,300		
VV		Součet			30,300		
VV		30,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství'			-30,300		
						Celkem odpočet	-95 142,56
						Celkem přípočet	0,00
						Celkem rozdíl	-95 142,56