

Číslo smlouvy objednatele: 306

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo, ze dne 17.06.2020 a k dodatku č. 1 ze dne 21.09.2020  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

objednatel: **Městys Kounice**  
sídlo: **289 15 Kounice 127**  
IČO: **00239305**  
DIČ: **CZ00239305**  
číslo účtu: **5024191/0100**  
*jednající prostřednictvím:* **Miroslava Sochorová, starostka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PROSTAV, s.r.o.**  
sídlo: **Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady**  
IČO: **25105914**  
DIČ: **CZ 25105914**  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)  
C/26379  
*jednající prostřednictvím:* **Ing. Vlastimil Hlavatý – jednatel společnosti**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět díla

Dodatkem č. 2 se doplňuje

9. Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. I smlouvy o dílo ze dne 17.06.2020 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku č. 2.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL 02 Úprava základové pláně
- ZL 03 Doplnění dešťové kanalizace
- ZL 04 Doplnění překladů a zdiva
- ZL 05 Upřesnění specifikace oken a dveří

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Polyfunkční dům na pozemku st.p.č. 72/1 v Kounicích**“

### IV.

#### Cena díla

Dodatkem č. 2 se mění

9. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle SOD ze dne 17.06.2020 dle čl. I., dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	9 767 487,00 Kč
Dodatek č. 1	305 857,68 Kč
Dodatek č. 2	169 907,98 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>10 243 252,66 Kč</b>
DPH z celkové ceny:	2 151 083,06 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>12 394 335,72 Kč</b>

### XVI

#### Závěrečná ustanovení

10. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze 17.06.2020 a k dodatku č. 1 ze dne 21.09.2020 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
11. Dodatek č. 2 byl projednán zastupitelstvem č. usnesení 13/2020 dne 16.12.2020
12. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

#### PŘÍLOHY SMLOUVY, dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Příloha č. 8	Změnové listy č. 02 - 05
--------------	--------------------------

V Kounicích, dne 17.12.2020

V Poděbradech, dne: 9.12.2020

Objednatel:



Sochorová Miroslava – starostka





Zhotovitel:



Ing. Vlastimil Hlavatý – jednatel společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 02</b>
Název projektu:	<b>Polyfunkční dům na pozemku st.p.č. 72/1 v Kounicích</b>	
Zhotovitel:	<b>PROSTAV, s.r.o.</b> Se sídlem: Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady IČ 25105914 DIČ CZ25105914	
Objednatel:	<b>Městys Kounice</b> se sídlem: 289 15 Kounice 127 IČ 00239305	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	08.12.2020	
<p><b>Předmět změny:        ZL 02_změna založení objektu</b></p> <p>Změnový list řeší na základě geologického posudku a provedené statické zkoušky zvýšení únosnosti základové pláně a zapojení základové desky pod podlahou objektu do statického spolupůsobení se základovými pasy.</p> <p>Přílohy změnového listu: rozpočet, tabulka s výkazem výměr</p>		



Cena méněprací bez DPH:  - Kč	Cena víceprací bez DPH:  <b>47 016,09 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>47 016,09 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:    Datum: <i>14.12.2020</i> ***	Za zhotovitele:   Datum: <i>8.12.2020</i>
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:   Datum: <i>8.12.2020</i>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 03</b>
Název projektu:	<b>Polyfunkční dům na pozemku st.p.č. 72/1 v Kounicích</b>	
Zhotovitel:	<b>PROSTAV, s.r.o.</b>  Se sídlem: Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady IČ 25105914 DIČ CZ25105914	
Objednatel:	<b>Městys Kounice</b>  se sídlem: 289 15 Kounice 127 IČ 00239305	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	08.12.2020	
<p><b>Předmět změny:      ZL 03_Doplnění dešťové kanalizace</b></p> <p>Projektová dokumentace řešila připojení dešťových svodů na západní straně objektu na stávající dešťovou kanalizaci v obci. Z východní strany byly dešťové svody navrženy volně na terén.</p> <p>Z důvodu zjištění statika na podmáčený terén, bylo dodatečně rozhodnuto o doplnění dešťové kanalizace k připojení navržených dešťových svodů do dešťové kanalizace.</p> <p>Přílohy změnového listu: rozpočet, tabulka s výkazem výměr</p>		

Cena méněprací bez DPH:  - Kč	Cena víceprací bez DPH:  <b>61 648,95 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>61 648,95 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:   Datum: 14.12.2020	Za zhotovitele:   Datum: 8.12.2020
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:   Datum: 8.12.2020

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Název projektu:	<b>Polyfunkční dům na pozemku st.p.č. 72/1 v Kounicích</b>	
Zhotovitel:	<b>PROSTAV, s.r.o.</b>  Se sídlem: Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady IČ 25105914 DIČ CZ25105914	
Objednatel:	<b>Městys Kounice</b>  se sídlem: 289 15 Kounice 127 IČ 00239305	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	08.12.2020	
<p><b>Předmět změny: ZL 04_Doplnění překladů a zdiva</b></p> <p>Změnový list řeší opravu rozpočtu stavby – doplňuje překlady a zdivo dle výkresové dokumentace.</p> <p>Přílohy změnového listu: rozpočet, tabulka s výkazem výměr</p>		



Cena méněprací bez DPH:  - Kč	Cena víceprací bez DPH:  <b>19 798,19 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>19 798,19 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:    Datum: 14.12.2020	Za zhotovitele:   Datum: 8.12.2020
Za autorský dozor:     Datum:	Za technický dozor stavebníka:   Datum: 8.12.2020



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 05</b>
Název projektu:	<b>Polyfunkční dům na pozemku st.p.č. 72/1 v Kounicích</b>	
Zhotovitel:	<b>PROSTAV, s.r.o.</b> Se sídlem: Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady IČ 25105914 DIČ CZ25105914	
Objednatel:	<b>Městys Kounice</b> se sídlem: 289 15 Kounice 127 IČ 00239305	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	08.12.2020	
<p><b>Předmět změny: ZL 05_Upřesnění specifikace oken a dveří</b></p> <p>Změnový list řeší upřesnění specifikace členění oken a dveří dle požadavku investora. Dále řeší doplnění bezpečnostního zasklení a panikového kování dle PBŘ stavby.</p> <p>Přílohy změnového listu: rozpočet, tabulka s výkazem výměr</p>		

Cena méněprací bez DPH:  - 10 948,10 Kč	Cena víceprací bez DPH:  52 392,85 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  52 392,85 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:   Datum: 14.12.2020	Za zhotovitele:   Datum: 8.12.2020
Za autorský dozor:    Datum:	Za technický dozor stavebníka:   Datum: 8.12.2020

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Polyfunkční dům v Kounicích</b>  Dodatek č.2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kounice
		IČO	DIČ
Objednatel	Městys Kounice, 289 15 Kounice 127	00239305	CZ00239305
Projektant	Ing.Arch Jan Zimam Fügnerova 263/IV, Chlumeč n.C.	15589854	
Zhotovitel	Prostav, s.r.o., Na Cmelnici 533/II, Poděbrady	25105914	CZ25105914
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="08.12.2020"/>	CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	41 711,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	128 196,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		169 907,98	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

  
 P. 12. 2020

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>169 907,98</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	169 907,98	35 680,68	
<b>Cena s DPH</b>				<b>205 588,66</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Polyfunkční dům v Kounicích

Objednatel: Městys Kounice, 289 15 Kounice 127

Zhotovitel: Prostav, s.r.o., Na Cmelnici 533/II, Poděbrady

Místo: Kounice

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 08.12.2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D2	Základová spára, dešťová kanalizace, překlady	169 907,98	0,00	35 680,68	205 588,66
ZL_02	Úprava základové pláně	47 016,09	0,00	9 873,38	56 889,47
ZL_03	Doplnění dešťové kanalizace	61 648,95	0,00	12 946,28	74 595,23
ZL_04	Doplnění překladů a zdiva	19 798,19	0,00	4 157,62	23 955,81
ZL_05	Upřesnění specifikace oken, dběří	41 444,75	0,00	8 703,40	50 148,15
<b>Celkem</b>		<b>169 907,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35 680,68</b>	<b>205 588,66</b>

méněpráce                      vícepráce

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-10 948,10	180 856,08
0,00	47 016,09
0,00	61 648,95
0,00	19 798,19
-10 948,10	52 392,85
<b>-10 948,10</b>	<b>180 856,08</b>

kontrolní součet                      169 907,98

D1 absolutní hodnota                      305 857,68

D2 absolutní hodnota                      191 804,18

celkem    497 661,86

cena díla dle SOD                      9 767 487

% změny    5,10

*169*

*[Signature]*



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polyfunkční dům v Kounicích

Objekt: Základová spára, dešťová kanalizace, překlady

Část: Úprava základové pláně

Objednatel: Městys Kounice

Zhotovitel: PROSTAV, s.r.o.

Místo: Kounice

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 8. 12. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 9 432,42**

**0,00 9 432,42**

**1 Zemní práce 9 432,42**

**0,00 9 432,42**

11	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,873	161,00	4 326,55
10	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,873	190,00	5 105,87

	4 326,55
	5 105,87

**D.01.01: AR - Stavební část 37 583,67**

**0,00 37 583,67**

**001: Zemní práce 23 239,95**

**0,00 23 239,95**

1	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	26,873	87,51	2 351,66
			(3,225+6,975)*4,7*0,15		7,191		
			(8,3)*5,2*0,15		6,474		
			(1,8)*6,3*0,15		1,701		
			(4,625)*7,3*0,15		5,064		
			(3,225)*3,875*0,45		5,624		
			(1,3*1,4)*0,45		0,819		
			Součet		26,873		

	2 351,66
--	----------

2	R	X449	Přesun strojní mechanizace Pňov - Kounice a zpět	km	60,000	30,00	1 800,00
3	R	X4410	Poplatek za stavební techniku - nakládání betonového recyklátu	hod	7,000	1 000,00	7 000,00
4	R	X4411	Poplatek za stavební techniku - vodorovný přesun recyklátu	hod	7,000	1 000,00	7 000,00
5	001	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhuťněním	m2	193,471	26,30	5 088,29

	1 800,00
	7 000,00
	7 000,00
	5 088,29

úprava pláně  
 (3,225+6,975)\*4,7 47,940  
 (8,3)\*5,2 43,160

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polyfunkční dům v Kounicích

**Objekt:** Základová spára, dešťová kanalizace, překlady

**Část:** Úprava základové pláně

Objednatel: Městys Kounice

Zhotovitel: PROSTAV, s.r.o.

Místo: Kounice

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 8. 12. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,8)*6,3		11,340		
			(4,625)*7,3		33,763		
			(3,225)*3,875		12,497		
			(1,3*1,4)		1,820		
			Mezisoučet		150,520		
			hutnění po vrstvách				
			(3,225)*3,875*3		37,491		
			(1,3*1,4)*3		5,460		
			Součet		193,471		

**099: Přesun hmot HSV**

**543,72**

8	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,088	260,40	543,72
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

**V04: Inženýrská činnost**

**13 800,00**

9	R	X443	Dynamická zatěžovací zkouška	kpl	3,000	4 600,00	13 800,00
---	---	------	------------------------------	-----	-------	----------	-----------

**Celkem**

**47 016,09**

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

**0,00      543,72**

	543,72
--	--------

**0,00      13 800,00**

	13 800,00
--	-----------

**0,00      47 016,09**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polyfunkční dům v Kounicích

Objekt: Základová spára, dešťová kanalizace, překlady

Část: Doplnění dešťové kanalizace

Objednatel: Městys Kounice

Zhotovitel: PROSTAV, s.r.o.

Místo: Kounice

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 8. 12. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
<b>D.02.01: ZTI - kanalizace, vodovod</b>							<b>61 648,95</b>	<b>0,00</b>	<b>61 648,95</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>21 774,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21 774,54</b>
10	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (21,1+17)*0,4*0,55	m3	8,382	620,82	5 203,71		5 203,71
11	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,382	195,02	1 634,66		1 634,66
12	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,382	176,28	1 477,58		1 477,58
13	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,382	143,59	1 203,57		1 203,57
14	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,382	15,11	126,65		126,65
15	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,411	189,68	2 543,80		2 543,80
16	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (21,1+17)*0,4*0,3 (20+45+15+15)*0,4*0,3 Součet	m3	15,972	205,88	3 288,32		3 288,32
17	R	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	28,750	219,00	6 296,25		6 296,25
<b>2 Zakládání</b>							<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polyfunkční dům v Kounicích

Objekt: Základová spára, dešťová kanalizace, překlady

Část: Doplnění dešťové kanalizace

Objednatel: Městys Kounice

Zhotovitel: PROSTAV, s.r.o.

Místo: Kounice

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 8. 12. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	015	278353111	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v konstrukcích pod stroje včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m <sup>2</sup> , hl. do 0,50 m	kus	7,000	225,00	1 575,00

Cena celkem	Cena celkem
	1 575,00

### 008: Vedení dálková a přípojná

**22 265,24**

19	R	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	21,100	301,68	6 365,45
20	R	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	17,600	382,07	6 724,43
21	R	Předb.cena.3	Lapač střešních splavenin DN 100	kus	3,000	2 767,17	8 301,51
22	R	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	38,700	22,58	873,85

Cena celkem	Cena celkem
0,00	22 265,24
	6 365,45
	6 724,43
	8 301,51
	873,85

### 099: Přesun hmot HSV

**16 034,17**

23	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,094	938,00	16 034,17
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Cena celkem	Cena celkem
0,00	16 034,17
	16 034,17

**Celkem**

**61 648,95**

**0,00**

**61 648,95**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polyfunkční dům v Kounicích

Objekt: Základová spára, dešťová kanalizace, překlady

Část: Doplnění překladů a zdiva

Objednatel: Městys Kounice

Zhotovitel: PROSTAV, s.r.o.

Místo: Kounice

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 8. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

**D.01.01: AR - Stavební část**

**19 798,19**

**0,00**

**19 798,19**

**003: Svislé konstrukce**

**13 539,55**

**0,00**

**13 539,55**

6	R	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	1,000	330,59	330,59
7	R	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	32,000	412,78	13 208,96

	330,59
	13 208,96

**3: Svislé a kompletní konstrukce**

**5 311,04**

**0,00**

**5 311,04**

9	R	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	7,000	758,72	5 311,04
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	5 311,04
--	----------

**D23**

**998: Přesun hmot**

**947,60**

**0,00**

**947,60**

10	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,639	260,40	947,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

	947,60
--	--------

**Celkem**

**19 798,19**

**0,00**

**19 798,19**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polyfunkční dům v Kounicích

Objekt: Základová spára, dešťová kanalizace, překlady

Část: Upřesnění specifikace oken, dveří

Objednatel: Městys Kounice

Zhotovitel: PROSTAV, s.r.o.

Místo: Kounice

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Datum: 8. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	
							<b>41 444,75</b>	<b>-10 948,10</b>	<b>52 392,85</b>	
		<b>D1</b>	<b>D.01.01: AR - Stavební část</b>							
		<b>D14</b>	<b>767: Konstrukce zámečnické</b>					<b>41 444,75</b>	<b>-10 948,10</b>	<b>52 392,85</b>
3	634	63437106R	sklo bezpečnostní vrstvené tl 6,8mm příplatek za bezpečnostní sklo ve dveřích na únikové cestě ozn. 1, D8 1	kpl	1,000	6 037,50	6 037,50		6 037,50	
4		767_01R	Vodorovný sklodělicí sloupek ve dveřích vodorovný sklodělicí sloupek ve dveřích ozn. 1, 2/P, D8 1	kpl	1,000	4 232,00	4 232,00		4 232,00	
5		767_02R	Rozšiřovací profil 25 mm dveřních osazovacích rámu rozšiřovací profil rámu dveří. ozn. 1, 2/P, 8, 10, D8 1	kpl	1,000	6 779,25	6 779,25		6 779,25	
6		767_03R	Odpočet samozaviračů TS 2000	kpl	-2,000	1 500,00	-3 000,00	-3 000,00		
7		767_04R	Panikové kování doplnění panikového kovánína do dveří ozn.: 1, D8 2	ks	2,000	17 672,05	35 344,10		35 344,10	
8		767_05R	Odpočet meziskelní příček ve dveřích odpočet meziskelních příček ve dveřích ozn.: 1, D8 -2	ks	-2,000	974,05	-1 948,10	-1 948,10		
9		767_06R	Tepelně izolační profil odpočet tepelně izolačního profilu, dveře bez požadavku na Ud	ks	-1,000	6 000,00	-6 000,00	-6 000,00		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polyfunkční dům v Kounicích  
**Objekt:** Základová spára, dešťová kanalizace, překlady  
**Část:** Upřesnění specifikace oken, dveří

**Objednatel:** Městys Kounice  
**Zhotovitel:** PROSTAV, s.r.o.  
**Místo:** Kounice

**Zpracoval:** Ing. Novotný J. méněpráce vícepráce  
**Datum:** 8. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Cena celkem	Cena celkem
			ozn.: D8							
			-1		-1,000					
			<b>Celkem</b>				<b>41 444,75</b>		<b>-10 948,10</b>	<b>52 392,85</b>

