

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč								
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH

Soubor staveb: 261120644S - Město Příbyslav

Stavba: 261120644 - Město Příbyslav

Objekt: 001 - Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav

Etapu: 1 - Zemní práce

001	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	95,000000	M3	118,00	11 210,00	21%	13 564,10
002	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	9,500000	M3	750,00	7 125,00	21%	8 621,25
003	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	85,000000	M3	79,00	6 715,00	21%	8 125,15
004	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	10,000000	M3	63,00	630,00	21%	762,30
005	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	153,000000	t	276,00	42 228,00	21%	51 095,88
006	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	95,000000	M3	29,00	2 755,00	21%	3 333,55
007	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	465,000000	M2	19,00	8 835,00	21%	10 690,35
Součet za Etapu: 1 - Zemní práce						79 498,00		96 192,58

Etapu: 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

008	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	180,000000	M2	37,00	6 660,00	21%	8 058,60
009	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	180,000000	M2	49,00	8 820,00	21%	10 672,20
010	00572410	osivo směs travní parková	3,600000	KG	149,00	536,40	21%	649,04
Součet za Etapu: 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						16 016,40		19 379,84

Etapu: 2 - Zakládání

011	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	10,000000	M3	138,00	1 380,00	21%	1 669,80
012	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	1,000000	M3	750,00	750,00	21%	907,50
013	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	10,000000	M3	68,00	680,00	21%	822,80
014	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	50,000000	M2	28,00	1 400,00	21%	1 694,00
015	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	18,000000	t	276,00	4 968,00	21%	6 011,28
016	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	10,000000	M3	29,00	290,00	21%	350,90
017	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	10,000000	M3	1 407,00	14 070,00	21%	17 024,70
Součet za Etapu: 2 - Zakládání						23 538,00		28 480,98

Etapu: 5 - Komunikace pozemní

018	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	465,000000	M2	230,00	106 950,00	21%	129 409,50
019	569821112	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 90 mm	30,000000	M2	124,00	3 720,00	21%	4 501,20
020	573451114	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2.4 kg/m2 s posypem	465,000000	M2	135,00	62 775,00	21%	75 957,75
021	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	465,000000	M2	245,00	113 925,00	21%	137 849,25
022	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu	6,000000	M	2 198,00	13 188,00	21%	15 957,48
023	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	3,000000	M	92,00	276,00	21%	333,96

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč								
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Součet za Etapa: 5 - Komunikace pozemní						300 834,00		364 009,14
Etapa: 8 - Trubní vedení								
024	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	4,000000	KUS	5 060,00	20 240,00	21%	24 490,40
Součet za Etapa: 8 - Trubní vedení						20 240,00		24 490,40
Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání								
025	919123111	Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	3,000000	M	184,00	552,00	21%	667,92
026	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	3,000000	M	481,00	1 443,00	21%	1 746,03
027	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	3,000000	M	420,00	1 260,00	21%	1 524,60
Součet za Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání						3 255,00		3 938,55
Etapa: 998 - Přesun hmot								
028	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým betonovým nebo živичným	400,450000	t	12,00	4 805,40	21%	5 814,53
Součet za Etapa: 998 - Přesun hmot						4 805,40		5 814,53
Etapa: VRN1 - Průzkumné. geodetické a projektové práce								
029	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	1,000000	KPL	9 200,00	9 200,00	21%	11 132,00
030	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	1,000000	KPL	13 800,00	13 800,00	21%	16 698,00
031	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000000	KPL	4 600,00	4 600,00	21%	5 566,00
Součet za Etapa: VRN1 - Průzkumné. geodetické a projektové práce						27 600,00		33 396,00
Etapa: VRN3 - Zařízení staveniště								
032	034303000	Dopravní značení na staveništi	1,000000	KPL	9 200,00	9 200,00	21%	11 132,00
Součet za Etapa: VRN3 - Zařízení staveniště						9 200,00		11 132,00
Etapa: VRN4 - Inženýrská činnost								
033	043154000	Zkoušky hutnicí	1,000000	KPL	13 800,00	13 800,00	21%	16 698,00
Součet za Etapa: VRN4 - Inženýrská činnost						13 800,00		16 698,00
Etapa: xxx - Vícepráce / méněpráce na rámec smlouvy								
001	573451114	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2.4 kg/m2 s posypem	-465,000000	M2	135,00	-62 775,00	21%	-75 957,75
002	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	-465,000000	M2	245,00	-113 925,00	21%	-137 849,25
003	5651450	Asfaltový beton ACO 11 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	465,000000	M2	380,00	176 700,00	21%	213 807,00
004	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	1,000000	KUS	5 060,00	5 060,00	21%	6 122,60
005	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	-1,000000	KPL	4 600,00	-4 600,00	21%	-5 566,00
Součet za Etapa: xxx - Vícepráce / méněpráce na rámec smlouvy						460,00		556,60
CELKEM Objekt: 001 - Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Příbryslav						499 246,80		604 088,63
Celkem zaokrouhleno						499 246,80		604 088,63

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
----------	-------	--------	-----	--------------	-------

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Základní sazba		21%	499 246,80	104 841,83	604 088,63	38	
CELKEM			499 246,80	104 841,83	604 088,63		
Celkem zaokrouhleno			499 246,80	104 841,83	604 088,63		

Ing. Vít
Weselý

Digitálně podepsal Ing.
Vít Weselý
Datum: 2026.08.18
07:05:19 +02'00'



Petr Matějčíček

Digitálně podepsal
Petr Matějčíček
Datum: 2026.08.18
06:05:27 +02'00'