



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

„Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Sídlo:	59102 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2
IČO:	48898813
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen:	Mgr. Vladimírem Záleským
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	1622135369/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Vladimír Záleský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. František Laštovička

(„objednatel“)

a

Název:	Sdružení Zelená Hora, vedoucí účastník: Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o., další účastník: STAVBA – final s.r.o.
Sídlo:	Vedoucí účastník: Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3 Další účastník: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	Vedoucí účastník: 26153777 Další účastník: 47454431
DIČ:	Vedoucí účastník: CZ26153777 Další účastník: CZ47454431 Sdružení
Právní forma:	Vedoucí účastník: společnost s ručením omezeným Další účastník: společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	Vedoucí účastník: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75032, Další účastník: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2780.
Zastoupen:	Lenkou Langpaulovou – jednatelkou vedoucího účastníka
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	163527165/0300

Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:

Lenka Langpaulová – jednatelka vedoucího účastníka
Slavomír Slabík – jednatel dalšího účastníka

Oprávněný zástupce
ve věcech technických:

J. Tomášek, Ing. J. Vydrář, Ing. P. Tureček, Ing. J. Němeček,
MgA. J. Petr, M. Šach

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni DPS s názvem akce „Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou – obnova fasády“, včetně restaurátorského záměru, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je společnost MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 48201693, která je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000346 („dotace“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.
- 2.5. Dílo je realizované na kulturní památce (číslo rejstříku ÚSKP 11797/-4653) a zhotovitel je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen zohlednit, že stavba je zapsána v Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v obnově fasád a systému dešťových svodů a odvodnění a v restaurátorské obnově oken a okenních výplní včetně dalších

projektovou dokumentací předepsaných restaurátorských činností, vše na objektu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) provedení přejímky stavby,
- j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) fotodokumentace o průběhu prací (každé foto bude opatřeno popisem), vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele, nejpozději ke dni předání díla,
- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- m) geodetické práce,
- n) vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy,
- o) dokumentace skutečného provedení stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, restaurátorským záměrem, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).

3.4. Místem plnění je areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, katastrální území Zámek Žďár, město Žďár nad Sázavou.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Volba stanovených druhů stavebního materiálu podléhá schválení Národním památkovým ústavem.

- 3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.11. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz (zejm. kulturní a liturgickou činnost) poutního kostela. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována bezpečnost osob pohybujících se v areálu poutního kostela. Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.
- 3.12. Zhotovitel je povinen do dvou týdnů od podpisu této smlouvy předložit návrh plánu organizace výstavby („POV“), který bude upraven dle požadavků objednatele a smluvními strany vzájemně odsouhlasen. Zhotovitel se může při realizaci díla od POV odchýlit jen v případech výslovně v POV uvedených a schválených objednatelem.
- 3.13. Zhotovitel je povinen do dvou týdnů od podpisu této smlouvy předložit návrh časového a finančního harmonogramu prací, který bude obsahovat všechny uzlové body realizace stavby. Zhotovitel je povinen upravit časový a finanční harmonogram prací dle požadavku objednatele.
- 3.14. Zhotovitel před zahájením prací předá vedení stavby objednatele písemně zpracované „vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na stavbě (pracovišti)“ dle předmětu smlouvy o dílo a „technologický postup včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen průběžně písemně informovat objednatele o možnosti vzniku rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu jeho práce.
- 3.15. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- Předání staveniště: do jednoho týdne od podpisu smlouvy v termínu stanoveném objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- Dokončení díla, předání díla: do dvaceti šesti měsíců od zahájení.
- 4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
- Cena bez DPH: 13.167.346,17 Kč
- DPH 21 %: 2.765.142,70 Kč
- Cena s DPH 15.932.488,87 Kč
- (vyčíslení ceny včetně DPH je z důvodu dotace)
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. DPH bude vyúčtováno dle platných právních předpisů ke dni fakturace. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (ve formátu xls programu MS Excel) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu prací nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení,
- 6.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených prací. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 6.3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
- 6.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, název projektu „Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou“ a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000346, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 6.8. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň jednu pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do jednoho týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí, pokud neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla dle této smlouvy. V případě, že objednatel hradí část ceny díla odpovídající dokončení činnosti

podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.
- 7.16. Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Pavel Tureček. Hlavní stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Stavbyvedoucím je Jaroslav Tomášek. Stavbyvedoucí zejména

organizuje práci na staveništi. Bezpečnostním technikem je Jaroslav Němeček. Bezpečnostní technik pravidelně kontroluje bezpečnost na staveništi a navrhuje a realizuje opatření, aby nedošlo ke zranění osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště. Koordinátorem restaurátorských prací zhotovitele MgA. Josef Petr. Koordinátor restaurátorských prací zejména dohlíží na plnění restaurátorského záměru a na to, aby práce stanovené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu prováděly pouze osoby s odpovídajícím restaurátorským oprávněním, a komunikuje se zástupci Národního památkového ústavu. Výše uvedené osoby se budou na realizaci díla osobně podílet. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího, bezpečnostního technika nebo koordinátora restaurátorských prací, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně ani jedna z těchto osob nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, bezpečnostní technik, koordinátor restaurátorských prací i oprávněný zástupce jsou na žádost objednatele nebo jeho zástupce ve věcech technických povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

- 7.17. Zhotovitel se zavazuje k plnění bezpečnostních a požárních předpisů objednatele v areálu, včetně předpisů týkajících se vstupu a vjezdu do areálu.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 1212.
- 8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.

- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 8.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařízení, předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.22. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele přizpůsobit svoji činnost při realizaci díla provozním potřebám poutního kostela a kulturním a liturgickým akcím, které se v něm konají.
- 8.23. Zhotovitel předá do jednoho týdne od uzavření této smlouvy objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 měsíce po jeho předání a převzetí. V případě vad a nedodělků, které nebudou odstraněny do 3 měsíců od předání a převzetí díla, musí být bankovní záruka platná ještě minimálně do doby odstranění všech vad a nedodělků. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. měsíce po předání a převzetí díla. V případě vad a nedodělků, které nebudou odstraněny do 3 měsíců od předání a převzetí díla, bude složená jistota vrácena nejbližší pracovní den po odstranění všech vad a nedodělků. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.
- 8.24. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.25. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

- 8.26. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.27. V rámci realizace budou konkrétní typy zařizovacích předmětů a doplňků (zejména sanitární vybavení, svítidla, kování, obklady, dlažby, koberce atd.) před objednáním upřesněny objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů na stavbu odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu.
- 8.28. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazuje dodržováním striktního zákazu kouření v objektech. Kouření bude povoleno pouze na dohodnutém vyhrazeném místě mimo objekty.
- 8.29. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení objektu. Objednatel je oprávněn požadovat za opotřebení výměnu případně výraznou slevu za zařizovací předmět.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi.
- 8.31. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli přípisem.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni).
- 8.33. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků, pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.
- 8.34. Bezpečnostní technik uvedený v čl. 7.16 smlouvy zodpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných podzhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob.

- 8.35. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.36. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
- a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.37. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je zhotovitel povinen předem si vyžádat od zástupce vedení stavby objednatele písemný příkaz ke svařování (zvláštní požární bezpečnostní opatření při svařování) a dodržovat všechna potřebná požární bezpečnostní opatření vše v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. Zhotovitel je povinen dodržovat všechna požární opatření stanovená tímto příkazem k provedení prací.
- 8.38. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepiše záznam.
- 8.39. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 8.40. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.41. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi, a to zejména s ohledem na restaurátorský záměr.
- 8.42. Objednatel provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostacích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku:

- a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků - zejména ochranné přilby a výstražné vesty - Zákoník práce, NV č. 495/2001 - dohodnutá majetková sankce ve výši 1.000,- Kč.
 - b) Nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000,- Kč.
 - c) Za nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - d) Za nezajištěný výkop – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - e) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) - NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - f) Za nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - g) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - h) Za nezabezpečení práce ve výškách - NV 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000,- Kč.
 - i) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), popřípadě odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000,- Kč.
 - j) Za nepředložení „Vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na staveništi (pracovišti)“ zhotovitelem objednateli před zahájením prací, a to v písemné formě, když vyhodnocení rizik bude zpracované v rozsahu předmětu smlouvy o dílo – dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000,- Kč.
 - k) Za nepředložení „technologického postupu včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo - dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000,- Kč.
- 8.43. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
- 8.44. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předloží ke schválení návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor, zástupce Národního památkového ústavu a zástupce Kraje Vysočina. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- stavební deník
- atesty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách a měření
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- revizní zprávy
- servisní knihy
- soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty
- závěrečnou restaurátorskou zprávu ve dvou listinných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat
- bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele)
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

9.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.

9.9. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí

si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

- 9.10. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu poutního kostela započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz poutního kostela, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 10.7. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 2 % z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců, včetně záruky dodávek výrobků a technologií. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností

plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to min. do výše ceny díla s maximální spoluúčastí 10 % z pojistné částky. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 20 milionů Kč s maximální spoluúčastí 10 % z pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.

- 12.6. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.7. V případě porušení ustanovení v čl. 7.15, 7.16 či v čl. 8.28 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací, přímý kontakt).
- 12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.9. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla, nebo bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.12. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 3.12 a 3.13 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.13. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.42 této smlouvy.
- 12.14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.16. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.23 nebo 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 14.13. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, minimálně však do 31. 12. 2028, uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.
- 14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 14.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 14.17. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským.
- 14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:


Příloha č. 1 – položkový rozpočet


Ve Žďáru nad Sázavou dne 8. 12. 2017

V Praze dne


Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Mgr. Vladimír Záleský
farář




Sdružení Zelená Hora, vedoucí účastník
Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o.,
Lenka Langpaulová
jednatelka vedoucího účastníka




CJ: BB- 2404/2017

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 8. 12. 2017



ordinář


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170201

Stavba: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

KSO: Žďár nad Sázavou
Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel: Římskokatolická farnost, Žďár nad Sázavou - II

Uchazeč: 
Vypíň údaj
Projektant: 

Poznámka:

CC-CZ: 2.2.2017
Datum: 2.2.2017

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj
IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj
IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

Cena bez DPH

13 167 346,17

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
13 167 346,17
0,00

Výše daně
2 765 142,70
0,00

Cena s DPH

V CZK

15 932 488,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 170201

Stavba: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 2.2.2017

Zadavatel: Římskokatolická farnost, Žďár nad Sázavou - II

Projektant:

Uchazeč:



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
170201	Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře	13 167 346,17	15 932 488,87	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

2.2.2017

Zadavatel:

IČ:

Římskokatolická farnost, Žďár nad Sázavou - II

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 167 346,17

DPH základní
snižena

Základ daně
13 167 346,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 765 142,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 932 488,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

2.2.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Římskokatolická farnost, žďár nad Sázavou - II

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

13 167 346,17

6 599 440,81

1 - Zemní práce

68 453,64

5.1 - Komunikace pozemní - okapový chodník

155 725,52

61 - Úprava povrchů vnitřních

483 149,13

62 - Úprava povrchů vnějších

3 220 998,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 595 471,70

94 - Lešení a stavební výtahy

2 289 200,00

998 - Přesun hmot

75 642,35

PSV - Práce a dodávky PSV

4 825 905,36

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

15 100,00

742 - Elektromontáže

5 500,00

764 - Konstrukce klempířské

508 727,86

7661 - Restaurátorské práce - okna

3 402 942,00

7662 - Restaurátorské práce - dveře

263 875,50

767 - Konstrukce zámečnické - restaurátorské práce

245 910,00

782.5 - Práce na kamenných prvcích - restaurátorské práce

353 850,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

30 000,00

OST - Ostatní

1 182 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

560 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

170 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

390 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum: 2.2.2017

Zadavatel:

Římskokatolická farnost, Žďár nad Sázavou - II

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 167 346,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 599 440,81

Zemní práce

68 453,64

1	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	17,352	1 550,00	26 895,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

0,60*0,30*96,40

17,352

Součet

17,352

2	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za tepivost horniny tř. 3	m3	17,352	25,00	433,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,352	240,00	4 164,48	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	173,520	20,00	3 470,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

V		17,352*10 Přepočtené koeficientem množství		173,520			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,352	30,00	520,56 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložené neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspínání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmуті орнице або лесні ґруди до 50 м, або оцeнює-лi се водорoвнiє прeмiснєннi вiйкoпкy до 20 м а 50 м цeнaми 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 а 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,704	950,00	32 968,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní korýť vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se vodorovné přemísťování výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypání do urovňovacím na skládce. 4. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženího výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

V 17,352*2 Přepočtené koeficientem množství

34,704

D 5.1 Komunikace pozemní - okapový chodník

155 725,52

7	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	57,840	25,00	1 446,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátové včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

8	M	693110150	geotextilie tkaná polyesterová 890 g/m ²	m2	66,516	89,00	5 919,92	CS ÚRS 2017 01
VV			57,84*1,15 Přepočtené koeficientem množství		66,516			
9	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	57,840	350,00	20 244,00	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 - 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláňe, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.							
10	K	594611111	m2	57,840	1 950,00	112 788,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv sklon plochy, b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 - 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanálů. 3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 Podklad nebo lože pod dlažbu, b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 2. Vyplnění spár dlažby, c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.							
11	K	599632111	m2	57,840	265,00	15 327,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.							
D	61	Úprava povrchů vnitřních				483 149,13	
12	K	612325302	m2	317,072	450,00	142 682,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.							
10/01"		(1,173*2+1,162*2)*2*(1,012+0,127)					10,638

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"O/02" (1,817*2+0,933*2)*6*0,908		29,964			
W			"O/03" (1,817*2+0,933*2)*2*0,908		9,988			
W			"O/04" (1,10*2+1,09*2)*2*0,175		1,533			
W			"O/05" 3,55*4*0,132		1,874			
W			"O/06" 3,832*3*0,369		4,242			
W			"O/07" 8,505*5*0,709		30,150			
W			"O/08" 4,47*(0,863+1,007)		8,359			
W			"O/09" 4,47*(0,863+1,007)		58,512			
W			"O/10" 13,448*10*0,802		107,853			
W			"D/01" 10,65*5*0,977		52,025			
W			"D/02" (0,85+1,90*2)*2*0,208		1,934			
W			"D/03" 0		0,000			
			Součet		317,072			
13	K	619995001	Začistiění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. - restarátorský	m	518,503	110,00	57 035,33	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkládů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
W			"O/01" (1,608*2+1,593*2)*2		12,804			
W			"O/02" (3,136*2+1,61*2)*6		56,952			
W			"O/03" (3,136*2+1,61*2)*2		18,984			
W			"O/04" (1,174*2+1,163*2)*2		9,348			
W			"O/05" 3,55*4		14,200			
W			"O/06" 3,832*3		11,496			
W			"O/07" 12,707*5		63,535			
W			"O/08" 6,36		6,360			
W			"O/09" 6,36*7		44,520			
W			"O/10" 18,827*10		188,270			
W			"D/01" 13,106*5		65,530			
W			"D/02" (0,85*2+1,90*2)*2		11,000			
W			"D/03" (1,246*2+2,63*2)*2		15,504			
			Součet		518,503			
14	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	253,000	65,00	16 445,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měřných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99. 10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
15	K	619991020	Zakryvání vnitřní výplní otvorů	m2	169,160	190,00	32 140,40	
16	M	283187460	deska polykarbonátová plná bez UV ochrany 4 mm tlíř	m2	186,076	150,00	27 911,40	CS ÚRS 2017 01
W			169,16*1,1 Přepočtené koeficientem množství		186,076			
							186,076	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
17	K	619991010	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeteplením páskou	m2	1 000,000	65,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
18	K	762591141	Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými deskami	m2	50,000	180,00	9 000,00	
19	M	607262360	deska dřevostěpková OSB ostrá hrana nebroušená 2500x1250x10 mm	m2	54,000	130,00	7 020,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		50*1,08 Přepočtené koeficientem množství		54,000			
20	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.								
21	K	952901500	Odstěhování a zakrytí historicky cenného mobiliáře (např. varhany a hlavní oltář - nelze zcela demontovat, ale musí se restaurátorsky chránit)	h	115,000	450,00	51 750,00	
Poznámka k položce: Pod restaurátorským dohledem								
22	K	784321038	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	317,020	230,00	72 914,60	
D 62 Úprava povrchů vnějších								
23	K	622612248	Zpevnění stávajících omítek vápennou vodou	m2	543,252	150,00	81 487,80	
	VV		1810,84*0,3 Přepočtené koeficientem množství		543,252			
24	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	169,160	65,00	10 995,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začístitovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
	VV		"O/01" 1,23*2		2,460			
	VV		"O/02" 1,43*6		8,580			
	VV		"O/03" 1,43*2		2,860			
	VV		"O/04" 0,91*2		1,820			
	VV		"O/05" 0,83*4		3,320			
	VV		"O/06" 0,95*3		2,850			
	VV		"O/07" 3,71*5		18,550			
	VV		"O/08" 1,43		1,430			
	VV		"O/09" 1,43*7		10,010			
	VV		"O/10" 7,36*10		73,600			
	VV		Mezisoučet		125,480			
	VV		"D/01" 6,92*5		34,600			
	VV		"D/02" 2,36*2		4,720			
	VV		"D/03" 2,18*2		4,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Mezisočet		43,680			
W			Součet		169,160			
25	K	985111111.1	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn - restařátorský sokl	m2	303,990	150,00	45 598,50	
W			0,85*(9,053+3,513+12,202+3,281+9,13)		31,602			
W			1,00*(23,141-1,50+4,534+4,619+13,48+9,288)		53,562			
W			Mezisočet		85,164			
W					0,000			
W			(7,605+1,904+2,499+5,794+3,704+3,207)*1,25		30,891			
W			(2,946+3,203+5,979+0,668)*1,25		15,995			
W			(3,395+3,334+4,491+7,713+12,737+7,683+2,924+2,32+8,184)*1,25		65,976			
W			(58,543+11,533+10,46+4,235)*1,25		105,964			
W			Mezisočet		218,826			
W			Součet		303,990			
26	K	622325602	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20% - restařátorský	m2	1 810,840	1 226,00	2 220 089,84	CS ÚRS 2017 01
W			"plocha fasády" 1980,00		1 980,000			
W			"odpočet oken" 169,16		-169,160			
W			Součet		1 810,840			
27	K	622612195	Fasádní vápenný dvojnásobný nátěr	m2	1 810,840	220,00	398 384,80	
28	K	622-01	Odsolovací omítky tl. cca 50mm provedení dvou cyklů	m2	225,000	1 200,00	270 000,00	
29	K	622-02	Prořiznutí omítky v soklové části	m	85,367	90,00	7 683,03	
W			96,367-1,50*5-0,85*2-0,90*2		85,367			
W			Součet		85,367			
30	K	622-03	Hzs - práce výškových specialistů	hod	640,000	120,00	76 800,00	
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim	m2	1 810,840	15,00	27 162,60	CS ÚRS 2017 01
32	K	985111111.2	Odstanění štukové vrstvy z omítek - restařátorský	m2	331,186	250,00	82 796,50	
W			(2,536+14,433+2,677+3,724+1,868+1,047+7,528+5,439+1,597)*1,25		51,061			
W			(2,903+0,681+1,862+2,247+1,515+7,121+11,756+1,689)*1,25		37,218			
W			(3,085+12,99+3,021+0,967+4,016+2,544+4,935+11,752+0,841+2,098+3,714)*1,25		62,454			
W			(1,602+8,849+4,622+8,484+2,178+2,735+2,208+10,964+16,027+1,335+1,982)*1,25		76,233			
W			(23,212+0,522+2,185+2,987+11,144+12,518+3,828+3,17+0,67+0,984+19,127+3,029)*1,25		104,220			
W			Součet		331,186			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
33	K	962022391.1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 - restařátorský	m3	25,975	1 850,00	48 053,75	CS ÚRS 2017 01
							2 595 471,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 jako bourání zdiva kamenného nadzákladového. Poznámka k položce: pečlivé ruční rozebírání zdiva pomocí dláta a štetce 1,30*1,537*1,30*10 Součet								
34	K	967021112.1	Přisekání a vyprofilování ostění ve zdivu kamenném - restaurátorsky	m2	59,943	1 250,00	74 928,75	
	VV		(2*1,537*1,30+1,30*1,537)*10		59,943			
	VV		Součet		59,943			
35	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	96,468	650,00	62 704,20	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	96,468	20,00	1 929,36	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 832,892	20,00	36 657,84	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
	VV		96,468*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 832,892			
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	96,468	850,00	81 997,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D 94 Lešení a stavební výtahy 2 289 200,00								
39	K	941121113	Montáž lešení řádového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílů min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m	m2	1 980,000	650,00	1 287 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zdivadli k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
40	K	941121213	Montáž lešení řádového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	m2	1 504 800,000	0,10	150 480,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zdivadli k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
VV 1980 760 Přepočtené koeficientem množství 1 504 800,000								
41	K	941121813	Demontáž lešení řádového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílů min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m	m2	1 980,000	310,00	613 800,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řádového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.								
42	K	944711114	Montáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytňnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před podjízdi omítkou či zchýtralyými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytňná stříška zřizuje.								
VV "2x vchod po 3,00m" 3,00*2 Součet 6,000 6,000								
43	K	944711214	Montáž zachytňné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytňné stříšky k ceně -1114	m	4 740,000	8,00	37 920,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytňnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před podjízdi omítkou či zchýtralyými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytňná stříška zřizuje.								
VV 790*6 Přepočtené koeficientem množství 4 740,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	K	944711814	Demontáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	6,000	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytňnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.								
45	K	946-01	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 12,3 m	den	1 100,000	100,00	110 000,00	
VV					1 100,000			
46	K	946-02	Úplet rašlový na lešení 1:1; 2,5x20 m 70 g/m2	m2	3 960,000	20,00	79 200,00	
VV					3 960,000			
D 998					Přesun hmot			
					75 642,35			
47	K	998011006	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 45 do 52 m	t	88,991	850,00	75 642,35	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 721								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
48	K	721242115	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 600]	kus	16,000	850,00	13 600,00	CS ÚRS 2017 01
W					16,000			
W					16,000			
49	K	721300995	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	10,000	150,00	1 500,00	
W					10,000			
W					10,000			
D 742								
Elektromontáže								
50	K	742001000	Hromosvod - revize stávajícího hromosvodu a vydání revizní zprávy	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
D 764								
Konstrukce klempířské								
51	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	53,215	120,00	6 385,80	CS ÚRS 2017 01
W					14,525			
W					23,766			
W					14,924			
W					53,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	K	764004822	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	22,700	90,00	2 043,00	
W					22,700			
W					22,700			
Součet								
53	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	36,400	90,00	3 276,00	CS ÚRS 2017 01
W					36,400			
W					36,400			
Součet								
54	K	764-01	Montáž a dodávka chříče Cu	kus	14,000	1 950,00	27 300,00	
55	K	764-02	Oplechování vodorovných částí fasády, olověný plech tl. 2mm, vč nátěru v barvě fasády		15,500	6 900,00	106 950,00	
56	K	764131401.1	Krytina střechy rovné dřážkováním ze svítků z Cu plechu pod restaurátorským dozorem	m2	53,215	2 800,00	149 002,00	
57	K	764503104.1	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru žlabu	m	22,700	650,00	14 755,00	CS ÚRS 2017 01
P								
Poznámka k položce:								
pod dohledem restaurátora								
58	K	764508131.1	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	36,400	190,00	6 916,00	CS ÚRS 2017 01
P								
Poznámka k položce:								
Pod dohledem restaurátora								
59	K	764531400	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	12,000	1 250,00	15 000,00	
60	K	764-KL/01	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	31,500	900,00	28 350,00	
61	K	764-KL/02	Napojení chříče na okapový svod	kus	2,000	450,00	900,00	
62	K	764-KL/03	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel řs 670 mm	m	65,500	1 450,00	94 975,00	
63	K	764-KL/05	Napojení chříče na okapový svod	kus	12,000	450,00	5 400,00	
64	K	764-KL/06	Přechod svodu přes římsu ozn. KL/06	m	6,000	1 150,00	6 900,00	
65	K	764-KL/07	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	36,000	650,00	23 400,00	
66	K	765192001.1	Zakrytí provízní plachtou 15x20m, vč odstranění	m2	6,000	1 200,00	7 200,00	
67	K	998764206	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m	%	2,000	4 987,53	9 975,06	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Nutno vyplnit i sloupec množství dle názoru a ocenění zhotovitele stavby!							
D	7661	Restaurátorské práce - okna				3 402 942,00	
		OKNO PŘEDSÍŇ, dřevěné 1120/1100, ozn. O/01					
		- odstranění a rekonstrukce původního stavu					
		- pásová výztuž okna (výztuž pro zasklení do olověné osnovy), kované železo 40/13 -					
68	K 7661-O/01	restaurování a dílčí oprava - detail D.1.1.b.10	kus	2,000	25 455,00	50 910,00	
		- mříž okna - kované železo ve tvaru vlnovek 20/20 - restaurování, dílčí oprava					
		- výroba skleněných vitráží - ruční sklo šestiúhelníkového tvaru do olověné osnovy - detail D.1.1.b.10					
Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 201/1987 Sb., o státní památkové péči							
P		provedení a úprava dle tabulky oken					
		OKNO PŘEDSÍŇ, dřevěné 1100/1500, ozn. O/02					
		- odstranění a rekonstrukce původního stavu					
		- pásová výztuž okna (výztuž pro zasklení do olověné osnovy), kované železo 40/13 -					
69	K 7661-O/02	restaurování a dílčí oprava - detail D.1.1.b.10	kus	6,000	35 880,00	215 280,00	
		- výroba skleněných vitráží - ruční sklo šestiúhelníkového tvaru do olověné osnovy - detail D.1.1.b.10					
Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 201/1987 Sb., o státní památkové péči							
P		provedení a úprava dle tabulky oken					
		OKNO PŘEDSÍŇ, dřevěné 1100/1500, ozn. O/03					
		- zachovat na původním místě - restaurování					
		odstranění lokální koroze odrezolem Q2 nátěr poškozených míst suříkem, základní nátěr, obnova vrchního nátěru - černý matný na syntetické bázi KH14, s práškovým grafitem, rozleštěný					
70	K 7661-O/03	oprava skel v nadsvětlíku vitrážnickou metodou	kus	2,000	26 600,00	53 200,00	
Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 201/1987 Sb., o státní památkové péči							
P		provedení a úprava dle tabulky oken					
		OKNO PŘEDSÍŇ, dřevěné 1100/1500, ozn. O/04					
		- zachovat na původním místě - řemeslná oprava					
71	K 7661-O/04	- provlékaná mříž - ZACHOVAT - řemeslná oprava	kus	2,000	39 850,00	79 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči								
P			provedení a úprava dle tabulky oken					
72	K	7661-O/05	OKNO SCHODIŠTĚ, dřevěné 1000/1200, ozn. O/05 - odstranění a rekonstrukce původního stavu - výroba pásové výztuže okna (výztuž pro zasklení do olověné osnovy), kované železo 40/13 - detail D.1.1.b.10 - výroba skleněných vtráží - ruční sklo šestiúhelníkového tvaru do olověné osnovy - detail D.1.1.b.10	kus	4,000	25 100,00	100 400,00	
<i>Poznámka k položce:</i> práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči								
P			provedení a úprava dle tabulky oken					
73	K	7661-O/06	OKNO SCHODIŠTĚ, dřevěné 1200/1200, ozn. O/06 - odstranění a rekonstrukce původního stavu - výroba pásové výztuže okna (výztuž pro zasklení do olověné osnovy), kované železo 40/13 - detail D.1.1.b.10 - výroba skleněných vtráží - ruční sklo šestiúhelníkového tvaru do olověné osnovy - detail D.1.1.b.10	kus	3,000	27 950,00	83 850,00	
<i>Poznámka k položce:</i> práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči								
P			provedení a úprava dle tabulky oken					
74	K	7661-O/07	OKNO 1.OCHOZU, dřevěné 1270/3600, ozn. O/07 - zachovat na původním místě - řemeslná oprava (jednoduché, 2x6 tabulek skla v olověné osnově)	kus	5,000	122 385,00	611 925,00	
<i>Poznámka k položce:</i> práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči								
P			provedení a úprava dle tabulky oken					
75	K	7661-O/08	OKNO 1.OCHOZU, dřevěné 1300/1500, ozn. O/08 - odstranit - rekonstrukce původního stavu - pásová výztuž - výroba, pásová ocel 40/13 - výroba skleněných vtráží - ruční sklo šestiúhelníkového tvaru do olověné osnovy - detail D.1.1.b.10	kus	1,000	36 930,00	36 930,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči								
P			provedení a úprava dle tabulky oken					
76	K	7661-O/09	OKNO 1.OCHOZU, dřevěné 1300/1500, ozn. O/08 - odstranit - rekonstrukce původního stavu - výroba skleněných vitráží - ruční sklo šestiúhelníkového tvaru do olověné osnovy - detail D.1.1.b.10	kus	7,000	36 930,00	258 510,00	
Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči								
P			provedení a úprava dle tabulky oken					
77	K	7661-O/10	OKNO 2.OCHOZU, dřevěné 1300/5860, ozn. O/10 - demontáž a uložení - rekonstrukce původního stavu - pásová výtěž okna - výroba, kovaná pásová ocel 40/13 - výroba skleněných vitráží - ruční sklo šestiúhelníkového tvaru do olověné osnovy - detail D.1.1.b.10	kus	10,000	144 750,00	1 447 500,00	
Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči								
P			provedení a úprava dle tabulky oken					
78	K	7661-01	Skleněné zábradlí - bezpečnostní sklo 2x10mm opatřené fóliemi		10,000	18 800,00	188 000,00	
Poznámka k položce: vč kovaného kotvení, kompletní provedení								
79	K	7661-TP	Technologický průzkum - stanovení technologie rekonstrukce oken	h	163,000	295,00	48 085,00	
80	K	7661-PPP	Hzs-průzk.práce na památkách - průzkum ostění, nadpraží a parapetů oken (zjištění původních konstrukcí a jejich otisků v ostění, nadpraží a parapetech)	h	205,000	250,00	51 250,00	
Poznámka k položce: Restaurovatelské práce ve spolupráci s NPÚ								
81	K	7661-DPN	Dopravní a přepravní náklady	%	0,050	3 225 540,00	161 277,00	
Poznámka k položce: Veškeré demontované prvky určené k restaurování i k výrobě nových se musí ochránit proti dalšímu poškození při přepravě do dílny.								
82	K	998766206.1	Přesun hmot pro restaurátorský opravené okna stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m	%	5,000	3 225,00	16 125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Nutno vyplnit i sloupec množství dle názoru a ocenění zhotovitele stavby! 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.								
P								
D 7662								
83	K	7662-D/01	Restaurátorské práce - dveře					
			DVEŘE D / 01 dvoukřídlé 1500/4300, restaurování a dílčí obnova	kus	5,000	38 150,00	263 875,50	
P								
Poznámka k položce: odstranění lokální koroze odrezolem Q2, nátěr poškozených míst suříkem, základní nátěr, obnova vrchního nátěru, přečinování hvězd, prověření a případná oprava funkce zámku, oprava skel v nadsvětliku vtrážnickou metodou práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči provedení a úprava dle tabulky oken								
84	K	7662-D/02	DVEŘE D / 02 850/1900, restaurování a dílčí obnova	kus	2,000	13 390,00	26 780,00	
P								
Poznámka k položce: odstranění lokální koroze odrezolem Q2, nátěr poškozených míst suříkem, základní nátěr, obnova vrchního nátěru, prověření a případná oprava funkce zámku práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči provedení a úprava dle tabulky oken								
85	K	7662-D/03	DVEŘE D / 03 900/1900, restaurování a dílčí obnova	kus	2,000	13 390,00	26 780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: odstranění lokální koroze odrezolem Q2, nátěr poškozených míst suříkem, základní nátěr, obnova vrchního nátěru, prověření a případná oprava funkce zámků P práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči provedení a úprava dle tabulky oken								
86	K	7662-T/01	DŘEVĚNÉ OSTĚNÍ DVEŘÍ D / 02 850/1900, restaurování, obnova	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Přesun hmot pro restaurátorsky opravené dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m								
87	K	998766206.2		%	0,050	251 310,00	12 565,50	
Poznámka k položce: Nutno vyplnit i sloupec množství dle názoru a ocenění zhotovitele stavby! 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
P								
D 767 Konstrukce zámečnické - restaurátorské práce 245 910,00								
88	K	767-01	Restaurování mříží v přízemí	kus	4,000	9 800,00	39 200,00	
89	K	767-02	Zlacení hvězd nad vstupy do objektu	kpl	1,000	195 000,00	195 000,00	
P Poznámka k položce: Přesný postup bude určen po provedení restaurátorského průzkumu								
90	K	998767206	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m	%	0,050	234 200,00	11 710,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podpínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
P	Poznámka k položce: Nutno vyplnit i sloupec množství dle názoru a ocenění zhotovitele stavby!							
D	782.5		Práce na kamenných prvcích - restaurátorské práce					
91	K	782.5-01	Oprava profilací a říms	m2	200,000	500,00	100 000,00	
P	Poznámka k položce: Technologický postup určí restaurátor a pracovník NPJ							
92	K	782.5-02	Oprava ostění po restaurátorských pracích dveří, včetně dodávky a montáže kotev	kus	18,000	1 000,00	18 000,00	
93	K	782.5-K/01	KAMENNÉ USTĚNÍ DVEŘÍ U 7 03 T 300/ 230U, ZULÁ OZN. K/V U1 -RESTAUROVÁNÍ,CELKOVÁ OBNOVA - odstranění novodobých nátěrů a nevhodných a nesoudržných oprav oprava umělým kamenem vyklínování a oprava spár vápenný nátěr	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
P	Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči							
94	K	782.5-K/02	KAMENNÉ USTĚNÍ DVEŘÍ U 7 03 T 300/ 230U, ZULÁ, KRYSTALICKÝ VÁPENEC, STUK OZN. K/V U2 -RESTAUROVÁNÍ,CELKOVÁ OBNOVA - odstranění novodobých nátěrů a nevhodných a nesoudržných oprav oprava umělým kamenem vyklínování a oprava spár vápenný nátěr	kus	5,000	35 000,00	175 000,00	
P	Poznámka k položce: práce bude provádět držitel příslušného povolení MK ČR nebo osoba oprávněná k restaurování dle § 14b zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči							
95	K	998782203.1	Přesun hmot pro kamenné prvky stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,050	337 000,00	16 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nutno vyplnit i sloupec množství dle názoru a ocenění zhotovitele stavby!</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				30 000,00	
96	K	783-01	Hzs-práce výškových specialistů - kontrola střešní konstrukce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
D	OST		Ostatní				1 182 000,00	
97	K	ON-01	Přípravné a průzkumné služby či práce	kpl	1,000	550 000,00	550 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.</i>					
98	K	ON-02	Průzkumné práce	h	220,000	1 600,00	352 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický</i>					
99	K	ON-03	Předání a převzetí staveniště		1,000	5 000,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>					
100	K	ON-04	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		1,000	167 000,00	167 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</i>					
101	K	ON-05	Předání a převzetí díla	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P	Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
	102	K ON-06	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
Poznámka k položce: Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
103	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	170 000,00	170 000,00 CS ÚRS 2017 01
D VRN4 Inženýrská činnost							
104	K	045303000	Inženýrská činnost kompletáční a koordinační činnost koordinační činnost	...	1,000	390 000,00	390 000,00 CS ÚRS 2017 01