

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

3/2016/MT

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO /

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO

Zastoupený: Mgr. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladan KRÁSNÝ, starosta městské části

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Iva Staňková, vedoucí odboru správy budov a bytů

IČ: 44992785/09

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19022621/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Beta Control s. r. o.

Sídlem: Černého 829/58, 635 00 Brno

Zastoupený: Ing. Radovan Přikryl, jednatel

IČ: 60696052

DIČ: CZ60696052

Bankovní spojení: KB, a. s.

číslo účtu 276600621/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně

Oddíl C, vložka 14198

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo
tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ v obecních domech Sevastopolská 1, 3, 5, 7 a 9, Dunajská 37, 39, 41, 43 a 45, Labská 29, 31, 33, 35 a 37, Vltavská 2 a Kosmonautů 23 (dále také jen části díla); provést související činnost (související stavební práce, dodávky a služby) a provádět komplexní záruční servis v rozsahu touto smlouvou sjednaném.

1.2. Předmět díla tvoří:

1.2.1. Zhotovení kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a technické dokumentace výtahů včetně dokladové části ke každé prováděné části díla (která bude vyhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a její předání Objednateli v 5 vyhotovení (každé části díla) a v jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM)

Podkladem k výše uvedenému je dokumentace s názvem: Realizační PD - Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci zpracovaná projektantem Ing. Jiřím Šlanhofem se sídlem Olomučany 188, 679 03 Olomučany pod zak. č. 130212-04, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel ke každé prováděné části díla (ke každému ze 17 ks výtahů):

- zpracuje kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a technickou dokumentaci (dále také je PROJEKT),
- na základě Objednatelům udělené plné moci, která je přílohou č. V této smlouvy zajistí vydání souhlasných stanovisek (vyjádření) dotčených orgánů,
- vyplní a spolu s odpovídajícím počtem stejnopisů PROJEKTŮ vč. kladných stanovisek dotčených orgánů podá žádost o stavební povolení na stavební úřad městské části Brno – Starý Lískovec, odbor výstavby a územního plánování, Oderská 4, 625 00 Brno.

1.2.2. Provedení rekonstrukcí a modernizací výtahů v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a dále provedení souvisejících demoličních a stavebních prací umožňujících demontáž, montáž, řádný a bezchybný provoz výtahů podle příslušných ČSN EN a podle výkazu výměr (dále jen ROZPOČET) a který tvoří přílohu č. I této smlouvy. Zejména nikoliv však pouze prohloubení výtahových šachet na ulici Sevastopolská, Labská, Dunajská, vyzdívky v obvodovém plášti místo copillitů, stavební práce v šachtě jednotlivých výtahů spojených s demontáží a montáží šachetních dveří tzn. (instalace nosných překladů, úprava dveřních otvorů, podbetonování prahů šachetních dveří, atd.) provedení protiprašného nátěru dna prohlubní, provedení opláštění výtahových šachet z pevného materiálu, neprůhledné, bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.

1.2.3. Demontáž a ekologická likvidace 17 ks stávajících výtahů a konstrukcí souvisejících. Zhotovitel provede veškeré související práce v rozsahu projektové dokumentace a požadavky zadavatele (např. demontáže a likvidace stávajících betonových protiváh a betonových nárazníků, Kompletní stavební úpravy strojoven související s výměnou výtahové technologie,...)

1.2.4. Dodání a montáž 17 ks nových lanových výtahů v souladu s normou ČSN-EN 81-1 a podle přílohy č. I. této smlouvy a neponechání žádné z úrovně bezpečnostních rizik výtahů podle ČSN 27 4007 a to vše podle kompletních PROJEKTŮ ke každé části díla.

1.2.5. Provádění komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) všech výtahů po celou dobu trvání záruční doby sjednané v této smlouvě.

1.3. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je provedení souvisejících činností (souvisejících prací, dodávek a služeb) takto:

1.3.1. Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění díla a její předání Objednateli v 1 tištěném vyhotovení a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí každé z částí díla.

1.3.2. Ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí před zahájením prací.

1.3.3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků a zařízení tvořících předmět díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí každé z částí díla.

1.3.4. Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět díla včetně vyhotovení protokolu o individuálním vyzkoušení v českém jazyce a jeho předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí každé z částí díla.

1.3.5. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení,

vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení a jeho předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí každé z částí díla.

- 1.3.6. Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí každé z částí díla.
- 1.3.7. Celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím každé z částí díla;
- 1.3.8. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných částí díla, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění pracoviště a jeho okolí a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí pracoviště do stavu před zahájením realizace každé z částí díla.
- 1.3.9. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).
- 1.3.10. Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a převzetí každé z částí díla protokoly o zaškolení osob.

1.4. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je dále provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů

1.4.1. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je rovněž provádění komplexního záručního servisu všech součástí předmětu díla po celou dobu trvání záruční lhůty touto smlouvou sjednané, která je smluvními stranami sjednána jako bezvýhradná a vztahuje se na všechny prvky a na všechny součásti díla. Komplexní záruční servis zahrnuje zejména:

- provádění pravidelných kontrol dodaných výtahů prováděných v souladu s legislativou platnou v ČR (zákony, vyhlášky, ČSN) a v souladu s podmínkami, stanovenými v technických a záručních listech výrobců a dodavatelů jednotlivých dílčích částí díla;
- provádění pravidelných revizí dodaných výtahů v souladu s legislativou platnou v ČR (zákony, vyhlášky, ČSN) a v souladu s podmínkami, stanovenými v technických a záručních listech výrobců a dodavatelů jednotlivých dílčích částí díla včetně vypracovávání revizních zpráv a jejich předávání zadavateli;
- provoz nepřetržité vyprošťovací služby (7 dnů v týdnu 24 hodin denně) schopné nástupu na zahájení odstraňování vyproštění uvízlých osob v kabině kteréhokoliv výtahů sjednané touto smlouvou a to nejpozději do 45 minut od nahlášení, že v kabině výtahu uvíznuly osoby;
- provádění pravidelných školení dozorců výtahů nejméně 2x ročně;
- dodávky dílčích částí díla s životností kratší, než je sjednaná 120 měsíční záruční doba;
- práce spojené s výměnou dílčích částí díla s životností kratší, než je sjednaná 120 měsíční záruční doba;
- poskytování aktualizace a upgrade softwaru, tvořícího součást dodaných výtahů, vždy na nejnovější dostupnou verzi.

Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany výslovně sjednávají, že v průběhu provádění komplexního záručního servisu nebude Zhotovitelem Objednateli účtována práce servisního technika (ani náklady na jeho dopravu), náklady za veškeré potřebné náhradní díly, provozní kapaliny, spotřební materiál ani jakékoliv jiné náklady.

1.4.2. Náklady za provádění komplexního záručního servisu jsou zahrnuty v ceně Zhotovitele touto smlouvou sjednané.

1.4.3. Podrobné podmínky komplexního záručního servisu díla jsou Zhotovitelem uvedeny v příloze č. II této smlouvy.

1.5. Všechny výkony Zhotovitele uvedené výše v článcích 1.1. – 1.4. budou provedeny v rozsahu a podle:

- výkazů výměr, zpracovaných Zhotovitelem jako uchazečem o veřejnou zakázku, které tvoří součást nabídky Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“);
- projektové dokumentace pro stavební povolení a technické dokumentace zpracované Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „PROJEKT“);
- nabídky Zhotovitele ze dne 11. 12. 2015 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);

- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený ROZPOČET, PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET, PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA a předmět této smlouvy včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.5. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.6.** Specifikace předmětu plnění Zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena v příloze č. I. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí :

- ROZPOČTU;
- PROJEKTU;
- NABÍDKY;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

- 1.7.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené normami (ČSN EN) a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace a nabídky.

- 1.8.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

- 1.9.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- ROZPOČET;
- PROJEKT.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a jeho části ve lhůtách sjednaných v příloze č. III. této smlouvy, které jsou současně uzlovými body harmonogramu. Zhotovitel se dále zavazuje provádět komplexní záruční servis po celou dobu trvání záruční lhůty.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou výtahové prostory a prostory související v obecních domech městské části Brno – Starý Lískovec na ulici:

- Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9,
- Dunajská 37, 39, 41, 43, 45,
- Labská 29, 31, 33, 35, 37,
- Vltavská 2,
- Kosmonautů 23.

Článek IV. Cena

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy (vyjma provádění komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) po celou dobu trvání záruční doby), se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná.

Dohodnutá cena jednotlivých částí (etap) díla bez dohodnuté ceny za provádění komplexního záručního servisu je uvedena v tabulce 1A, která je uvedena v příloze č. IV. této smlouvy.

- 4.2.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.4. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná.

Dohodnutá cena za provádění komplexního záručního servisu jednotlivých částí (etap) díla je uvedena v tabulce 1B, která uvedena v příloze č. IV. této smlouvy.

4.3. DPH bude vyčísleno v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedené ceny díla se sjednávají jako ceny pevné a nepřekročitelné (s výjimkou, uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU, ROZPOČTU a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na dodávky elektřiny, na odvoz a likvidaci odpadů, na poplatky za skládky, na případné uzavírky komunikací a na povolení veřejného užívání komunikací, na používání strojů, na související služby, na úklid pracoviště a přilehlých ploch, na případné dopravní značení, na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, na veškeré správní poplatky, na schvalovací řízení, na převod práv, na pojištění, na bankovní záruky, na daně, na cla, na provádění předepsaných zkoušek, na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací předmětu této smlouvy.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze pokud:

4.5.1. V průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4.5.2. V průběhu provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů inflace v kalendářním roce, v němž probíhalo provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů, překročí podle údajů Českého statistického úřadu 3 % oproti stavu v předchozím kalendářním roce. V takovém případě se může od 1. 1. následujícího kalendářního roku zvýšit nabídková cena i ceny jednotkové za provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů o procentní částku inflace přesahující 3 %. Poprvé se však takto může zvýšit cena za provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů v pátém kalendářním roce provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů. Předpokladem pro toto zvýšení je předchozí písemné oznámení Zhotovitele.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Úhrada ceny sjednané v odstavci 4.1. této smlouvy

5.1.1. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

Podkladem k vystavení každé faktury – daňového dokladu – bude protokol o předání a převzetí části díla vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude protokol o předání a převzetí díla uznán. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele, předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Úhrada ceny sjednané v odstavci 4.2. této smlouvy

5.1.2. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury (daňové doklady) za každý obecní dům samostatně čtvrtletně zpětně ve výši 1/40 z ceny příslušné části díla - provádění komplexního záručního servisu - uvedené v tabulce 1B jenž je uvedena v příloze č. IV této smlouvy a to vždy po předání a převzetí soupisu provedených služeb, prací a dodávek vystavovaného Zhotovitelem a potvrzeného Objednatelem pro jednotlivé dodané výtahy.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- označení zhotovitele, včetně jeho sídla, IČ, DIČ
- následující identifikační údaje objednatele:
 - Statutární město Brno
 - Dominikánské nám. 1
 - 601 67 Brno
 - IČ: 44992785
 - DIČ: CZ44992785
 - Konečný příjemce:
 - Městská část Brno-Starý Lískovec
 - Oderská 4,
 - 625 00 Brno
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení každé z částí díla
- fakturovanou částku, sazbu DPH platnou v době uskutečnění zdanitelného plnění,
- identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, číslo složky 14198
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla nebo soupis provedených služeb, prací a dodávek
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění je zcela, nebo částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘR a MF ČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení „daň odvede zákazník“ a zařídění dle klasifikace produkce CZ CPA 41 - 43.

- 5.3.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy. Zhotovitel je povinen doručit odběrateli fakturu do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména za škody vzniklé nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
- 5.4.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

Článek VI. Pracoviště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ PRACOVISTĚ

6.1.1. Pracovištěm se vždy rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli každé z pracovišť nejpozději do 7 pracovních dnů od písemné výzvy Zhotovitele zaslané Objednateli v návaznosti na plnění uzlových bodů přílohy č. III této smlouvy. O předání každého z pracovišť bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. ÚKLID PRACOVISTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat každé z pracovišť i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.3. VYKLIZENÍ PRACOVISTĚ

Zhotovitel je povinen u každého pracoviště vždy k termínu řádného ukončení a předání částí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí části díla odmítnout.

6.4. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

6.4.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.4.1.1. provoz v okolí každé z částí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a jejich bezpečnost, to vše na každém z pracovišť a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.4.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.4.1.1. a 6.4.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.4.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením komunikací vedoucích ke každému z pracovišť v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravních nákladů tak, aby případné poškození komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.4.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na

komunikací, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.4.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv komunikace na přístupu ke každému z pracovišť v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Montážní deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na každém z pracovišť montážní deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků podle protokolu o předání a převzetí každé z částí díla. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se plnění předmětu díla, zejména časový postup prací, odchylky od technické specifikace nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu k pracím Zhotovitele, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace předmětu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu realizace předmětu díla, jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od technické specifikace, klimatické podmínky apod.
- 7.3.** Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba Zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby Zhotovitele může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně a na vyzvání Objednateli ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat originály uzavřených stran montážního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDS nebo Zhotovitel se zápisem v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat jednou za týden a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu postupu plnění Zhotovitele a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny předem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku.
- 7.10.** Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.11.** Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného pracovníka uvedeného v článku VIII. této smlouvy níže provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou dále vstupovat jen osoby pověřené Objednatelem.
- 7.12.** Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Za projektovou (technickou) dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost.

- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.4. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.4.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit odborně způsobilou osobu, která je povinna být přítomna na místě plnění v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
 - 8.4.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je
pan, paní Martin Gheorghe a
 - 8.4.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku.
- 8.5.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat z pracoviště.
- 8.6.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek či komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakování zkoušek Objednatel.
- 8.7.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovéhoto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání každého pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy písemně pověří výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS). Kopii tohoto pověření předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením plnění díla.
- 9.3.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle technické specifikace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit jí podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit

a uvést část díla do řádného stavu.

- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, technickou dokumentací a specifikací výtahu a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu technické specifikace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací, technickou dokumentací a specifikací výtahu, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu (dílo) příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními postupy.
- 9.7.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu technické specifikace a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.7.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu technické specifikace a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.7.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat technické specifikaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem v montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování technické specifikace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.7.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.7.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.7.7.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.7.7.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s technickou specifikací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.7.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.7.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.7.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s technickou specifikací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.13.** TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje Zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS.
- 9.7.14.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

- 9.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen započít práce s vyprošťování osob uvězněných v kabině výtahů nejpozději do 45 minut od obdržení požadavku na vyproštění. Pro případ uvěznění osob/y musí být kabina výtahu vybavena nonstop telefonní linkou (GSM bránou), která umožní odeslání požadavku na vyproštění prostřednictvím telefonického spojení s živou obsluhou nikoliv se záznamovým zařízením či telefonním automatem.
- Kontaktní spojení pro nahlášení uvěznění osob/y:
- telefon +420 733 610 314
- mobilní telefon +420 733 610 314
- e-mail pavel.hrouzek@betacontrol.cz
- 10.2.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla (stavby).
- 10.3.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů díla (stavby) a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.5.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.7.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou.
- 10.8.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.9.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatel a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.7. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.12.** Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.
- 10.13.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 10.15.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.
- 10.16.** Zhotovitel je povinen zajistit na každé části díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a umožnit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti podle a v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze

strany Objednatele podle odst. 15.6. této smlouvy.

- 10.17.** Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.
- 10.18.** Po dokončení každé z částí díla, před jeho předáním a převzetím, provede Zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky (harmonogram) provedení komplexního vyzkoušení zpracuje Zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí každé části díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě a ve výši 18 000 000,- Kč (minimálně však 10 000 000,- Kč), jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí deseti let od data předání poslední části díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla a jeho částí

12.1. Předání každé z částí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho částí na pracovišti za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel každou z částí díla odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámí písemně TDS, že část díla je připravena k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.2.1. této smlouvy (toto ustanovení se týká pouze přejímacího řízení první předávané části díla)
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

- seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí každé části díla, který bude obsahovat

- označení části díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném části díla
- prohlášení Objednatele o převzetí části díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných část díla předat a převzít
- seznam předané dokumentace k části díla
- soupis nákladů od zahájení po dokončení části díla
- termín vyklizení pracoviště
- datum počátku záruky za část díla a předpokládané datum ukončení záruky za část díla (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků.

Článek XIII. Bankovní záruky

13.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE TÉTO SMLOUVY O DÍLO

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 1.000.000,-Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

13.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS

13.2.1. Nejpozději ke dni zahájení předávání první části díla předá Zhotovitel Objednateli jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady v záruční době a na plnění povinností při provádění komplexního záručního servisu bankovní záruku ve výši 1.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

13.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.2.1. bude do 15. dne po uplynutí záruční doby poslední předané části díla. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově 16. kalendářní den po uplynutí záruční doby poslední předané části díla.

13.3. Pokud je porušení povinností ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou podle čl. XIII. odst. 13.1. a odst. 13.2. této smlouvy a současně smluvní pokutou podle čl. XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.1. nebo 13.2. této smlouvy nebo smluvní pokutu podle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIV. Odpovědnost za vady

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou z částí díla bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet od termínu odstranění poslední vady či nedodělku zjištěných při předání a převzetí

každé z částí díla.

- 14.2.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost každé z částí díla, a zajišťuje, že každá z částí díla bude mít vlastnosti stanovené v příloze č. I a touto smlouvou. K zajištění této Odpovědnosti Zhotovitele bude Zhotovitel provádět na díle komplexní záruční servis podle čl. I. odst. 1.4. této smlouvy a přílohy č. II. této smlouvy.
- 14.3.** Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a z povinnosti provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními sankcemi.
- 14.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 14.5.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 14.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 14.7.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v rámci provádění komplexního záručního servisu podle přílohy č. II této smlouvy na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.
- 14.8.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 14.9.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.
- 14.10.** Způsob uplatnění reklamace
- 14.10.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takové vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
e-mail: obchod@betacontrol.cz
tel. +420 546 223 491
mobilní telefon +420 733 610 314
datová schránka np4tyw
- 14.10.2.** Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;
- 14.10.3.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 14.10.4.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 14.10.5.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 14.10.6.** Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to,

že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

14.11. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 14.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 14.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 14.11.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 2 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 14.11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 14.11.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 14.11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 14.11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.12. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 14.12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 14.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 14.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 14.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.13. Poskytnutí slevy

- 14.13.1. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání

díla k jeho účelu.

V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku.

Článek XV. Smluvní pokuty

- 15.1.** Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých termínů uvedených v 2.1.1. až 2.1.3. sjednaných v příloze č. III. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.
- 15.2.** Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých termínů uvedených v 2.1.4. až 2.1.38. sjednaných v příloze č. III. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.
- 15.3.** Při prodlení zhotovitele se splněním termínu řádného ukončení a předání celého díla vč. odstranění veškerých vad a nedodělků nebránících v užívání uvedeného v 2.1.39. sjednaného v příloze č. III. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.4.** V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 15.5.** Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odst. 16.1.) a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč.
- 15.6.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 15.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel podle odst. 10.10. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.
- 15.8.** V případě prodlení Zhotovitele se zahájením prací na vyprošťování uvězněných/ých osob/y v kabině výtahů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ a za každou i započatou hodinu prodlení.
- 15.9.** V případě, že bude zjištěna nefunkční telefonní linka (GSM brána) v kabině výtahu, nebo telefonní linka neumožní telefonické spojení s živou obsluhou, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 15.10.** V případě, že Zhotovitel nesplní jeho povinnost předložit Objednateli seznam subdodavatelů podle odst. 10.15. této smlouvy, zaplatí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 15.11.** Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.
- 15.12.** Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 15.13.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 15.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 15.15.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

- 16.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 16.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 16.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 16.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání

jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

- 16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVII. Ochrana informací

- 17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).
- 17.3. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

- 18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 19.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha číslo I. - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele;
 - příloha číslo II. - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS
 - příloha číslo III. - HARMONOGRAM
 - příloha číslo IV. - CENA
 - příloha číslo V. - PLNÁ MOC
- 19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

- 19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

**Článek XX. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

- 20.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-Starý Lískovec na jejím 39. zasedání, konaném dne 23. 2. 2016.

V Brně dne 25. 2. 2016

V Brně dne 23. 2. 2016

za Objednatele

za Zhotovitele

Mgr. Vladan KRÁSNÝ
Starosta
Městské části Brno – Starý Lískovec

Ing. Radovan Příkryl
jednatel

BETACONTROL 63
Beta Control s. r. o.
Černého 829/58
635 00 Brno – Bystrc
IČO: 60696052 DIČ: CZ60696052

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE

která se skládá z těchto částí:

- **ROZPOČET vč. OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ DÍLA**

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

- Realizační PD s názvem „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“, zpracovaná projektantem Ing. Jiřím Šlanhofem se sídlem Olomučany 188, 679 03 Olomučany v 07/2013.

Nové konstrukce týkající se výtahů a šachet nebyly vůbec v této projektové dokumentaci řešeny, protože by jakékoliv řešení mohlo být považováno v rámci výběrového řízení, jenž předcházelo uzavření této smlouvy, za diskriminační. Zhotovitel v rámci své nabídky navrhnul typ a velikost výtahu a tato dokumentace sloužila pro zpracování nabídky Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku.

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky, je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

- **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky, je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

- **NABÍDKY**

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

- **MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELEM DODÁVANÝCH VÝTAHŮ**

- lanové, bezpřevodové s max. spotřebou 4 kW a s protiváhou;
- každý výtah i kabina v provedení anti vandal a ve standardních barvách RAL
- jmenovitá rychlost každého výtahu nejméně 1 m/sekundu;
- minimální nejvyšší přípustná nosnost kabiny v kg pro každý výtah (SEVASTOPOLSKÁ, DUNAJSKÁ, LABSKÁ, VLTAVSKÁ) 450 kg
- minimální nejvyšší přípustná nosnost kabiny v kg pro výtah (KOSMONAUTŮ) 1000 kg
- minimální světlý rozměr otevřených kabinových dveří v mm a současně minimální světlý rozměr otevřených šachetních dveří nesmí být menší než 800 mm pro každý výtah (SEVASTOPOLSKÁ, DUNAJSKÁ, LABSKÁ, VLTAVSKÁ)
- minimální světlý rozměr otevřených kabinových dveří v mm a současně minimální světlý rozměr otevřených šachetních dveří nesmí být menší než 900 mm pro výtah (KOSMONAUTŮ)
- výbava každé kabiny:
 - kabinová tlačítka reliéfní / Braillovo písmo,
 - kabinové dveře otvíravé a uzavírací v provedení do roviny, skládací (BUS) viz orientační nákres v tabulce s názvem „Technická úroveň nabízeného plnění - technické parametry,
 - signalizace přetížení (zvuková i optická),
 - tlačítko pro spuštění alarmu,
 - zrcadlo a madlo na zadní straně kabiny,
 - osvětlení kabiny LED osvětlením vč. integrovaného nouzového osvětlení,
 - protiskluzná podlaha,
 - komunikace přes GSM bránu – pro nahlášení závady, poruchy či uvíznutí osoby ve výtahu – nonstop linka.

- tlačítka ve stanicích anti vandal reliéfní / Braillovo písmo;
- signalizace k výtahu ve stanicích, digitální ukazatel polohy výtahy ve všech stanicích;
- ostatní výbava dle ČSN -EN 81-1+A3;

Tyto technické parametry jsou stanoveny jako minimum. Nabídne-li Zhotovitel jako uchazeč o veřejné zakázku ve své nabídce technické parametry nabízených výtahů lepší, než výše uvedené minimální technické parametry, platí pak pro plnění této smlouvy Zhotovitelem uvedené technické parametry v rámci jeho nabídky.

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS

I. Úvodní ustanovení

Komplexní záruční servis je systém opatření prováděných Zhotovitelem v záruční době poskytované Zhotovitelem Objednateli na zrealizovaném díle.

II. Záruční podmínky

II.1. Smluvními stranami sjednanými záručními podmínkami jsou úkony Zhotovitele uvedené v následujících odstavcích této přílohy – provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby za dílo touto smlouvou sjednanou.

III. Komplexní záruční servis a preventivní opatření v rámci provádění komplexního záručního servisu

III.1. Zhotovitel zpracuje Návod na provoz a údržbu díla a předá jej Objednateli k termínu zahájení předání a převzetí díla.

III.2. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na celém díle podle Návodu na provoz a údržbu díla v takovém rozsahu, aby platila záruční doba poskytovaná Zhotovitelem Objednateli podle této smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel povinen zabezpečit provoz a obsluhu všech zařízení, která jsou součástí díla s cílem dosažení a udržení všech projektovaných parametrů.

III.3. Komplexní záruční servis zahrnuje:

- odstraňování reklamovaných vad v záruční době
- provádění periodických prohlídek
- provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. provádění potřebných servisních úkonů a revizí a vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění požadavků podle příslušných norem a předpisů
- dodávky a zabudování prvků či médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu
- výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, než je záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo

III.4. Dokumentace údržby

III.4.1. Dokumentace údržby obsahuje:

- seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla

III.4.2. Dokumentace údržby bude zpracována formou tabulky, která bude obsahovat rozsah servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla, intervaly ve kterých mají být příslušné servisní úkony prováděny a intervaly, ve kterých má být prováděna výměna náplní či dílů. U zařízení, u nichž je třeba provádět pravidelné prohlídky či revize a vystavovat či obnovovat revizní zprávy bude uvedena doba platnosti revizní zprávy a požadavky na lhůty jejího obnovení. Takováto tabulka bude Zhotovitelem v rámci zpracování Návodu na provoz a údržbu díla zpracována do podrobností zahrnujících celý rozsah každé z částí díla a je přílohou č. II.1. této smlouvy.

III.4.3. Zhotovitel, případně třetí subjekt, na kterého budou povinnosti Zhotovitele smluvně převedeny, bude podle dokumentace údržby zajišťovat veškeré servisní úkony podle dokumentace údržby. V rámci provádění servisních úkonů podle dokumentace údržby bude Zhotovitel zejména provádět:

- a) periodické prohlídky
- b) zkoušky funkce
- c) nastavení, kalibrace, seřízení
- d) výměny náplní a prvků
- e) revize
- f) preventivní opatření
- g) opravy vč. dodávek náhradních dílů

III.4.4. V rámci komplexního záručního servisu dodává Zhotovitel prvky, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu.

III.5. Periodické prohlídky

IV.5.1. V návaznosti na Návod na provoz a údržbu díla bude Zhotovitel provádět pravidelné servisní prohlídky

podle plánu preventivních prohlídek, které zpracuje Zhotovitel v rámci dokumentace údržby. Plán preventivních prohlídek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení. Plán preventivních prohlídek bude sjednán tak, aby respektoval časový provoz Objednatele.

IV.5.2. V rámci každé periodické prohlídky provede Zhotovitel soubor činností uvedených za účelem zjištění a specifikování závad, které se projevily při užívání díla v průběhu záruční doby. Výstupem z každé provedené periodické prohlídky bude protokol, který bude obsahovat podrobný soupis zjištěných závad, které budou rozděleny takto:

IV.5.2.1. Závady, které se projevily jako vada díla v záruční době.

IV.5.2.2. Závady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla, mohou však být vadami vzniklými v důsledku zanedbání údržby. U těchto závad Zhotovitel současně navrhne způsob jejich odstranění (např. výměnu dílů vč. jejich zajištění)

IV.5.2.3. Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele (pokud se jedná o činnosti, které vyplývají z užívání díla Objednatel a Zhotovitel je nemůže v rámci provádění komplexního záručního servisu ovlivnit), které by mohly vést k následným vadám díla z důvodů zanedbání údržby.

IV.5.2.4. Upozornění Objednatele na technický stav díla nebo jeho částí, důsledkem kterého by mohlo dojít k poruchám či vadám díla.

IV.5.2.5. Návrh obnovy či výměny částí díla, jejichž užitná či technická hodnota je ve stavu před ukončením životnosti.

IV.5.2.6. Návrh na repase, obnovy či výměny částí díla, z důvodů možnosti zvýšení technické úrovně částí díla, jako prevence proti předčasnému technickému a morálnímu zastarání díla nebo jeho částí.

IV.5.2.7. Protokol z každé periodické prohlídky podle přílohy č. II.2. této smlouvy.

III.6. Doba provádění periodických prohlídek

III.6.1. Zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončené každé části díla vždy dle pokynů výrobce, nejpozději však po uplynutí lhůty 6-ti měsíců od ukončení předchozí preventivní prohlídky, poprvé po uplynutí prvních 6-ti měsíců záruční doby. Poslední periodická prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před termínem ukončení záruční doby.

III.6.2. Datum nástupu na provedení periodické prohlídky každé části díla oznámí Zhotovitel Objednateli písemně nejméně 14 dnů předem.

III.6.3. Každá periodická prohlídka každé části díla bude ukončena do 30 kalendářních dnů od jejího zahájení.

III.7. Sankce

III.7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s nástupem na periodickou prohlídku ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Pro uplatnění sankce je rozhodná lhůta uvedená v odst. III.6.1. této přílohy smlouvy bez ohledu na datum skutečného nástupu na provedení periodické prohlídky oznámené Zhotovitelem podle odst. III.6.2. této přílohy smlouvy, pokud toto bude v rozporu s lhůtou uvedenou v odst. III.6.1. této přílohy smlouvy.

III.7.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s ukončením periodické prohlídky uvedené v odst. III.6.3. této přílohy smlouvy ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení.

III.7.3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající mu z komplexního záručního servisu nebo neprovede včas servisní úkony podle dokumentace údržby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení. Vyúčtováním smluvní pokuty podle bodů III.7.1. – III.7.2. není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a Zhotovitel není zbaven povinnosti příslušnou povinnost splnit a uhradit náklady vzniklé v souvislosti s výměnou prvků díla, které by nemusely být vyměněny, pokud by Zhotovitel řádně a včas splnil své povinnosti.


IV. Přílohy

Nedílnou součástí přílohy č. II. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. II.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ

Příloha č. II.2. – PROTOKOL Z PERIODICKÉ PROHLÍDKY

V Brně dne 25. 2. 2016.


za Objednatele

Mgr. Vladan KRÁSNÝ
Starosta
Městské části Brno – Starý Lískovec

V Brně dne 23. 2. 2016


za Zhotovitele

Ing. Radovan Příkryl

BETACONTROL 
Beta Control s. r. o.
Černého 829/58
635 00 Brno – Bystřice
IČO: 60696052 DIČ: CZ60696052

Příloha č. II.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ

- 1. Provozní prohlídka výtahů dle ČSN 27 4002 – 1 x 14 dnů**
 - Zápis z prohlídky v Knize provozních prohlídek uložené ve strojovně výtahu
- 2. Odborná prohlídka výtahů dle ČSN 27 4002 – 1 x 3 měsíce**
 - Zápis z prohlídky v Knize odborných prohlídek uložené ve strojovně výtahu
 - Kopie protokolu z odborné prohlídky bude přílohou faktury za provedené služby
- 3. Odstraňování závad**
 - Dle potřeby
 - Montážní list s uvedenou opravou závady bude přílohou faktury za provedené servisní služby

Příloha č. II.2. - Protokol z periodické prohlídky

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel:		Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu:		Nosnost:	stanice/nást.
Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat			
I. STROJOVNA 1. výtahový stroj / hydraulický agregát 2. elektromotor / hydromotor 3. brzda 4. koncový vypínač 5. omezovač rychlosti 6. omezení doby chodu motoru 7. hl. vypínač a pojistky 8. rozváděč 9. příslušenství 10. el. / hydraul. schemata 11. systém zabráňující klesání klece 12. bezpečnostní ventil 13. tlakový ventil 14. ventil ručního čerpadla 15. hadice potrubí 16. kontrola oleje 17. ukazatel polohy klece 18. přístup, osvětlení 19. tabulky, značení, návody 20. elektrická instalace	II. ŠACHTA 21. ohrazení 22. vodítka 23. nosné prostředky 24. vyvažovací závaží 25. prohlubeň 26. nárazníky 27. koncový vypínač 28. kladky, řetězky 29. šachetní dveře 30. dveřní uzávěrky 31. patrové přepínače 32. ovládací kombinace 33. signalizace 34. osvětlení 35. tabulky, návody 36. napínací zařízení omezovače rychlosti 37. lano omezovače rychlosti 38. elektrická instalace 39. 40.	III. KLEC 41. podlaha 42. stěny, strop 43. klecové dveře 44. závěs 45. zachycovače 46. vodící čelisti 47. odkláněcí křivka 48. ovládací kombinace 49. nouzový signál 50. osvětlení 51. el. instalace 52. tabulky, návody 53. revizní jízda 54. váhací zařízení 55. dorozumívací zařízení 56. clona 57. elektrická instalace 58.	
V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.			

ZÁVADY:	
ZÁVĚR:	
I. Výtah je způsobilý ANO – NE pro závady dle bodů:	
Odpovědný pracovník majitele/provozovatele: Jméno:	Odborná prohlídka provedena dne: Jméno:
Příští odbornou prohlídku provést do:	
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:



Legenda:
 kútko označujú bunky vyplnené uhňazou

Dodávateľ s týmto prehlasuje, že veďkeré jím viedé uvedené údaje odpovídajú skutočnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé
 jsou pro dodávatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vůle, pravé a svobodné
 vůle dodávatele a nebylo učiněno v tísni či za náprávně nevhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s použitím oprávněné
 zástupce dodávatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V _____ dne _____ 201__

BETA CONTROL **63**
Beta Control s. r. o.
Černého 829/58
635 00 Brno – Bystrc
IČO: 60696052 DIČ: CZ60696052

PŘÍLOHA ČÍSLO IV SMLOUVY O DÍLO

CENA

TABULKA 1A

Dohodnutá cena jednotlivých částí (etap) díla bez dohodnuté ceny za provádění komplexního záručního servisu

Cena za kompletní modernizaci výtahu v Brně – Starém Lískovci	
obecní dům	částka v Kč bez DPH
Sevastopolská 1	1 014 059,-
Sevastopolská 3	1 014 059,-
Sevastopolská 5	1 014 059,-
Sevastopolská 7	1 014 059,-
Sevastopolská 9	1 014 059,-
Dunajská 37	1 373 486,-
Dunajská 39	1 373 486,-
Dunajská 41	1 373 486,-
Dunajská 43	1 373 486,-
Dunajská 45	1 373 486,-
Labská 29	1 014 059,-
Labská 31	1 014 059,-
Labská 33	1 014 059,-
Labská 35	1 014 059,-
Labská 37	1 014 059,-
Vltavská 2	814 456,-
Kosmonautů 23	960 524,-
CELKEM	18 783 000,-

TABULKA 1B

Dohodnutá cena jednotlivých částí (etap) díla za provádění komplexního záručního servisu

Cena za provádění komplexního záručního servisu (fullservice) výtahů v obecních domech v Brně – Starém Lískovci			
obecní dům	čtvrtletní částka ve výši 1/40 z ceny díla provádění komplexního záručního servisu v Kč bez DPH	částka za provádění komplexního záručního servisu za jeden kalendářní rok v Kč bez DPH	částka za provádění komplexního záručního servisu v Kč bez DPH po celou dobu záruční lhůty (120 měsíců)
Sevastopolská 1	870,-	3 480,-	34 800,-
Sevastopolská 3	870,-	3 480,-	34 800,-
Sevastopolská 5	870,-	3 480,-	34 800,-
Sevastopolská 7	870,-	3 480,-	34 800,-
Sevastopolská 9	870,-	3 480,-	34 800,-
Dunajská 37	870,-	3 480,-	34 800,-
Dunajská 39	870,-	3 480,-	34 800,-
Dunajská 41	870,-	3 480,-	34 800,-
Dunajská 43	870,-	3 480,-	34 800,-
Dunajská 45	870,-	3 480,-	34 800,-
Labská 29	870,-	3 480,-	34 800,-
Labská 31	870,-	3 480,-	34 800,-
Labská 33	870,-	3 480,-	34 800,-
Labská 35	870,-	3 480,-	34 800,-
Labská 37	870,-	3 480,-	34 800,-
Vltavská 2	870,-	3 480,-	34 800,-
Kosmonautů 23	870,-	3 480,-	34 800,-
CELKEM	14 790,-	59 160,-	591 600,-

PŘÍLOHA ČÍSLO V SMLOUVY O DÍLO PLNÁ MOC OBJEDNATELE

Stavba: „Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“ v obecních domech Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Vltavská 2, Kosmonautů 23.

Stavba je ve vztahu k podání žádosti o stavební povolení rozdělena na jednotlivé dílčí části a to podle obecních domů. Tato plná moc je udělena pro všechny výše uvedené dílčí části (bytové domy výše uvedené).

Stavebník:

Statutární město Brno Městská část Brno – Starý Lískovec

Sídlo: Oderská 4, 625 00 BRNO

IČ: 44992785/09

DIČ: CZ44992785/09

Osoba oprávněná jednat: Bc. Vladan KRÁSNÝ, starosta městské části

Kontaktní osoba: Bc. Eva Novosádová, vedoucí odboru všeobecného

e-mail: eva.novosadova@staryliskovec.cz

Kontaktní osoba: Ing. Renata Weisová, referent investic

e-mail: renata.weisova@staryliskovec.cz

telefon: 547 139 245

fax: 547 139 244

zplnomocňuje:

Beta Control s. r. o.

Sídlo: Černého 829/58, 635 00 Brno

IČ: 60696052

DIČ: CZ60696052

Osoba oprávněná jednat: Ing. Radovan Příkryl - jednatel

e-mail: obchod@betacontrol.cz

telefon: +420 546 223 491

fax: +420 546 223 470

aby je zastupoval při úkonech spojených s:

- projednání stavby v územním a stavebním řízení s dotčenými orgány, organizacemi, fyzickými a právními osobami
- k podání žádosti o příslušná rozhodnutí
- k jednání s orgány a organizacemi, fyzickými a právními osobami v souvislosti s přípravou, realizací a dokončením stavby

Plná moc se vztahuje jen a pouze k výše uvedené stavbě/ám.

V Brně dne 201....

.....
za Objednatele

Mgr. Vladan KRÁSNÝ
Starosta

Městské části Brno – Starý Lískovec

Plno moc přijímám: v Brně dne 2016

.....
Ing. Radovan Příkryl
jednatel

BETACONTROL 63

Beta Control s. r. o.
Černého 829/58
635 00 Brno – Bystřice
IČO: 60696052 DIČ: CZ60696052

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Beta Control s. r. o.
Ulice a č.p.	Černého 829/58
Místo	Brno
PSC	635 00
ICO	60696052
DIČ	CZ60696052
Kontaktní osoba	Ing. Hubert Kozeluha - jednatel
telefon, fax	515 511 214
e-mail	hubert.kozeluha@betacontrol.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013-08-02
Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			17,00	
01	Sevastopolská 1		1,00	177 864,93
02	Sevastopolská 3		1,00	177 864,93
03	Sevastopolská 5		1,00	177 864,93
04	Sevastopolská 7		1,00	177 864,93
05	Sevastopolská 9		1,00	177 864,93
07	Dunajská 37		1,00	479 778,53
08	Dunajská 39		1,00	479 778,53
09	Dunajská 41		1,00	479 778,53
10	Dunajská 43		1,00	479 778,53
11	Dunajská 45		1,00	479 778,53
12	Labská 29		1,00	177 864,93
13	Labská 31		1,00	177 864,93
14	Labská 33		1,00	177 864,93
15	Labská 35		1,00	177 864,93
16	Labská 37		1,00	177 864,93
17	Vltavská 2		1,00	66 974,68
18	Vedlejší náklady		1,00	120 483,40
Celkem za stavbu				4 365 000,03

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	206 063,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	292 655,15
61	Úpravy povrchů vnitřní	283 769,35
62	Úpravy povrchů vnější	268 341,35
63	Podlahy a podlahové konstrukce	20 751,00
94	Lešení a stavební výtahy	74 097,01

	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	335 827,17
6	Bourání konstrukcí	140 251,44
97	Prorážení otvorů	243 528,45
99	Staveništní přesun hmot	61 291,81
711	Izolace proti vodě	18 098,40
764	Konstrukce klempířské	25 241,00
766	Konstrukce truhlářské	469 457,20
767	Konstrukce zámečnické	1 014 740,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	14 223,85
783	Nátěry	11 988,00
784	Malby	361 647,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	402 544,85
VN	Vedlejší náklady	120 483,40
Cena celkem		4 365 000,03

Stavba:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	01	Sevastopolská 1	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01 **Sevastopolská 1**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena Kč
01	Sevastopolská 1 - příprava výťahové šachty pro nový výtah	177 884,93
	Celkem objekt 01	177 884,93

Stavební díl	01	Sevastopolská 1 - příprava výťahové šachty pro nový výtah	Cena Kč
1		Zemní práce	13 737,54
3		Svislé a kompietní konstrukce	11 354,95
61		Úpravy povrchů vnitřní	14 793,53
62		Úpravy povrchů vnější	7 236,58
63		Podlahy a podlahové konstrukce	1 383,40
94		Lešení a stavební výtahy	2 310,03
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21 428,55
96		Bourání konstrukcí	9 247,76
97		Prorážení otvorů	16 235,23
99		Staveništní přesun hmot	1 556,64
711		Izolace proti vodě	1 206,66
767		Konstrukce zámečnické	27 900,00
771		Podlahy z dlaždic a obklady	950,55
784		Malby	23 236,20
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 287,41
		Celkem soupis 01	177 884,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	01	Sevastopolská 1
R:	01	Sevastopolská 1 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				13 737,54		
1	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek ...v hornině 1-4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
161	10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky.						
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729 3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
162	10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590 13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
162	20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	267,90	714,81	800-1	RTS
162	20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436 5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
167	10-1	nakládání výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
167	10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86									
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku									
167 10-3 skládání nebo překládání výkopku									
9 167101103R00	...z hominy 1 až 4								
	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86								
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním									
z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,									
10 174101102R00	...v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním								
	podlaží u dveří k výtlahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165								
199 Poplatky za skládku									
11 199000002R00	...hominy 1-4								
	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86								
12 583317004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj								
	podlaží u dveří k výtlahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165								
Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce								
310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými									
z pomocného pracovního lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
13 310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou								
	zazdívka původní větrací štěrby : 1,05*0,45*0,3								
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených									
14 311238114R00	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,								
	nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86+0,135)*3,23								
	podezdívka pod dveřmi výtlahu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31								
342 94 Kotvení příček ke konstrukcím									
15 342948111R00	...kotvami na hmoždinky								
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2								
	kotvení zazdívky tl. 300 : 0,45*2								
Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní								
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti									
16 612421637R00	...štukové								
	stávající stěna v 1.PP u dveří výtlahu : 0,76*2,6								
	část nové stěny v 1.PP u dveří výtlahu : (0,76+1,085)*2,6								
612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové									
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového									
17 612451121R00	...hladké								
	nosná stěna-podepření stropního panelu : 2,1*(3,56+0,45)								
	podezdívka pod dveřmi výtlahu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31								

[illegible]

26	631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm výztuž betonů podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165*2,099/1000 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*2,099/1000	t	0,00885 0,00372 0,00514	30 500,00	269,93	801-1	RTS
Díl 94 Lešení a stavební výtlahy								
27	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600 23,22600	79,00	1 834,85	800-3	RTS
28	941955002R00	...pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	4,61340 4,61340	103,00	475,18	800-3	RTS
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
29	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55	801-1	RTS
Díl 96 Bourání konstrukcí								
30	961055111R00	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04	801-3	RTS
31	962031133R00	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvámic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70	801-3	RTS
32	962052211R00	962 05-2 Bourání zdíva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadekladového stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55	801-3	RTS
33	963042819R00	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...zhotovených na místě	m	0,84000	151,00	126,84	801-3	RTS
34	963051113R00	963 05-1 Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 963 05-11 deskových ...tloušťky přes 80 mm	m3	0,67463	2 865,00	1 797,89	801-3	RTS

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									
43	999281105R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	6,62399	236,00	1 556,64	801-4	RTS
Díl 711	Izolace proti vodě								
711 12	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka								
44	711121131RZ1	...na ploše vodorovné, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165		m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením								
45	711141559RY1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165		m2	4,13575 1,00190 3,13385	262,00	1 083,57	800-711	RTS
711 14	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením								
46	711140102R00	...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415		m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36	800-711	RTS
998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě								
50 m	vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
47	998711201R00	...svěsle do 6 m		%	12,00000	3,00	36,00	800-711	RTS
Díl 767	Konstrukce zámečnické								
767 99-8	Demontáž ostatních doplňků staveb								
767 99-81	atypických konstrukcí								
48	767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výřahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15		kg	175,00000 160,00000 15,00000	32,00	5 600,00	800-767	RTS
49	767122811	Demontáž stěn s drátosklem opláštění stávající výřahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3		m2	89,20000 89,20000	250,00	22 300,00		Vlastní
Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
771 44	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných								
50	771445014R00	...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085		m	2,60500 2,60500	84,00	218,82	800-771	RTS
771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických								
51	771575109R00	...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165		m2	0,88540 0,88540	386,00	341,76	800-771	RTS
771 57-9	Příplatky k položkám montáže podlah keramických								
52	771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165		m2	0,88540 0,88540	10,00	8,85	800-771	RTS
53	597642032R	Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165*1,1		m2	1,26049 0,97394	250,00	315,12	SPCM	RTS

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic		sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1		0,28655							
50 m vodorovně		... Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m								66,00 800-771	
54	998771201R00			%		11,00000		6,00		23 236,20	
Díl 784		Malby									
784 45 Malby z malířských směsí se začástením				m2		774,54000		30,00		23 236,20 800-784	
55 784195412R00		...disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9				774,54000					
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								25 287,41	
58 97908-4 Poplatek za skládku		...Poplatek za skládku 10 % příměsí		t		9,55685		400,00		3 822,74 801-3	
59 97901 Svislá doprava suti a vybouraných hmot				t		9,55685		466,00		4 453,49 801-3	
57 97901-2 nošením		...za prvé podlaží nad základním podlažím									
59 979011211R00		...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím		t		38,22741		208,00		7 951,30 801-3	
58 979011219R00		...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím		t		9,55685		205,00		1 959,15 801-3	
59 97908-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot		...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t		38,22741		23,00		879,23 801-3	
60 979082111R00		Včetně případného složení na staveništní deponii.									
61 979082121R00		...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t		9,55685		320,00		3 058,19 800-6	
62 979083117R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t		86,01167		26,00		2 236,30 800-6	
63 979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m									
64 97908-8 Nakládání suti a vybouraných hmot		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění		t		9,55685		88,00		841,00 800-2	
65 979088212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky									
66 97909-31 Uložení suti na skládku		s hrubým urovnáním		t		9,55685		9,00		86,01 800-6	
67 979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění									

Stavba :	2013.08.02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	07	Dunajská 37	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
07
Dunajská 37

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Stavba	Objekt	Objekt	Cena Kč
07	Dunajská 37 - příprava výtahové šachty pro nový výtah		479 778,53
	Celkem objekt	07	479 778,53

Stavba	Objekt	Objekt	Cena Kč
	Rekapitulace soupisu	07	Dunajská 37 - příprava výtahové šachty pro nový výtah
	Stavební díly		Cena Kč
1	Zemní práce		13 737,54
3	Svislé a kompletní konstrukce		35 821,13
61	Úpravy povrchů vnitřní		22 074,31
62	Úpravy povrchů vnější		39 195,11
63	Podlahy a podlahové konstrukce		1 383,40
94	Lešení a stavební výťahy		9 810,03
95	Dekontovační konstrukce na pozemních stavbách		21 428,55
96	Bourání konstrukcí		9 256,76
97	Prorážení otvorů		18 235,23
99	Staveništní přesun hmot		9 102,69
711	Izolace proti vodě		1 206,56
764	Konstrukce kemp/ské		5 048,20
766	Konstrukce truhlářské		93 891,44
767	Konstrukce zámečnické		145 712,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady		943,67
783	Náklady		2 397,60
784	Malby		23 236,20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		29 297,31
	Celkem soupis	07	479 778,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	07	Dunajská 37
R:	07	Dunajská 37 - příprava výahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
		Cenik kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl	1	Zemní práce				13 737,54		
	139 7	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek						
1	13971101R00	...v hornině 1-4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
	161 10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729 3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590 13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
	162 20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436 5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
7	167101101R00	167 10-1 nakládání výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
8	167101201R00	167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně ...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86									
167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku								
167 10-3	skládání nebo překládání výkopku								
9 167101103R00	...z horniny 1 až 4								
	odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86								
174 10-11	Zásyp sypatinou se zhuštěním								
z jakékoliv horniny	s uložením výkopku po vrstvách,								
10 174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním								
	podlaha u dveří k výtahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165								
199	Poplatky za skládku								
11 199000002R00	...horniny 1-4								
	odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86								
12 583317004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihočeský kraj								
	podlaha u dveří k výtahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165								
Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce								
310 23-8	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými								
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
13 310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou								
	zazdívka původní větrací šterbiny : 1,05*0,45*0,3								
311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených								
14 311238114R00	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,								
	nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86*0,135)*3,23								
	podezdívka pod dveřmi výtahu v 1.PP (fz A-A) : 1,165*1,31								
311 27-11	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových								
311 27-117	hladkých								
15 311271176R00	...Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm								
	1,165*22,40								
342 94	Kotvení příček ke konstrukcím								
16 34294811R00	...kotvami na hmoždinky								
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2								
	kotvení zazdívky tl. 300 : 0,45*2								
17 342948112R00	...Ukotvení příček k beton. křím přistřešenými kotvami								
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
	22,40								
Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní								
612 42	Omytí vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti								
18 612421637R00	...štukové								

19	612 45-11 Omítky vnitřního zdíva cementové v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	stávající stěna v 1.PP u dveří výřahu : 0,76*2,6 část nové stěny v 1.PP u dveří výřahu : (0,76+1,085)*2,6	1,97600 4,79700			RTS
	19 612 45 11 21 R00	...hladké nosná stěna-podepření stropního panelu : 2,1*(3,56+0,45) podezdívka pod dveřmi výřahu v 1.PP (těž A-A) : 1,165*1,31 zazdívka původní větrací štěrbiny : 1,05*0,45 stávající stěna šachty : (1,165+2,1)*(3,56+0,45)	23,51230 8,42100 1,52615 0,47250 13,09265	233,00	5 478,37 801-1	RTS
20	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnepříjemnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením.	...malta vápenocementová vnitřní povrch pórobeton : 1,165*22,40	26,09600 26,09600	104,00	2 713,98 801-1	RTS
21	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	vnitřní povrch pórobeton : 1,165*22,40	26,09600 26,09600	175,00	4 566,80 801-1	RTS
22	9 Hodinové zúčtovací sazby	vnitřní povrch pórobeton : 1,165*22,40	30,00000	250,00	7 500,00 Prav.M	RTS
22	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce			39 195,11	
D11	62 Úpravy povrchů vnitřní					
23	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách	...omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, , tloušťka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3	12,00000 12,00000	296,00	3 552,00 801-1	RTS
24	622 31-3 Zateplení fasády nanášením lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vřtačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, s omítkou silikonovou, 3,2 kg/m2	26,99200 26,99200	1 184,00	31 958,53 801-1	RTS
25	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ...hrubě zatřené, bez uvedení složitosti	zateplení zazdívky původní větrací štěrbiny : 1,05*0,45	0,47250 0,47250	179,00	84,58 801-1	RTS
26	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3 D+M větracího potrubí PVC DN 150 včetně plastových mřížek zvenku do šachty : 1	12,00000 12,00000 3,00000 1,00000	176,00 560,00	2 100,00 801-1 1 500,00	RTS Vlastní
27	622-01					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

44	96504911RT1	...svažovanou síti, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26844 0,46695	1 050,00	770,06	801-3	RTS
968 07-1	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
45	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výťahu : 9	kus	9,00000 9,00000	19,00	171,00	801-3	RTS
Díl	97	Prořezání otvorů				16 235,23		
46	970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48	801-3	RTS
975 05	Víceřadové podchycení stropů							
975 05-1	pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m							
47	975053131R00	...při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00	801-3	RTS
978 02-1	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn							
48	978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5	m2	9,35000 9,35000	145,00	1 355,75	801-3	RTS
49	970-01	Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	100,00	1 710,00		Vlastní
Díl	99	Staveništní přesun hmot				9 102,69		
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812							
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
50	999281111R00	...výšky do 25 m	t	12,15312	749,00	9 102,69	801-4	RTS
Díl	711	Izolace proti vodě				1 206,58		
711 12	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka							
51	711121131RZ1	...na ploše vodorovné, natěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výťahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
52	711141559RY1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.	m2	4,13575	262,00	1 083,57	800-711	RTS

		podkladní beton podlany v dveři výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165			1,00190 3,13385				
53	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 711140102R00	...vodorovně, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2		3,11300 3,11300	12,00	37,36	800-711	RTS
998	71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
54	998711201R00	...visle do 6 m	%		12,00000	3,00	36,00	800-711	RTS
Díl: 764	Konstrukce klempířské						5 048,20		
764	02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu včetně rohů								
764	02-211 výroba a montáž								
55	764410370R00	...Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 500 mm 1,085*9	m		9,76500 9,76500	430,00	4 198,95	800-764	RTS
764	21-21 Demontáž oplechování parapetů								
56	764410880R00	...rš od 400 do 600 mm stávající oplechování nosníků v úrovni stropů : 2,25*9	m		20,25000 20,25000	37,00	749,25	800-764	RTS
998	76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské								
57	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		50,00000	2,00	100,00	800-764	RTS
Díl: 766	Konstrukce truhlářské						93 831,44		
58	766-01	D+M systému těsnění montážní spary-pásy parozábrana + poj. hydroizolace po obvodu balk. dveří : (1,085+2,6)*2*8	m		58,96000 58,96000	239,00	14 091,44		Vlastní
59	766-02	D+M Dveře balkonové plastové do otvoru 1085x2600, vč. zednického zapravení	kus		8,00000	9 800,00	78 400,00		Vlastní
998	76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
60	998766203R00	...v objektech výšky do 6 m	%		700,00000	2,00	1 400,00	800-766	RTS
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						145 712,80		
767	71-8 Demontáž výkladů zapuštěných								
61	767712812R00	...Demontáž výkladů zapuštěných svařovaných stávající fr. stěny : 2,25*22,4	m2		50,40000 50,40000	1 090,00	50 400,00	800-767	RTS
767	99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb								
767	99-81 atypických konstrukcí								
62	767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtlahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15	kg		175,00000 160,00000 15,00000	32,00	5 600,00	800-767	RTS
767	99-81 atypických konstrukcí								
63	767122811	Demontáž stěn s drátosklem opláštění stávající výtlahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	m2		89,20000 89,20000	250,00	22 300,00		Vlastní
64	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m		10,40000	242,00	2 516,80		RTS

65	6119600	1,3*8	Ocelové zábradlí kotvené do bočních stěn podél okenní sestavy, žárové pozink., popis dle PD	ks	10,40000 8,00000	8 000,00	64 000,00	800-767	RTS	Vlastní
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce									
50 m	vodorovně									
66	998767203R00	...	v objektech výšky do 24 m	%	448,00000	2,00	896,00	800-767	RTS	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
771	44	Montáž soklů z dlaždic hutných a polohutných								
67	771445014R00	...na výšku 100 mm, soklůk vodorovných, do flexibilního tmele		m	2,60500	84,00	218,82	800-771	RTS	
		0,76+0,76+1,085			2,60500					
771	57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických								
68	771575109R00	...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm		m2	0,88540	386,00	341,76	800-771	RTS	
		podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165			0,88540					
771	57-9	Příplatky k položkám montáže podlah keramických								
69	771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.		m2	0,88540	9,00	7,97	800-771	RTS	
		podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165			0,88540					
70	597642032R	Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná		m2	1,26049	250,00	315,12	SPCM	RTS	
		podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*1,1			0,97394					
		sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1			0,28655					
998	77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic:									
50 m	vodorovně									
71	998771201R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		%	10,00000	6,00	60,00	800-771	RTS	
Díl:	783	Natěry								
783	10	Odstranění starých natěrů z ocelových konstrukcí								
72	783102811R00	...Odstranění natěrů z ocel. konstrukcí oškrábáním, vč. odstr. koroze		m2	32,40000	20,00	648,00	800-783	RTS	
		oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9			32,40000					
783	29-9	Natěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní								
73	783293210R00	...Natěr kov. konstr. disperz. základ antikor.		m2	32,40000	54,00	1 749,60	800-783	RTS	
		včetně pomocného leštění.								
		oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9			32,40000					
Díl:	784	Malby								
784	45	Malby z malířských směsí se začíštěním					23 236,20			
74	784195412R00	...disperzní, bílé, dvojnásobné		m2	774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS	
		chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9			774,54000					
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
979	08-4	Poplatek za skládku					29 297,31			
75	979999999R00	...Poplatek za skládku 10 % příměsí		t	11,12697	400,00	4 450,79	801-3	RTS	
979	01	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot								
979	01-2	nošením								

76	97901121R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11,12697	466,00	5 185,17	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
	979 01-2 nošením							
77	979011219R00	...příplatek zakazdého další podlaží nad prvním základním podlažím	t	44,50788	208,00	9 257,64	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
78	97908211R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,12697	205,00	2 281,03	801-3	RTS
	Včetně případného složení na staveništní deponii.							
79	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,50788	22,00	979,17	801-3	RTS
	979 08-31 Vodovodné přemístění suti							
	včetně naložení na dopravní prostředek a složení							
80	979083117R00	Vodovodné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,12697	320,00	3 560,63	800-6	RTS
81	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	100,14272	25,00	2 503,57	800-6	RTS
	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot							
	na dopravní prostředky pro vodovodné přemístění							
82	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,12697	88,00	979,17	800-2	RTS
	979 09-31 Uložení suti na skládku							
	s hrubým urovnáním							
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,12697	9,00	100,14	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtahů v Bmč - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	08	Dunajská 39	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
08
Dunajská 39

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu			
Soupis		Cena (Kč)	
08	Dunajská 39 - příprava výtahové šachty pro nový výťah	479 778,53	
	Celkem objekt 08	479 778,53	

Rekapitulace soupisu			
Stavební díl	08	Dunajská 39 - příprava výtahové šachty pro nový výťah	Cena (Kč)
1	Zemní práce		13 737,54
3	Svislé a komplanární konstrukce		36 821,13
51	Úpravy povrchů vnitřní		22 074,31
52	Úpravy povrchů vnější		39 195,11
53	Podlahy a podlahové konstrukce		1 383,40
54	Lešení a stavební výťahy		9 810,03
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		21 428,55
96	Bourání konstrukcí		9 255,76
97	Prozážení otvorů		16 235,23
99	Slavení přímý přesun hmot		9 102,89
711	Izolace proti vodě		1 206,56
764	Konstrukce klenbové		5 048,20
766	Konstrukce truhlářské		93 891,44
767	Konstrukce zámečnické		145 712,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady		943,87
783	Nátery		2 397,60
784	Malby		23 236,20
786	Přesuny suti a vbourávání hmot		29 297,31
	Celkem soupis 08		479 778,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	08	Dunajská 39
R:	08	Dunajská 39 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
Díl: 1								
		139 7 Vykopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek						
1	13971101R00	...v hornině 1-4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
		161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729 3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
		162 10 Vodotorné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590 13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
		162 20 Vodotorné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	257,00	714,81	800-1	RTS
		162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436 5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

[illegible]

stávající stěna v 1.PP u dveří výřahu : 0,76*2,6

část nové stěny v 1.PP u dveří výřahu : (0,76+1,085)*2,6

612 45-11 Omítky vnitřního zdíva cementové

v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

19 612451121R00

...hladké

nosná stěna-podepření stropního panelu : 2,1*(3,56+0,45)

podestávka pod dveřmi výřahu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31

zazdivka původní větrací štěrby : 1,05*0,45

stávající stěna šachty : (1,165+2,1)*(3,56+0,45)

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem

20 612471411R00

...malta vápenocementová

vnitřní povrch pórobeton : 1,165*22,40

vnitřní povrch stěn sklotextilní síťovinou

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní sítí a stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

21 612481211RT2

...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

vnitřní povrch pórobeton : 1,165*22,40

9 Hodinové zúčtovací sazby

22 909 R00

Hzs-nezmeritelné stavební práce

Díl 62 Úpravy povrchů vnější

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

23 602019183RT4

...omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, tloušťka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění

část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířových hmoždinek (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15

m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.

..., minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, s omítkou silikonovou, 3,2 kg/m2

24 622311732RT3

1,205*22,40

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové

25 622421121RT2

...hrubě zatřené, bez uvedení složitosti

zateplení zazdivky původní větrací štěrby : 1,05*0,45

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

26 622481211RT2

...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu

část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3

D+M větracího potrubí PVC DN 150 včetně plastových mřížek

27 622-01

zvenku do šachty : 1

1,97600
4,79700

23,51230
8,42100
1,52615
0,47250
13,09265

26,09600
26,09600

26,09600
26,09600

30,00000
250,000

12,00000
12,00000

26,99200
26,99200

0,47250
0,47250

12,00000
12,00000
3,00000
1,00000

5 478,37 801-1

2 713,98 801-1

4 566,80 801-1

7 500,00 Prav.M

39 195,11

3 552,00 801-1

31 958,53 801-1

84,58 801-1

2 100,00 801-1

1 500,00

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

Vlastní

[illegible]

36	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zatírovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m chodby všech podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55	801-1	RTS
Díl 96	Bourání konstrukcí				9 256,76		
37	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04	801-3	RTS
38	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, pliných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70	801-3	RTS
39	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadezdívka nad základového stěny podírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55	801-3	RTS
40	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...zhotovených na místě 963 05-1 Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 963 05-11 deskových	m	0,84000	151,00	126,84	801-3	RTS
41	963 05-113R00 ...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+0,15+0,17)*1,165*0,16 strop štěrbin u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlaží 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89	801-3	RTS
42	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,42209 0,15566 0,26644 0,46695 0,46695	2 460,00	1 038,34	801-3	RTS
43	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených	m3		2 365,00	1 104,34	801-3	RTS

44	96504911RT1	...svařovanou síti, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06	801-3	RTS
968 07-1	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		kus	9,00000 9,00000	19,00	171,00	801-3	RTS
45	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtlahu : 9				16 235,23		
Díl	97	Přirážení otvorů						
970 25	Řezání železobetonu		m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48	801-3	RTS
46	970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1						
975 05	Víceřadové podchycení stropů		m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00	801-3	RTS
975 05-1	pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m							
47	975053131R00	...při zatížení hmotností do 800 kg/m2 podpeření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m2	9,35000 9,35000 17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	145,00 190,00	1 355,75	801-3	RTS
978 02-1	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn		m2			1 710,00		Vlastní
48	978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5						
49	970-01	Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4				9 102,69		
Díl	99	Stavění stropu přesun hmot						
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu		t	12,15312	749,00	9 102,69	801-4	RTS
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					1 206,56		
50	999281111R00	...výšky do 25 m						
Díl	711	Izolace proti vodě						
711 12	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka		m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
51	711212131RZ1	...na ploše vodorovné, natěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165						
711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením		m2	4,13575	262,00	1 083,57	800-711	RTS
52	711141559Y1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						

podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165									
53	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36	800-711	RTS		
54	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svěsle do 6 m	%	12,00000	3,00	36,00	800-711	RTS		
Díl 764 Konstrukce klempířské									
55	764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu včetně rohů 764 02-211 výroba a montáž ...Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 500 mm 1,085*9	m	9,76500 9,76500	430,00	4 198,95	800-764	RTS		
56	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů ...rš od 400 do 600 mm stávající oplechování nosníků v úrovni stropů : 2,25*9	m	20,25000 20,25000	37,00	749,25	800-764	RTS		
57	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 998 76-4203R00 ...v objektech výšky do 24 m	%	50,00000	2,00	100,00	800-764	RTS		
Díl 766 Konstrukce truhlářské									
58	766-01 D+M systému těsnění montážní spáry-pásky parozábrana + poj. hydroizolace po obvodu balk. dveří : (1,085+2,6)*2*8	m	58,96000 58,96000	239,00	14 091,44		Vlastní		
59	766-02 D+M Dveře balkonové plastové do otvoru 1085x2600, vč. zednického zapravení	kus	8,00000	9 800,00	78 400,00		Vlastní		
60	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně 998 76-6203R00 ...v objektech výšky do 6 m	%	700,00000	2,00	1 400,00	800-766	RTS		
Díl 767 Konstrukce zámečnické									
61	767 71-8 Demontáž výkladů zapuštěných ...Demontáž výkladů zapuštěných svařovaných stávající fr. stěny : 2,25*22,4	m2	50,40000 50,40000	1 000,00	50 400,00	800-767	RTS		
62	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtlahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15 Demontáž stěn s drátosklem oplaštění stávající výtlahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3 Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	kg	175,00000 160,00000 15,00000 89,20000 89,20000 10,40000	32,00 250,00 242,00	5 600,00 22 300,00 2 516,80	800-767	RTS		
63	767 122811.	m2					Vlastní		
64	953941110R00	m					RTS		

	1,3*8		ks	10,40000	8,00000	64 000,00	Vlastní
65 6119600	Ocelové zábradlí kotvené do bočních stěn podél okenní sestavy, žárové pozink., popis dle PD						
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
50 m vodorovně							
66 998767203R00	... v objektech výšky do 24 m		%	448,00000	2,00	896,00 800-767	RTS
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					943,67	
771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných							
67 771445014R00	...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76*0,76*1,085	m		2,60500	84,00	218,82 800-771	RTS
771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických							
68 771575109R00	...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2		0,88540	386,00	341,76 800-771	RTS
771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
69 771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2		0,88540	9,00	7,97 800-771	RTS
70 597642032R	Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2		1,26049	250,00	315,12 SPCM	RTS
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
50 m vodorovně							
71 998771201R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%		10,00000	6,00	60,00 800-771	RTS
Díl: 783	Natěry					2 397,60	
783 10 Odstranění starých natěrů z ocelových konstrukcí							
72 783102811R00	...Odstranění natěrů z ocel konstrukcí oškrábáním, vč. odstr. koroze oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9	m2		32,40000	20,00	648,00 800-783	RTS
783 29-9 Natěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní							
73 783293210R00	...Natěr kov.konstr disperz. základ antikor. včetně pomocného lešení. oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9	m2		32,40000	54,00	1 749,60 800-783	RTS
Díl: 784	Malby					23 236,20	
784 45 Malby z malířských směsí se začíštěním							
74 784195412R00	...disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9	m2		774,54000	30,00	23 236,20 800-784	RTS
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					29 297,31	
979 08-4 Poplatek za skládku							
75 979999999R00	...Poplatek za skládku 10 % příměsí	t		11,12697	400,00	4 450,79 801-3	RTS
979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot							
979 01-2 nošením							

76	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11,12697	456,00	5 185,17	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
	979 01-2 nošením							
77	979011219R00	...příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	44,50788	208,00	9 257,64	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	11,12697	205,00	2 281,03	801-3	RTS
78	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti na staveništní deponii. Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	44,50788	22,00	979,17	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti za dalších 5 m							
79	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
	979 08-31 Vodorovné přemístění suti							
	včetně naložení na dopravní prostředek a složení		t	11,12697	320,00	3 560,63	800-6	RTS
80	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	100,14272	25,00	2 503,57	800-6	RTS
81	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m						
	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot		t	11,12697	88,00	979,17	800-2	RTS
	na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění							
82	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky						
	979 09-31 Uložení suti na skládku		t	11,12697	9,00	100,14	800-6	RTS
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním						

Rekapitulace stavebního objektu

Třídník stavebních objektů:

...-14-1000 souhlasí nálezčích k objektu

Model 41 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

Rekapitulace soupisu		09	Dunajská 41 - příprava výtahové šachty pro nový výtah	Cena Kč
Soupis	Stavopis			
1	Zemní práce			13 737,54
3	Světlo a kompletní konstrukce			35 821,13
61	Upravy povrchů vnitřní			22 074,31
62	Upravy povrchů vnější			39 195,11
63	Podlahy a podlahové konstrukce			1 393,40
84	Lešení a stavební výťahy			9 810,03
85	Podlahy a podlahové konstrukce			21 428,55
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách			9 256,78
96	Bouření konstrukcí			18 236,23
97	Prorážení otvorů			9 102,69
99	Stavění přesun hmot			1 206,56
711	Izolace proti vodě			5 048,20
764	Konstrukce klempířské			93 891,44
766	Konstrukce tuhlářské			146 712,80
767	Konstrukce zámečnické			943,87
771	Podlahy z dlaždic a obklady			2 397,60
783	Nítery			23 236,20
784	Nalby			29 297,31
D96	Přesuny sítí a vypořádání hmot			479 778,53
	Celkem soupis			98

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2013-08-02		Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci						
O: 09		Dunajská 41						
R: 09		Dunajská 41 - příprava výtahové šachty pro nový výtah						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl 1		Poznámka uchazeče				13 737,54		
1	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek ... v hornině 1-4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
2	161 10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, ...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729 3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
3	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
4	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590 13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
5	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
6	162 20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m ...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436 5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
7	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehleného výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
8	167 10-2	Nakládání, skládání, překládání neulehleného výkopku nebo zeminy - ručně ...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku			2,67718			RTS
167 10-3 skládání nebo překládání výkopku			2,67718	429,00	1 148,51 800-1	RTS
9 167101103R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718			
	odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86					
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním						
174 10-11 Zásyp sypaninou po vrstvách,						
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
10 174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	0,49909	283,00	141,24 800-1	RTS
	podlaha u dveří k výstupu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165					
199 Poplatky za skládku						
11 199000002R00	...horniny 1-4	m3	2,67718	240,00	642,52 800-1	RTS
	odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86					
12 583317004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	T	2,67718	423,00	211,12 SPCM	RTS
	podlaha u dveří k výstupu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165		0,49909			
	Svislé a kompletní konstrukce				35 821,13	
310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými		m3	0,14175	4 670,00	661,97 801-4	RTS
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,			0,14175			
13 310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou					
	zazdívka původní větrací štěrby : 1,05*0,45*0,3					
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených		m2	11,20000	838,00	9 385,60 801-1	RTS
14 311238114R00	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,		9,67385			
	nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86+0,135)*3,23		1,52615			
	podezdívka pod dveřmi výstupu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31					
311 27-11 Zdivo nosné z tvárnice porobetonových		m2	26,09600	858,00	22 338,18 801-1	RTS
311 27-117 hladkých			26,09600			
15 311271176R00	...Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm	m	9,98000	131,00	1 307,38 801-1	RTS
	1,165*22,40					
342 94 Kotvení příček ke konstrukcím						
16 342948111R00	...kotvení na hmoždinky		9,08000			
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.		0,90000			
	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2		22,40000	95,00	2 128,00 801-1	RTS
	kotvení zazdívkou tl. 300 : 0,45*2					
17 342948112R00	...Ukotvení příček k beton.kolm přístřeplnými kotvami		22,40000			
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.					
	22,40				22 074,31	
Díl 61	Úpravy povrchu vnitřní					
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti		m2	6,77300	268,00	1 815,16 801-1	RTS
18 612421637R00	...štukové					

[illegible]

Díl		zvenku do komůrky : 1 z komůrky do šachty : 1	1,00000 1,00000	1 383,40	RTS
Podlahy a podlahové konstrukce					
631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm 28 63131271R00	...z betonu C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165*0,06	m3	0,05312	163,88 801-1
631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm 29 631313621R00	...Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165*0,1 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*0,1	m3	0,33319	949,59 801-1
631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí 30 631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm výztuž betonů podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165*2*2,099/1000 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*2,099/1000	t	0,00885 0,00372 0,00514	269,93 801-1
Lešení a stavební výtlahy					
941 94-1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 31 941941032RT4	...Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m Včetně kotvení lešení. 3*25	m2	75,00000	2 850,00 800-3
941 94-19	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení 32 941941192RT4	...Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 3*25	m2	75,00000	2 700,00 800-3
941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 33 941941832RT4	...Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m 3*25	m2	75,00000	1 950,00 800-3
941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné 34 941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600	1 834,85 800-3
941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné 35 941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1.PP : 1,165*(2,86+1,1)	m2	4,61340	475,18 800-3
Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách				21 428,55	
Díl 95					

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m chodby všech podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55	801-1	RTS
Díl 96 Bourání konstrukcí				9 256,76		
961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 965,00	1 328,04	801-3	RTS
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70	801-3	RTS
962 05-2 Bourání zdíva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55	801-3	RTS
963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...zhotovených na místě	m	0,84000	151,00	126,84	801-3	RTS
963 05-1 Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...tloušťky přes 80 mm	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89	801-3	RTS
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,42209 0,15565 0,26644 0,46695 0,46695	2 460,00	1 038,34	801-3	RTS
965 04-9 přilepek za bourání mazanin vyztužených	m3		2 365,00	1 104,34	801-3	RTS

44	965049111RT1	...svažovanou síti, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06	801-3	RTS
	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
45	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 stavající dveře na stanicích výtlahu : 9	kus	9,00000 9,00000	19,00	171,00	801-3	RTS
Díl 97		Přizpůsobení otvorů				16 235,23		
	970 25 Řezání železobetonu							
46	970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48	801-3	RTS
	975 05 Vícefadové podchyty stropů							
47	975053131R00	975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchyty 3,5 m ...při zatížení hmotností do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stav. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00	801-3	RTS
	978 02-1 Odlučení cementových omítek vnitřních stěn							
48	978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5	m2	9,35000 9,35000	145,00	1 355,75	801-3	RTS
49	970-01	Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	100,00	1 710,00		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot				9 102,69		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
50	999281111R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů ...výšky do 25 m	t	12,15312	749,60	9 102,69	801-4	RTS
Díl 711		Izolace proti vodě				1 206,56		
	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka							
51	711121131RZ1	...na ploše vodorovné, natěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
52	711141559RY1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.	m2	4,13575	262,00	1 083,57	800-711	RTS

podkladní beton podlahy u dveří výřezu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165									
711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením									RTS
53 711140102R00	...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00				37,36 800-711	
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě									RTS
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
54 998711201R00	...svisle do 6 m	%	12,00000	3,00				36,00 800-711	
5 048,20									
Konstrukce klempířské									
764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu									
včetně rohů									
764 02-211 výroba a montáž									RTS
55 764410370R00	...Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 500 mm 1,085*9	m	9,76500 9,76500	430,00				4 198,95 800-764	
764 21-21 Demontáž oplechování parapetů									RTS
56 764410880R00	...rš od 400 do 600 mm stávající oplechování nosníků v úrovni stropů : 2,25*9	m	20,25000 20,25000	37,00				749,25 800-764	
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské									RTS
57 998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	50,00000	2,00				100,00 800-764	
Konstrukce truhlářské									
58 766-01	D+M systému těsnění montážní spáry-pásky parozábrana + poj. hydroizolace po obvodu balk. dveří : (1,085+2,6)*2*8	m	58,96000 58,96000	239,00				93 891,44 14 091,44	Vlastní
59 766-02	D+M Dveře balkonové plastové do otvoru 1085x2600, vč. zednického zapravení	kus	8,00000	9 800,00				78 400,00	Vlastní
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské									RTS
50 m vodorovně									
60 998766203R00	...v objektech výšky do 6 m	%	700 00000	2,00				1 400,00 800-766	
145 712,80									
Konstrukce zámečnické									
767 71-8 Demontáž výkladů zapuštěných									RTS
61 767712812R00	...Demontáž výkladů zapuštěných svařovaných stávající fr. stěny : 2,25*22,4	m2	50,40000 50,40000	1 000,00				50 400,00 800-767	
767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb									RTS
767 99-81 atypických konstrukcí									
62 767998801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výřezovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15	kg	175,00000 160,00000 15,00000	32,00				5 600,00 800-767	
63 767122811	Demontáž stěn s drátosklem opletání stávající výřezové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	m2	89,20000	250,00				22 300,00	Vlastní
64 953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	89,20000 10,40000	242,00				2 516,80	RTS

65	6119600	1,3*8	Ocelové zábradlí kotvené do bočních stěn podél okenní sestavy, žárové požínek., popis dle PD	ks	10,40000 8,00000	64 000,00	Vlastní
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
50 m	vodorovně						
66	998767203R00	...	v objektech výšky do 24 m	%	448,00000	2,00	RTS
Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
771	44	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných		m	2,60500 2,60500	84,00	RTS
67	771445014R00	...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76*0,76*1,085					
771	57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických		m2	0,88540 0,88540	386,00	RTS
68	771575109R00	...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165					
771	57-9	Příplatky k položkám montáže podlah keramických		m2	0,88540 0,88540	9,00	RTS
69	771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165		m2	1,26049 0,97394 0,28655	250,00	RTS
70	597642032R	Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1					
998	77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic			%	10,00000	6,00	RTS
50 m	vodorovně						
71	998771201R00	...	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m			2 397,60	
Díl	783	Nátěry					
783	10	Odstanění starých nátěrů z ocelových konstrukcí		m2	32,40000 32,40000	20,00	RTS
72	783102811R00	...Odstanění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním, vč. odstr. koroze oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9					
783	29-9	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní		m2	32,40000	54,00	RTS
73	783293210R00	...Nátěr kov.konstr.disperz. základ antikor. včetně pomocného lešení. oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9					
Díl	784	Malby					
784	45	Malby z malířských směsí se začíštěním		m2	774,54000 774,54000	30,00	RTS
74	784195412R00	...disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9					
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
979	08-4	Poplatek za skládku		t	11,12697	400,00	RTS
75	979999999R00	...Poplatek za skládku 10 % příměsí					
979	01	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
979	01-2	nošením					

[illegible]

Stavba :	2013-08-02	Modernizace vytápění v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	10	Dunajská 43	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
10
Dunajská 43

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů názevů k objektu

Soupis		Cena (Kč)
10	Dunajská 43 - příprava výahové šachty pro nový výtah	479 778,53
	CELKOVÝ SOUPIS	479 778,53

Rekapitulace soupisu 10 Dunajská 43 - příprava výahové šachty pro nový výtah

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	13 737,54
3	Svále a kompletní konstrukce	35 821,13
61	Upravy povrchů vnitřní	22 074,31
62	Upravy povrchů vnější	39 195,11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 353,40
94	Lešení a stavební výtahy	9 810,03
95	Dokovací konstrukce na pozemních stavbách	21 428,55
96	Bourání konstrukcí	9 256,76
97	Prorážení otvorů	16 235,23
99	Stavění přesun hmot	9 102,69
711	Izolace proti vodě	1 205,55
764	Konstrukce klempířské	5 048,20
766	Konstrukce truhlářské	93 891,44
767	Konstrukce zámečnické	145 712,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady	943,67
783	Nátěry	2 337,60
784	Malby	23 295,20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	28 297,31
	CELKOVÝ SOUPIS	479 778,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	10	Dunajská 43
P:	10	Dunajská 43 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
						13 737,54		
Díl 1								
1	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek ... v hornině 1-4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
161	10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky.						
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729 3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
162	10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590 13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
162	20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.						
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
162	20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436 5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku						
167	10-1	nakládání výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku						
167	10-2	nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nebo zeminy - ručně						
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

Díl	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	RTS
167	10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku					
167	10-3 skládání nebo překládání výkopku					
9	167101103R00	m3	2,67718	429,00	1 148,51	800-1
	...z hominy 1 až 4					
	odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86					
174	10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním					
10	174101102R00	m3	0,49909	283,00	141,24	800-1
	z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,					
	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhutněním					
	podlaha u dveří k výtahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165					
199	Poplatky za skládku					
11	199000002R00	m3	2,67718	240,00	642,52	800-1
	...horniny 1-4					
	odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86					
	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	T	0,49909	423,00	211,12	SPCM
12	583317004R		0,49909			
	podlaha u dveří k výtahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165					
Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce				35 821,13	
310	23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m3	0,14175	4 670,00	661,97	801-4
13	310238411RT1		0,14175			
	...pro jakoukoliv maltu cementovou					
	zazdívka původní větrací stěrbiny : 1,05*0,45*0,3					
311	23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených	m2	11,20000	838,00	9 385,60	801-1
14	311238114R00		9,67385			
	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,					
	nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86+0,135)*3,23		1,52615			
	podezdívka pod dveřmi výtahu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31					
311	27-11 Zdivo nosné z tvárníc porobetonových	m2	26,09600	856,00	22 338,18	801-1
15	311271176R00		26,09600			
	...Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 25 cm					
	1,165*22,40					
342	94 Kotvení příček ke konstrukcím	m	9,98000	131,00	1 307,38	801-1
16	342948111R00					
	...kotvami na hmoždinky					
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.					
	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2		9,08000			
	kotvení zazdívky tl. 300 : 0,45*2		0,90000			
	...Ukotvení příček k beton.kcím přistělenými kotvami		22,40000	95,00	2 128,00	801-1
17	342948112R00					
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.					
	22,40					
Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní				22 074,31	
612	42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti	m2	6,77300	288,00	1 815,16	801-1
18	612421637R00					
	...štukové					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

36	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55	801-1	RTS
9 256,78							
37	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04	801-3	RTS
38	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvánic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdávka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70	801-3	RTS
39	962 05-2 Bourání zdíva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadezdávadového stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55	801-3	RTS
40	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů 963 05-1 Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...zhotovených na místě	m	0,84000	151,00	126,84	801-3	RTS
41	963 05-11 deskových ...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+0,15+0,17)*1,165*0,16 strop šterbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 časí podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 565,00	1 797,89	801-3	RTS
42	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07	m3	0,42209 0,15565 0,26644	2 460,00	1 038,34	801-3	RTS
43	965 04-2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,46695 0,46695	2 365,00	1 104,34	801-3	RTS
965 04-9	příplatek za bourání mazanin vyztužených						

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zatřezovacích předmětů před předáním do užívání						
36 95290111R00	...světla výška podlaží do 4 m chodby všech podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55 801-1	RTS
Díl 96	Bourání konstrukcí				9 256,76	
961 05 Bourání základů železobetonových						
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
37 96105511R00	...železobetonových blok pod stávajícím motorem výřahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04 801-3	RTS
962 03-1 Bourání přiček z cihel a tvárníc						
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
38 962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70 801-3	RTS
962 05-2 Bourání zdíva železobetonového						
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
39 962052211R00	...nadzákladového stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55 801-3	RTS
963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů						
40 963042819R00	...zhotovených na místě	m	0,84000	151,00	126,84 801-3	RTS
963 05-1 Bourání železobetonových stropů						
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
963 05-11 deskových						
41 963051113R00	...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+0,15+0,17)*1,165*0,16 strop stěrby u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 část podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89 801-3	RTS
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
42 965042131RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07	m3	0,42209 0,15565 0,26844	2 460,00	1 038,34 801-3	RTS
43 965042131RT2	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,46695 0,46695	2 365,00	1 104,34 801-3	RTS
965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených						

44	965049111RT1	...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06	801-3	RTS
968 07-1	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.							
45	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtahu : 9	kus	9,00000 9,00000	19,00	171,00	801-3	RTS
Díl	97	Prorážení otvorů				16 235,23		
46	970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odfignutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odfignutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odfignutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve sténovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48	801-3	RTS
975 05	Víceřadové podchyty stropů							
975 05-1	pro osazení nosníků do výšky podchyty 3,5 m							
47	975053131R00	...při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00	801-3	RTS
978 02-1	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn							
48	978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5 Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2 m2	9,35000 9,35000 17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	145,00 100,00	1 355,75 1 710,00	801-3	RTS Vlastní
49	970-01							
Díl	99	Staveništní přesun hmot				9 102,69		
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812							
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
50	99928111R00	...výšky do 25 m	t	12,15312	749,00	9 102,69	801-4	RTS
Díl	711	Izolace proti vodě				1 206,56		
711 12	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka							
51	711121131RZ1	...na ploše vodorovné - natěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
52	711141559RY1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.	m2	4,13575	262,00	1 083,57	800-711	RTS

53	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovně, 2 vrstvy podlahy strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	1,00190 3,13385			37,36 800-711	RTS
54	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 6 m	12,00000	3,00		36,00 800-711	RTS
55	764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu včetně rohů 764 02-211 výroba a montáž ...Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 500 mm 764 02-212 Demontáž oplechování parapetů ...rš od 400 do 600 mm stávající oplechování nosníků v úrovni stropů : 2,25*9	9,76500 9,76500	430,00		4 198,95 800-764	RTS
56	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů 764 21-211 výroba a montáž ...rš od 400 do 600 mm stávající oplechování nosníků v úrovni stropů : 2,25*9	20,25000 20,25000	37,00		749,25 800-764	RTS
57	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 998 76-401 výroba a montáž ...v objektech výšky do 24 m	50,00000	2,00		100,00 800-764	RTS
58	766-01 Konstrukce truhlářské D+M systému těsnění montážní spáry-pásky parozábrana + poj. hydroizolace po obvodu balk. dveří : (1,085+2,6)*2*8 D+M Dveře balkonové plastové do otvoru 1085x2600, vč. zednického zapravení	58,96000 58,96000 8,00000	239,00 9 800,00		93 891,44 14 091,44 78 400,00	Vlastní Vlastní
59	766-02 D+M Dveře balkonové truhlářské 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně	700,00000	2,00		1 400,00 800-766	RTS
60	998 76-601 Konstrukce zámečnické ...v objektech výšky do 6 m	50,40000 50,40000	1 000,00		50 400,00 800-767	RTS
61	767 71-8 Demontáž výkladů zapuštěných stávající fr. stěny : 2,25*22,4	175,00000 160,00000 15,00000 89,20000 89,20000 10,40000	32,00 250,00		5 600,00 800-767	RTS
62	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15 Demontáž stěn s drátosklem opláštění stávající výtahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3 Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.				22 300,00	Vlastní
63	767 122811				2 516,80	RTS
64	963941110R00					

65	6119600	1,3*8	Ocelové zábradlí kotvené do bočních stěn podél okenní sestavy, žárové pozink., popis dle PD	ks	10,40000 8,00000	8 000,00	64 000,00	Vlastní
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
50	m vodorovně							
66	998767203R00	...	v objektech výšky do 24 m	%	448,00000	2,00	896,00 800-767	RTS
Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady						
771	44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných			m	2,60500	84,00	218,82 800-771	RTS
67	771445014R00	...	na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele		2,60500			
			0,76+0,76+1,085					
771	57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických			m2	0,88540	386,00	341,76 800-771	RTS
68	771575109R00	...	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm		0,88540			
			podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165					
771	57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických			m2	0,88540	9,00	7,97 800-771	RTS
69	771579791R00	...	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.		0,88540			
			podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165		1,26049	250,00	315,12 SPCM	RTS
70	697642032R		Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná		0,97394			
			podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165*1,1		0,28655			
			sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1					
998	77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic			%	10,00000	6,00	60,00 800-771	RTS
50	m vodorovně							
71	998771201R00	...	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m				2 397,60	
Díl	783	Natěry						
783	10 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí			m2	32,40000	20,00	648,00 800-783	RTS
72	783102811R00	...	konstrukci středních "B", oškrábáním		32,40000			
			oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9					
783	29-9 Natěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní			m2	32,40000	54,00	1 749,60 800-783	RTS
73	783293210R00	...	základ antikorozní					
			včetně pomocného lešení.					
			oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9				23 236,20	
Díl	784	Malby						
784	45 Malby z malířských směsí se začištěním			m2	774,54000	30,00	23 236,20 800-784	RTS
74	784195412R00	...	disperzní, bílé, dvojnásobné		774,54000			
			chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9				29 297,31	
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						
979	08-4 Poplatek za skládku			t	11,12697	400,00	4 450,79 801-3	RTS
75	979999999R00	...	Poplatek za skládku 10 % příměsí					
979	01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot							
979	01-2 nošením							

76	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím		t	11,12697	488,00	5 185,17	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
	979 01-2 nošením								
77	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím		t	44,50788	208,00	9 257,64	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
78	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	11,12697	205,00	2 281,03	801-3	RTS
	Včetně případného složení na staveništní deponii.								
	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m								
79	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	44,50788	22,00	979,17	801-3	RTS
	979 08-31 Vodovodné přemístění suti								
	včetně naložení na dopravní prostředek a složení								
80	979083117R00	Vodovodné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	11,12697	328,00	3 560,63	800-6	RTS
81	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	100,14272	25,00	2 503,57	800-6	RTS
	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot								
	na dopravní prostředky pro vodovodné přemístění								
82	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky		t	11,12697	88,00	979,17	800-2	RTS
	979 09-31 Uložení suti na skládku								
	s hrubým urovnáním								
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění		t	11,12697	9,00	100,14	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtahů v Bmš - Starém Lískovci	JKSO : 800 122
Objekt :	11	Dunajská 45	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
11
Dunajská 45

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu			
Soupis	Dunajská 45 - příprava výtahové šachty pro nový výtah		Cena (Kč)
11	Dunajská 45 - příprava výtahové šachty pro nový výtah		479 778,53
	Golovní objekt		479 778,53
Rekapitulace soupisu			
Stavební út.	11	Dunajská 45 - příprava výtahové šachty pro nový výtah	Cena (Kč)
1	Zemní práce		13 737,54
3	Svislé a kompletní konstrukce		35 821,13
51	Úpravy povrchů vnitřní		22 074,31
52	Úpravy povrchů vnější		39 195,11
63	Podlahy a podlahové konstrukce		1 353,40
94	Lešení a stavební výtahy		9 810,03
95	Dokovací konstrukce na pozemních stavbách		21 428,55
96	Bourání konstrukcí		9 256,76
97	Prořezání otvorů		16 235,23
99	Staveništní přesun hmot		9 102,69
711	Izolace proti vodě		1 206,56
764	Konstrukce klempířské		5 048,20
766	Konstrukce truhlářské		93 891,44
767	Konstrukce zámečnické		145 712,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady		945,67
783	Nátěry		2 397,60
784	Malby		23 236,20
D96	Přesuny sutí a vycouraných hmot		29 297,31
	Celkem soupis		479 778,53

Položkový soupis prací a dodávek

Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	11	Dunajská 45
R:	11	Dunajská 45 - příprava výťahové šachty pro nový výťah

p.č.	Číslo položky	Název položky	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
								13 737,54		
Díl. 1		Zemní práce								
1	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek			m3	2,67718	1 475,00		3 948,84	800-1
	139711101R00	...v hornině 1-4			m3	2,67718				
161	10-15	Svislé přemístění výkopku nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86			m3	3,83729	844,00		3 238,67	800-1
	161101501R00	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky			m3	3,83729				
2	161 10	Vodorovné přemístění výkopku odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)			m3	2,67718	192,00		514,02	800-1
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí			m3	2,67718				
3	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m			m3	13,38590	175,00		2 342,53	800-1
	162701105R00	...z horniny 1 až 4			m3	13,38590				
4	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m			m3	2,67718	267,00		714,81	800-1
	162701109R00	...z horniny 1 až 4			m3	2,67718				
5	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku			m3	5,35436	19,00		101,73	800-1
	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m			m3	5,35436				
6	162 20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m			m3	2,67718	167,00		447,09	800-1
	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením			m3	2,67718				
7	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku			m3	2,67718	107,00		286,46	800-1
	167 10-1	nakládání výkopku			m3	2,67718				
	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4			m3	2,67718				
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku			m3	2,67718				
	167 10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně			m3	2,67718				
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4			m3	2,67718				

Evidenční číslo Zhotovitele

167 10	Nakládání, skládání, překládání neuleného výkopku	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718					
167 10-3	skládání nebo překládání výkopku	...	m3	2,67718	429,00	1 148,51	800-1	RTS	
9 167101103R00	...z horniny 1 až 4			2,67718					
174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86							
10 174101102R00	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	podlaha u dveří k výtahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165	m3	0,49909	283,00	141,24	800-1	RTS	
199	Poplatky za skládku								
11 199000002R00	...horniny 1-4	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	240,00	642,52	800-1	RTS	
12 583317004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	podlaha u dveří k výtahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165	T	0,49909	423,00	211,12	SPCM	RTS	
				0,49909					
Díl: 3	Svislá a kompletní konstrukce					35 821,13			
310 23-8	Zazdívková otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
13 310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou	zazdívková původní větrací štrbiny : 1,05*0,45*0,3	m3	0,14175	4 670,00	661,97	801-4	RTS	
				0,14175					
311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených								
14 311238114R00	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K, nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86+0,135)*3,23		m2	11,20000	838,00	9 385,60	801-1	RTS	
	podezdívka pod dveřmi výtahu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31			9,67385					
				1,52615					
311 27-11	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových								
311 27-117	hladkých								
15 311271176R00	...Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm		m2	26,09600	856,00	22 338,18	801-1	RTS	
				26,09600					
342 94	Kotvení příček ke konstrukcím								
16 342948111R00	...kotvami na hmoždinky		m	9,98000	131,00	1 307,38	801-1	RTS	
	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2			9,08000					
	kotvení zazdívkový tl. 300 : 0,45*2			0,90000					
17 342948112R00	...Ukotvení příček k betonovým přístřeplnými kotvami		m	22,40000	96,00	2 128,00	801-1	RTS	
	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
				22,40					
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					22 074,31			
612 42	Omlitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti								
18 612421637R00	...štukové		m2	6,77300	268,00	1 815,16	801-1	RTS	

19	612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	stávající stěna v 1.PP u dveří výtlahu : 0,76*2,6 část nové stěny v 1.PP u dveří výtlahu : (0,76+1,085)*2,6	1,97600 4,79700			RTS
	19 612451121R00	...hladké nosná stěna-podeptění stropního panelu : 2,1*(3,56+0,45) podezdívka pod dveřmi výtlahu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31 zazdívka původní větrací štěrby : 1,05*0,45 stávající stěna šachty : (1,165+2,1)*(3,56+0,45)	23,51230 8,42100 1,52815 0,47250 13,09265	233,00	5 478,37 801-1	RTS
	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svíslých panelových konstrukcí, s nejnižším obruběním podkladu (permou apod.) a oprášením.		26,09600 26,09600	104,00	2 713,98 801-1	RTS
	20 61247141R00	...malta vápenocementová vnitřní povrch porobeton : 1,165*22,40				
	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou		26,09600	175,00	4 566,80 801-1	RTS
	21 612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit vnitřní povrch porobeton : 1,165*22,40	26,09600			
	9 Hodinové zúčtovací sazby		30,00000	250,00	7 500,00 Prav.M	RTS
	22 909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce			39 195,11	
Díl 62	Úpravy povrchů vnější					
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách		12,00000 12,00000	296,00	3 552,00 801-1	RTS
	23 602019183RT4	...omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, tloušťka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3				
	622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ² .					
	24 622311732RT3	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, s omítkou silikonovou, 3,2 kg/m ²	26,99200 26,99200	1 184,00	31 958,53 801-1	RTS
	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové		0,47250 0,47250	179,00	84,58 801-1	RTS
	25 62242121RT2	...hrubé zatížené, bez uvedení složitosti zateplení zazdívky původní větrací štěrby : 1,05*0,45				
	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou		12,00000 12,00000 3,00000 1,00000	175,00 500,00	2 100,00 801-1 1 500,00	RTS Vlastní
	26 622481211RT2	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3				
	27 622-01	D+M větracího potrubí PVC DN 150 včetně plastových mřížek zvenku do šachty : 1				

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

36	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m chodby všech podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55	801-1	RTS
Díl 96 Bourání konstrukcí							
37	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04	801-3	RTS
38	962 03-1 Bourání příček z cihel a tváří nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70	801-3	RTS
39	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového stěny podírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,7/15*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55	801-3	RTS
40	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...zhotovených na místě	m	0,84000	151,00	126,84	801-3	RTS
41	963 05-1 Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 963 05-11 deskových ...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+0,15+0,17)*1,165*0,16 strop štrbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 část podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89	801-3	RTS
42	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,42209 0,15565 0,26644 0,46695 0,46695	2 450,00	1 038,34	801-3	RTS
43	965 04-2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,46695 0,46695	2 365,00	1 104,34	801-3	RTS
965 04-9	příplatek za bourání mazanin vyztužených						

44	96504911RT1	...savařanou síti, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06 801-3	RTS
968 07-1	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
45	968071125R00	...dveři, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výťahu : 9	kus	9,00000 9,00000	19,00	171,00 801-3	RTS
Díl: 97	Prořezání otvorů				16 235,23		
970 25	Rezáni železobetonu						
46	970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 046,00	7 790,48 801-3	RTS
975 05	Víceřadové podchyacení stropů						
975 05-1	pro osazení nosníků do výšky podchyacení 3,5 m						
47	975053131R00	...při zatížení hmotností do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00 801-3	RTS
978 02-1	Odlučení cementových omítek vnitřních stěn						
48	978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5	m2	9,35000 9,35000	145,00	1 355,75 801-3	RTS
49	970-01	Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	100,00	1 710,00	Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					9 102,69	
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812							
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
50	999281111R00	...výšky do 25 m	t	12,15312	749,00	9 102,69 801-4	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě					1 206,56	
711 12	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka						
51	711121131RZ1	...na ploše vodorovné, natěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výťahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63 800-711	RTS
711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením						
52	7111411559RY1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.	m2	4,13575	262,00	1 083,57 800-711	RTS

	podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165			1,00190 3,13385					
53	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovně, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2		3,11300 3,11300	12,00		37,36	800-711	RTS
54	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 6 m	%		12,00000	3,00		36,00	800-711	RTS
							5 048,20		
Díl 764	Konstrukce klempířské								
	764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu včetně rohů								
55	764 02-211 výroba a montáž ...Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 500 mm 1,085*9	m		9,76500 9,76500	430,00		4 198,95	800-764	RTS
56	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů ...rš od 400 do 600 mm stávající oplechování nosníků v úrovni stropů : 2,25*9	m		20,25000 20,25000	37,00		749,25	800-764	RTS
57	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské ...v objektech výšky do 24 m	%		50,00000	2,00		100,00	800-764	RTS
Díl 766	Konstrukce truhlářské						93 891,44		Vlastní
58	766-01 D+M systému těsnění montážní spáry-pásy parozábrana + poj. hydroizolace po obvodu balk. dveří : (1,085+2,6)*2*8	m		58,96000 58,96000	239,00		14 091,44		Vlastní
59	766-02 D+M Dveře balkonové plastové do otvoru 1085x2600, vč. zednického zapravení 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně	kus		8,00000	9 800,00		78 400,00		
60	998 766203R00 ...v objektech výšky do 6 m	%		700,00000	2,00		1 400,00	800-766	RTS
Díl 767	Konstrukce zatevnické						145 712,80		
61	767 71-8 Demontáž výkladů zapuštěných ...Demontáž výkladů zapuštěných svařovaných stávající fr. stěny : 2,25*22,4	m2		50,40000 50,40000	1 000,00		50 400,00	800-767	RTS
62	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15	kg		175,00000 160,00000 15,00000	32,00		5 600,00	800-767	RTS
63	767 122811. Demontáž stěn s drátosklem oplaštění stávající výtahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	m2		89,20000 89,20000	250,00		22 300,00		Vlastní
64	953941110R00 Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m		10,40000	242,00		2 516,80		RTS

65	6119600	1,3*8	Ocelové zábradlí kotvené do bočních stěn podél okenní sestavy, žárové pozink., popis dle PD	ks	10,40000 8,00000	64 000,00		Vlastní
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
50 m vodorovně								
66	998767203R00	...	v objektech výšky do 24 m	%	438,00000	2,00	896,00 800-767	RTS
Díl: 771			Podlahy z dlaždic a obklady				943,67	
771	44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polo hutných		...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82 800-771	RTS
67	771445014R00		0,76+0,76+1,085					
771	57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických		...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	0,88540 0,88540	386,00	341,76 800-771	RTS
68	771575109R00		podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165					
771	57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických		...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m2	0,88540 0,88540	9,00	7,97 800-771	RTS
69	771579791R00		podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	1,26049 0,97394	250,00	315,12 SPCM	RTS
70	597642032R		Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná					
			podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165*1,1					
			sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1					
998	77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic			%	10,00000	6,00	60,00 800-771	RTS
50 m vodorovně								
71	998771201R00		... Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m				2 397,60	
Díl: 783			Nátěry					
783	10 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí		... Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním, vč. odstr. koroze	m2	32,40000 32,40000	20,00	648,00 800-783	RTS
72	783102811R00		oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9					
783	29-9 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní		...Nátěr kov.konstr.disperz. základ antikor.	m2	32,40000	54,00	1 749,60 800-783	RTS
73	783293210R00		včetně pomocného lešení.					
			oc. nosník fasáda : 2,25*0,8*2*9				23 236,20	
Díl: 784			Malby					
784	45 Malby z malířských směsí se začističením		...disperzní, bílé, dvojnásobné	m2	774,54000 774,54000	30,00	23 236,20 800-784	RTS
74	784195412R00		chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2,6*9				29 297,31	
Díl: D96			Přesuny suší a vypořádání hmot					
979	08-4 Poplatek za skladu		...Poplatek za skladu 10 % příměsí	t	11,12697	400,00	4 450,79 801-3	RTS
75	979999999R00							
979	01 Svislá doprava suší a vypořádání hmot							
979	01-2 nošením							

76	97901121R00	{...za prvé podlaží nad základním podlažím		t	11,12697	468,00	5 185,17	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
	979 01-2 nošením								
77	979011219R00	{...příplatek zakazké další podlaží nad prvním základním podlažím		t	44,50788	208,00	9 257,64	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot								
78	979082111R00	{Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na stavební deponii. Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m		t	11,12697	205,00	2 281,03	801-3	RTS
	979 08-31 Vodovodné přemístění suti								
79	979082121R00	{včetně naložení na dopravní prostředek a složení		t	11,12697	320,00	3 560,63	800-6	RTS
	979 08-31 Vodovodné přemístění suti na skládku do 6000 m			t	100,14272	25,00	2 503,57	800-6	RTS
80	979083117R00	{Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m							
81	979083191R00	{Nakládání suti a vybouraných hmot		t	11,12697	88,00	979,17	800-2	RTS
	na dopravní prostředky pro vodovodné přemístění								
82	979088212R00	{Nakládání suti na dopravní prostředky							
	979 09-31 Uložení suti na skládku								
83	979093111R00	{Uložení suti na skládku bez ztuhnutí s hrubým urovnáním		t	11,12697	9,00	100,14	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výťahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	02	Sevastopolská 3	

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje
02
Sevastopolská 3

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisu názevů stavebních objektů			
Objekt	Název	Objekt	Cena (Kč)
02	Sevastopolská 3 - příprava výťahové šachty pro nový výťah		177 864,93
	Celková částka		177 864,93

Rekapitulace soupisu			
Stavební díl	Název	Objekt	Cena (Kč)
1	Zemní práce		13 737,54
3	Svislé a komplementní konstrukce		11 354,95
61	Úpravy povrchů vnitřní		14 793,53
62	Úpravy povrchů vnější		7 236,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce		1 393,40
64	Lešení a stavební výťahy		2 310,03
65	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách		21 425,55
66	Bourání konstrukcí		9 247,76
67	Protažení otvorů		16 235,23
69	Stavění písní hmot		1 555,64
711	Isolace proti vodě		1 206,56
767	Konstrukce zámečnické		27 900,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady		950,55
784	Malby		23 236,20
D96	Přesuny sutí a vypořádání hmot		25 287,41
	Celková částka		177 864,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	02	Sevastopolská 3
R:	02	Sevastopolská 3 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Zemní práce						
		139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek						
1	139711101R00	...v hornině 1-4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	1,475,00	3 948,84	800-1	RTS
		161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729 3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
		162 10 Vodotorné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětů,						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590 13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
		162 20 Vodotorné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
		162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436 5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	167,00	286,46	800-1	RTS

Upravy povrchů vnitřní

[illegible]

Díl	94	Lešení a stavební výtahy			2 310,03	
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné				
	26	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600	1 834,85 800-3
	27	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	23,22600 4,61340 4,61340	475,18 800-3
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů				
	952 90-11	Budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábradlími, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch před předáním do užívání	m2	289,57500	21 428,55 801-1	RTS
	28	95290111R00	...světla výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9		74,00 289,57500	
Díl	96	Bourání konstrukcí				
	961 05	Bourání základů železobetonových				
	29	96105511R00	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	1 328,04 801-3
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárníc				
	30	962031133R00	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	312,70 801-3
	962 05-2	Bourání zdíva železobetonového				
	31	962052211R00	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	2 607,55 801-3
	963 04-2	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů				
	32	963042819R00	...zhotovených na místě	m	0,84000	126,84 801-3
	963 05-1	Bourání železobetonových stropů				
	33	963051113R00	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,5+0,17)*1,165*0,16 strop šterbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	1 797,89 801-3

34	965042131RT1	1965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,42209 0,15565 0,26844 0,46695 0,46695	2 460,00	1 038,34 801-3	RTS
35	965042131RT2	1965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených ...svažovanou sítí, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26844 0,46695	1 050,00	770,06 801-3	RTS
36	965049111RT1	1968 07-1 Vytěžení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dvěři, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00 801-3	RTS
37	968071125R00	1968 07-1 Vytěžení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dvěři, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00 801-3	RTS
38	970251200R00	1970 05 Řezání železobetonu ...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48 801-3	RTS
39	975053131R00	1975 05 Vlečadové podchyty stropů 1975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchyty 3,5 m ...při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	325,00	5 379,00 801-3	RTS
40	978021191R00	1978 02-1 Očištění cementových omítek vnitřních stěn ...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5 Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	9,35000 9,35000 17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	145,00 100,00	1 355,75 801-3 1 710,00	RTS Vlastní
41	970-01						
42	999281105R00	1999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m izolace proti vodě	t	6,62399	233,00	1 556,64 801-4 1 206,56	RTS
43	999281105R00	1999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m izolace proti vodě	t	6,62399	233,00	1 556,64 801-4 1 206,56	RTS

43	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka 43 711121131RZ1	...na ploše vodorovné, natěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63 800-711	RTS
44	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 44 711141559RY1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 262,00	1 083,57	800-711	RTS
45	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 45 711140102R00	...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36 800-711	RTS
46	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 46 998711201R00	...svisle do 6 m	%	12,00000	3,00	36,00 800-711	RTS
Díl 767 Konstrukce zámečnické							27 900,00
47	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí 47 767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15	kg	175,00000 160,00000 15,00000	32,00	5 600,00 800-767	RTS
48	767122811	Demontáž stěn s drátosklem oplaštění stávající výtahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	m2	89,20000 89,20000	250,00	22 300,00	Vlastní
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady							950,55
49	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných 49 771445014R00	...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82 800-771	RTS
50	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 50 771575109R00	...Montáž podlah keram., hladké, tmele, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	386,00	341,76 800-771	RTS
51	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 51 771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 1,26049 0,97394	10,00 250,00	8,85 800-771	RTS
52	597642032R	Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2	0,88540 1,26049 0,97394	250,00	315,12 SPCM	RTS
998	77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovné			0,28655			

53	998771201R00	... Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		%	11,00000	6,00	66,00	800-771	RTS
Díl. 784	Malby						23 236,20		
784 45	Malby z malířských směsí se zacištěním								
54	784195412R00	... disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9	m2		774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS
					774,54000		25 287,41		
Díl. D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
979 08-4	Poplatek za skládku								
55	979999999R00	... Poplatek za skládku 10 % příměsí	t		9,55685	400,00	3 822,74	801-3	RTS
979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
979 01-2	nošením								
56	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t		9,55685	486,00	4 453,49	801-3	RTS
979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
979 01-2	nošením								
57	979011219R00	... příplatek zakazdého další podlaží nad prvním základním podlažím	t		38,22741	208,00	7 951,30	801-3	RTS
979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
58	979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t		9,55685	206,00	1 959,15	801-3	RTS
59	979082121R00	... Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		38,22741	23,00	879,23	801-3	RTS
979 08-31	Vodorovné přemístění suti								
60	979083117R00	včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t		9,55685	320,00	3 058,19	800-6	RTS
61	979083191R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t		86,01167	26,00	2 236,30	800-6	RTS
979 08-8	Nakládání suti a vybouraných hmot								
62	979088212R00	na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t		9,55685	88,00	841,00	800-2	RTS
979 09-31	Uložení suti na skládku								
63	979093111R00	s hrubým urovňáním Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		9,55685	9,00	86,01	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtlahů v Brně - Starém Lískovci	J.KSO : 800.122
Objekt :	03	Sevastopolská 5	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
03
Sevastopolská 5

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisu náležitostí k objektu

Stavba	Objekt	Sevastopolská 5 - příprava výtlahové šachty pro nový výtlah	Cena (Kč)
03	03	Sevastopolská 5 - příprava výtlahové šachty pro nový výtlah	177 854,93
Celkem objekt			177 854,93

Rekapitulace soupisu

Stavební díl	03	Sevastopolská 5 - příprava výtlahové šachty pro nový výtlah	Cena (Kč)
1		Zemní práce	13 737,54
3		Svislé a kompletní konstrukce	11 354,95
61		Úpravy povrchů vnitřní	14 793,53
62		Úpravy povrchů vnější	7 235,58
63		Podlahy a podlahové konstrukce	1 383,40
94		Lešení a stavební výtlahy	2 310,03
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách	21 428,55
96		Bourání konstrukcí	9 247,76
97		Prorážení otvorů	16 235,23
99		Staveništní přesun hmot	1 556,64
711		Izolace proti vodě	1 208,56
767		Konstrukce zámečnické	27 900,00
771		Podlahy z dlaždic a obklady	950,55
784		Malby	23 236,20
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	26 287,41
Celkem soupis			177 854,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	03	Sevastopolská 5
R:	03	Sevastopolská 5 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník, kapitola				13 737,64		
		Díl 1						
	139 7	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek						
1	1139711101R00	...v hornině 1-4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
	161 10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
	162 20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86									
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku									RTS
167 10-3 skládání nebo překládání výkopku									
9 167101103R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	429,00	1 148,51	800-1			
odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86									
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním									RTS
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
10 174101102R00	... v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhutněním	m3	0,49909	283,00	141,24	800-1			
	podlaha u dveří k výstupu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165								
199 Poplatky za skládku									RTS
11 199000002R00	...horniny 1- 4	m3	2,67718	240,00	642,52	800-1			
odtěžení náspy pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86									
12 583317004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihočeský kraj	T	0,49909	423,00	211,12	SPCM			
	podlaha u dveří k výstupu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165		0,49909						
					11 354,95				
Svislé a kompletní konstrukce									
310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými									RTS
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
13 310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	0,14175	4 670,00	661,97	801-4			
	zazdívka původní větrací štěrbiny : 1,05*0,45*0,3		0,14175						
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených									RTS
14 311238114R00	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,	m2	11,20000	838,00	9 385,60	801-1			
	nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86+0,135)*3,23		9,67385						
	podezdívka pod dveřmi výstupu v 1.PP (fz A-A) : 1,165*1,31		1,52615						
342 94 Kotvení přítěk ke konstrukcím									RTS
15 342948111R00	...kotvami na hmoždinky	m	9,98000	131,00	1 307,38	801-1			
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2		9,08000						
	kotvení zazdívky tl. 300 : 0,45*2		0,90000						
					14 793,53				
Úpravy povrchu vnitřní									
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti									RTS
16 612421637R00	...štukové	m2	6,77300	268,00	1 815,16	801-1			
	stávající stěna v 1.PP u dveří výstupu : 0,76*2,6		1,97600						
	část nové stěny v 1.PP u dveří výstupu : (0,76+1,085)*2,6		4,79700						
612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové									RTS
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového									
17 612451121R00	...hladké	m2	23,51230	233,00	5 478,37	801-1			
	nosná stěna-podepření stropního panelu : 2,1*(3,56+0,45)		8,42100						
	podezdívka pod dveřmi výstupu v 1.PP (fz A-A) : 1,165*1,31		1,52615						

[illegible]

Díl	94	Lešení a stavební výtahy			2 310,03	
26	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné				
26	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600	79,00	1 834,85 800-3 RTS
27	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	23,22600 4,61340 4,61340	103,00	475,18 800-3 RTS
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			21 428,55	
28	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů				
28	952901111R00	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání ...světlá výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55 801-1 RTS
Díl	96	Bourání konstrukcí			9 247,76	
29	961 05	Bourání základů železobetonových				
29	961055111R00	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových blok pod stávajícím motorem výťahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04 801-3 RTS
30	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárníc				
30	962031133R00	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70 801-3 RTS
31	962 05-2	Bourání zdíva železobetonového				
31	962052211R00	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55 801-3 RTS
32	963 04-2	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů				
32	963042819R00	...zhotovených na místě	m	0,84000	151,00	126,84 801-3 RTS
33	963 05-1	Bourání železobetonových stropů				
33	963051113R00	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,15+0,17)*1,165*0,16 strop štěrbin u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89 801-3 RTS

34	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 965042131RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,42209 0,15565 0,26644 0,46695 0,46695	2 460,00	1 038,34 801-3	RTS
35	965042131RT2		m3		2 365,00	1 104,34 801-3	RTS
36	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených 965049111RT1	...svařovanou síť, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06 801-3	RTS
37	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtlahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00 801-3	RTS
Díl 97	Prořezání otvorů				16 235,23		
38	970 25 Řezání železobetonu 970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odřiznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odřiznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odřiznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48 801-3	RTS
39	975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m 975053131R00	...při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00 801-3	RTS
40	978 02-1 Otištění cementových omítek vnitřních stěn 978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5	m2	9,35000 9,35000	145,00	1 355,75 801-3	RTS
41	970-01	Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	100,00	1 710,00	Vlastní
Díl 99	Staveništní přesun hmot				1 556,84		
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 42 999281105R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,62399	235,00	1 556,84 801-4	RTS
Díl 711	Izolace proti vodě				1 206,56		

43	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka ...na ploše vodorovné, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
44	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	262,00	1 083,57	800-711	RTS
45	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36	800-711	RTS
46	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 6 m	%	12,00000	3,00	36,00	800-711	RTS
Díl 767 Konstrukce zámečnické							27 900,00
47	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výřahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15 Demontáž stěn s drátosklem oplaštění stávající výřahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	kg	175,00000 160,00000 15,00000 89,20000 89,20000	32,00	5 600,00	800-767	RTS
48	767 122811.	m2	89,20000	250,00	22 300,00		Vlastní
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady							950,55
49	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných ...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82	800-771	RTS
50	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...Montáž podlah keram., hladké, tmele, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	386,00	341,76	800-771	RTS
51	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických ...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 1,26049 0,97394	10,00	8,85	800-771	RTS
52	597642032R Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2	0,88540 0,88540 1,26049 0,97394 0,28655	250,00	315,12	SPCM	RTS
998	77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně						

Díl	Malby	...	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	11,00000	6,00	23 236,20	66,00 800-771	RTS
53	998771201R00	...	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m						
Díl	784	Malby		m2	774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS
	784 45	Malby z malířských směsí se začíštěním			774,54000				
54	784195412R00	...	disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9				25 287,41		
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		t	9,55685	406,00	3 822,74	801-3	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku							
55	979999999R00	...	Poplatek za skládku 10 % příměsí						
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t	9,55685	466,00	4 453,49	801-3	RTS
	979 01-2	nošením							
56	979011211R00	...	za prvé podlaží nad základním podlažím						
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t	38,22741	208,00	7 951,30	801-3	RTS
	979 01-2	nošením							
57	979011219R00	...	příplatek zakazdžé další podlaží nad prvním základním podlažím						
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot		t	9,55685	206,00	1 959,15	801-3	RTS
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m							
58	979082111R00	...	Včetně případného složení na staveništní deponii.						
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t	38,22741	23,00	879,23	801-3	RTS
	979 01-2	nošením							
59	979082121R00	...	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti		t	9,55685	320,00	3 058,19	800-6	RTS
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	86,01167	26,00	2 236,30	800-6	RTS
60	979083117R00	...	Všechné naložení na dopravní prostředek a složení						
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m							
61	979083191R00	...	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m						
	979 08-8	Nakládání suti a vybouraných hmot		t	9,55685	88,00	841,00	800-2	RTS
	979 08-8	Nakládání suti na skládku							
62	979088212R00	...	Nakládání suti na dopravní prostředky						
	979 09-31	Uložení suti na skládku		t	9,55685	9,00	86,01	800-6	RTS
	979 09-31	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním							
63	979093111R00	...	Uložení suti na skládku bez zhuštění						

Stavba :	2015.08.02	Modernizace výťahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	04	Sevastopolská 7	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
04
Sevastopolská 7

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu			
Soupis		Cena (Kč)	
04	Sevastopolská 7 - příprava výťahové šachty pro nový výťah		177 864,93
	Číslo popisné	04	177 864,93
Rekapitulace soupisu			
Stavební část		Cena (Kč)	
1	Zemní práce		13 737,54
3	Svislé a komplementní konstrukce		11 354,95
61	Úpravy povrchů vnitřní		14 793,63
62	Úpravy povrchů vnější		7 236,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce		1 383,40
64	Lešení a stavební výťahy		2 310,03
96	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		21 428,55
97	Prorážení otvorů		9 247,76
99	Stavební přesuny hmot		16 235,23
711	Isolace proti vodě		1 566,64
767	Konstrukce zámečnické		1 206,56
771	Podlahy z dlaždic a obklady		27 900,00
784	Malby		950,55
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		23 236,20
	Číslo popisné	04	25 287,41
	Číslo popisné	04	177 864,93

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2013-08-02 Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci

O: 04 Sevastopolská 7

R: 04 Sevastopolská 7 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
						13 737,54		
		Cenik, kapitola						
		Zemní práce						
1	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
	13971101R00	...v hornině 1-4		2,67718				
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86						
161	10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,	m3	3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
	161101501R00	...z horniny 1 až 4		3,83729				
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)						
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		2,67718				
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86						
162	10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
	162701109R00	...z horniny 1 až 4		13,38590				
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5						
162	20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m		2,67718				
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86						
162	20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením		5,35436				
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2						
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3	2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4		2,67718				
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86						
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS
	167101201R00	...z horniny 1 až 4		2,67718				

odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86									
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku									
167 10-3 skládání nebo překládání výkopku									
9 167101103R00	...	z horniny 1 až 4							
	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86								
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním									
10 174101102R00	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
	...v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním								
	podlaha u dveří k výtlahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165								
199 Poplatky za skládku									
11 1990000002R00	...horniny 1- 4								
	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86								
12 583317004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj								
	podlaha u dveří k výtlahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
310 23-8 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m ² do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými									
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
13 310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou								
	zazdivka původní větrací štěrbin : 1,05*0,45*0,3								
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených									
14 311238114R00	...loučky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m ² .K,								
	nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86+0,135)*3,23								
	podezdívka pod dveřmi výtlahu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31								
342 94 Kotvení příček ke konstrukcím									
15 342948111R00	...kotvami na hmoždinky								
	Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2								
	kotvení zazdivky tl. 300 : 0,45*2								
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti									
16 612421637R00	...štukové								
	stávající stěna v 1.PP u dveří výtlahu : 0,76*2,6								
	část nové stěny v 1.PP u dveří výtlahu : (0,76+1,085)*2,6								
612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové									
	v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového								
17 612451121R00	...hladké								
	nosná stěna-podepření stropního panelu : 2,1*(3,56+0,45)								
	podezdívka pod dveřmi výtlahu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31								

zazdívká původní větrací štěrby : 1,05*0,45 stávající stěna šachty : (1,165+2,1)*(3,56+45)		0,47250 13,09265					RTS
18 909 R00	9 Hodinové zúčtovací sazby				7 500,00	Prav.M	RTS
Hzs-nezmeritelné stavební práce					250,00		
DII 62 Úpravy povrchů vnější					7 236,58		
602 01 Omítky stěn z hotových směsí							
po jednotlivých vrstvách							
19 602019183RT4	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, , tloušťka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3	12,00000 12,00000		296,00	3 552,00	801-1	RTS
20 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové	...hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	0,47250 0,47250		179,00	84,58	801-1	RTS
20 622421121RT2	zateplení zazdívkou původní větrací štěrby : 1,05*0,45						RTS
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou	...s dodatkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	12,00000 12,00000		175,00	2 100,00	801-1	RTS
21 622481211RT2	část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3	3,00000 1,00000		500,00	1 500,00		Vlastní
22 622-01	D+M větracího potrubí PVC DN 150 včetně plastových mřížek zvenku do šachty : 1 zvenku do komůrky : 1 z komůrky do šachty : 1	1,00000 1,00000					
DII 63 Podlahy a podlahové konstrukce					1 383,40		
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem			m3	0,05312	3 085,00	163,88	801-1
631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							
23 631312711R00	...z betonu C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*0,06			0,05312			RTS
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm							
24 631313621R00	...Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*0,1 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*0,1	0,33319 0,08854 0,24465	m3	2 850,00	949,59	801-1	RTS
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů							
631 36-2 ze svařovaných sítí			t	0,00885	30 500,00	269,93	801-1
25 631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm výztuž betonů podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*2*2,099/1000 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*2,099/1000	0,00372 0,00514					RTS

Díl	94	Lešení a stavební výtahy			2 310,03	
26	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné	... pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600 23,22600	1 834,85 800-3	RTS
27	941 955002R00	... pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	4,61340 4,61340	475,18 800-3	RTS
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			21 428,55	
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů					
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavy - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrunní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zafizovacích předmětů před předáním do užívání		m2	289,57500 289,57500	21 428,55 801-1	RTS
28	952901111R00	... světlá výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9				
Díl	96	Bourání konstrukcí			9 247,76	
	961 05 Bourání základů železobetonových					
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,		m3	0,26220 0,22770 0,03450	1 328,04 801-3	RTS
29	961055111R00	... železobetonových blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3				
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic					
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
30	962031133R00	... z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	312,70 801-3	RTS
	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového					
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
31	962052211R00	... nadzákladového stěny podírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	2 607,55 801-3	RTS
	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů					
32	963042819R00	... zhotovených na místě	m	0,84000	126,84 801-3	RTS
	963 05-1 Bourání železobetonových stropů					
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
963 05-11 deskových						
33	963051113R00	... tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,15+0,17)*1,165*0,16 strop štěrbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	1 797,89 801-3	RTS

34	965 04 Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m ³	0,42209 0,15565 0,26644 0,46695 0,46695	2 460,00	1 038,34 801-3	RTS
35	965 042131RT2	m ³	0,26644 0,46695 0,46695	2 365,00	1 104,34 801-3	RTS
36	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených ...svažovanou sítí, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m ³	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06 801-3	RTS
37	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m ² stávající dveře na stanicích výtahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00 801-3	RTS
16 235,23						
Díl 97	Prorážení otvorů					
38	970 25 Řezání železobetonu ...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2*0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48 801-3	RTS
39	975 05 Víceřadové podchycení stropů 975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m ...při zatížení hmotností do 800 kg/m ² podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00 801-3	RTS
40	978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn ...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5 Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m ²	9,35000 9,35000 17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	145,00 100,00	1 355,75 801-3 1 710,00	RTS Vlastní
41	970-01	m ²				
1 556,64						
Díl 99	Staveništní přesun hmot					
42	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků ...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,62399	235,00	1 556,64 801-4	RTS
1 206,56						
Díl 711	Izolace proti vodě					

43	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka ...na ploše vodorovné , nátěrem asfaltovým , včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
44	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	262,00	1 083,57	800-711	RTS
45	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36	800-711	RTS
46	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovné měřeno od těžisté půdní plochy skládky do těžisté půdní plochy objektu	%	12,00000	3,00	36,00	800-711	RTS
47	767 767 ...svisle do 6 m Konstrukce zámečnické				27 900,00		
47	767 99-8 Demontáž ostatních doplnků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zadrželi za výřahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15 Demontáž stěn s drátosklem oplaštění stávající výřahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	kg	175,00000 160,00000 15,00000 89,20000 89,20000	32,00	5 600,00	800-767	RTS
48	767 122811.	m2		250,00	22 300,00		Vlastní
49	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných ...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82	800-771	RTS
50	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	385,00	341,76	800-771	RTS
51	771 57-9 Připínavky k položkám montáže podlah keramických ...Připínavky za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	10,00	8,85	800-771	RTS
52	597642032R Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2	1,26049 0,97394 0,28655	250,00	315,12	SPCM	RTS
53	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovné						

53	998771201R00	... Presun hmot pro podlany z dlaždic, výšky do 6 m		%	11,00000	6,00	66,00	800-771	RTS
Díl	784	Malby					23 236,20		
54	784195412R00	784 45 Malby z malířských směsí se zacištěním ... disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9	m2		774,54000 774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS
Díl	D96	Presuny suti a vybouraných hmot					25 287,41		
55	97908-4	Poplatek za skládku	t		9,55685	400,00	3 822,74	801-3	RTS
56	979011211R00	... Poplatek za skládku 10 % příměsí 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením ... za prvé podlaží nad základním podlažím	t		9,55685	466,00	4 453,49	801-3	RTS
57	979011219R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením ... příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t		38,22741	208,00	7 951,30	801-3	RTS
58	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t		9,55685	205,00	1 959,15	801-3	RTS
59	979082121R00	... Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 979 08-31 Vodotrubné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t		38,22741	23,00	879,23	801-3	RTS
60	979083117R00	Vodotrubné přemístění suti na skládku do 6000 m	t		9,55685	320,00	3 058,19	800-6	RTS
61	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t		86,01167	26,00	2 236,30	800-6	RTS
62	979088212R00	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodotrubné přemístění Nakládání suti na dopravní prostředky	t		9,55685	88,00	841,00	800-2	RTS
63	979093111R00	979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		9,55685	9,00	86,01	800-6	RTS

Stavba:	2013-08-02	Modernizace výťahů v Bmš - Starém Lískovci
Objekt:	05	Sevastopolská 9
		JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
05
Sevastopolská 9

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Cena (Kč)
05 Sevastopolská 9 - příprava výťahové šachty pro nový výťah	177 864,93
Celkový soupis	177 864,93

Rekapitulace soupisu 05 Sevastopolská 9 - příprava výťahové šachty pro nový výťah

Stavební dílo	Cena (Kč)
1 Zemní práce	13 737,54
3 Světlo a kompletní konstrukce	11 354,95
61 Úpravy povrchů vnitřní	14 793,53
62 Úpravy povrchů vnější	7 236,58
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 383,40
64 Lešení a stavební výťahy	2 310,03
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21 428,55
96 Bourání konstrukcí	9 247,76
97 Prořezání otvorů	16 235,23
98 Stavební přesun hmot	1 556,64
711 Izolace proti vodě	1 206,56
767 Konstrukce zámečnické	27 900,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	950,55
784 Malby	23 236,20
D96 Přesuny aut a vybouraných hmot	25 287,41
Celkový soupis	177 864,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	05	Sevastopolská 9
R:	05	Sevastopolská 9 - příprava výťahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl. 1		Zemní práce				13 737,54		
1	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek ...v hornině 1-4	m3	2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718				
161	10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
2	161 10	1501R00 ...z horniny 1 až 4	m3	3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)		3,83729				
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162 70	105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718				
162	10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162 70	109R00 ...z horniny 1 až 4	m3	13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5		13,38590				
162	20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
5	162 20	1201R00 ...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	2,67718	257,00	714,81	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718				
162	20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162 20	1209R00 ...z horniny 1 až 4, nošením	m3	5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2		5,35436				
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
167	10-1	nakládání výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718				
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
167	10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
8	167 10	1201R00 ...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	167,00	286,46	800-1	RTS

[illegible]

Díl	94	Lešení a stavební výtahy				2 310,03	
26	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné					
	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600	79,00	1 834,85	RTS
27	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	23,22600 4,61340	103,00	475,18	RTS
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				21 428,55	
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů					
	952 90-11	budov nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrunní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zalizovacích předmětů před předáním do užívání					
28	95290111R00	...světla výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500	74,00	21 428,55	RTS
Díl	96	Bourání konstrukcí				9 247,76	
	961 05	Bourání základů železobetonových					
	961 05-11	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových	m3	0,26220	5 065,00	1 328,04	RTS
29	96105511R00	blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3		0,22770 0,03450			
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvánic					
	962 03-1	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
30	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600	101,00	312,70	RTS
	962 05-2	Bourání zdiva železobetonového		3,09600			
	962 05-2	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
31	962052211R00	...nadzákladového stěny podírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822	3 255,00	2 607,55	RTS
	963 04-2	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů		0,43287			
32	963042819R00	...zhotovených na místě					
	963 05-1	Bourání železobetonových stropů	m	0,84000	151,00	126,84	RTS
	963 05-1	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
963 05-11	deskových						
33	963051113R00	...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,5+0,17)*1,165*0,16 strop šterbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89	RTS

34	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo liých cestistých dlažeb a mazanin 965042131RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07	m3	0,42209 0,15565 0,26644	2 460,00	1 038,34	801-3	RTS
35	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených 965042131RT2	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,46695 0,46695	2 365,00	1 104,34	801-3	RTS
36	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených 965049111RT1	...svažovanou sítí, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06	801-3	RTS
37	968 07-1 Vyvešení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtlahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00	801-3	RTS
Díl	97	Prořezání otvorů				16 235,23		
38	970 25 Řezání železobetonu 970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48	801-3	RTS
39	975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m 975053131R00	...při zatížení hmotností do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00	801-3	RTS
40	978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn 978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5	m2	9,35000 9,35000	145,00	1 355,75	801-3	RTS
41	970-01	Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	100,00	1 710,00		Vlastní
Díl	99	Staveništní přesun hmot				1 556,64		
42	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů 999281105R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,62399	235,00	1 556,64	801-4	RTS
Díl	711	Izolace proti vodě				1 206,56		

43	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka ...na ploše vodorovné, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63 800-711	RTS
44	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	262,00	1 083,57 800-711	RTS
45	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36 800-711	RTS
46	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svěsle do 6 m	%	12,00000	3,00	36,00 800-711	RTS
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						27 900,00
47	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtlahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15 Demontáž stěn s drátosklem oplaštění stávající výtlahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	kg	175,00000 160,00000 15,00000 89,20000 89,20000	32,00	5 600,00 800-767	RTS
48	767 122811	m2	22 300,00	250,00	22 300,00	Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						950,55
49	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polo hutných ...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82 800-771	RTS
50	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...Montáž podlah keram., hladké, tmel. 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	386,00	341,76 800-771	RTS
51	771 57-9 Připlatky k položkám montáže podlah keramických ...Připlatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	10,00	8,85 800-771	RTS
52	597642032R Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výtlahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2	1,26049 0,97394 0,28655	250,00	315,12 SPCM	RTS
998	77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně					

53	998771201R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	11,00000	6,00	66,00	800-771	RTS
Díl. 784 Malby								
54	784195412R00	784 45 Malby z malířských směsí se začástením ...disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží: (14,3+2,25)*2*2,6*9	m2	774,54000 774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS
Díl. D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
55	979084 Poplatek za skládku	...Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	9,55685	400,00	3 822,74	801-3	RTS
56	979011211R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,55685	466,00	4 453,49	801-3	RTS
57	979011219R00	979 01-2 nošením ...příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	38,22741	208,00	7 951,30	801-3	RTS
58	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,55685	206,00	1 959,15	801-3	RTS
59	979082121R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti ...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	38,22741	23,00	879,23	801-3	RTS
60	979083117R00	včetně naložení na dopravní prostředek a složení Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,55685	320,00	3 058,19	800-6	RTS
61	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	86,01167	26,00	2 236,30	800-6	RTS
62	979088212R00	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,55685	88,00	841,00	800-2	RTS
63	979093111R00	979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	9,55685	9,00	86,01	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtahů v Břmě - Starém Lískovci	JKSO : 800 122
Objekt :	12	Labská 29	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
12
Labská 29

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Skupina		Labská 29 - příprava výtahové šachty pro nový výtah		Celka (Kč)	
12	Číslo objektu	12		177 864,93	177 864,93
Rekapitulace soupisu					
Stavební dílo		12	Labská 29 - příprava výtahové šachty pro nový výtah	Celka (Kč)	
1	Zemní práce				
3	SVISÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE			13 737,54	
61	Úpravy povrchů vnitřní			11 354,95	
62	Úpravy povrchů vnější			14 793,53	
63	Podlahy a podlahové konstrukce			7 236,58	
94	Lešení a stavební výtahy			1 383,40	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			2 310,03	
96	Isolování konstrukcí			21 428,55	
97	Prorážení otvorů			9 247,76	
99	Stavění přesun hmot			15 235,23	
711	Vzdlece proti vodě			1 556,64	
767	Konstrukce zámečnické			1 206,56	
771	Podlahy z dlaždic a obklady			27 900,00	
784	Malby			950,55	
D88	Přesuny suti a vypořádání hmot			23 236,20	
	Celková částka	12		25 287,41	
				177 864,93	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2013-08-02 Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O: 12
R: 12 Labská 29

Labská 29 - příprava výťahové šachty pro nový výťah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek				13 737,54		
1	139711101R00	...v hornině 1-4						
	161 10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,	m3	2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4						
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4						
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m						
	162 20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením						
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3	5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4						
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3	2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4						
	167 10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86							
167 10-3	skládání nebo překládání výkopku	...							
9 167101103R00	... z horniny 1 až 4	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	428,00	1 148,51	800-1	RTS	
174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním	...							
10 174101102R00	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	... v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním							
199	Poplatky za skládku	podlaha u dveří k výřahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165	m3	0,49909	283,00	141,24	800-1	RTS	
11 199000002R00	... horniny 1-4	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	240,00	642,52	800-1	RTS	
12 583317004R	kamenivo přírodní téžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihočeský kraj	podlaha u dveří k výřahu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165	T	0,49909	423,00	211,12	SPCM	RTS	
310 23-8	Zazdívková otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými	Svislé a kompletní konstrukce				11 354,95			
13 310238411RT1	z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	... pro jakoukoliv maltu cementovou							
311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených	zazdívková původní větrací stěrbiny : 1,05*0,45*0,3	m3	0,14175	4 670,00	661,97	801-4	RTS	
14 311238114R00	... tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,	nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86+0,135)*3,23	m2	11,20000	838,00	9 385,60	801-1	RTS	
342 94	Kotvení příček ke konstrukcím	podezdívka pod dveřmi výřahu v 1.PP (fez A-A) : 1,165*1,31		9,67385					
15 342948111R00	... kotvami na hmoždinky	... kotvami na hmoždinky		1,52615					
612 42	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	9,98000	131,00	1 307,38	801-1	RTS	
16 612421637R00	... štukové	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2							
612 45-11	Omitky vnitřního zdiva cementové	kotvení zazdívkový tl. 300 : 0,45*2		9,08000					
17 612451121R00	stávající stěna v 1.PP u dveří výřahu : 0,76*2,6	Upravy povrchu vnitřní		0,90000		14 793,53			
612 45-11	Omitky vnitřního zdiva cementové	část nové stěny v 1.PP u dveří výřahu : (0,76+1,085)*2,6	m2	6,77300	268,00	1 815,16	801-1	RTS	
17 612451121R00	stávající stěna v 1.PP u dveří výřahu : 0,76*2,6	zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového		1,97600					
612 45-11	Omitky vnitřního zdiva cementové	... hladké		4,79700					
17 612451121R00	stávající stěna v 1.PP u dveří výřahu : 0,76*2,6	nosná stěna-podepření stropního panelu : 2,1*(3,56+0,45)	m2	23,51230	233,00	5 478,37	801-1	RTS	
612 45-11	Omitky vnitřního zdiva cementové	podezdívka pod dveřmi výřahu v 1.PP (fez A-A) : 1,165*1,31		8,42100					
17 612451121R00	stávající stěna v 1.PP u dveří výřahu : 0,76*2,6	...		1,52615					

zazdívka původní větrací štěrby : 1,05*0,45 stávající stěna šachty : (1,165+2,1)*(3,56+4,5)		0,47250 13,09265					
18 909 R00	Hls-nezmeritelné stavební práce						
Díl 62	Úpravy povrchů vnější						
602 01	Omitky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách		h	30,00000	250,00	7 500,00	Prav.M RTS
19 602019183RT4	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, , flouščka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3		m2	12,00000 12,00000	296,00	3 552,00	801-1 RTS
622 42-11	Omitky vnější stěn vápnemé nebo vápenocementové						
20 622421121RT2	...hrubé zatěnění, bez uvedení složitosti		m2	0,47250 0,47250	179,00	84,58	801-1 RTS
622 48-12	Vyztužení původní větrací štěrby : 1,05*0,45						
21 622481211RT2	zateplení zazdívky původní větrací štěrby : 1,05*0,45 ...s dodávkou výztužné sítě a stěrčového tmelu		m2	12,00000 12,00000	175,00	2 100,00	801-1 RTS
22 622-01	část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3 D+M větrácho podrubí PVC DN 150 včetně plastových mřížek		ks	3,00000 1,00000 1,00000	500,00	1 500,00	Vlastní
	zvenku do šachty : 1 zvenku do komůrky : 1 z komůrky do šachty : 1						
Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 383,40	
631 31	Mazanina z betonu prostého						
631 31-2	tl. přes 50 do 80 mm						
23 63131271R00	...z betonu C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*0,06		m3	0,05312	3 085,00	163,88	801-1 RTS
631 31	Mazanina z betonu prostého						
631 31-3	tl. přes 80 do 120 mm						
24 631313621R00	...Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*0,1 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*0,1		m3	0,33319	2 850,60	949,59	801-1 RTS
631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů						
631 36-2	ze svařovaných sítí						
25 631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm výztuž betonů podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*2*2,099/1000 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*2,099/1000		t	0,00885 0,00372 0,00514	30 500,00	269,93	801-1 RTS

Díl	94	Lešení a stavební výtahy			2 310,03	
26	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné	...pomocné, o výšce lešeťové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600 23,22600	1 834,85 800-3	RTS
27	941 955002R00	...pomocné, o výšce lešeťové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	4,61340 4,61340	475,18 800-3	RTS
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			21 428,55	
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů					
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zatírovacích předmětů před předáním do užívání					
28	95290111R00	...světla výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	21 428,55 801-1	RTS
Díl	96	Bourání konstrukcí			9 247,76	
	961 05 Bourání základů železobetonových					
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,					
29	96105511R00	...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	1 328,04 801-3	RTS
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc					
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
30	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	312,70 801-3	RTS
	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového					
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
31	962052211R00	...nadzákladového stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	2 607,55 801-3	RTS
	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů					
32	963042819R00	...zhotovených na místě	m	0,84000	126,84 801-3	RTS
	963 05-1 Bourání železobetonových stropů					
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
963 05-11 deskových						
33	963051113R00	...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,5+0,17)*1,165*0,16 strop šitény u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67453 0,46973 0,07650 0,12840	1 797,89 801-3	RTS

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 34 965042131RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,42209 0,15565 0,26844 0,46695 0,46695	2 460,00	1 038,34 801-3	RTS
965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených 36 965049111RT1	...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06 801-3	RTS
968 07-1 Vytvoření nebo zavěšení kovových křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 37 968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtlahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00 801-3	RTS
Díl 97	Převážení otvorů				16 235,23	
970 25 Řezání železobetonu 38 970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48 801-3	RTS
975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m 39 975051311R00	...při zatížení hmotností do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	325,00	5 379,00 801-3	RTS
978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn 40 978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5 Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	9,35000 9,35000 17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	145,00 150,00	1 355,75 801-3 1 710,00	RTS Vlastní
41 970-01						
Díl 99	Staveništní přesun hmot				1 556,64	
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 42 999281105R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6 62399	235,00	1 556,64 801-4	RTS
Díl 711	Izolace proti vodě				1 206,56	

43	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka ...na ploše vodorovné, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
44	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	262,00	1 083,57	800-711	RTS
45	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36	800-711	RTS
46	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 998 711201R00 ...svle do 6 m	%	12,00000	3,00	36,00	800-711	RTS
Díl 767 Konstrukce zamečnické							27 900,00
47	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15 Demontáž stěn s drátosklem opíráštní stávající výtahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	kg	175,00000 160,00000 15,00000 89,20000 89,20000	32,00	5 600,00	800-767	RTS
48	767 122811.	m2	22 300,00	250,00	22 300,00		Vlastní
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady							950,55
49	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných ...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82	800-771	RTS
50	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	388,00	341,76	800-771	RTS
51	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických ...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednohl. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165 Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2	0,88540 0,88540 1,26049 0,97394 0,28655	10,00 250,00	8,85	800-771	RTS
52	597642032R	m2	315,12	SPCM	315,12	SPCM	RTS
998	77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovné						

53	998771201R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		%	11,00000	6,00	66,00	800-771	RTS
Díl:	784	Malby					23,236,20		
54	784195412R00	784 45 Malby z malířských směsí se zatečením ...disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9	m2		774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					25,287,41		
55	97908-4 Poplatek za skládku								
55	979999999R00	...Poplatek za skládku 10 % příměsí	t		9,55685	400,00	3 822,74	801-3	RTS
56	979011211R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
56	979011211R00	979 01-2 nošením							
56	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t		9,55685	466,00	4 453,49	801-3	RTS
57	979011219R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
57	979011219R00	979 01-2 nošením							
57	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t		38,22741	208,00	7 951,30	801-3	RTS
58	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
58	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		9,55685	205,00	1 959,15	801-3	RTS
59	979082121R00	Včetně případného složení na staveništní deponii.							
59	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		38,22741	23,00	879,23	801-3	RTS
60	979083117R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti							
60	979083117R00	včetně naložení na dopravní prostředek a složení							
61	979083191R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t		9,55685	320,00	3 058,19	800-6	RTS
61	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t		86,01167	26,00	2 236,30	800-6	RTS
62	979088212R00	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot							
62	979088212R00	na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění							
63	979093111R00	979 09-31 Uložení suti na skládku	t		9,55685	88,00	841,00	800-2	RTS
63	979093111R00	s hrubým urovnáním							
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		9,55685	9,00	86,01	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výřahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	13	Labská 31	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
13
Labská 31

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Objekt	Cena (Kč)
13	Labská 31 - příprava výřahové šachty pro nový výřah	177 864,93
	Celkem soupis	177 864,93

Rekapitulace soupisu 13 Labská 31 - příprava výřahové šachty pro nový výřah

Lokální st - příprava výstavby stavení pro nový výhled	
Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	13 737,54
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 354,95
81 Úpravy povrchů vnitřní	14 793,53
82 Úpravy povrchů vnější	7 236,58
83 Podlahy a podlahové konstrukce	1 383,40
84 Lešení a stavební výřahy	2 310,03
85 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21 428,55
86 Bourání konstrukcí	9 247,76
87 Prořezání otvorů	16 235,23
89 Staveništní přesun hmot	1 566,64
711 Izolace proti vodě	1 206,56
767 Konstrukce zámečnické	27 900,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	950,55
784 Malby	23 236,20
D88 Přesuny suť a vybouraných hmot	25 287,41
Celkem soupis	177 864,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	13	Labská 31
R:	13	Labská 31 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník kapitola						
		Zemní práce				13 737,54		
		139 7 Výkopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek						
1	139711101R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
		161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky.						
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729 3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
		162 10 Vodotorné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí.						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
		162 10-9 Přilátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590 13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
		162 20 Vodotorné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.						
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
		162 20-9 Přilátek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436 5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-2 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86							
167 10-3	skládání nebo překládání výkopku	...							
9 167101103R00	...z horniny 1 až 4		m3	2,67718	429,00	1 148,51	800-1	RTS	
174 10-11	Zásyp sypaninou pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86							
10 174101102R00	Z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhutněním podlaží u dveří k výstupu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165		m3	0,49909	283,00	141,24	800-1	RTS	
199	Poplatky za skládku.								
11 199000002R00	...horniny 1- 4								
12 583317004R	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86 kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihočeský kraj podlaží u dveří k výstupu v 1.PP : 0,34*1,26*1,165		m3	2,67718	240,00	642,52	800-1	RTS	
			T	0,49909	423,00	211,12	SPCM	RTS	
				0,49909					
Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					11 354,95			
310 23-8	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
13 310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou		m3	0,14175	4 670,00	661,97	801-4	RTS	
311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených	zazdívka původní větrací špičky : 1,05*0,45*0,3							
14 311238114R00	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,		m2	11,20000	888,00	9 385,60	801-1	RTS	
	nosná stěna-podepření stropního panelu : (2,86+0,135)*3,23			9,67385					
	podezdívka pod dveřmi výstupu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31			1,52615					
342 94	Kotvení příček ke konstrukcím		m	9,98000	131,00	1 307,38	801-1	RTS	
15 342948111R00	...kotvami na hmoždinky								
	Včetně dodávky kotví a spojovacího materiálu.								
	kotvení stěny tl. 250 : 3,23*2+1,31*2			9,08000					
	kotvení zazdívky tl. 300 : 0,45*2			0,90000					
Díl 61	Úpravy povrchu vnitřní					14 793,53			
612 42	Omlitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti		m2	6,77300	288,00	1 815,16	801-1	RTS	
16 612421637R00	...štukové			1,97600					
	stávající stěna v 1.PP u dveří výstupu : 0,76*2,6			4,79700					
612 45-11	Omlitky vnitřního zdiva cementové	část nové stěny v 1.PP u dveří výstupu : (0,76+1,085)*2,6							
	v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového								
17 612451121R00	...hladké		m2	23,51230	238,00	5 478,37	801-1	RTS	
	nosná stěna-podepření stropního panelu : 2,1*(3,56+0,45)			8,42100					
	podezdívka pod dveřmi výstupu v 1.PP (řez A-A) : 1,165*1,31			1,52615					

[illegible]

Díl	94	Lešení a stavební výtahy			2 310,03	
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné				
26	941955001R00	...pomocné, o výšce lešerové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600 23,22600	79,00	1 834,85 800-3 RTS
27	941955002R00	...pomocné, o výšce lešerové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	4,61340 4,61340	103,00	475,18 800-3 RTS
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			21 428,55	
	952 90	Výčistiění budov a ostatních objektů				
	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání				
28	95290111R00	...světla výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55 801-1 RTS
Díl	96	Bourání konstrukcí			9 247,76	
	961 05	Bourání základů železobetonových				
	nebo	vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,				
29	96105511R00	...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04 801-3 RTS
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárnic				
	nebo	vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
30	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70 801-3 RTS
	962 05-2	Bourání zdiva železobetonového				
	nebo	vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
31	962052211R00	...nadzákladového stěny podírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55 801-3 RTS
	963 04-2	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů				
32	963042819R00	...zhotovených na místě				
	963 05-1	Bourání železobetonových stropů				
	včetně	pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
963 05-11	deskových					
33	963051113R00	...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,5+0,17)*1,165*0,16 strop šterbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89 801-3 RTS

34	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07	m ³	0,42209 0,15565 0,26844	2 460,00	1 038,34	801-3	RTS
35	965 042131RT2 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m ³	0,46695 0,46695	2 365,00	1 104,34	801-3	RTS
36	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených ...svažovanou sítí, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m ³	0,73339 0,26844 0,46695	1 050,00	770,06	801-3	RTS
37	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveř, plochy do 2 m ² stavající dveře na stanicích výtlahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00	801-3	RTS
Díl. 97	Prořezání otvorů				16 235,23		
38	970 25 Řezání železobetonu ...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48	801-3	RTS
39	975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m ...při zatížení hmotnosti do 800 kg/m ² podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00	801-3	RTS
40	978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn ...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5	m ²	9,35000 9,35000	145,00	1 355,75	801-3	RTS
41	970-01 Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m ²	17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	100,00	1 710,00		Vlastní
Díl. 99	Staveništní přesun hmot				1 556,64		
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
42	999281105R00 ...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,62399	235,00	1 556,64	801-4	RTS
Díl. 711	izolace proti vodě				1 206,56		

43	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka ...na ploše vodorovné, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63 800-711	RTS
44	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	262,00	1 083,57 800-711	RTS
45	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36 800-711	RTS
46	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy sklady do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 6 m	%	12,00000	3,00	36,00 800-711	RTS
Díl 767 Konstrukce zamečnické						27 900,00
47	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15 Demontáž stěn s drátosklem oplaštění stávající výtahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	kg	175,00000 160,00000 15,00000 89,20000 89,20000	32,00	5 600,00 800-767	RTS
48	767 122811.	m2	22 300,00	250,00		Vlastní
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						950,55
49	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných ...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82 800-771	RTS
50	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...Montáž podlah keram., hladké, tmele, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	386,00	341,76 800-771	RTS
51	771 57-9 Příplatek k položkám montáže podlah keramických ...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	10,00	8,85 800-771	RTS
52	597642032R Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2	1,26049 0,97394 0,28655	250,00	315,12 SPCM	RTS
53	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovné					

Díl	Malby	%	11,00000	6,00	66,00	800-771	RTS
53	998771201R00	...	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m				
Díl	784				23 236,20		
54	784 45 Malby z malířských směsí se zacištěním						
54	784195412R00	...	disperzní, , bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9				
Díl	D96						
55	979 08-4 Poplatek za skládku	m2	774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS
55	979999999R00		774,54000		25 287,41		
55	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	9,55685	400,00	3 822,74	801-3	RTS
56	979 01-2 nošením						
56	979011211R00	...	za prvé podlaží nad základním podlažím				
56	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	9,55685	466,00	4 453,49	801-3	RTS
57	979 01-2 nošením						
57	979011219R00	...	příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím				
57	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	38,22741	208,00	7 951,30	801-3	RTS
58	979082111R00	...	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
58	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	9,55685	205,00	1 959,15	801-3	RTS
59	979082121R00	...	Včetně případného složení na staveništní deponii.				
59	979 08-31 Vodovorné přemístění suti	t	38,22741	23,00	879,23	801-3	RTS
60	979083117R00						
60	979083117R00						
61	979083191R00						
61	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,55685	320,00	3 058,19	800-6	RTS
61	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot	t	86,01167	26,00	2 236,30	800-6	RTS
62	979088212R00						
62	979088212R00						
62	979 08-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním	t	9,55685	88,00	841,00	800-2	RTS
63	979093111R00						
63	979093111R00						
63	979 09-31 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,55685	9,00	86,01	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výhledů v Bm - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	14	Labská 33	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
14
Labská 33

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů názevů k objektu

Soupis	Objekt	Cena (Kč)
14	Labská 33 - příprava výhledové šachty pro nový výhled	177 864,93
	Celkem objekt	177 864,93

Rekapitulace soupisu 14 Labská 33 - příprava výhledové šachty pro nový výhled

Stavební díl	Práce	Cena Kč
1	Zemní práce	13 757,54
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 354,95
61	Úpravy povrchů vnitřní	14 753,53
62	Úpravy povrchů vnější	7 236,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 383,40
94	Lešení a stavební výhledy	2 310,03
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stěvách	21 428,55
96	Bourání konstrukcí	9 247,76
97	Prorážení otvorů	16 235,23
99	Stavební přesun hmot	1 556,84
711	Izolace proti vodě	1 206,56
767	Konstrukce zámečnické	27 900,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	950,55
784	Malby	23 236,20
D98	Přesuny sutí a vyloučených hmot	25 267,41
	Celkem soupis	177 864,93

Položkový soupis prací a dodávek

Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci

S: 2013-08-02
O: 14
R: 14

Modernaizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
Labská 33

Labská 33 - příprava výtahové šachty pro nový výťah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Zemní práce						
1	139 7	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek ... v hornině 1-4	m3	2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
1	139711101R00	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718	844,00	3 238,67	800-1	RTS
161	10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,	m3	3,83729				
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4	m3	3,83729				
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,67718				
3	162701105R00	odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
4	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	13,38590				
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
162	20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	2,67718				
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
162	20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	5,35436				
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením	m3	2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3	2,67718				
167	10-1	nakládání výkopku	m3	2,67718				
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS
167	10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3	2,67718				
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718				

[illegible]

[illegible]

Díl	94	Lešení a stavební výtahy			2 310,03	
26	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné	... pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600	79,00	1 834,85 800-3
27	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné	... pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	23,22600 4,61340	103,00 4,61340	475,18 800-3
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních slaybách				21 428,55
28	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání ... světlá výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55 801-1
Díl	96	Bourání konstrukcí				9 247,76
29	961 05 Bourání základů železobetonových	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ... železobetonových	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04 801-3
30	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvánic	blok pod stávajícím motorem výřahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3 nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ... z jakýchkoliv cihel pálených, pliných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdávka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70 801-3
31	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ... nadzákladového	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55 801-3
32	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů	stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17 ... zhotovených na místě	m	0,84000	151,00	126,84 801-3
33	963 05-1 Bourání železobetonových stropů	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 963 05-11 deskových	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89 801-3
33	963 05-11 3R00	... tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,5+0,17)*1,165*0,16 strop šleřbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2				

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

43	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka 711121131RZ1	...na ploše vodorovné, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63	800-711	RTS
44	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 711141559RY1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	262,00	1 083,57	800-711	RTS
45	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 711140102R00	...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36	800-711	RTS
46	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 998711201R00	...svisle do 6 m	%	12,00000	3,00	36,00	800-711	RTS
Díl 767 Konstrukce zámečnické							27 900,00	
47	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 76799801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15 Demontáž stěn s drátosklem oplaštění stávající výtahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	kg	175,00000 160,00000 15,00000 89,20000 89,20000	32,00	5 600,00	800-767	RTS
48	767122811		m2	250,00		22 300,00		Vlastní
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady							950,55	
49	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných 771445014R00	...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82	800-771	RTS
50	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 771575109R00	...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	386,00	341,76	800-771	RTS
51	771 57-9 Přilepky k položkám montáže podlah keramických 771579791R00	...Přilepky na plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	10,00	8,85	800-771	RTS
52	597642032R	Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výřahu v 1.PP : 0,76*1,165*1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2	1,26049 0,97394 0,28655	250,00	315,12	SPCM	RTS
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně							

53	998771201R00	... Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		%	11,00000	6,00	66,00	800-771	RTS
Díl	784	Malby					23 236,20		
54	784195412R00	784 45 Malby z malířských směsí se začistěním ... disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9	m2		774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS
					774,54000		25 287,41		
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
55	979084	Poplatek za skládku	t		9,55685	400,00	3 822,74	801-3	RTS
55	97999999R00	... Poplatek za skládku 10 % příměsí							
57	97901	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t		9,55685	466,00	4 453,49	801-3	RTS
58	97901-2	nošením							
58	979011211R00	... za prvé podlaží nad základním podlažím							
57	97901	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t		38,22741	208,00	7 951,30	801-3	RTS
58	97901-2	nošením							
57	979011219R00	... příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím							
58	97908-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t		9,55685	206,00	1 959,15	801-3	RTS
59	979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m							
59	979082121R00	Včetně případného složení na staveništní deponii.	t		38,22741	23,00	879,23	801-3	RTS
60	979083117R00	... Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m							
61	979083191R00	Vodorovné přemístění suti	t		9,55685	320,00	3 058,19	800-6	RTS
62	979088212R00	včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t		86,01167	23,00	2 236,30	800-6	RTS
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		9,55685	9,00	86,01	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace vytápění v Bmė - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	15	Labská 35	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
15
Labská 35

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů názevů k objektu			Cena (Kč)
15	Labská 35 - příprava vytápěvací sítě pro nový výřeh		177 864,93
	Číslo objektu	15	177 864,93

Rekapitulace soupisů			Cena (Kč)
15	Labská 35 - příprava vytápěvací sítě pro nový výřeh		
1	Zemní práce		13 737,54
3	Svislé a vodorovné konstrukce		11 354,96
61	Úpravy povrchů vnitřní		14 793,53
62	Úpravy povrchů vnější		7 236,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce		1 383,40
64	Lešení a stavební výřehy		2 310,03
65	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		21 428,55
66	Bourání konstrukcí		9 247,76
67	Průřezání otvorů		16 235,23
68	Slaveništní přesun hmot		1 550,64
69	Isolace proti vodě		1 206,56
71	Isolace záměrné		27 900,00
72	Konstrukce záměrné		550,55
73	Podlahy z dlaždic a obklady		23 236,20
74	Malby		25 287,41
75	Přesuny sítí a vypořádání hmot		
D96	Celkem soupisů	15	177 864,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	15	Labská 35
R:	15	Labská 35 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				13 737,54		
	139	7 Vykopávka v uzavřených prostorách						
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						
1	13971101R00	...v hornině 1-4	m3	2,67718	1475,00	3 948,84	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718				
	161	10-15 Svislé přemístění výkopku nošením						
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
2	161101501R00	...z horniny 1 až 4	m3	3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)		3,83729				
	162	10 Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí,						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718				
	162	10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5		13,38590				
	162	20 Vodorovné přemístění výkopku nošením						
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
5	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718				
	162	20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
6	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením	m3	5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2		5,35436				
	167	10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
		odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86		2,67718				
	167	10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

[illegible]

	zazdívkou původní větrací šterbiny : 1,05*0,45 stávající stěna šachty : (1,165+2,1)*(3,56+ ,45)		0,47250 13,09265				
18	909 R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	30,00000	250,00	7 500,00	Prav.M	RTS
Díl.	62 Úpravy povrchů vnějších				7 236,58		
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
19	602019183RT4 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, , tloušťka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění část soklu se zazděným oknem - až po terén : 4*3	m2	12,00000 12,00000	296,00	3 552,00	801-1	RTS
20	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ...hrubě zaříznuté, bez uvedení složitosti	m2	0,47250 0,47250	179,00	84,58	801-1	RTS
21	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou zateplení zazdívkou původní větrací šterbiny : 1,05*0,45	m2	12,00000 12,00000	175,00	2 100,00	801-1	RTS
22	622-01 D+M větrácho potrubí PVC DN 150 včetně plastových mřížek zvencu do šachty : 1 zvencu do komůrky : 1 z komůrky do šachty : 1	ks	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
Díl.	63 Podlahy a podlaňové konstrukce				1 383,40		
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
23	631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm ...z betonu C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*0,06	m3	0,05312	3 985,00	163,88	801-1	RTS
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
24	631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm ...Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*0,1 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*0,1	m3	0,33319	2 850,00	949,59	801-1	RTS
	631 36 Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*2,099/1000	t	0,00885 0,00372 0,00514	30 500,00	269,93	801-1	RTS
25	631361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm výztuž betonů podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165*2,099/1000 ochrana hydroizolace na dně šachty : 2,1*1,165*2,099/1000						

Díl 94		Lešení a stavební výkony		2 310,03					
26	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné	... pomocné, o výšce lešení podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600	79,00	1 834,85	800-3	RTS	
27	941 955001R00	... pomocné, o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	23,22600 4,61340 4,61340	103,00	475,18	800-3	RTS	
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách		21 428,55					
28	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavy - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500 289,57500	74,00	21 428,55	801-1	RTS	
Díl 96		Bourání konstrukcí		9 247,76					
29	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových	blok pod stávajícím motorem výtlahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00	1 328,04	801-3	RTS	
30	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	nadezdávka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600 3,09600	101,00	312,70	801-3	RTS	
31	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového	stěny podírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00	2 607,55	801-3	RTS	
32	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...zhotovených na místě	963 05-1 Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 963 05-11 deskových	m	0,84000	151,00	126,84	801-3	RTS	
33	963 05-11 113R00	...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,5+0,17)*1,165*0,16 strop štěrbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 665,00	1 797,89	801-3	RTS	

34	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 965042131RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,42209 0,15565 0,26644 0,46695 0,46695	2 460,00	1 038,34 801-3	RTS
35	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených 965042131RT2	...svařovanou síť, tloušťky do 100 mm mazanina pod odtěženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06 801-3	RTS
37	968 07-1 Vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn, 968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výťahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00 801-3	RTS
Díl	97	Prorážení otvorů				16 235,23	
38	970 25 Řezání železobetonu 970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48 801-3	RTS
39	975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m 975053131R00	...při zatížení hmotností do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00 801-3	RTS
40	978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn 978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5 Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	9,35000 9,35000 17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	145,00 100,00	1 355,75 801-3	RTS
41	970-01		m2			1 710,00	Vlastní
Díl	99	Staveništní přesun hmot				1 556,64	
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
42	999281105R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,62399	235,00	1 556,64 801-4	RTS
Díl	711	Izolace proti vodě				1 206,56	

[illegible]

53	998771201R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		%	11,00000	6,00	66,00	800-771	RTS
Díl:	784	Malby					23 236,20		
54	784195412R00	784 45 Malby z malířských směsí se začistěním ...disperzní, . bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9		m2	774,54000 774,54000	30,00	23 236,20	800-784	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					25 287,41		
55	979 08-4 Poplatek za skládku	...Poplatek za skládku 10 % příměsí		t	9,55685	400,00	3 822,74	801-3	RTS
56	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	...za prvé podlaží nad základním podlažím		t	9,55685	466,00	4 453,49	801-3	RTS
57	979 01-2 nošením	...příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím		t	38,22741	208,00	7 951,30	801-3	RTS
58	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	9,55685	205,00	1 959,15	801-3	RTS
59	979 08-211R00	Včetně případného složení na staveništní deponii. ...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	38,22741	23,00	879,23	801-3	RTS
60	979 08-31 Vodorovné přemístění suti	včetně naložení na dopravní prostředek a složení		t	9,55685	320,00	3 058,19	800-6	RTS
61	979 08-3117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	86,01167	26,00	2 236,30	800-6	RTS
62	979 08-31191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m							
63	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot	na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění		t	9,55685	88,00	841,00	800-2	RTS
64	979 08-8212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky							
65	979 09-31 Uložení suti na skládku	s hrubým urovnáním		t	9,55685	9,00	86,01	800-6	RTS
66	979 09-3111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění							

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výťahů v Bm8 - Státní Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	16	Labská 37	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 16
Labská 37

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Objekt	Cena Kč
16	Labská 37 - příprava výťahové šachty pro nový výťah	177 864,93
	Celkem objekt	177 864,93

Rekapitulace soupisu 16 Labská 37 - příprava výťahové šachty pro nový výťah

Stavěbní díl	Popis	Cena Kč
1	Zemní práce	13 737,64
3	Svářecí a kompletní konstrukce	11 354,95
61	Úpravy povrchů vnitřní	14 783,53
62	Úpravy povrchů vnější	7 236,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 383,40
84	Lešení a stavební výřahy	2 310,03
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21 428,55
96	Bourání konstrukcí	9 247,76
97	Pročištění otvorů	16 235,23
99	Stavění konstrukcí přesun hmot	1 596,64
711	Izolace proti vodě	1 206,56
767	Konstrukce zámečnické	27 900,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	950,55
784	Malby	23 236,20
D96	Přesuny suti a vyloučení hmot	25 287,41
	Celková souprava	177 864,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	16	Labská 37
R:	16	Labská 37 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
1	139 7	Výkopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek ...v hornině 1-4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	1 475,00	3 948,84	800-1	RTS
2	161 10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, ...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*(4,3/3)	m3	3,83729 3,83729	844,00	3 238,67	800-1	RTS
3	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	192,00	514,02	800-1	RTS
4	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*5	m3	13,38590 13,38590	175,00	2 342,53	800-1	RTS
5	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	267,00	714,81	800-1	RTS
6	162 20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m ...z horniny 1 až 4, nošením odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86*2	m3	5,35436 5,35436	19,00	101,73	800-1	RTS
7	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	167,00	447,09	800-1	RTS
8	167 10-2	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku ...z horniny 1 až 4 odtěžení násypu pod podlahou 1.PP : 2,2*1,415*0,86	m3	2,67718 2,67718	107,00	286,46	800-1	RTS

[illegible]

[illegible]

Díl	94	Lešení a stavební výtahy							
26	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné							
	941955001R00	...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : 1,05*(1,6+1,165)*8	m2	23,22600	79,00			1 834,85	800-3
27	941955002R00	...pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,165*(2,86+1,1)	m2	23,22600 4,61340	103,00			475,18	800-3
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						21 428,55	
	952 90-11	budov bytových nebo občanských výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zatřizovacích předmětů před předáním do užívání							
28	95290111R00	...světla výška podlaží do 4 m všechna podlaží : 14,3*2,25*9	m2	289,57500	74,00			21 428,55	801-1
Díl	96	Bourání konstrukcí							
	961 05	Bourání základů železobetonových						9 247,76	
	nebo	vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
29	96105511R00	...železobetonových blok pod stávajícím motorem výtahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 065,00			1 328,04	801-3
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvánic							
	nebo	vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
30	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nadezdívka po obvodu šachty nad bouraným stropním panelem : (1,2+1,9+1,2)*0,72	m2	3,09600	101,00			312,70	801-3
	962 05-2	Bourání zdíva železobetonového							
	nebo	vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
31	96205221R00	...nadzákladového stěny podpírající bouranou část stropu nad 1.PP : 0,76*(1,82+0,1+1,24+0,07)*0,15 (1,415*2,8-0,715*1,98)*0,17	m3	0,80109 0,36822 0,43287	3 255,00			2 607,55	801-3
	963 04-2	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů							
32	96304281R00	...zhotovených na místě							
	963 05-1	Bourání železobetonových stropů	m	0,84000	151,00			126,84	801-3
	včetně	pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
	963 05-11	deskových							
33	963051113R00	...tloušťky přes 80 mm část stropního panelu nad strojovnou v 1.PP : (2,2+1,15+0,17)*1,165*0,16 strop šterbiny u obv. stěny : 0,34*2,25*0,1 části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2*0,535*0,2	m3	0,67463 0,46973 0,07650 0,12840	2 685,00			1 797,89	801-3

34	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 965042131RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,05 mazanina pod odliženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,42209 0,15565 0,26644 0,46695 0,46695	2 460,00	1 038,34	801-3	RTS
35	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 965042131RT2	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,46695 0,46695	2 365,00	1 104,34	801-3	RTS
36	965 04-9 připevňování mazanin vyztužených 965049111RT1	...svařovanou síť, tloušťky do 100 mm mazanina pod odliženým násypem : (0,340+0,15+2,2)*1,415*0,07 podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415*0,15	m3	0,73339 0,26644 0,46695	1 050,00	770,06	801-3	RTS
37	968 07-1 Vyvážení nebo zavážení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn, 968071125R00	...dveře, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtlahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00	801-3	RTS
Díl:	97	Poražení otvorů				16 235,23		
38	970 25 Řezání železobetonu 970251200R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm odříznutí bourané části stropního panelu v 1.PP : 2,2+0,15+0,17 odříznutí části podlahy 1.NP za šachtou : 1,2+0,535 odříznutí bourané části podlahy v 1.PP : 2,2 řez ve stěnovém panelu : 1	m	7,45500 2,52000 1,73500 2,20000 1,00000	1 045,00	7 790,48	801-3	RTS
39	975 05 Víceřadové podchyty stropů 975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchyty 3,5 m 975053131R00	...při zatížení hmotností do 800 kg/m2 podepření stropního panelu stáv. strojovny v 1.PP : 2,2*(2,25/0,3)	m	16,50000 16,50000	326,00	5 379,00	801-3	RTS
40	978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn 978021191R00	...v rozsahu do 100 % 1.PP : (1,2+0,34+2,2)*2,5	m2	9,35000 9,35000	145,00	1 355,75	801-3	RTS
41	970 01 970-01	Ochrana proti prášení-oddělení pracovního prostoru plachtou přepažení chodby 1.PP : 2,25*2,6 přepažení chodby 1.NP : 2,25*2,6 strop : 2,25*2,4	m2	17,10000 5,85000 5,85000 5,40000	100,00	1 710,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 556,64		
42	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků 999281105R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,62399	235,00	1 556,64	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 206,56		

43	711 12 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka	...na ploše vodorovné , natěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575 1,00190 3,13385	12,00	49,63 800-711	RTS
44	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+0,1*1,165 dno šachty : 2,69*1,165	m2	4,13575	262,00	1 083,57 800-711	RTS
45	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením	...vodorovné, 2 vrstvy podlaha strojovny v 1.PP : 2,2*1,415	m2	3,11300 3,11300	12,00	37,36 800-711	RTS
46	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	...svisle do 6 m	%	12,00000	3,00	36,00 800-711	RTS
	Díl 767 Konstrukce zamečnické					27 900,00	
47	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb						
47	767 99-81 atypických konstrukcí	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající zábradlí za výtahovou šachtou : 20*8 větrací mříž na fasádě : 15	kg	175,00000 160,00000	32,00	5 600,00 800-767	RTS
48	767 122811.	Demontáž stěn s drátosklem opletštění stávající výtahové šachty : (1,2+1,6+1,2)*22,3	m2	15,00000 89,20000 89,20000	250,00	22 300,00	Vlastní
	Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady					950,55	
49	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných	...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele 0,76+0,76+1,085	m	2,60500 2,60500	84,00	218,82 800-771	RTS
50	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických	...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	386,00	341,76 800-771	RTS
51	771 57-9 Připílatky k položkám montáže podlah keramických	...Připílatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165	m2	0,88540 0,88540	10,00	8,85 800-771	RTS
52	597642032R	Dlažba 300x300x9 mm protiskluzná podkladní beton podlahy u dveří výtahu v 1.PP : 0,76*1,165+1,1 sokl : (0,76+0,76+1,085)*0,1*1,1	m2	1,26049 0,97394 0,28655	250,00	315,12 SPCM	RTS
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně						

53	998771201R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m							
Díl	784	Malby		%		11,00000	6,00	66,00	800-771
54	784 45	Malby z malířských směsí se zajištěním						23 236,20	
	784 195412R00	...disperzní, bílé, dvojnásobné chodby všech podlaží : (14,3+2,25)*2*2,6*9							
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
	979 08-4	Poplatek za skládku		m2	774,54000	30,00		23 236,20	800-784
55	979999999R00	...Poplatek za skládku 10 % příměsí							
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t	9,55685	400,00		3 822,74	801-3
	979 01-2	nošením							
56	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím							
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t	9,55685	466,00		4 453,49	801-3
	979 01-2	nošením							
57	979011219R00	...příplatek zakazdž další podlaží nad prvním základním podlažím							
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot		t	38,22741	208,00		7 951,30	801-3
58	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m							
		Včetně případného složení na staveništní deponii.		t	9,55685	206,00		1 959,15	801-3
59	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m							
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti		t	38,22741	23,00		879,23	801-3
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení							
60	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	9,55685	320,00		3 058,19	800-6
61	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	86,01167	26,00		2 236,30	800-6
	979 08-8	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění							
62	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky							
	979 09-31	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním		t	9,55685	88,00		841,00	800-2
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění		t	9,55685	9,00		86,01	800-6

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu			
Soupis			
17	Vltavská 2 - příprava výtahové sady pro nový výtah		
	Celkem objekt	Cena (Kč)	68 974,68
			68 974,68
Rekapitulace soupisu			
Soupis (3)	17	Vltavská 2 - příprava výtahové sady pro nový výtah	Cena (Kč)
B1		Úpravy povrchů vnitřní	
B4		Leštění a stavební výtahy	
B5		Dokončovací konstrukce na pozemních slavních	
B8		Bourání konstrukcí	
B9		Stavění tří přímých hmot	
B7		Konstrukce zámečnické	
B4		Malby	
B6		Přesuny suti a vybouraných hmot	
	Celkem soupis		68 974,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	17	Vltavská 2
R:	17	Vltavská 2 - příprava výtahové šachty pro nový výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik kapitola						
		Upravy povrchů vnitřní						
Díl	61	612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn				25 462,50		
1	612421331RT2	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. omítky stěn v šachtě a okolí : 3*(22,3+1,65)	m2	71,85000	250,00	17 962,50	801-4	RTS
9	Hodinové zúčtovací sazby			71,85000				
2	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	30,00000	250,00	7 500,00	Prav.M	RTS
Díl	94	Lešení a stavební výtahy				1 946,56		
3	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešení podlahy do 1,2 m 1.NP - 8.NP : (1,6+1,2)*1,1*8	m2	24,64000 24,64000	79,00	1 946,56	800-3	RTS
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				14 398,92		
4	952901111R00	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m chodby všechn podlaží : 7,05*3,45*8	m2	194,58000 194,58000	74,00	14 398,92	801-1	RTS
Díl	96	Bourání konstrukcí				1 490,04		
5	961055111R00	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. ...Bourání základů železobetonových blok pod stávajícím motorem výtahu : 0,9*1,15*0,22 podložky : 0,1*0,1*1,15*3	m3	0,26220 0,22770 0,03450	5 085,00	1 328,04	801-3	RTS
6	968071125R00	968 07-1 Vyvážení nebo zavezení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavezením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 stávající dveře na stanicích výtahu : 9	kus	9,00000 9,00000	18,00	162,00	801-3	RTS
Díl	99	Staveništní přesun hmot				211,96		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812							

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	7 99928111R00	...výšky do 25 m		t	0,90195	235,00	211,96	801-4	RTS
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					7 176,50		
8 767122811		Demontáž stěn s drátosklep		m2	28,70600	250,00	7 176,50		Vlastní
		oplaštění stávající výtahové šachty : 1,77+1,295*2,6*8			28,70600				
Díl: 784		Malby					13 104,00		
784 45 Malby z malířských směsí se začíštěním									
9 784195412R00		...disperzní, bílé, dvojnásobné							
		chodby všechn podlaží : (7,05+3,45)*2*2,6*8							
Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot					3 184,20		
979 08-4 Poplatek za skládku									
10 979999999R00		...Poplatek za skládku 10 % příměsí		t	1,20340	400,00	481,36	801-3	RTS
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot									
979 01-2 nošením									
11 979011211R00		...za prvé podlaží nad základním podlažím							
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot				t	1,20340	466,00	560,78	801-3	RTS
979 01-2 nošením									
12 979011219R00		...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím		t	4,81360	208,00	1 001,23	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot									
13 979082111R00		...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	1,20340	205,00	246,70	801-3	RTS
14 979082121R00		Včetně případného složení na staveništní deponii.							
979 08-31 Vodovorné přemístění suti		...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	4,81360	23,00	110,71	801-3	RTS
včetně naložení na dopravní prostředek a složení									
15 979083117R00		Vodovorné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	1,20340	320,00	385,09	800-6	RTS
16 979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	10,83060	26,00	281,60	800-6	RTS
979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot									
na dopravní prostředky pro vodovorné přemístění									
17 979088212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky		t	1,20340	88,00	105,90	800-2	RTS
979 09-31 Uložení suti na skládku									
s hrubým urovnáním									
18 979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhuštění		t	1,20340	9,00	10,83	800-6	RTS

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtlahů v Bmš - Starém Lískovci	JKSO : 800-122
Objekt :	18	Vedlejší náklady	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **18**
Vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena Kč
18	Ostatní náklady	120 483,40
	CELKEM OBJEKT	120 483,40

Rekapitulace soupisu

Stavba/Objekt	18	Ostatní náklady	Cena Kč
VN	Vedlejší náklady		120 483,40
	CELKEM SÚPIS	18	120 483,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	18	Vedlejší náklady
R:	18	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl.	VN	Poznámka uchazeče						
1	VRN1	Vedlejší náklady Zařízení staveniště						
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	51 000,00	51 000,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště : 1				120 483,40		
2	VRN2	Užívání veřejných ploch a prostranství						
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu : 1						
		Dokumentace skutečného provedení		1,00000				
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	51 000,00	51 000,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu : 1						
		Pojištění dodavatele a pojištění díla		1,00000				
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	8 483,40	8 483,40		RTS
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek : 1						
4	VRN5							
				1,00000				

plňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Beta Control s. r. o.
Ulice a č.p.	Černého 829/58
Místo	Brno
PSČ	635 00
IČO	60696052
DIČ	CZ60696052
Kontaktní osoba	Ing. Hubert Koželuha - jednatel
telefon, fax	515 511 214
e-mail	hubert.kozeluha@betacontrol.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2013-08-02

Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci

DPH: 13 755 000

Zakazatel:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt				
01	Sevastopolská 1		17,00	
02	Sevastopolská 3		1,00	789 964,00
03	Sevastopolská 5		1,00	789 964,00
04	Sevastopolská 7		1,00	789 964,00
05	Sevastopolská 9		1,00	789 964,00
06	Dunajská 37		1,00	789 964,00
07	Dunajská 39		1,00	847 964,00
08	Dunajská 41		1,00	847 964,00
09	Dunajská 43		1,00	847 964,00
10	Dunajská 45		1,00	847 964,00
11	Labská 29		1,00	847 964,00
12	Labská 31		1,00	847 964,00
13	Labská 33		1,00	789 964,00
14	Labská 35		1,00	789 964,00
15	Labská 37		1,00	789 964,00
16	Vltavská 2		1,00	789 964,00
17	Kosmonautů 23		1,00	701 246,00
Celkem za stavbu			1,00	914 294,00
				13 755 000,00

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800 122
Objekt :	01	Sevastopolská 1	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Sevastopolská 1

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Číslo (Kč)
01	Sevastopolská 1 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty	789 964 00
	Celkový objekt 01	789 964 00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	01	Sevastopolská 1
R:	01	Sevastopolská 1 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník kapitola						
Díl. 1		Poznámka uchazeče						
1	V1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty				789 964,00		
		D+M výtahu						
		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
2	V2	D + M výtahové šachty		1,00000				
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní

Stavba :	2013-05-02	Modernizace výtlahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	02	Sevastopolská 3	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 02 Sevastopolská 3

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Sevastopolská 3 - rekonstrukce výtlahu a výtlahové šachty	789 964,00
	Celkem objekt	789 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	02	Sevastopolská 3
R:	02	Sevastopolská 3 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty				789 964,00		
	1 V1	D+M výtahu		1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
	2 V2	Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu. D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000				Vlastní
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtahů v Bmě - Starém Lískovci	JKSO : 800 122
Objekt :	03	Sevastopolská 5	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Sevastopolská 5

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
03	Sevastopolská 5 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty
	Celkový objekt 03
	789 964,00
	789 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	03	Sevastopolská 5
R:	03	Sevastopolská 5 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník kapitola						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty				789 964,00		
1	V1	D+M výtahu	Soubor	1,00000	689 964,00			Vlastní
		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.		1,00000				
2	V2	D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.		1,00000				

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výťahů v Bmě - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	04	Sevastopolská 7	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 04
Sevastopolská 7

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04	Sevastopolská 7 - rekonstrukce výťahu a výťahová šachty	789 964,00
	Celkem objekty 04	789 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	04	Sevastopolská 7
R:	04	Sevastopolská 7 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník kapitola						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty						
1	V1	D+M výtahu		1,00000	689 964,00	789 964,00		
		Všecké náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
2	V2	D + M výtahové šachty		1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
		Všecké náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000				

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výťahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	05	Sevastopolská 9	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 05
Sevastopolská 9

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Celková částka	
05	Sevastopolská 9 - rekonstrukce výťahu a výťahové šachty		789 954,00
Celkový součet		05	789 954,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	05	Sevastopolská 9
R:	05	Sevastopolská 9 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl.	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty						
1	V1	D+M výtahu				789 964,00		
		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
2	V2	D + M výtahové šachty		1,00000				
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtahů v Bmė - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	06	Dunajská 37	

Rekapitulace stavebního objektu

Záhl. údaje
=B2
Dunajská 37

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
06	Dunajská 37 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty	847 964,00
	Celkový objekt	847 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	06	Dunajská 37
R:	06	Dunajská 37 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty						
1	V1	D+M výtahu				847 964,00		
		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
2	V2	D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000	158 000,00	158 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.		1,00000				

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výřahů v Brně - Starém Lékovci	JKSO : 800.122
Objekt :	07	Dunajská 39	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
07
Dunajská 39

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis			Číslo (Kč)
07	Dunajská 39 - rekonstrukce výřahu a výřahové šachty		847 964 00
	Číslo objektu	07	847 964 00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	07	Dunajská 39
R:	07	Dunajská 39 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty				847 964,00		
1	V1	D+M výtahu		1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
2	V2	Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu. D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000	158 000,00	158 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000				

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	08	Dunajská 41	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **08**
Dunajská 41

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis			Celka (Kč)
08	Dunajská 41 - rekonstrukce výtahů a výťahové šachty		847 964,00
	Celkem objekt	08	847 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	08	Dunajská 41
R:	08	Dunajská 41 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty						
1	V1	D+M výtahu				847 964,00		
		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
2	V2	D + M výtahové šachty		1,00000				
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000	158 000,00	158 000,00		Vlastní

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výťahů v Bmė - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	9	Dunajská 43	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
9
Dunajská 43

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Cena (Kč)
9	847 964 00
Dunajská 43 - rekonstrukce výřahu a výřahové šachty	
Celkem objekt	847 964 00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	9	Dunajská 43
R:	9	Dunajská 43 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty						
1	V1	D+M výtahu	Soubor	1,00000	689 964,00	847 964,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.		1,00000		689 964,00		Vlastní
2	V2	D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000	158 000,00	158 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.		1,00000				

Stavba :	2013-08-02	Modernizace vytápění v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	10	Dunajská 45	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 10
Dunajská 45

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
10	Dunajská 45 - rekonstrukce vytápění a výměnové šachty	847 964,00
	Celkový součet	847 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	10	Dunaiská 45
R:	10	Dunaiská 45 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty						
1	V1	D+M výtahu	Soubor	1,00000	689 964,00	847 964,00		Vlastní
2	V2	Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu. D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000	158 000,00	158 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.						

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výhledů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	11	Labská 29	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **11**
Labská 29

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis			Cena (Kč)
11	Labská 29 - rekonstrukce výhledu a výhledové žachty		789 964,00
	Celková cena	11	789 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	11	Labská 29
R:	11	Labská 29 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty				789 964,00		
1	V1	D+M výtahu Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
2	V2	D + M výtahové šachty Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výťahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO :	800.122
Objekt :	12	Labská 31		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **12**
Labská 31

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12	Labská 31 - rekonstrukce výťahu a výťahové šachty	789 954,00
	Celkový součet	789 954,00

Položkový soupis
čterám lískovci

S:	2013-0
O:	12
R:	12

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výřahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO: 800.122
Objekt :	13	Labská 33	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **13**
Labská 33

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisu názevů k objektu

Soupis	Cena (Kč)
13 Labská 33 - rekonstrukce výřahu a výřahové šachty	789 964,00
Celkem 25 objektů	789 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2013-08-02 Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci

O: 13 Labská 33

R: 13 Labská 33 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cena soustava
	Geník kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty				789 964,00		
1	V1	D+M výtahu	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
2	V2	Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu. D + M výtahové šachty Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výtahů v Bmá - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	14	Labská 35	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **14**
Labská 35

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
14	Labská 35 - rekonstrukce výtahu a výťahové šachty	789 964,00
	Celkem objekt	789 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výťahů v Brně - Starém Lískovci
O:	14	Labská 35
R:	14	Labská 35

P.č.	Číslo položky	Název položky	Ceník	kapitola	Poznámka uchazeče	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	objem	soudržnost
Díl:	1				Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty							
1	V1				D+M výtahu				789 964,00			
2	V2				Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu. D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00			Vlastní
					Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00			Vlastní
							1,00000					

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výřahů v Brně - Starém Lískovci	JKSO : 800.122
Objekt :	15	Labská 37	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **15**
Labská 37

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena Kč
15	Labská 37 - rekonstrukce výřahu a výřahové šachty	789 964,00
	Celkem objekt	789 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	15	Labská 37
R:	15	Labská 37 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Obj. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl. 1		Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty				789 964,00		
1 V1		D+M výtahu	Soubor	1,00000	689 964,00	689 964,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.		1,00000				
2 V2		D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.		1,00000				

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výhledů v Bmě - Starém Lískovci	JKSO	800.122
Objekt :	16	Vitavská 2		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **16**
Vitavská 2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
16	Vitavská 2 - rekonstrukce výhledu a výtahové šachy	701 246 00
	Celkový objekt	701 246 00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci
O:	16	Vitavská 2
R:	16	Vitavská 2 - rekonstrukce výtahu a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cený soustava
	Ceník kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl 1		Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty				701 246,00		
1 V1		D+M výtahu	Soubor	1,00000	601 246,00	601 246,00		Vlastní
2 V2		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu. D + M výtahové šachty	Soubor	1,00000				
		Veškeré náklady spojené s provedením opláštění výtahové šachty z pevného materiálu, neprůhledné bílé barvy, splňující požadavky ČSN EN.		1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní

Stavba :	2013-08-02	Modernizace výřahu v Bmš - Starém Lískovci
Objekt :	17	Kosmonautů 23
		JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **17**
Kosmonautů 23

Tržní stavební objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Objekt	Objekt	Cena (Kč)
17	Kosmonautů 23 - rekonstrukce výřahu	914 294,00
	 Celkem objekt	914 294,00

Položkový soupis prací a dodávek

I. Průzkumový soupis prací a dodávek									
S:	2013-08-02	Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci							
O:	17	Kosmonautů 23							
R:	17	Kosmonautů 23 - rekonstrukce výtahu							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče							
Díl:	1	1043							
1	V1	D+M výtahu	Soubor	1,00000	914 294,00	914 294,00			Vlastní
2		Veškeré náklady spojené s demontáží, montáží a dodávkou výtahu.		1,00000					