



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ/DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

k zakázce: VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ RAJHRADICE 1. ETAPA

Obec Rajhradice

se sídlem: Krátká 379, 66461 Rajhradice

IČ: 00488291

DIČ: CZ00488291

Zastoupená: Luboš Přichystal, starosta

Z podnětu Zadavatele:

Zadavatel oznamuje Uchazečům, že v rámci zakázky obdržel dotazy týkající se projektové dokumentace a výkazu výměr.

Dotaz: Dobrý den,

náš opětovný dotaz se znovu týká podlah a zábradlí.

1) Podlahy - položky v rozpočtu č. 43-45 - jak je patrné z výkresu a z prohlídky místa plnění, tedy skutečnost na stavbě, stávající podlahu tvoří železobetonový strop, bourání betonových vrstev podlah včetně jejich přesunu a ukládky na skládku se provádět nebude, tudíž není možné nechat tyto položky ve výkazu výměr k ocenění. Prosíme o nápravu. Jedná se o tak velkou cenovou položku, že může zkreslovat samotné výběrové řízení.

2) Zábradlí mezi 2. a 3. patrem - jak jsme již psali v prvním dotazu, zábradlí je již zhotoveno s ohledem na budoucí výšku podlahy ve 3NP. V příloze posíláme aktuální fotografii. Opět tedy prosíme o nápravu ve výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č.01.):

Položky „bourání podlah 3.NP“ byly odstraněny. V rozpočtu jsou ponechány prázdné řádky s textem "neobsazeno", při kompletním vypuštění položek by bohužel nyní nesouhlasilo číslování ostatních zbývajících položek. Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č.04 je tedy zveřejnění aktualizovaného rozpočtu.

Odpověď k dotazu č.02.):

V rámci VŘ byl zveřejněn také výkres „Řez A-A“, ze kterého je patrné, že se podlaha podkroví navyšuje celkově o 290 mm od horní hrany současné stropní desky. Ano, je tam přichystán jeden schod z doby výstavby objektu, ale vzhledem ke skutečnosti, že budoucí podkroví nebylo v projektu novostavby dořešeno, bylo nutné přistoupit k tomuto opatření. Navýšení podlahy 3.NP má další návaznosti na konstrukční a dispoziční zvláštnosti stávajícího stavu podkroví, na který nyní zpracovaný projekt navazuje. Navýšení podlahy 3.NP o další schod si vyžádá také úpravu zábradlí. Nynější zábradlí by nesplňovalo bezpečnostní parametry platné v době zpracování PD, zejména by mělo nedostatečnou výšku na hlavní schodiškové podestě 3.NP. Proto bylo zhotovitelem PD navrženo k výměně (mezi 2.NP a 3.NP) a je započteno v rozpočtu.

Položky pro zhotovení nového zábradlí mezi 2.NP a 3.NP v rozpočtu tedy zůstávají zachovány i v aktualizované verzi rozpočtu. Uchazeč nacení dle přiloženého VV.

S ohledem na charakter vysvětlení Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **16. 5. 2025 do 14:00 hodin.**

Přílohy:

ZŠ Rajhradice - I.etapa-VV DI4

07a_DPS_ZŠ Rajhradice_D11_ASŘ_Půdorys 3NP - NS - ETAPA I

09_DPS_ZŠ Rajhradice_D11_ASŘ_Řez A-A – NS

DSC_0909

foto 01

foto 02

Dne 5. 5. 2025

Na základě plné moci

Mgr. Luboš Novosad