



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zakázka:	Komunikace, lávka pro pěší a nábrežní zeď Sehradice
Zadavatel:	Obec Sehradice, Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota
Druh zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 53 zákona, zjednodušené podlimitní řízení

a) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Obec Sehradice
Sídlo:	Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota
IČ:	00568724
DIČ:	CZ00568724
Kontaktní osoba:	Jan Lukáč, starosta obce
E-mail:	starosta@sehradice.cz

Název zástupce zadavatele	regiozona s.r.o.
Sídlo:	Lešetín II 7147, 760 01 Zlín
IČ:	03624625
DIČ:	CZ03624625
E-mail:	tender@regiozona.cz
Kontaktní osoba:	Bc. Kateřina Milošová
Tel:	+420 608 896 755

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98-99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce podle § 53 zákona, zjednodušené podlimitní řízení s názvem „**Komunikace, lávka pro pěší a nábrežní zeď Sehradice**“.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

VV SO 301- celý stavební objekt je zadán jako jeden soubor. Není uvedena měrná jednotka ani položkový výkaz výměr. Dle §6 vyhlášky 230/2012 má každá položka soupisu prací má obsahovat mimo jiné i výkaz výměr k uvedenému množství – což zde není splněno. Nelze přenášet odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost VV na dodavatele. Prosíme o vyjasnění této skutečnosti nebo opravu VV s ohledem na srovnatelné ocenění.

Odpověď:

SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU – položkově doplněno do VV, viz. Příloha č. 1.

Dotaz č. 2

U SO 201 položka č. 40 a u SO 202 položka č. 33 je pro podkladní beton v projektové dokumentaci uveden beton C 12/15 - XA1, ale beton s vlivem prostředí XA1 se vyrábí až od třídy betonu C 25/30.



Žádáme u změnu vlivu prostředí nebo třídy betonu. U SO 202 položka č. 34 je ve výkazu výměr uvedený beton C 30/37 - XA3, ale ve výkresu D.1 - SO 202 - D.05 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – NOVÝ STAV je uveden beton C 30/37 - XA2 a v D.1 - SO 202 - D.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA je uveden C 25/30 – XA2. Žádáme u vyjasnění uvedeného rozporu.

Odpověď:

SO 201 položka č. 40 a u SO 202 položka č. 33 bude ponechána ve výkazu výměr tak jak je, v projektové dokumentaci bude opraveno na X0 – bez požadavku na vliv stupně prostředí.

Ke všem položkám betonů ve výkazu výměr je v poznámce doplněna třída betonu a požadavku na vliv stupně prostředí dle PD (cenová soustava RTS neobsahuje veškeré požadavky na vliv stupně prostředí betonů, z tohoto důvodu uvedené třídy v názvu položky ignorujte a platí uvedené betony dle PD a dle poznámky ve výkazu výměr).

PD naleznete pod Přílohou č. 2.

Dotaz č. 3

Žádáme o zveřejnění podrobnějšího výkazu výměr u SO 301: Přeložka vodovodu.

Odpověď:

SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU – položkově doplněno do VV, viz. Příloha č. 1.

Dotaz č. 4

SO 202 pol.č.62 Postřík infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m² – ve výměře položky chybí plocha 136,1 m² – skladba vrstev vozovky A. Správná výměra položky by měla být 228,7+136,1 = 364,8 m².

Odpověď:

SO 202 pol.č.62 – opraveno do VV, viz. Příloha č. 3.

Dotaz č. 5

SO 202 pol.č.63 Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m² – ve výměře položky chybí plocha 136,1 m² – skladba vrstev vozovky A. Správná výměra položky by měla být 228,7+136,1 = 364,8 m².

Odpověď:

SO 202 pol.č.63 – opraveno do VV, viz. Příloha č. 3.

Dotaz č. 6

SO 202 pol.č.64 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m² – ve výměře položky chybí plocha 136,1 m² – skladba vrstev vozovky A. Správná výměra položky by měla být 228,7+136,1 = 364,8 m².

Odpověď:

SO 202 pol.č.64 – opraveno do VV, viz. Příloha č. 3.

Dotaz č. 7

SO 202 pol.č.65 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m² – ve výměře položky chybí plocha 136,1 m² – skladba vrstev vozovky A. Správná výměra položky by měla být 228,7+136,1 = 364,8 m².

Odpověď:

SO 202 pol.č.65 – opraveno do VV, viz. Příloha č. 3.



Dotaz č. 8

SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU – doplnění rozpočtu

Příložená PD obsahuje uvedený stavební objekt SO 301, v rozpočtu je uveden položkový soupis, kde je pouze zmíněna položka „přeložka vodovodu SO 301“ bez jednotlivých položek daného stavebního objektu.

1	PCSO301	Přeložka vodovodu SO 301	1,00000	0,00
---	---------	--------------------------	---------	------

Položka zahrnující veškeré náklady na stavební objekt SO 301.

Odpověď:

SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU – položkově doplněno do VV, viz. Příloha č. 1.

Zadavatel prodlužuje lhůtu o svoji původní délku. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 5.6.2025; 09:00 hod.

Vše ostatní zůstává v platnosti.

V obci Sehradice dne 20.5.2025

Zadavatel:	Obec Sehradice, Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota
Statutární zástupce zadavatele:	Jan Lukáč, starosta obce
Zástupce zadavatele:	regiozona s.r.o., Lešetín II 7147, 760 01 Zlín

.....
Podpis osoby jednající za zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1: VV SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU

Příloha č. 2: PD, aktualizace

Příloha č. 3: VV, aktualizace