Ministerstvo zemědělství

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 4

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Vodovody a kanalizace Znojemsko, Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 02, IČO: 45671745** - Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Našiměřice – splašková kanalizace“.**

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace je poskytována na základě dotazu doručeného zadavateli prostřednictvím kontaktního emailu dne 21. 10. 2026.

Dotaz č. 1:

Na list D 10.1 DPS 01.1 jsou rozpory a prosíme o určení dimenzí. Předpokládáme, že se jedná o DN 80.

Položka	**Název položky**	**Podrobná poznámka**
Nožové šoupátko	**F137: DN 80**	**F138: DN 100**, také připojení DN 100
Zpětná klapka s koulí	**F140: DN 80**	**F141:** klapka DN 80, ale příruby **DN 100**
Montážní vložka	**F143: DN 80**	**F144:** vložka DN 80, ale příruby **DN 100**

Odpověď zadavatele:

Bylo opraveno na DN 80 v upraveném Výkazu výměr, který je přiložen přílohou tohoto Vysvětlení ZD č. 4.

Dotaz č. 2:

Vzhledem k tomu, že projekt uvažuje s vybouráním živičného podkladu, domníváme se, že ve výkazu výměr chybí položka řezání stávajícího živičného krytu (před vybouráním). Prosíme případně o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Položky řezání se nacházejí v „Ostatní konstrukce a práce, bourání“. Případně prosím dopřesnit o jaký stavební objekt se jedná, kde toto chybí.

Dotaz č. 3:

Prosíme o informaci, kde se nacházejí tabulky, na které se odkazuje výkaz výměr – uvádím příklad na pár položkách …

7	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	256,92000
	VV		Betonová komunikace		
	VV		viz tabulka K78		
	VV		256,92		256,92000
	VV		Součet		256,92000
8	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 777,32000
	VV		Asfalt		
	VV		viz tabulka K57		
	VV		2106,31		2 106,31000
	VV		Penetrační makadam		
	VV		viz tabulka K107		
	VV		671,01		671,01000
	VV		Součet		2 777,32000
9	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,37000
	VV		Kačírek		
	VV		viz tabulka M17 * šířka 2,3m		
	VV		21,90*2,3		50,37000

Odpověď zadavatele:

Pomocné tabulky byly uveřejněny v rámci Vysvětlení ZD č. 3.

Dotaz č. 4:

Prosím o informaci, zda **kryt cementových vozovek CBIII** má také obsahovat i řezání a těsnění zálivkou (níže)

112	K	919112232	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 379,15000
	VV		Asfalt		

	VV		viz tabulka R57		
	VV		964,55		964,55000
	VV		Penetrační makadam		
	VV		viz tabulka R107		
	VV		414,60		414,60000
	VV		Součet		1 379,15000
113	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	1 379,15000
	VV		Asfalt		
	VV		viz tabulka R57		
	VV		964,55		964,55000
	VV		Penetrační makadam		
	VV		viz tabulka R107		
	VV		414,60		414,60000
	VV		Součet		1 379,15000

Ve výkazu výměr je pouze uvedeno, že řezání pro komůrku a zálivka je řešena u asfaltu a penetračního makadamu a odkazuje opět na tabulky R57 a R107. Má-li být i tam řezání a vytvoření komůrky a zálivka, prosíme o doplnění do VV.

Odpověď zadavatele:

V upraveném výkazu výměr bylo doplněno řezání.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr Splašková kanalizace gravitační u pol. 73 a 74 je uvedeno – konkrétní provedení dle tabulky šachet:

73	*M*	*PFB.1135103.R1*	*Dno TBZ-Q.1 100/63 KOM V25 PP Em-Line, konkrétní provedení dle tabulky šachet*
74	*M*	*PFB.1135103.R3*	*Dno TBZ-Q.1 100/63 KOM V25/25/25 PP Em-Line, konkrétní provedení dle tabulky šachet*

Tuto tabulku jsme v dokumentaci nenašli, žádáme o její doplnění do dokumentace.

Ministerstvo zemědělství

Odpověď zadavatele:

Označení potrubí a odkaz na tabulku šachet bylo z výkazu odstraněno.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr nejsou uvedeny výpočty množství u hloubení – splašková kanalizace gravitační, výtlak, jsou zde uvedeny jen celková množství s odvolávkou na tabulku zemních prací.

Žádáme o doplnění výpočtů do výkazu výměr, popřípadě zaslání této pomocné tabulky.

Odpověď zadavatele:

Pomocné tabulky byly uveřejněny v rámci Vysvětlení ZD č. 3.

Přílohy:

- P05_Výkaz výměr_v3_Vysvetlení ZD4_20261022

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **5. 11. 2026 do 10:00 hodin.**