



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM IV

ZADAVATEL: Město Poděbrady

Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 29031 Poděbrady

Zastoupený: PhDr. Ladislav Langr, starosta

IČ: 00239640

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poděbrady - Mateřská škola Žižkova“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 484359.

Dotaz č. 1

Tímto vznášíme další oficiální dotaz k poptávkovému řízení, kde součástí výběrového řízení je i likvidace azbestové zátěže. Z důvodu nesrovnalostí a splnění legislativních požadavků Vás tímto žádáme o vyjádření se jednotlivě k bodům dotazu viz. níže:

a) Na základě Metodického pokynu MŽP č.4 SDO - METODICKÝ NÁVOD odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi je potřeba:

U všech druhů staveb, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci bouracích prací k jejich odstranění (§ 128 odst. 1 stavebního zákona /2/) se doporučuje provést důkladnou prohlídku všech prostor dotčeného objektu a jeho okolí. Doporučuje se, aby prohlídku stavby provedla skupina osob tvořená stavebníkem, projektantem a osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Jako účelné je doporučeno doplnit skupinu o zástupce dodavatele stavby (např. budoucího stavbyvedoucího). V případě odstraňování stavby, která k uskutečnění záměru vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 104 odst.2 písm.f)-p) stavebního zákona /2/ nebo stavby, která k uskutečnění záměru nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 103 stavebního zákona /2/ se doporučuje provést prohlídku přiměřeně, tzn. že prohlídku uskuteční osoba, která bude provádět při odstranění stavby stavební dozor. Prohlídku stavby se doporučuje dokumentovat zápisem (protokolem), který je jedním z podkladů pro zpracování dokumentace odstranění stavby. Zápis (protokol) z prohlídky stavby je doporučeno doprovázet fotodokumentací. Vymezené části stavby se doporučuje před zahájením stavebních prací zřetelně označit. V případě pochybností se doporučuje odebrat při prohlídce nebo následně před zahájením stavebních prací vzorky stavebních materiálů (budoucích odpadů) z vymezených částí stavby. Odběr vzorků stavebních materiálů metodou vzorkování s úsudkem (tendenční vzorkování) z vymezených částí stavby, u nichž se předpokládá, že se stanou odpady, musí být dokumentován a proveden v souladu s požadavky vyhlášky č. 376/2001 Sb. /1.1/. Výsledky zkoušek odebraných vzorků z vymezených částí stavby jsou jedním z podkladů pro zpracování dokumentace odstranění stavby a podkladem pro zařazení případně vzniklých odpadů do příslušné kategorie (ostatní odpad nebo nebezpečný odpad) a zpracování základního popisu odpadu.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Byl proveden stavební průzkum v souladu s MP MŽP č.4 3/2008 SDO Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (dále jen MP) a v souladu s vyhláškou č. 376/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů?

Vámi uváděné postupy jsou zcela v rozporu s postupy stanovenými 3.1 MP.

Řídili se postupy zařazování odpadů dle tohoto Metodického pokynu, jež přesně definuje, jak nakládat ze stavebními odpady obsahující azbest?

V případě nepostupování dle výše uvedených postupů vznášíme otázku, zda byl proveden Průzkum stavby na přítomnost azbestu. V zadávacích podkladech k VŘ není přesně stanovena míra azbestové zátěže, s tím související i objem prací a v neposlední řadě míra odpadů, jež vznikne při odstranění azbestové zátěže Mateřské školky. Pro správné splnění legislativních požadavků a z praktických zkušeností doporučujeme nápravné opatření, alespoň v podobě Průzkumu stavby, jež vyplývá s legislativních požadavků na:

Průzkum bude proveden ve vztahu k následujícím právním předpisům a normám:

- a) Vyhláška č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
- b) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
- c) Vyhláška č. 381/2003 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) v platném znění
- d) Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- e) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v posledním znění
- f) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění
- g) Metodický pokyn MŽP č. 9 k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Publikováno ve Věstníku MŽP ČR č. 9/2003)
- h) Metodický pokyn MŽP ČR č. 3 ke Vzorkování odpadů (Publikováno ve Věstníku MŽP ČR č. 5/2001)
- i) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice u těchto prací
- j) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
- k) Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní pobytové místnosti některých staveb.
- l) ČSN EN ISO 16000-7, Vnitřní ovzduší – postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší.
- m) ČSN EN 689, Ovzduší na pracovišti – pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickými látkami pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření

Zpráva o provedeném průzkumu:

Z provedeného měření bude zpracovaný Zpráva s protokolem o provedeném měření a výsledku početní koncentrace azbestových a ostatních nebezpečných minerálních vláken metodou SEM-EDX.

Odpověď č. 1

Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou objekty plně využívány, není možné provést detailnější průzkum konstrukce. Je předpokládáno, že průzkum bude proveden až v okamžiku, kdy bude znám zhotovitel a časový harmonogram akce. Tento postup byl konzultován s poskytovatelem dotace. V Soupise prací jsou uvažovány položky týkající se jak průzkumných, tak i demoličních prací. – viz předchozí odpovědi. Fakturace vítězného zhotovitele bude probíhat dle skutečně provedených prací.

Dotaz č. 2

Prosím o specifikaci technologie mlhoviště (popis). Jsou dvě možnosti tzv. mokrá technologie, a nebo vlhká technologie, kdy se dýchá vypraný vzduch.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Odpověď č. 2

Je uvažováno s mokrou technologií.

Dotaz č. 3

Technická zpráva pro část demolice (DO 01 a DO 02) je v rozporu se soupisem prací s VV.

TZ uvádí bourání konstrukcí stávajících objektů – ocelová nosná konstrukce, stropní konstrukce z dřevěných trámů, dřevěné vazníky, opláštění z panelů s dřevěnou kostrou s opláštěním dřevotřískovými deskami a deskami Ezalit s výplní z čedičové vlny. Soupis prací s VV však v části DO-01 a DO-02 (demolice objektů) uvádí pro demolici položku „Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 20% (resp. 25%) postupným rozebráním“. Tato položka neodpovídá Technické zprávě (demolice ve zvláštním režimu práce s azbestem).

Žádáme zadavatele o revizi soupisu prací s VV, doplnění odpovídajících položek vystihujících povahu požadovaných prací v rámci demolice a opravu tohoto dokumentu v souladu s TZ. Pro správné ocenění navrhujeme provést rozpoložkování na dílčí položky (bourání základy, bourání nosných konstrukcí, vybourání podlah, rozvodů, obkladů, dlažby, PVC, klempřských, tesařských a zámečnických konstrukcí, odstranění izolací, vybourání otvorových výplní, apod. a zejména pak „odstranění – demontáž obkladů jednostranných (jednoduchých případně dvojité) stěn a stropů deskami s obsahem azbestu s uvedením objemu v M2).

Odpověď č. 3

Výše uvedená položka se týká i konstrukcí hrázdných, což je přiměřené k současnemu stavu objektu. Jelikož se jedná o ucelenou část demolice, platí úvodní ustanovení ceníku demolice programu KROS a to, že lze ocenit tyto práce na m³ obestavěného prostoru.

Dotaz č. 4

Dotaz č. 8 DI III – v rámci tohoto dotazu se uchazeč dotazoval na to, zda jsou s desky s možným výskytem azbestu použity pouze pro vnitřní konstrukce nebo jsou-li použity i pro vnější opláštění – toto bude mít výrazný vliv na náklady na ochranná a bezpečnostní opatření při provádění demolice těchto konstrukcí. Žádáme zadavatele o vyjádření, které konstrukce předpokládá, že desky s výskytem azbestu budou obsahovat (např. pouze vnitřní konstrukce) – žádáme o jednoznačný pokyn zadavatele týkající se způsobu ocenění nákladů souvisejících s demolicí těchto desek.

Odpověď č. 4

Je předpoklad výskytu azbestu jak ve vnitřních, tak i vnějších konstrukcích. Případná ochrana pracovníků při práci s azbestem je řešena v položce vybavení staveniště.

Dotaz č. 5

Dotaz č.10 DI III – v rámci tohoto dotazu uchazeč poukazuje na skutečnost, že z likvidace nejsou vyčleněny nebezpečné odpady jako jsou lepenky a izolace. V rámci odpovědi zadavatel doplnil položku na likvidaci suti s obsahem azbestu, ale k ostatnímu nebezpečnému odpadu se nevyjádřil. Žádáme zadavatele o revizi soupisu prací s VV, kde v demolici vyčlení i likvidaci ostatních nebezpečných odpadů.

Odpověď č. 5

Ve výkazu výměr je uvedena položka suť s obsahem azbestu a dále je zde položka pro směsný odpad, který obsahuje i nebezpečné odpady jako jsou lepenky a izolace – viz Poděbrady 6 – MŠ – pol 5+6

6	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	260,000
VV			"odhad-bude fakturováno dle skutečnosti" 260		260,000
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 522,912
VV			1782,912-260,0		1 522,912



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dotaz č. 6

Dotaz č. 18 DI III – v rámci odpovědi na tento dotaz zadavatel doplnit tabulku s umístěním vybavení v jednotlivých místnostech. K souboru prvků A 10 je zařazena i místnost 113, kde výrazně jiný počet požadovaných prvků vybavení než v ostatních uvedených místnostech.

V tabulce chybí místnost 112, která se počtem prvků bude lišit od souborů navržených v tabulce. Žádáme zadavatele o revizi soupisu tabulky a případně rozdělení souboru A 10 na A10a pro místnost 113 a A10b pro ostatní místnosti. Žádáme o doplnění souboru Axx pro místnost č. 112.

Odpověď č. 6

Zadavatel doplňuje umístění vybavení v jednotlivých místnostech:

Typ prvku	Umístění
A7	m.č. 128, 148, 224
A8	m.č. 127, 144, 223
A9	m.č. 107,106, 115, 118, 206, 207, 216, 215
A10a	m.č. 112,113
A10b	m.č. 105, 117, 205, 214

Soupis položky A10a

- u každého umyvadla umístit nástěnný dávkovač tekutého mýdla – 3ks – m.č. 112
- uzavíratelný plastový koš 20l - 1x – m.č.112
- nástěnný zásobník na papírové ručníky – 1x – m.č. 112
- u každého wc čistící souprava wc mís v nástěnném provedení – 2ks – m.č. 113
- zásobník na igelitové sáčky – 2x – m.č. 113
- háčky na ručníky – 2ks – m.č. 113
- 3 x zrcadlo 40x60cm v rámu z umělé hmoty – m.č. 112
- vše dle požadavků investora

Soupis položky A10b

- u každého umyvadla umístit nástěnný dávkovač tekutého mýdla – 6ks
- uzavíratelný plastový koš 20l - 2x
- nástěnný zásobník na papírové ručníky – 6x
- u každého wc čistící souprava wc mís v nástěnném provedení – 6ks
- zásobník na igelitové sáčky – 1x
- háčky na ručníky – 24ks
- 4 x zrcadlo 40x60cm v rámu z umělé hmoty
- vše dle požadavků investora

Dotaz č. 7

V odstavci 5. písm. iii. a 7.2 Návrhu smlouvy o dílo je požadavek na bankovní záruku vystavenou na částku ve výši 5% z ceny díla dle článku VI. 1 smlouvy. Je přípustné, aby vítězný uchazeč při předání a převzetí díla předal pojištění záruky v požadované výši a dle podmínek zadávací dokumentace? Lze tedy nahradit bankovní záruku pojištěním záruky, které by splňovalo veškeré podmínky zadávací dokumentace?

Odpověď č. 7

Zadavatel připouští.

Dotaz č. 8



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zadávací PD neuvádí přesný požadavek na provedení výtahu (např. šachetní dveře plné v odstínech RAL či celoprosklené) a jeho vybavení (nouzové zdroje pro sjezd výtahu do dolní stanice, intercom, apod.). Žádáme zadavatele o doplnění specifikace provedení výtahu.

Odpověď č. 8

Zadavatel doplňuje technickou specifikaci výtahu:

1 KS DOMOVNÍ VÝTAH

DRUH VÝTAHU	:	domovní výtah / vertikální plošina
NOSNOST	:	400 kg
ZDVIH	:	3.480 mm
RYCHLOST	:	0,15 m/s
POČET STANIC	:	2 - neprůchozí
EL. PŘÍVOD	:	1PEN 230V / 50 Hz / jištění 16A
ŘÍZENÍ	:	tlačítkové vnitřní / vnější – samoobslužné
ŠACHTA	:	zděná

šířka	SS=	1.600 mm (min. vnitřní)
hloubka	HS=	1.190 mm (min. vnitřní)
prohlubeň výtahové šachty	Pr=	250 mm
horní přejezd výtahu	HI=	min. 2.300 mm (min)

Pohon

- výtahový stroj s elektromagnetickou brzdou, olejové samo-oběžné mazání, motor 1,5 kW s plynulým rozjezdem a zastavením, přesnost +-5mm (frekvenční měnič), 2x navíjecí buben pro nosná lana, ruční nouzový posun, prohlubeň šachty 250 mm
- pohon umístěn:
v šachtě výtahu (v boční nebo zadní stěně) za montážními dveřmi v dolní stanici

Kabina / neprůchozí

- šířka 1.100 mm x hloubka 1.030 mm x výška 2.050 mm
provedení kabiny:
- desky tvrzeného lamina (plný materiál)
/plošina je vybavena klasickou uzavřenou kabinou/
- osvětlený strop + boční stěny s tlačítkovou kombinací
- o osvětlení stropu bodovkami (dle výběru)
- o podlaha plošiny – Protiskluzové podlahoviny z konstrukce kombinace měkčeného vinylu, obsahujícího směs zrnok oxidu hlinitého Al₂O₃ a karbidu křemíku SiC, litého na polyesterocelulózovou vrstvu vyztuženou mřížkou ze skelných vláken. (dle vzorníku)
- o velkoplošná tlačítka v líci s povrchem pro 2 stanice, STOP, zvonek, nouzové osvětlení (uvedené ovladače umístěné v profilovaném madle na celou hloubku kabiny)

Dveře šachetní 2ks / plné s oknem

- manuální dveře jednokřídlé š= 900 mm / úzké průhledové okno 100x1000mm
- o povrchová úprava dveří a rámu lakování práškovými barvami dle odstínu RAL 9006
- o dveře opatřeny dveřními uzávěrami zabraňujícími otevření mimo stanici
- o dveřní bezpečnostní obvod uzávěrek + dveřní doteky
- o dveřní křídla plná a vyplněna bezpečnostním sklem
- o hydraulický vnitřní zavírač

Dveře kabinové 1ks / světelná závora

- elektronická celoplošná světelná závora nahrazující kabinové dveře (je povinnou výbavou výtahu)



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Elektrické vybavení výtahu

- typ: stabilní mikroprocesorové, řízení pohonu VVVF
- Popis:
 - v kabině tlačítkové / samoobslužné (1x stisk) / provedení tabla – nerez
 - ve stanicích tlačítka přivolávače (1x stisk) se signálem v jízdě / provedení - nerez
 - ve stanicích magnetický spínač pro zastavování plošiny
 - šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení 2 stanic

Dotaz č. 9

Ve výkrese č.3 Koordinační situace je vyznačena posuvná brána do areálu. Je tato brána součástí dodávky uchazeče? Pokud ano, kde je tato brána v předaných rozpočtech uvedena k ocenění a kde nalezneme její bližší specifikaci?

Odpověď č. 9

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací doplňuje technickou specifikaci brány a do Soupisu prací zadavatel doplňuje položku č. 11. Použijte upravený Soupis prací.

11	K	767001	D+M brána posuvná samonosná z ocelových trubek vč. základu elektr. ovládaná 3500/1500mm vč. povrch. úpravy	ks	1,000
----	---	--------	--	----	-------

Dotaz č. 10

Výkaz výměr PODEBRADY 1 - SO-04-Sadové úpravy a dětské hřiště není zahrnut v celkové rekapitulaci ceny v rozpočtu PODEBRADY - Novostavba MŠ Žižkova zadání - vč. poznámek a vzorců. Má se celková cena stanovit součtem těchto dvou VV a uvést v SoD?

Odpověď č. 10

Zadavatel do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zapracoval soupis prací objektu SO 04 Sadové úpravy a dětské hřiště. Soupis prací objektu SO – 04 se tedy promítne i do celkové rekapitulace. Použijte upravený Soupis prací.

Dotaz č. 11

V předaných rozpočtech jsme nenalezli výplně mezi sloupky nového oplocení. Kde jsou tyto výplně-plotové dílce v rozpočtu uvedeny?

Odpověď č. 11

Zadavatel doplňuje do Soupisu prací pol. č. 12 oddíl 767, výplň mezi sloupky z ocelových rámu dle stávajícího oplocení. Použijte upravený Soupis prací.

12	K	767002	D+M ocelové rámy s pletivem jako výplň mezi sloupky výška 100cm	bm	80,000
----	---	--------	---	----	--------

Dotaz č. 12

V rozpočtu SO 01 Hlavní budova jsou v díle 4 Vodorovné konstrukce uvedeny výpočty bednění pro zřízení věnců (viz. níže). Ve vyznačených řádcích máme pochybnost o správnosti výpočtu. Není nám jasné, proč je např. u věnce V8 uveden výpočet 14,1 x 0,78, když výška věnce je 0,25 (viz. v.č. D1.2.c 3). Žádáme o vysvětlení nebo opravu výpočtu.

40	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	741,644
VV			102,6*0,23*2+28,3*0,25*2+102,6*0,23*2+102,6*0,25*2+53,4*0,25*2+20,9*0,23*2+77,1*0,23*2		231,622
VV			17,9*0,25*2+2,1*0,23*2+(102,6+28,3+102,6+53,4+20,9+77,1)*0,3+17,9*0,175+2,1*0,25		129,044
VV			88,4*0,63+21,5*0,85+53,3*0,725+35,1*0,88+92,8*0,86+44,7*0,85+59,9*0,5+7,2*0,82+14,1*0,78		308,153
VV			45,4*0,91+31,3*0,86+3,7*0,81+2,1*0,76		72,825



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

VV

Součet

741,644

Odpověď č. 12

Jedná se o věnec, které zároveň tvoří překlad nad otvory, navíc máme trojitý věnec mezi společnou stěnou u gastra – výměra je správně – viz řez A - A' - D 1.1.6.

Dotaz č. 13

Součástí zadání je i vybavení gastro. Soupis prací s VV obsahuje níže uvedené položky, které nelze objektivně ocenit, neboť k nim nemá uchazeč žádné podklady:

OSTATNÍ	1	ks	21,00%
gastronádoby - dle výběru provozovatele	1	ks	21,00%
provozní nádobí a náčiní - dle výběru provozovatele	1	ks	21,00%
stolní nádobí - dle výběru provozovatele	1	ks	21,00%

Žádáme zadavatele o doplnění informací k uvedeným položkám s přesnou specifikací požadovaných prvků nebo o určení pevných částek pro dané položky, které budou závazné pro všechny uchazeče.

Odpověď č. 13

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací doplňuje specifikaci gastro vybavení. Položky Soupisu prací jsou rovněž upraveny.

gastronádoby - dle výběru provozovatele	1	ks
provozní nádobí a náčiní - dle výběru provozovatele	1	ks
stolní nádobí - dle výběru provozovatele	1	ks

Přílohou těchto dodatečných informací je Soupis prací k veřejné zakázce dle DI IV, v němž jsou zaneseny změny uvedené v těchto dodatečných informacích. Upravený soupis prací plně nahrazuje soupis prací původní a uchazeči jsou povinni provedené úpravy ve svých nabídkách zohlednit.

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v souladu s ust. § 40 odst. 3) zákona prodlužuje přiměřeně dle povahy provedené úpravy lhůtu pro podání nabídek do:

30. 4. 2014 do 9:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací DI IV
2. Technická specifikace brány
3. Specifikace gastro vybavení

V Brně dne 22. 4. 2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Mgr. Alice Otáhalová

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)