

Smlouva o dílo č. ORM – 50/2014 – DODATEK č.1

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: ARROW, spol. s r.o.
Telefon: 461 311 428, 777 740 841
DIČ: CZ46504371
IČ: 465 04 371
Zastoupen: Miloslav Šíp - jednatel společnosti
Marcela Šípová – zmocněný zástupce
Bankovní spojení: KB a.s.
Č.účtu: 86-5520267/0100
**Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:** Miroslav Šíp, stavbyvedoucí

Objednatel:

Název: Město Moravská Třebová
Telefon: +420 461 353 160
DIČ: CZ00277037
IČ: 00277037
Zastoupen: JUDr. Milošem Izákem, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 27-1283386349/0800
**Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:** Karel Musil, referent ORM

1. Strany se v průběhu provádění díla dohodly na úpravě rozsahu díla (vícepracích) v rozsahu přílohy č.1 tohoto dodatku.
2. Strany tímto v souladu s učiněnou dohodou popsanou výše upravují svá práva a závazky tak, že vícepráce se stávají součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo č. ORM 0050/14 ze dne 23.7.2014 a že se cena zvyšuje o 279.317,00 Kč bez DPH, takže celková cena díla včetně dodatku č.1 činí 4.931.504,00 Kč bez DPH.


Rekapitulace ceny díla:

Cena dle Sod bez DPH	4.652.187,00 Kč
Zvýšení dle dodatku č.1 bez DPH	279.317,00 Kč
Nová smluvní cena celkem bez DPH	4.931.504,00 Kč
DPH 21%	1.035.615,84 Kč
Cena včetně DPH	5.967.119,84 Kč

3. V ostatních ustanoveních nedotčených touto dohodou zůstává smlouva o dílo beze změn.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
5. Dodatek ke smlouvě o dílo je v souladu s usnesením rady města č. ze dne

V Moravské Třebové dne:

arrow△
ARROW spol. s r. o.
Jevíčská 55/2, tel./fax 0462/311428
571 01 Moravská Třebová
IČO 43504371, DIČ 265-46504371 ☐



Marcela Šipová
zmocněný zástupce

JUDr. Miloš Izák
starosta města


Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 2 SoD: Oceněný výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.8.2014

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kanalizace Jevíčská Moravská Třebová	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Kanalizace - dodatek	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Moravská Třebová	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	ARROW spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	279 317		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		279 317		
HVS		0		
RN II.a III.hlavy		279 317	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HVS		279 317	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Miroslav Šíp		Jméno :		Jméno :
Datum : 5.8.2014		Datum : 5.8.2014		Datum :
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 
		 ARROW spol. s r. o. Jevíčská 55/2, tel./fax 0462/311428 571 01 Moravská Třebová IČO 46504371, DIČ 265-46504371 		
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč	
DPH		15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	279 317 Kč	
DPH		21 % činí :	58 657 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			337 974 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Kanalizace - dodatek
Objekt :	Kanalizace Jevíčská Moravská Třebová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	136 589	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	7 289	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 646	0	0	0	0
5	Komunikace	10 850	0	0	0	0
8	Trubní vedení	76 202	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	29 705	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	502	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	15 535	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	279 317	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Kanalizace - dodatek
Objekt :	Kanalizace Jevíčská Moravská Třebová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7111.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	6,44	10,20	65,69
2	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,44	23,80	153,27
3	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	11,39	80,70	919,17
4	113 15-1214.R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	16,34	74,60	1 218,96
5	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,99	47,80	477,52
6	127 30-1401.R00	Hloubení rýh pod vodou v hor.3-4 do 1000 m3	m3	19,50	512,00	9 984,00
7	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	55,88	130,00	7 264,40
8	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	37,26	48,90	1 822,01
9	132 30-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	37,26	176,00	6 557,76
10	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	37,26	48,90	1 822,01
11	151 10-1102.R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	179,07	158,00	28 293,06
12	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	179,07	86,60	15 507,46
13	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,61	53,00	1 993,33
14	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	24,34	124,50	3 030,33
15	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	59,66	54,80	3 269,37
16	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	52,98	180,00	9 536,40
17	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	59,66	59,70	3 561,70
18	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	47,73	210,30	10 037,62
19	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	73,72	63,00	4 644,36
20	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,25	255,00	6 693,75
21	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	65,28	22,30	1 455,74
22	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	48,10	10,70	514,67
23	181 30-1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	49,94	54,30	2 711,74
24	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	49,94	19,80	988,81
25	182 00-1112.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	15,34	37,60	576,78
26	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	15,34	42,30	648,88
27	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,63	96,50	157,30
28	58331345	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 třída B	T	49,60	170,00	8 432,00
29	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	T	26,57	160,00	4 251,20
	Celkem za	1 Zemní práce				136 589,32
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
30	212 75-2112.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	37,00	197,00	7 289,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				7 289,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
31	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,81	550,00	2 645,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 645,50
Díl: 5		Komunikace				
32	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	6,44	127,80	823,03
33	565 15-1111.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.7 cm	m2	11,39	289,80	3 300,82
34	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	6,44	215,00	1 384,60
35	573 11-1112.R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	11,39	15,80	179,96
36	573 21-1111.R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,34	12,60	205,88
37	577 13-2111.R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	16,34	211,00	3 447,74
38	599 14-2111.R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm včetně BITUMENNOVÉHO pásu	m	9,90	152,30	1 507,77
	Celkem za	5 Komunikace				10 849,81
Díl: 8		Trubní vedení				
39	871 37-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	37,00	32,50	1 202,50
40	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	37,00	35,00	1 295,00
41	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00	896,00	896,00
42	894 41-1121.R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	2,00	10 640,00	21 280,00
43	899 10-3111.R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	625,00	1 250,00
44	R	Kamerová prohlídka včetně záznamu	m	37,00	65,00	2 405,00
45	28611165.A	Trubka PVC kanalizační hladká DN300 SN 12	m	37,37	864,20	32 295,15
46	55340322	Poklop šachtový BEGU bez odvětrání 600	ks	2,02	1 900,00	3 838,00
47	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	ks	1,01	108,90	109,99
48	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,01	285,00	287,85
49	592-24366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 15, 20, 25	kus	2,02	3 153,70	6 370,47
50	592-24373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	4,00	143,00	572,00
51	592-24364.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,01	1 425,60	1 439,86

Položkový rozpočet

Stavba :	Kanalizace - dodatek
Objekt :	Kanalizace Jevíčská Moravská Třebová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	592-24361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,01	840,40	848,80
53	59224386.A	Skruž přechodová TBR - Q 1000x625/600 SL	kus	2,02	1 045,00	2 110,90
	Celkem za	8 Trubní vedení				76 201,53
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
54	R	Vytýčení inženýrských sítí vč. předání křížení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
55	R	Vyřízení zvláštního užívání komunikace	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
56	R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
57	R	Zařízení staveniště	soubor	1,00	2 300,00	2 300,00
58	R	Geodetické zaměření	m	37,00	65,00	2 405,00
59	R	Dopravní značení	sobor	1,00	8 500,00	8 500,00
60	R	Měření zhutnění-statická zátěž.zkouška	ks	2,00	3 500,00	7 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				29 705,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
61	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	9,90	50,70	501,93
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				501,93
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
62	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	107,00	120,00	12 840,00
63	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,21	120,00	985,20
64	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	5,75	32,50	186,88
65	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	22,99	7,10	163,23
66	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,75	116,50	669,88
67	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem	t	5,75	120,00	690,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 535,18