




STŘECHA PORTÁLU

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P, ŠEDÁ TL. 1,5 MM,
MECHANICKY KOTVENÁ STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO
POLYVINYLCHLORIDU VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU
TKANINOU, PLOŠNÁ HMOTNOST 1,85 KG/M², REAKCE NA OHĚŇ
TRÍDA E, CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU TRÍDA F roof,
FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 20000, NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA
1100/50 MM, KOTVENÍ ŘEŠENÉ SYSTÉMOVÝMI NEREZOVÝMI
KOTVAMI (TELESKOPICKÁ PODLOŽKA, KOTVENÍ ŠROUB)

*
SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE ZE 100%
SKLENĚNÝCH VLÁKEN A POJIVA, URČENÁ
DO KONSTRUKCÍ S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ
ODOLNOST A CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU, PLOŠNÁ
HMOTNOST 120 G/M², PEVNOST V TAHU
PODÉLNĚ 8 kN/m, PEVNOST V TAHU PŘÍČNĚ 3,5 kN/m

OZNAČENÍ KONSTRUKCÍ V KRUZÍCH JE POPSÁNO
V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOHÁCH:

(S1) D.1.1.26 - SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠTŮ A OBVODOVÝCH STĚN

- ROVNĚŽ JSOU ROZKRESLENY V PŘÍL. Č. D.1.1.35 - STAVEBNÍ DETAILS ŘEZŮ a, b, c, d

SCHEMATICKÝ ZNÁZORNĚNÉ POTRUBÍ A JEDNOTKY VZDUCHOTECHNIKY. PODROBNÉ ROZKRESLENÍ
A POPIS VIZ ČÁST. D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA.

POZNÁMKA PRO BOURACÍ PRÁCE

- ZE STÁVAJÍCÍCH VALBOVÝCH STŘECH BUDOU ODSTRANĚNÝ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (STŘEŠNÍ ŽLABY, ODPADNÍ TROUBY, OKAPNICE, OPLECHOVÁNÍ ATIKY ATD). NÁSLEDNĚ BUDE SNESENA STŘEŠNÍ KERAMICKÁ KRYTINA SKLÁDANÁ TAŠKOVÁ - BOBROVKA A ODSTRANĚNO STŘEŠNÍ LAŤOVÁNÍ.
 - BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍ PLOCHÉ STŘECHY:
 - STRŽENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM
 - ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 MM
 - ODSTRANĚNÍ SPÁDOVÝCH KROKVÍ
- POZNÁMKA:**
STŘECHA NEBYLA PŘÍSTUPNÁ, NEBYLO MOŽNÉ ANI ZJISTIT ZDA JE V KONSTRUKCI OSAZENÁ TEPELNÁ ISOLACE.
Z TOHO DŮVODU JE NAVRŽENO V CELÉM ROZSAHU ZATEPLENÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

POZNÁMKA

- JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA SEDLOVÝCH A VALBOVÝCH STŘECH BUDOU POUŽITÝ VELKOPLOŠNÉ HLADKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY REŽNÉ. KRYTINA BUDE DODÁNA VČETNĚ VŠECH TVAROVEK, DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ. POTŘEBNÝCH K CELKOVÉ KOMPLETACI A FUNKČNOSTI STŘEŠNÍHO SYSTÉMU Z OBOU STRAN PODEL HŘEBENE. STŘECHY BUDOU ROZMÍSTĚNY OJVĚTRÁVACÍ TAŠKY. PODEL OKAPNÍCH HRAN BUDOU OSAZENY PROTISNĚHOVÉ HÁKY. DÁLE BUDOU DODÁNY HROMOSVODOVÉ TAŠKY A HŘEBENÁČE, PROSTUPOVÉ TAŠKY, KOMPLETY PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE ATD. POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDE STANOVENO DLE POKYNU A SMĚRNIC STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DODANÉHO SYSTÉMU.
- NA STŘECHÁCH S RIZIKEM PÁDU VE SMYSLU NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB., O BLÍŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVÍSTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLUBKY JE NAVRŽEN SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU VE SMYSLU ČSN EN 363. V RÁMCÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE BUDE VYPRACOVÁN NÁVRH V SOULADU S POŽADAVKY ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) DOPORUČENÍ PRO KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ VÍCE NEŽ JEDNOU OSOBOU SOUČASNĚ A S PŘÍHLÉDNUTÍM K ČSN EN 795 PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU - KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ A VE VZTAHU K ČSN EN 363 PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI PÁDU - SYSTÉMY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU (NÁVRH VYCHÁZÍ I Z ČSN 73 1901 NAVRHOVÁNÍ STŘECH - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ). VÝKRESY BUDOU OBSAHOVAT OZNAČENÍ PLOCH S RIZIKEM PÁDU VE SMYSLU § 3, ODSŤ. 4, PÍSM. A) NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 362/2005 SB. O BLÍŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVÍSTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLUBKY.
- ZACHYTÝNÝ SYSTÉM BUDE NAVRŽEN JAKO BODOVÉ UCHYCENÍ - STŘEŠNÍMI HÁKY:
NA SEDLOVÉ A VALBOVÉ STŘEŠE BUDOU HÁKY VE VODOROVNÉM SMĚRU MAX. 1,5M OD ŠTÍTU, MAX 3,5M MEZI SEBOU, VE SMĚRU KROKVÍ 1,5 - 5M OD OKAPU, MEZI SEBOU MAX 5,0M, MAX 1,0 M OD HŘEBENE. ORIENTAČNÍ POČET HÁKŮ JE 30 KS. NA PLOCHÉ STŘEŠE BUDE UMÍSTĚN 2-3 METRY OD OKRAJE STŘECHY PO CCA 6,5M. ORIENTAČNÍ POČET HÁKŮ JE 12 KS.

±0 = 533,570

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY		Kancelář: KOPAL, BRNO VOZOVNA 101		Zodpovědný projektant:		Ing.arch. Ivo Coufal	
Investor		Městys Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127		Kouřal@stalelecoulas.cz061 403 583 946		Výpracoval:		Ing.arch. Ivo Coufal	
Profese		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou		Kontroloval, schválil:		Ing.Petr Škrdla	
Příloha		PŮDORYS STŘECHY - NAVRŽENÝ STAV		Formát:		Soubor:		Příloha	
				Datum:		Příloha			
				Zadávací číslo:		Paré		Část	
				Stupeň dokumentace:				Číslo výkresu	
				Měřítko				D.1.1	
				Revize				15	