




ONZAČENÍ KONSTRUKCÍ V KRUŽÍCH JE POPSÁNO V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOHÁCH:

(K1) D.1.1.25 - KONSTRUKCE PODLAH A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

(S1) (a) D.1.1.26 - SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ A OBVODOVÝCH STĚN

- ROVNĚŽ JSOU ROZKRESLENY V PŘÍL. Č. D.1.1.35 - STAVEBNÍ DETAILY ŘEZŮ a, b, c, d

LEGENDA NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ ROSTLÉHO TERÉNU - UPRAVENÉ PLOCHY ZÁKLADOVÝCH SPÁR STAVEBNÍCH RÝH A JAM.
- NOVÝ HUTNĚNÝ NÁSPY Z MATERIÁLU HODNOCENÉHO JAKO VODNÝ NEBO VELMI VODNÝ UPRAVENÁ PLÁŇ NA ÚROVNI -0,330. STABILIZACE A VYROVNÁNÍ POVRCHU TAK, ABY BYL SPLNĚN PARAMETR HORNÍCH VRSTEV $e_{ad,2} > 45 \text{ MPa}$, $n = e_{ad,2} / e_{ad,1} < 2,1$. NA STRŽENÝ ROSTLÝ TERÉN BUDOU POD NÁSPY ROZLOŽENY NETKANÉ GEOTEXTILIE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 500 G/M² - FILTEK 500.
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0 A C20/25 XC1.
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - PODROBNÉ ROZKRESLENÍ, VÝPOČTY A POPIS JSOU UVEDENY V ČÁSTI D.1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. PODKLADNÍ DESKA NAD ZÁKLADOVÝMI PASY.
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL NA MALTU VÁPENNOU.
- NOVÉ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 400 MM - BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PEVNOST P8, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY. PRVNÍ Dvě ŘADY ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ - SOKLOVÉ CIHLY BROUŠENÉ TL. 300 MM S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PEVNOST P8, KLADENÉ NA ZÁKLADACÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ MALTU, ZE SPODNÍ STRANY HYDROFOBIZAČNÍ PŘÍPRAVEK. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TZ.
- NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 200 MM - ATIKY - BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PEVNOST P8, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY. ATIKA NA STROPNÍ DESCE KLADENÁ NA ZÁKLADACÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ MALTU. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 200 MM - BROUŠENÉ AKUSTICKÉ CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNU TL. 190 MM, PEVNOST P15, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY. PRVNÍ RADA ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ KLADENÁ NA ZÁKLADACÍ MALTU. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TZ.
- NOVÉ ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO OTVORU PÓRBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 150 MM, LEPENÝMI TENKOVRSTVOU ZDÍCI MALTOU PRO PÓRBETONOVÉ TVÁRNICE. PRVNÍ VRSTVA KLADENÁ NA ZÁKLADACÍ MALTU TEPELNÉ IZOLAČNÍ PRO PÓRBETONOVÉ TVÁRNICE.

- NOVÉ TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY - JEJICH TYPY A ZPŮSOB OSAZENÍ JSOU POPSÁNY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ SENDVIČOVÝCH STĚN, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA. VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ, V OZNAČENÝCH DETAILÍCH A VŘEZU.
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÁ TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVA - POUKÁNA TEPELNÁ IZOLACE MEZI STÁVAJÍCÍMI STROPNÍMI TRÁMY.
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VIZ POPISY NA PŮDORYSU.
- OSTATNÍ NOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY DLE OZNAČENÍ A POPISŮ NA PŮDORYSU.
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY DLE OZNAČENÍ A POPISŮ NA PŮDORYSU.

±0 = 533,570

Alce		STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY		ATEUR COOPAL - BRNO VODOVA 101		Ing.arch. Špa Coufal	
Investor		Městys Rokytnice nad Rokýtnou, č.p.134, parc.č.127		Ing.arch. Špa Coufal		Ing.Petr Wenzel	
Formát		A4		ČERVEN 2025			
Datum							
Profese		ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DPS			
Příloha		REZ B-B - NAVRŽENÝ STAV		1:50			