






POZNÁMKA:

PŘED ZHOTOVENÍM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PRO STANOVENÍ JEJICH ROZMĚRŮ ZAMĚŘIT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO OSAZENÍ OPLECHOVÁNÍ PŘÍMO NA STAVBĚ. TAKÉ JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU JEJICH UMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ DLE DETAILŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ OBSAŽENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU ZNÁZORNĚNY A POPSÁNY DLE NORMY ČSN 73 3610.

Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127		ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101 coufal@ateliercoufal.cz MOBIL 603 583 946 mobil 003 583 946, www.arch.cz/coufal	Zodpovědný projektant:	Ing.arch. Ija Coufal	
				Vypracoval:	Ing.arch. Ija Coufal	
Investor	Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou	Formát:	4 A4	Kontroloval, schválil:	Ing.Petr Sidenář	
				Soubor:		
Profese	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Datum:	ČERVEN 2025	Plot file:		
				Paré		
Příloha	TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	Zakázkové číslo:		Část	D.1.1	Číslo výkresu 33
		Stupeň dokumentace:	DPS			
		Měřítko	-			
		Revize				




POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ PROVEDENY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU TL. 0,70 MM. ODSTÍN ANTRACIT RAL 7004.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (MM)	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
1 K		OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU NA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK.	320	KS	1x 800mm 1.P 2x 500mm 1.P 1x 4 295mm 2.P 1x 2 000mm 2.P 2x 570mm 2.P 1x 1 050mm 2.P	OPLECHOVÁNÍ BUDE VYTAŽENO 30 MM NA OBĚ OSTĚNÍ OTVORU VE STĚNĚ.
2 K		OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU V OMÍTNUTÉ ZDĚNÉ STĚNĚ. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK.	220	KS	3x 1 000mm 1.P 5x 400mm 1.P 1x 1 400mm 1.P 5x 700mm 1.P	OPLECHOVÁNÍ BUDE VYTAŽENO 30 MM NA OBĚ OSTĚNÍ OTVORU VE STĚNĚ.
3 K		PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKULATÉHO TVARU. PRŮMĚR 155 MM S VNĚJŠÍ NÁVALKOU NA PŘEDNÍ A DRÁŽKOU NA ZADNÍ STRANĚ.	330	MB	56	VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ S NOSEM A PEREM, DILATACÍ, ŽLABOVÝCH ČEL.
4 K		PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKULATÉHO TVARU. PRŮMĚR 125 MM S VNĚJŠÍ NÁVALKOU NA PŘEDNÍ A DRÁŽKOU NA ZADNÍ STRANĚ.	280	MB	61	VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ S NOSEM A PEREM, DILATACÍ, ŽLABOVÝCH ČEL.
5 K		ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø 100 MM SE DVĚMA KOLENY.	314	MB	0,85	VČETNĚ ZDĚŘÍ, HORNÍHO KOLENA A VÝTOKOVÉHO KOLENA. NAPOJENO NA PLASTOVÉ POTRUBÍ V ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU.
6 K		ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø 100 MM SE TŘEMI KOLENY.	314	MB	1,2	VČETNĚ ZDĚŘÍ A KOLEN. VYVEDENO NA PLOCHOU STŘECHU NAD ŠATNOU JEVIŠTĚ.
7 K		ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø 100 MM SE TŘEMI KOLENY.	314	MB	1	VČETNĚ ZDĚŘÍ A KOLEN. VYVEDENO NA PLOCHOU STŘECHU NAD HYGIENICKÝM ZÁZEMÍM RESTAURACE.
8 K		ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø 100 MM S VÝÚSTNÍM KOLENEM.	314	MB	0,5	VČETNĚ ZDĚŘÍ A KOLENA. VYVEDENO NA PLOCHOU STŘECHU NAD PŘÍSÁLÍM.
9 K		ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø 100 MM S VÝÚSTNÍM KOLENEM.	314	MB	3x 0,3	VYVEDENO NA PLOCHOU STŘECHU NAD ŠATNAMI.
10 K		OKAPNICE VKLÁDANÁ POD POJISTNOU HYDROIZOLACI SKLÁDANÝCH STŘECH. OKAPNICE BUDE OSAZOVÁNA NA STŘECHY O RŮZNÝCH SKLONECH	200	MB	116	

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVEDENY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU TL. 0,70 MM. ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (MM)	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
11 K		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ NA SKLÁDANÝCH STŘEŠNÍCH KRYTINÁCH TEGALITT - SE STŘEŠNÍMI ROVINAMI RŮZNÉHO SKLONU - 26° A 40°, 51° A 40°	625	MB	15	VČETNĚ DILATACÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.
12 K		LEMOVÁNÍ NADSTŘEŠNÍ STĚNY U SKLÁDANÉ BETONOVÉ VELKOPLOŠNĚ HLADKÉ KRYTINY.	330	MB	2,4	VČETNĚ DILATACÍ. LEMOVÁNÍ BUDE UCHYCENO DO ZDIVA PŘES KOMPLETNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 150 MM.
13 K		OKAPNICE VKLÁDANÁ POD POJISTNOU HYDROIZOLACI SKLÁDANÝCH STŘECH. OKAPNICE BUDE OSAZOVÁNA MEZI ČÁSTI MANSARDOVÉ STŘECHY O RŮZNÉM SPÁDU	250	MB	45	
14 K		VĚTRACÍ PÁS OKAPNÍ Z TVRZENÉHO PLASTU, ZABRAŇUJE VLÉTÁVÁNÍ PTÁKŮ DO ODVĚTRÁVACÍ MEZERY MEZI KONTRALATĚMI, BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ, .	100	MB	171	
15 K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU. OPLECHOVÁNÍ BUDE SOUČÁSTÍ FÓLIOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY	175	MB	30	VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ.
16 K		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ BETONOVÉ ATIKY. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI.	400	MB	25	VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ.
17 K		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI. OPLECHOVÁNÍ BUDE ULOŽENO PŘES STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ S KONTAKTNÍ, DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FÓLIÍ NA SPODNÍ STRANĚ NA VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKU. .	550	MB	10	VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ.
18 K		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI. OPLECHOVÁNÍ BUDE ULOŽENO PŘES STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ S KONTAKTNÍ, DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FÓLIÍ NA SPODNÍ STRANĚ .	350	MB	41	VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ.
19 K		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI. OPLECHOVÁNÍ BUDE ULOŽENO PŘES STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ S KONTAKTNÍ, DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FÓLIÍ NA SPODNÍ STRANĚ NA VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKU. .	500	MB	4,5	VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ.
20 K		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI. OPLECHOVÁNÍ BUDE ULOŽENO PŘES STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ S KONTAKTNÍ, DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FÓLIÍ NA SPODNÍ STRANĚ .	450	MB	4,5	VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ.

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVEDENY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU TL. 0,70 MM. ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (MM)	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
21 K		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI. OPLECHOVÁNÍ BUDE ULOŽENO PŘES STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ S KONTAKTNÍ, DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FÓLIÍ NA SPODNÍ STRANĚ.	300	MB	43	VČETNĚ DILATAČÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.
22 K		VĚTRACÍ PÁS RŮZNÝCH TVARŮ - TITANZINKOVÝ TAHOKOV	80	MB	80,0	
23 K		OPLECHOVÁNÍ I ZADNÍ STĚNY VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ.	350	MB	18,0	
24 K		STŘEŠNÍ VÝLEZ S BOČNÍMI ZÁVĚSY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU	660 x 1180	KS	1	
25 K		NEREZOVÁ TRUBKA SVAŘ.-EN 10217-7-1.4301: 53X1,5 NASUNUTÁ NA PLASTOVOU TRUBKU BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU. TRUBKA BUDE ZAZDĚNÁ DO ZDIVA ATIKY	53 x 300	bM	0,3	
26 K		OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ KRUHOVÉHO PŮDORYSU NA ŠIKMÉ STŘEŠE O SKLONU 40° SE SKLÁDANOU KERAMICKOU VELKOPLOŠNOU KRYTINOU	Ø200 VELIKOST POTRUBÍ	ks	1	
27 K		OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ KRUHOVÉHO PŮDORYSU NA PLOCHÉ STŘEŠE S FÓLIOVOU KRYTINOU O SKLONU 3%. OPLECHOVÁNÍ BUDE VYROBENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL.0,8MM	Ø250 VELIKOST POTRUBÍ	ks	2	
28 K		OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ KRUHOVÉHO PŮDORYSU NA PLOCHÉ STŘEŠE S FÓLIOVOU KRYTINOU O SKLONU 3%. OPLECHOVÁNÍ BUDE VYROBENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL.0,8MM	Ø200 VELIKOST POTRUBÍ	ks	1	
28 K		OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ ČTVERCOVÉHO PROFILU NA PLOCHÉ STŘEŠE S FÓLIOVOU KRYTINOU O SKLONU 3%. OPLECHOVÁNÍ BUDE VYROBENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL.0,8MM	200x200 VELIKOST POTRUBÍ	ks	1	