

Položkový soupis prací a dodávek

S:	725	Stavební úpravy a přístavba sokolovny Rokytnice nad Rokytnou
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vybourání stávající přídlažby : 9*0,25 vybourání stávajícího betonového žlabu : 12*0,3	m2	5,85000		0,00	822-1	RTS 25/ I
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající parkovací stání : 25+1 před vstupem do sokolovny : 128+8+42	m2	204,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
3	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm pod bouranou dlažbou : 26+178	m2	204,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek vybourání stávajících obrubníků u bouraných parkovacích stání : 18,5	m	18,50000		0,00	822-1	RTS 25/ I
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. sanace podloží : pod dlažbou na parkovacích plochách a na ploše sjezdu : 155*0,3 rozšíření pod obrubníky : 28*0,35*0,3 dtto pod nájezdovými obrubníky : 9*0,15*0,3 fakturovat dle skutečnosti!!! :	m3	49,84500		0,00	800-1	RTS 25/ I
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. dle TK : 149,61 odpočet bouracích prací : -162*0,08-5,85*0,20-162*0,3	m3	86,88000		0,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	725	Stavební úpravy a přístavba sokolovny Rokytnice nad Rokytnou
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. vsak.drenáž : 28*0,5*0,5	m3	7,00000		0,00	800-1	RTS 25/ I
					7,00000			
8	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, vpust' UV 1 : 1,2*1,2*2,27*1	m3	3,26880		0,00	800-1	RTS 25/ I
					3,26880			
9	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m vpust : 1,2*2,27*4*1	m2	10,89600		0,00	800-1	RTS 25/ I
					10,89600			
10	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	10,89000		0,00	800-1	RTS 25/ I
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopu : 86,88 sanace : 49,85 výkop z travivodů : 7,00 dtto z vpustí : 3,27-2,63 násyp dle TK : -85,6 zásyp jímky : -5,6*2	m3	47,57000		0,00	800-1	RTS 25/ I
					86,88000 49,85000 7,00000 0,64000 -85,60000 -11,20000			
12	171102103R00	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů dálnic a let z hornin soudržných ztuhnutých na 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, sanace : 49,85 násyp dle TK : 85,6 zásyp jímky : 5,6*2	m3	146,65000		0,00	800-1	RTS 25/ I
					49,85000 85,60000 11,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	725	Stavební úpravy a přístavba sokolovny Rokytnice nad Rokytnou
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, obsyp vpust : 3,27-3,14*0,3*0,3*1*2,27	m3	2,62850		0,00	800-1	RTS 25/ I
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asfalt - doplnění asfaltu po vybourání přídlažby : 9*0,15 parkování, sjezd : 155 chodníky : 43 dlažba žulová : 147 mlatový chodník : 120 rozšíření pod obrubníkem 100x15x25, 100x15x30, odvod. žlab : 28*0,35+13,5*0,45 dtto pod nájezdovými obrubníky : 9*0,15 pod obrubníky 100x10x25 : 57,3*0,20	m2	495,03500		0,00	800-1	RTS 25/ I
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů přebytek zeminy : 47,57*1,85	t	88,00450		0,00	800-1	RTS 25/ I
16	58344209R	šterkodrt' frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B sanace : 49,85*1,850	t	92,22250		0,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					0,00	
17	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene trativod : 7	m3	7,00000		0,00	800-2	RTS 25/ I
18	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m vsak.drenáž : 28*2,5	m2	70,00000		0,00		Vlastní
19	67390503R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 7,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 8,0 kN/m trativody : 70*1,05 pod mlatovým chodníkem : 150*1,05	m2	231,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	725	Stavební úpravy a přístavba sokolovny Rokytnice nad Rokytnou
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				0,00		
20	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním parkovací stání, sjezd : 155 žulová mozaika : 147	m2	302,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
21	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm štěrkodrt' frakce 0/16 : 155+147	m2	302,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
22	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm chodníky : 43	m2	43,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm mlatové chodníky : 120	m2	120,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
24	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník : 43	m2	43,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
25	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm parkovací stání, sjezd : 155 žulová mozaika : 147 rozšíření pod obrubníky 100x15x25, 100x15x30 : 28*0,35+13,5*0,35 dtto ABO 2-15N : 9*0,15	m2	317,87500		0,00	822-1	RTS 25/ I
26	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním mlatový chodník : 120	m2	120,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
27	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m pod mlatovým chodníkem délka chodníku 66m : 66*2,1	m2	138,60000		0,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	725	Stavební úpravy a přístavba sokolovny Rokytnice nad Rokytnou
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	57321111R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1,35000		0,00	822-1	RTS 22/ I
		bez posypu kamenivem						
		9*0,15		1,35000				
29	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2,70000		0,00	822-1	RTS 25/ I
		doplnění obrusné vrstvy po vybourání přídlažby 2 x 50mm : 2*9*0,15		2,70000				
30	596111111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší z kamenné mozaiky jednobarevné, do lože z kameniva těžného, tl. 40 mm	m2	147,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	198,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		dlažba drenážní 200/100/80mm : 155		155,00000				
		dlažba drenážní 200/200/80mm : 43		43,00000				
32	597961111R00	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 930 mm	m	11,50000		0,00	822-1	RTS 25/ I
		tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou						
		rigol z prefabrikátů TBO 3 3-30 včetně dodávky žlabovek : 11,5		11,50000				
33	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	m2	149,94000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		147*1,02		149,94000				
34	59245292R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 225 mm; š = 112 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	158,10000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		drenážní dlažba 200/100/80 : 155*1,02		158,10000				
35	59245295R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 225 mm; š = 112 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	43,86000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		dlažba drenážní 200/200/80 : 43*1,02		43,86000				
36	čedič	čedičový písek	t	1,50000		0,00		Vlastní
		písek frakce 1,3 odhad : 1,5		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	725	Stavební úpravy a přístavba sokolovny Rokytnice nad Rokytnou
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
37	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděžení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, výšková úprava poklopů šachet : 4	kus	4,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
38	831350113RAF	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm, Koleny plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... agregovaná položka - zřízení přípojky komplet : 15	m	15,00000		0,00	AP-HSV	RTS 25/ I
39	894411010RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust'; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. agregovaná položka - dodávka a montáž kompletní vpusti UV 1 ŽV1, ŽV2 : 3 obnova stávajících vpustí (50%) : 2/2	kus	4,00000		0,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
40	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm náhradní položka - osazení a montáž obrubníku z pásové oceli : 124,1	m	124,10000		0,00	822-1	RTS 25/ I
41	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy napojení na stávající stav - spára pro vybourání přídlažby : 9 včetně ošetření spáry asf. zálivkou :	m	9,00000		0,00	822-1	RTS 25/ I
42	917863111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 20 100x15x25 : 28 100x15x15 : 9	m	107,80000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	725	Stavební úpravy a přístavba sokolovny Rokytnice nad Rokytnou
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		100x10x25 : 57,3		57,30000				
		100x15x30 : 13,5		13,50000				
43	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	13,77000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		ABO 1-15 : 13,5*1,02		13,77000				
44	592171600R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva přírodní	kus	9,09000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		přímý : 9*1,01		9,09000				
45	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	58,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		57,3*1,01		57,87300				
		Konec provozního součtu						
		58		58,00000				
46	59217460R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	29,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		28*1,01		28,28000				
		Konec provozního součtu						
		29		29,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
47	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	1,12000		0,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		odbouráním stropu jímky : 5,6*0,20		1,12000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
48	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	188,80600		0,00	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
49	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	537,51370		0,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	725	Stavební úpravy a přístavba sokolovny Rokytnice nad Rokytnou
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
50	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 551,96000		0,00	822-1	RTS 25/ I
		887,99*4		3 551,96000				
51	979082113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	188,80630		0,00	821-1	RTS 25/ I
Celkem						0,00		