

[illegible]

- Před zahájením výkopových prací je nutné ověřit polohu inženýrských sítí!
- Pokud budou do výkopu vstupovat osoby, bude výkop v těchto místech rozšířen na min. 800 mm (dno výkopu)
- Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace
- Výkresy novějšího data plně nahrazují výkresy staršího data
- **Materiály a zařízení použité v projektu určují standard a není možné je zaměnit za zařízení a materiály odlišných vlastností a parametrů. V opačném případě projektant nenesе za správnost projektu zodpovědnost**

Hranice ukončení primárního okruhu

- TČ (předávací bod)
- 4x elektrospojka Ø90
- 6x otočná příruba DN80
- 6x lemový nákrůžek Ø90
- 2x uzavírací PVC klapka DN80
- spojovací materiál

K2

+0,000

1000

350

230

750

1060

Páteřní potrubí
90x5,4 mm SRD 17, PN10
v návlekové kaučukové izolaci tl 13 mm

2x Prostupové pouzdro s pevnou a volnou přírubou 150/230 se systémovým napojením na Hl stavby +2x Nedělená těsnící vložka: 150/90

zásyp frakce 0/63 hutněno po vrstvách

Páteřní potrubí 90x5,4 mm SRD 17, PN10 potrubí pod objektem vedeno v izolaci a korugované chrániče, konce chráničky opatřeny stahovacími manžetami pro zabránění vniku vlhkosti

lože ze šterkordrtě

Stavba zajistí prostup skrze základové konstrukce, například vložení 2x KG DN 200

Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127	GEROTop spol. s r.o., Kateřinská 589, Liberec - Stráž nad Nisou v.javurek@gerotop.cz +420 777 165 627 www.gerotop.cz	GEROTOP	Zodpovědný projektant:	Ing. Tomáš Frňa	
Investor	Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou	Formát:	2 A4	Vypracoval:	Vojtěch Javůrek	
		Datum:	ČEVEN 2025	Kontroloval, schválil:	Ing. Tomáš Frňa	
Profese	VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO	Zakázkové číslo:		Soubor:		
Příloha	DETAIL PROSTUPU POTRUBÍ DO OBJEKTU	Stupeň dokumentace:	DPS	Plot file:		
		Měřítko	1:25	Paré	Část	Číslo výkresu
		Revize			D.5	04