

STAVBA			STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1 NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3		STUPEŇ	DPS
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		atelier adámek Trojská 359/133 Praha 7 Troja, 171 00		MĚŘÍTKO	-	
				DATUM	03/2024	
				FORMÁT	3xA4	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. arch. Jan Adámek, ČKA 03473			NÁZEV ČÁSTI	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
				Č. ČÁSTI		
VYPRACOVAL	Zdeněk Zvědělík	Zdeněk Zvědělík projektování elektrických zařízení Na Kamenné hrádě 173, 252 19 Drahotice tel.: 724 555 686 z.zvedelik@centrum.cz		Č. VÝKRESU	02	
				PARÉ		
INVESTOR	Městská část Praha 3 Odbor technické správy majetku a investic Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3	NÁZEV VÝKRESU		TECHNICKÁ SPECIFIKACE		

Slaboproudá elektrotechnika

Stavba: **UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH!**

Nespecifikované práce (doprava, přesun materiálu apod.)

3%

0 Kč

CENA CELKEM bez DPH:

- Kč

Název obj.: **Elektroinstalace slaboproud**

Číslo pol:	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	celkem
	Dodávka+montáž				
	Strukturovaná kabeláž				
1	datový rozváděč 19" 42U 600x800, prosklené dveře, vč. podstavce, filtru, ventil. jedn.	ks	1		
2	F/O Modular Patch Panel 1U konektory LC (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů apod.) - pro ukončení 8vl. SM 9/125	ks	2		
3	modulární patch panel 19" 24xRJ45 cat.6 - komplet vč. keystone	ks	8		
4	19" napájecí lišta s přepětí ochranou 6x zásuvka 230V do dat. rozvaděče	ks	2		
5	19" vyvazovací panel 1U	ks	11		
6	datová zásuvka design NN cat.6 UTP - komplet	ks	11		
7	datová dvouzásuvka design NN cat.6 UTP - komplet	ks	80		
8	DIN lišta do racku 45cm	ks	1		
9	měření UTP segmentu vč. protokolu	ks	171		
10	měření optického kabelu vč. protokolu	vl.	8		
	CCTV - kamerový dohled				
11	Kamera vnitřní - IP, D/N 5Mpix, IR přísvit, PoE, DOME,	ks	6		
12	licence	ks	6		
13	přepětíová ochrana vč. boxu	ks	6		
14	Propojení, montáž, nastavení	kpl.	1		
	Vyvolávací systém				
15	Hlavní displej LCD 43", vč. držáku z pohledu a montáže	ks	1		
16	Tiskárna s touch-small (TFT 15")	ks	1		
17	Stojan tiskárny touch-small - kovový	ks	1		
18	Přepážkový displej	ks	2		
19	SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC	lic	1		
20	Montáž konc. komponentů, oživení	kpl.	1		
21	Demontáž stáv. vyvol. systému	kpl.	1		
22	Přeprava osob, technik na cestě	ks	3		
	Nouzová signalizace invalidní WC				
23	kontrolní modul s alarmem, vč. rámečku a krabice	ks	1		
24	tlačítko signální tahové vč. rámečku a krabice	ks	4		
25	tlačítko resetovací/potvrzovací vč. rámečku a krabice	ks	2		
26	transformátor, vč. rámečku a krabice	ks	1		
27	oživení, nastavení	hod	6		
	EKV-elektronická kontrola vstupu				
28	řídící jednotka EKV vč. zdroje a instal. krabice	ks	1		
29	čtečka karet	ks	1		
30	zdroj pro zámkový vč. boxu	ks	2		
31	tlačítko na stůl m.č.1.20	ks	1		
32	el. otvírač do zárubně	ks	1		
33	elektromechanický zámek do m.č.1.20 - komplet vč. systémového kabelu, protiplechy - před dodávkou zámku nutno zaměřit a případně upravit typ dle dveří!	ks	1		
34	bezpečnostní kování klika-klika, dělený čtyřhran, průchodka do stěny	ks	1		
35	oživení, nastavení	hod	6		
	Rozvody, kabeláž				
36	optický kabel 8vl. SM 9/125 -LSOH	m	80		
37	kabel UTP cat.6 - interiér bezhalogenový LSOH	m	10 260		
38	kabel UTP cat.6 - venkovní	m	500		
39	vodič CU 6mm2	m	200		
40	patch kabel cat.6 2m	ks	120		
41	optický patch kabel SM do 2m konektory LC	ks	4		
	Kabelové trasy				
42	drátěný žlab 300/60 pozink.- komplet vč. příslušenství (konzole apod.)	m	110		
43	drátěný žlab 500/60 pozink.- komplet vč. příslušenství (konzole apod.)	m	6		
44	drátěný žlab 100/55 pozink.- komplet	m	10		
45	upínací, vyvazovací pásky	ks	600		
46	el. instal. trubka vnější prům. do 25mm např. monoflexsuper	m	600		
47	el. instal. trubka vnější prům. do 32mm např. monoflexsuper	m	100		
48	instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká	ks	110		
49	krabice typu KT	ks	5		

	Ostatní				
50	demontáž stávajících slaboproudých zařízení	kpl.	1		
51	demontáž stávajících rozvodů slaboproudu, okol. likvidace	m	1 500		
52	přeložky slaboproudých rozvodů v rámci etapizace	kpl.	1		
53	vrtání prostupu do prům. 25mm hl. do 60cm	ks	60		
54	jádrové vrtání prostupu do prům. 100mm hl. 60cm	ks	12		
55	požární ucpávka INTUMEX vč. štítku	dm3	10		
56	drobné stavební práce - sekání drážek, začistění apod.	m	600		
57	drobný úlož. a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1		
58	nastavení ,seřízení, oživení	hod	120		
59	vzorkování zařízení	kpl.	1		
60	komplexní přezkoušení, revize	sada	1		
61	projekt skut. provedení + elektr. podobě (pdf)	paré	6		

0,00

Poznámka: Nabídka neobsahuje aktivní prvky a UPS.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.