



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**
Region Jižní Čechy
Plzeň
70 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. objednatele SD/00537/2013

č. zhotovitele JI/JC/2013/017

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený
se sídlem
IČ:
DIČ:

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
00253014
CZ00253014

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a
koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

fax 381 486 329

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586
37 Jihlava
IČ:
26177005
DIČ:
CZ26177005

zástupce ve věcech smluvních

Michal Altrichter – ředitel oblasti Jih, divize Silniční stavitelství, COLAS CZ, a.s.

zástupce ve věcech technických

Ing. Michal Kořínek – manažer Regionu Jižní Čechy

odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Ladislav Peltán

- obor autorizace:

dopravní stavby

- číslo autorizace:

1400466

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Irena Musilová

obchodní rejstřík

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 6556

bankovní spojení

Komerční banka a.s.

číslo účtu

7408201/0100

tel. 567 574 822, fax 567 574 801, e-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:
„Pražské sídliště v Táboře – VII. etapa regenerace“

Po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele byl předmět díla upraven o méněpráce a vícepráce v celkové výši 594 927,57 Kč bez DPH - viz příloha - změnový list č.1, z tohoto důvodu se mění článek smlouvy o dílo
č. V. Cena následovně:

V. CENA

- 5.1 Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

Původní cena díla:

22 395 124,78 Kč bez DPH

4 702 976,20 Kč DPH tj. 21 %

27 098 100,99 Kč včetně DPH.

Nová cena díla:

22 990 052,35 Kč bez DPH

4 827 910,99 Kč DPH tj. 21 %

27 817 963,34 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy č.1 jsou tyto přílohy:- změnový list č.1

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

27 -11- 2013

V Táboře dne

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta



V Jihlavě dne **26.11.2013**

Za zhotovitele:

.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177006
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 1

Název:

Předkladatel:

Název akce:

Číslo SOD:

Stavební objekt:

Iniciátor změny:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky:

Vliv na harmonogram prací:

Technický popis:

Popis změn:

Změna č.1:

Změna č.2:

Změna č.3:

Změna č.4:

Změna č.5:

Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Pražské sídliště v Táboře VII. etapa

JIIJC/2013/017, č.objednatela SD/00537/2013

Celá stavba

položkový rozpočet

zvýšení ceny o 594.927,57 Kč bez DPH 21 %

bez prodloužení

Stávající plocha hřiště v Partýzánské ulici byla zpracována dle zadání z roku 2007. Při zpracování PD byla uvažovaná rovina dle digitálního zaměření, které bylo o 15-18 cm nižší, než skutečnost. Výše ceny je rozdíl ve vyrovnání hřiště do roviny.

Stávající projekt regenerace neřeší jednotlivé přístupy k zdaním vchodům kočárkárny. Na základě požadavku občanů zde byl zrealizován přístupový chodník z polovegetačních tváric od vchodu k příslušnému chodníku.

Plánový projekt neřeší nájezdové klíny u jednotlivých vchodů obytných domů. Tyto nájezdové klíny umožňují sjezd jak kočárků, tak sjezd imobilním občanům. Cena víceprací řeší úpravu jednotlivých vchodů a dodání sjezdů dle individuálních potřeb vchodů.

Zpracovaná dokumentace stavby řešila doplnění ornice pouze z vytyčeného materiálu ze stavby. Neboť zde nedošlo k realizaci nových chodníků v zeleni, nelze dodat ornici ze stavby. Potřebná ornice na doplnění stavby byla dodána zhotovitelem stavby z jiných zdrojů.



Páteří chodník mezi ulicemi Pražského povstání a Buzulucká slouží jako pojízdný přístupový chodník. Při jeho demontáži bylo

- zjištěno, že deklarovaná skladba 4cm dlažba 30/30 cm, 15 cm beton, 20 cm šlátkodrt' zde byla jiná a to 4cm dlažba 30/30 cm, 30 cm beton prostý, 10 cm šlátkodrt'. Vícepráce jsou rozdílem mezi navrženým a skutečným řešením stavby.
- Změna č.6:**
V ulici Partyzánská nebyl projektem řešen příjezd sanítek k jednotlivým obytným domům. Z důvodu požadavků zde byla zrealizována nová příjezdová plocha pro sanítka a navržený propojovací chodník byl narovnan a uzpůsoben pro průjezd sanítky.
- Změna č.7:**
V propojení ulic Kpt.Nálepky a Pražského povstání byly navrženy a zrealizovány u jednotlivých domů asfaltové přístupové chodníky. Po realizaci těchto chodníků zde znikl požadavek zde bydličních obyvatel na změnu stavby a realizaci přístupových chodníků ze zámkové dlažby. Tento požadavek byl zrealizován a stávající asfaltové chodníky byly odtěženy a nahrazeny skladbou ze zámkové dlažby.
- Změna č.8:**
U č.p.2354 bloku 07 byl rozšířen navržený 1m chodník na základě požadavků zde bydličních obyvatel na 1,5 m.
- Změna č.9:**
U č.p. 2411 a 2410 byl navržen propojovací chodník v šíři 1m. Na základě požadavků zde bydličních obyvatel byl rozšířen na 1,5m.
- Změna**
V rámci předpřijímacího řízení byly vzneseny požadavky z odboru dopravy na úpravu chodníků a přístupových chodníků u napojovaných úseků speciální slepeckou dlažbou tak, aby vyhovovaly stávajícím normám.
- Změna č.11:**
Zde jsou uvedeny nevyčíslované méněpráce týkající se výše uvedených změn a prací.
- Změna č.12:**
Na základě požadavků občanů bloku 3, Pražského sídliště byl vybudován nový chodník propojující blok a nahrazující 2 původní chodníky spojující Jednotlivé stanice MHD v ulici Kpt.Jaroše a zastávku Otava.
- Změna č. 13:**
Při výstavbě bloku 3 došlo k použití palisády vyrovnávající nerovnosti nezi nově navrženou komunikací a chodníkem. Na základě požadavku odboru dopravy zde musí být z bezpečnostních důvodů osezeno zábradlí.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko
Zpracoval :	p. Irena Musilová	oblast Jih, region Jižní Čechy Chýpovská 851, 391 11 Píseňsko, Jih DIČ: CZ26370985 Tel. fax: 391211886
Za projektanta :	Ing. Douša Pavel	
Za objednatele :	Ing. Kofroň Vladimír	

COLAS CZ, a.s.

Souhrnný rozpočet

Měna: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace			
Stavba: 13111017N1 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.1 - HRŠTĚ BLOK 02	137 264,52	28 825,55	166 090,06
Stavba: 13111017N2 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.2 - ZADNÍ VSTUP KE KOČÁRKÁRNÉ BLOK 02	6 431,81	1 350,68	7 782,49
Stavba: 13111017N3 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.3 - NÁJEZDY U VCHODŮ DO DOMŮ BLOKY 02,03,05,07	27 975,59	5 874,87	33 850,46
Stavba: 13111017N4 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.4 - DOPLNĚNÍ ORNICE BLOKY 02,03,05,07	134 760,95	28 299,80	163 060,75
Stavba: 13111017N5 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.5 - ÚPRAVA ŘEŠENÍ PÁTERNIHO CHODNIKU BLOK 07	134 897,40	28 328,45	163 225,85
Stavba: 13111017N6 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.6 - PLOCHA PRO SANITKY BLOK 02	13 724,49	2 882,14	16 606,63
Stavba: 13111017N7 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.7 - VSTUPY VNITROBLOK 05	134 348,25	28 213,13	162 561,38
Stavba: 13111017N8 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.8 - ROZŠÍŘENÍ CHODNIKU Č.P.2354 BLOK 07	3 641,46	764,71	4 406,16
Stavba: 13111017N9 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.9 - ROZŠÍŘENÍ CHODNIKU Č.P.2410 A 2411 BLOK 03	12 399,89	2 603,98	15 003,86
Stavba: 13111017N10 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.10 - SLEPECKÁ DLAŽBA	22 972,30	4 824,18	27 796,49
Stavba: 13111017N11 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.11 - NEDOFAKTURACE SOUTĚŽNÍ CENY - MĚNĚPRÁCE	-131 689,08	-27 854,71	-159 543,79
Stavba: 13111017N12 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.12 - DOPLNĚNÍ CHODNIKU UL.PARTYZÁNSKÁ BLOK 02	78 230,00	16 428,30	94 658,30
Stavba: 13111017N13 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.13 - REALIZACE ZÁBRADLÍ U PALISÁDY BLOK 03	19 970,04	4 193,71	24 163,75
CELKEM Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace	594 927,61	124 934,80	719 862,41

Měna: Kč	Popis	Množství	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. kód				
Stavba: 13111017N1 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.1 - HRŠTĚ BLOK 02				
Objekt: So 13 - Sportoviště a herní plochy				
Etapa: 1301 - Blok 02				
1 - 1 - Zemní práce				
001	113107142 Odstranění poškození pl do 50 mm 2 živých ř 100 mm odstranění prahu živice v tl 80 mm pro osazení obrubníku a vyvýšených míst plochy hrště (0,5 x 27) x 2 + (0,5 x 13 x 2) + 13 x 8 = 144 m2	144,00000 m2	113,00	16 272,00
005	132201101 Hloubení řýh š do 600 mm v hornině ř. 3 objemu do 100 m3 výkop řýh pro drenáž 0,5 x 0,45 x 32,5 = 7,3125 m3	7,31250 m3	162,50	1 188,28
006	132201109 Příplatek za lepitost k hloubení řýh š do 600 mm v hornině ř. 3	7,31250 m3	7,50	54,84
007	133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v souřizných horninách ř. 3, plocha výkopu do 4 m2 vsakovací jímka pro drenáž 1,0 x 1,5 x 2,0 = 3 m3	3,00000 m3	760,00	2 280,00
008	133202019 Příplatek za lepitost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách ř. 3	3,00000 m3	15,00	45,00
011	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny ř. 1 až 4 přesun přebytečné zeminy na mezideponii 7,3125 + 3 = 10,3125 m3	10,31250 m3	32,40	334,13
012	152701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny ř. 1 až 4 odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km	10,31250 m3	51,20	528,00
013	152701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny ř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km	72,18750 m3	5,00	360,94
014	167101101 Nakládání výkopku z hornin ř. 1 až 4 do 100 m3 nakládka přebytečné zeminy k odvozu	10,31250 m3	13,20	136,13
015	171201201 Uložení sypaniny na skládky	10,31250 m3	4,00	41,25
016	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3	15,46875 t	10,00	154,69
Součet za 1 - 1 - Zemní práce				21 395,25
21 - 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				
N01	212752311 Trafidov z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop dren podél plochy hrště 27,5 + 5 = 32,5 m	32,50000 m	104,90	3 409,25
Součet za 21 - 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				3 409,25
5 - 5 - Komunikace				

CENOVÁ NABÍDKA

Učinná od:
29.10.2013

Měna: Kč	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
002	573231114 Postřik živýný spojovací ze silniční emulze PSEK v množství do 0,3 kg/m ² postřik spojovací na stávající povrch a na vyrovnávku 354 x 2 = 708 m ²	708,00000 m ²	9,00	6 372,00
003	572753111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) (cena URS) prům 0,06 m x 354 m ² x 2,4 t/m ³ = 50,976 tun	50,97600 t	1 950,00	99 912,96
Součet za 5 - 5 - Komunikace				
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
035	919735112 Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm příčné zatežení hřiště při pokládce 13,08 m	13,08000 m	70,00	915,60
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
99 - 99 - Přesun hmot				
059	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km odvoz suti na skládku 0,1m x 144 m ² x 2,3 t/m ³ = 33,12 t	33,12000 t	22,00	728,64
060	997221569 Píplátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km	529,92000 t	7,00	3 709,44
061	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	33,12000 t	4,80	158,98
063	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	33,12000 t	20,00	662,40
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot				
Celkem Etapa: 1301 - Blok 02				137 264,52
Celkem Objekt: So 13 - Sportoviště a herní plochy				
Celkem Stavba: 13111017N1 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.1 - HRŠTĚ BLOK 02				137 264,52

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Strana: 1 z 2
29.10.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
Stavba: 13111017N2 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.2 - ZADNÍ VSTUP KE KOČÁRKÁRNĚ BLOK 02						
Objekt: So 07 - Stezky a přístupy do domů						
Etapa: 701 - Blok 02						
1 - 1 - Zemní práce						
011	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapečené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 smíes zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nové upravenou pláň	5,04000	m3	114,00	574,56
012	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost				
013	162701105	Vodorovné přemísění do 10000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km	5,04000	m3	1,00	5,04
014	162701109	Příplatek k vodorovnému přemísění výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km	5,04000	m3	51,20	258,05
015	171201201	Uložení sypání na skládky	35,28000	m3	5,00	176,40
016	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3	5,04000	m3	4,00	20,16
017	181102302.1	Úprava pláně v zářezech se zúžněním	7,55000	t	10,00	75,60
			10,00000	m2	11,80	118,00
Součet za 1 - 1 - Zemní práce						1 227,81
5 - 5 - Komunikace						
018	56481111.1	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm stezky a přístupy do domů (konstrukce C)	10,00000	m2	100,50	1 005,00
019	564851111	Podklad ze šetrnodřevě ŠD tl.200 mm stezky a přístupy do domů (konstrukce C)	10,00000	m2	116,70	1 167,00
N01	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60 mm skupiny A pl do 100 m2 stezky v oblasti: vyslapných tras (bez obrubníků)	10,00000	m2	130,20	1 302,00
N02	592453140.1	dlažba betonové vegetační tl.60 mm přírodní s distančními nálepy	10,00000	m2	171,00	1 710,00
Součet za 5 - 5 - Komunikace						5 184,00
99 - 99 - Přesun hmot						
042	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	2,00000	t	10,00	20,00
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot						20,00
Celkem	Etapa: 701 - Blok 02					6 431,81

SP_570_1/2

WUW a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

datum 29.10.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
Celkem		Objekt: So 07 - Stežky a přístupy do domů			6 431,81
CELKEM		Stavba: 13111017N2 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.2 - ZADNÍ VSTUP KE KOČÁRKÁRNĚ BLOK 02			6 431,81

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celk.
Stavba: 13111017N3 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.3 - NÁJEZDY U VCHODU DO DOMŮ BLOKY 02,03,05,07					
Objekt: So 07 - Stezky a přístupy do domů					
Etapa: 701 - Blok 02, Blok 03					
1 - 1 - Zemní práce					
002	113106123	Rozesírání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic zámkovou dlažbou tl.8 cm	2,50000 m2	19,80	49,50
004	113107121	Odstranění podkladu pi do 50 m2 z kamenná droceného tl 100 mm podkladní vrstvy tl.90 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad)	2,50000 m2	26,50	66,25
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					115,75
21 - 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin					
N01	345351105	Zřízení bednění železobetonových, parapetních, schodišťových a zábradlových prolamovaných Zřízení bednění schodišťových stupňů a nájezdových klínů. (Cena z ceníku URS 2013)	9,80000 m2	740,00	7 252,00
N02	345351106	Odstranění bednění železobetonových, parapetních, schodišťových a zábradlových prolamovaných Odstranění bednění schodišťových stupňů a nájezdových klínů. (Cena z ceníku URS 2013)	9,80000 m2	184,00	1 803,20
N03	430321717	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 35/45 Oprava schodišťových stupňů a nájezdové rampy (Cena z ceníku URS 2013)	2,00000 M3	3 550,00	7 100,00
Součet za 21 - 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin					16 155,20
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
N04	960211251	Bourání konstrukcí zdivných, z betonu nebo asfaltobetonu Bourání konstrukcí stávajících schodišťových stupňů a ramp. (Cena z ceníku URS 2013)	2,00000 M3	5 620,00	11 240,00
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					11 240,00
99 - 99 - Přesun hmot					
047	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suší ze syklých materiálů odvoz suší na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km	76,80000 t	2,50	192,00
048	997221551	Vodovodná doprava suší z kusových materiálů do 1 km	4,80000 t	22,00	105,60
049	997221611	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suší z kusových materiálů	4,80000 t	4,80	23,04

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Číslo	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
050	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	4,80000 t	30,00	144,00
		Součet za 99 - 99 - Přesun hmot			464,64
Celkem		Etapa: 701 - Blok 02, Blok 03			27 975,59
Celkem		Objekt: So 07 - Stezky a přístupy do domů			27 975,59
CELKEM		Stavba: 13111017N3 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.3 - NÁJEZDY U VCHODŮ DO DOMŮ BLOKY 02,03,05,07			27 975,59

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství MJ	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	-------------	-----------	------------

Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace

Stavba: 13111017N4 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.4 - DOPLNĚNÍ ORNICE BLOKY 02,03,05,07

Objekt: So 18 - Rekultivace zatrávněných ploch

Etapa: 1801 - Blok 02

1 - 1 - Zemní práce

12 - 12 - Zemní práce - odkopávky

001	122101402	Výkopávky v zemních na suchu s naložením na dopravní prostředek v hor. 1 - 2 přes 100 do 1 000 m ³	78,97000 m ³	15,00	1 184,55
002	162701109.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu v hor. 1-2 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, ornice pro trávníky	78,97000 m ³	58,20	4 595,05
N01	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkuspaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 23 km příplatek za dalších 13 km (78,97 + 156,06) x 13 = 3055,39	3 055,39000 m ³	5,00	15 276,95

Součet za 12 - 12 - Zemní práce - odkopávky 21 057,55

Celkem 1 - 1 - Zemní práce 21 057,55

SPEC2 - SPEC2 - SPECIFIKACE HSV č.1/2

070	2005	Zemina, čerstvá ornice	78,97000 m ³	20,00	1 579,40
-----	------	------------------------	-------------------------	-------	----------

Součet za SPEC2 - SPEC2 - SPECIFIKACE HSV č.1/2 1 579,40

Celkem Etapa: 1801 - Blok 02 22 636,95

Etapa: 1802 - Blok 03

1 - 1 - Zemní práce

12 - 12 - Zemní práce - odkopávky

001	122101402	Výkopávky v zemních na suchu s naložením na dopravní prostředek v hor. 1 - 2 přes 100 do 1 000 m ³	99,78000 m ³	15,00	1 496,70
002	162701109.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu v hor. 1-2 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, ornice pro trávníky	99,78000 m ³	58,20	5 807,20
N01	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkuspaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 23 km příplatek za dalších 13 km (99,78 + 197,19) x 13 = 3860,61	3 850,61000 m ³	5,00	19 303,05

Součet za 12 - 12 - Zemní práce - odkopávky 26 606,95

Celkem 1 - 1 - Zemní práce 26 606,95

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství Mj	Cena/mj	Cena celk.
----------	----------	-------	-------------	---------	------------

SPEC2 - SPEC2 - SPECIFIKACE HSV č.1/2

069	2005	Zemina, čerstvá omíčka	99,78000 m3	20,00	1 995,60
Součet za					1 995,60
Etapa: 1802 - Blok 03					
Celkem					28 602,55

Etapa: 1803 - Blok 05

1 - 1 - Zemní práce

12 - 12 - Zemní práce - odkopávky

001	122101402	Výkopávky v zemních na suchu s naložením na dopravní prostředek v hor. 1 - 2, přes 100 do 1 000 m3	82,06000 m3	15,00	1 230,90
002	162701109.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu v hor. 1-2 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, omíčka pro trávníky	82,36000 m3	58,20	4 775,89
N01	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 23 km příplatek za dalších 13 km (82,06 + 162,18) x 13 = 3175,12	3 175,12000 m3	5,00	15 875,60

Součet za 12 - 12 - Zemní práce - odkopávky

Celkem					21 882,39
1 - 1 - Zemní práce					21 882,39

SPEC2 - SPEC2 - SPECIFIKACE HSV č.1/2

034	2005	Zemina, čerstvá omíčka	82,06000 m3	20,00	1 641,20
Součet za					1 641,20
Etapa: 1803 - Blok 05					
Celkem					23 523,59

Etapa: 1804 - Blok 07

1 - 1 - Zemní práce

12 - 12 - Zemní práce - odkopávky

001	122101402	Výkopávky v zemních na suchu s naložením na dopravní prostředek v hor. 1 - 2, přes 100 do 1 000 m3	209,30000 m3	15,00	3 139,50
002	162701109.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu v hor. 1-2 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, omíčka pro trávníky	209,36000 m3	58,20	12 181,26
N01	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 23 km příplatek za dalších 13 km (209,3 + 413,64) x 13 = 8098,22	8 098,22000 m3	5,00	40 491,10

COLAS UZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

datum 31.3
29.10.2013

Poř. Kód	Měna: Kč	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
12 - 12 - Zemní práce - odkopávky					
Součet za					
Celkem	1 - 1 - Zemní práce				55 811,86
SPEC2 - SPEC2 - SPECIFIKACE HSV č.1/2					
072	2005	Zemina, česťvá omíče pro založení travníků pro výměnu půdy v jamkách dřevín	202,33000 m3	20,00	4 186,00
Součet za					
Celkem	SPEC2 - SPEC2 - SPECIFIKACE HSV č.1/2				4 186,00
Etapa: 1804 - Blok 07					
Součet za					
Celkem	Objekt: So 18 - Rekultivace zatravněných ploch				59 997,86
Součet za					
Celkem					134 760,95
CELKEM					
Součet za					
Celkem	Stavba: 13111017N4 - Pražské sídliště v Táboře - V1L etapa regenerace ZMĚNA Č.4 - DOPLNĚNÍ ORNICE BLOKY 02,03,05,07				134 760,95

CENOVÁ NABÍDKA

Stranka 1 / 1
4.11.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství Mj	Cena/mj	Cena celk.
Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace					
Stavba: 13111017N5 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.5 - ÚPRAVA ŘEŠENÍ PÁTERNÍHO CHODNÍKU BLOK 07					
Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky					
Etapa: 504 - Blok 07					
1 - 1 - Zemní práce					
N01	113107232	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm (Cena z ceníku URS 2013)	575,00000 m2	173,00	116 775,00
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					
99 - 99 - Přesun hmot					116 775,00
040	997221539	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů odvoz suť na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km	1 728,00000 t	2,50	4 320,00
041	997221561	Vodorovná doprava suť z kusových materiálů do 1 km	243,00000 t	22,00	5 346,00
042	997221611	Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suť z kusových materiálů	243,00000 t	4,60	1 165,40
043	997221815	Poplatek za ubrání betonového odpadu na skládce (skládkovné)	243,00000 t	30,00	7 290,00
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot					
Celkem Etapa: 504 - Blok 07					118 122,40
Celkem Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky					134 897,40
CELKEM Stavba: 13111017N5 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.5 - ÚPRAVA ŘEŠENÍ PÁTERNÍHO CHODNÍKU BLOK 07					134 897,40

Měna: Kč	Poř. kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 13111017N6 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.6 - PLOCHA PRO SANITKY BLOK 02					
Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky					
Etapa: 501 - Blok 02					
1 - 1 - Zemní práce					
011	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice objemu č. 100 m ³ v hornině tř. 3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň	8,82000 m ³	114,00	1 005,48
012	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	8,82000 m ³	1,00	8,82
017	162701105	Vodorovné přemístění č. 10000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km	8,82000 m ³	51,20	451,58
018	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km	61,74000 m ³	5,00	308,70
019	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 č. 100 m ³	8,82000 m ³	13,20	116,42
020	171201201	Uložení sypání na skládku	8,82000 m ³	4,00	35,28
021	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m ³	13,23000 t	10,00	132,30
025	181102302.1	Úprava pláňe v zářezech se zbitými	24,50000 m ²	11,80	289,10
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					2 347,69
5 - 5 - Komunikace					
027	56481111.1	Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm chodníky hlavní (konstrukce C)	24,50000 m ²	100,50	2 462,25
028	56486111.1	Podklad ze šnekodně ŠD tl.200 mm chodníky hlavní (konstrukce C)	24,50000 m ²	116,70	2 858,15
029	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro páši tl.80 mm skupiny A pl přes 300 m ² chodníky hlavní (konstrukce C)	24,50000 m ²	140,20	3 434,90
033	592453030.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	24,50000 m ²	105,00	2 572,50
Součet za 5 - 5 - Komunikace					11 328,80
99 - 99 - Přesun hmot					
052	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažebním	4,80000 t	10,00	48,00
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot					48,00
Celkem Etapa: 501 - Blok 02					13 724,49

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

STUŽKA 212
29.10.2013

Měna: Kč				CELKOVÁ INADICIONA		29.10.2010
Poř.	Kód	Popis		Množství	Mj.	Cena/mj.
Celkem		Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky				
CELKEM		Stavba: 13111017N6 - Pražská sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.6 - PLOCHA PRO SANITKY BLOK 02		13	724,49	13 724,49

Měna: Kč	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
Poř. kód				

Stavba: 1311017N7 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMIĚNA Č.7 - VSTUPY VNITROBLOK 05

Objekt: So 07 - Stezky a přístupy do domů

Etapa: 703 - Blok 05

1 - 1 - Zemní práce

005	113107161.1	Odstánění podkladu pi přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 110 mm podkladní vrstvy tl.110 mm pod betonovými povrchy (předpoklad)	108,00000 m2	17,80	1 922,40
007	113107177	Odstánění podkladu pi přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm betonový povrch tl.25 cm	108,00000 m2	61,50	6 642,00
015	181102302.1	Úprava pláň v zářezach se ztuhněním	108,00000 m2	11,80	1 274,40
N01	113107142	Odstánění podkladu pi do 50 m2 živičných tl 100 mm odstranění pruhu živiče v tl.80 mm pro osazení chodníkového obrubníku	108,00000 m2	113,00	12 204,00

Součet za 1 - 1 - Zemní práce

22 042,80

5 - 5 - Komunikace

016	564811111.1	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm stezky a přístupy do domů (konstrukce C)	108,00000 m2	100,50	10 854,00
017	564861111	Podklad ze šterkodře ŠD tl 200 mm stezky a přístupy do domů (konstrukce C)	108,00000 m2	116,70	12 603,60
018	573231111	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	216,00000 m2	9,00	1 944,00
019	576115112	Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 20 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu vyrovnávací vrstva chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	108,00000 m2	139,70	15 087,60
020	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	108,00000 m2	139,10	15 022,80
021	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pi přes 300 m2 stezky a přístupy do domů (konstrukce C)	108,00000 m2	140,20	15 141,60
022	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	108,00000 m2	105,00	11 340,00
N02	564721111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm (cena URS 2013)	108,00000 m2	71,50	7 722,00

Součet za 5 - 5 - Komunikace

89 715,60

9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

028	938080411	Očštění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou příprava podkladu chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	108,00000 m2	3,80	410,40
029	938080311	Odstánění láta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	108,00000 m2	3,70	399,60

CENOVÁ NABÍDKA

Suratka 2 / 2
29.10.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celk.
		příprava podkladu chodníky - přístup k domům (konstrukce G)			
N03	935113111	Osazení odvodňovacího polymrberalového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm (cena URS 2013)	14,00000 m	356,00	4 984,00
N04	592270300	Žlab odvodňovací: ACO (cena URS 2013)	16,00000 KUS	598,00	9 568,00
		Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			15 362,00
		99 - 99 - Přesun hmot			
032	997221551	Vodorovná doprava suti ze sykových materiálů do 1 km odvoz suti na skládku	26,73000 t	15,40	411,84
033	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sykových materiálů odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km	427,88000 t	2,50	1 069,20
034	997221551	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km odvoz na skládku Technických služeb - kačová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km	81,00000 t	22,00	1 782,00
035	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti ze sykových materiálů suti z kusových materiálů	107,73000 t	4,80	517,10
036	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	81,00000 t	30,00	2 430,00
037	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	26,73000 t	30,00	801,90
038	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kylem čištěným	21,80000 t	10,00	218,00
		Součet za 99 - 99 - Přesun hmot			7 227,95
Celkem	Etapa: 703 - Blok 05				134 348,25
Celkem	Objekt: So 07 - Stezky a přístupy do domů				134 348,25
CELKEM	Stavba: 13111017N7 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.7 - VSTUPY VNITROBLOK 05				134 348,25

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Dodatek 1 / 2
29.10.2013

Měna: Kč	Poř. kód	Popis	Množství [m3]	Cena [m3]	Cena celk.
----------	----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 1311017N8 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.8 - ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU Č.P.2354 BLOK 07

Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky

Etapa: 504 - Blok 07

1 - 1 - Zemní práce

009	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 směr zeminy a podkladních vstev v podloží - odkopávky na nově upravenou plán	2,34000 m3	114,00	266,76
010	122202203	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	2,34000 m3	1,00	2,34
013	16270105	Vodrovnné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km	2,34000 m3	51,20	119,81
014	162701103	Příplatek k vodrovnnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km	16,38000 m3	5,00	81,90
015	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 nakládkou zeminy	2,34000 m3	13,20	30,89
016	171201201	Uložení sypání na skládky	2,34000 m3	4,00	9,36
017	171201211	Příplatek za uložení ocpací ze sypání na skládku (skládkovné) objemové hmotnost odkopávek 1,5 t/m3	3,51000 t	10,00	35,10
020	181102302.1	Úprava pláně v zářezech se zhuňněním	6,50000 m2	11,80	76,70
Součet za 1 - 1 - Zemní práce				622,85	

5 - 5 - Komunikace

022	56481111.1	Podklad z kamenná trubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	6,50000 m2	130,50	653,25
023	564861111	Podklad ze štrkordně ŠD tl.200 mm chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	6,50000 m2	116,70	759,55
024	586211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl.80 mm skupiny A pl přes 300 m2 chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	6,50000 m2	140,20	911,30
025	592453000.1	dlažba betonové se zámken tl.8 cm přirohni	6,50000 m2	105,00	682,50
Součet za 5 - 5 - Komunikace				3 005,60	

99 - 99 - Přesun hmot

045	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem dlažebním	1,30000 t	10,00	13,00
-----	-----------	---	-----------	-------	-------

SF_013_112

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Stranka 2 / 2
29.10.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena Mj.	Cena celk.
		Součet za	99 - 99 - Přesun tímot	13,00	
Celkem		Etapa: 504 - Blok 07			3 641,46
Celkem		Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky			3 641,46
CELKEM		Stavba: 13111017N8 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.8 - ROZŠÍŘENÍ CHODNIKU Č.P.2354 BLOK 07			3 641,46

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1 / 2
29.10.2013

Měna: Kč	Ref. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
Stavba: 13111017N9 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.9 - ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU Č.P.2410 A 2411 BLOK 03					
Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky					
Etapa: 502 - Blok 03					
1 - 1 - Zemní práce					
008	11320211	Výhraničení obvodu krajních obrubníků stojatých	21,20 m	21,20	445,20
009	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 směr zemin a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou plán	3,78000 m ³	114,00	430,92
010	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkost	3,78000 m ³	1,00	3,78
011	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ výkop rýh pro obruby	1,89000 m ³	162,50	307,13
012	132201109	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	1,89000 m ³	7,50	14,18
013	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km	5,67000 m ³	51,20	290,30
014	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km	39,69000 m ³	5,00	198,45
015	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ nakládku zemin z rodkopů a rýh	5,67000 m ³	13,20	74,84
016	171201201	Uložení sypání na skládky	5,67000 m ³	4,00	22,68
017	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skladkové) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m ³	8,50500 t	10,30	85,05
019	583313450	kamenné těžné črčné frakce 0-4	1,00000 t	44,00	44,00
020	18102302.1	Úprava pláně v zářezích se ztlutněním	10,50000 m ²	11,80	123,90
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					2 040,43
5 - 5 - Komunikace					
022	58481111.1	Podklad z kamenná hrubého črčného vel. 8-16 mm tl.50 mm chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	10,50000 m ²	100,50	1055,25
023	58481111	Podklad ze šterkorné ŠD tl.200 mm chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	10,50000 m ²	116,70	1225,35
024	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.80 mm skupiny A pl přes 300 m ² chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	10,50000 m ²	140,20	1472,10
025	592453000.1	dlažba betonové se zámkem tl.8 cm přiroční	10,50000 m ²	105,00	1102,50

CENOVÁ NABÍDKA

Strana 214
29.10.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Součet za	5 - 5 - Komunikace	Množství [M.]	Cena [m.j.]	Cena celk.
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
038	916231213.1	Osezení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4			21,00000 m	144,70	3 038,70
040	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4 0,25 x 0,19 x 21 = 1 m3			1,00000 m3	1 987,99	1 987,99
041	979524442	Očištění vybouraných obrubníků a krajinků chodníkových ocíštění obrubníků před opětovným zabudováním			21,00000 m	10,50	220,50
99 - 99 - Přesun hmot							
99 - 99 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
044	997221559	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km			39,20000 t	2,50	98,00
045	997221651	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km			2,45000 t	22,00	53,90
046	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti z kusových materiálů			2,45000 t	4,80	11,76
047	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (sládkovně)			2,45000 t	30,00	73,50
048	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kým diažebním			2,00000 t	10,00	20,00
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot							
							257,16
Celkem Etapa: 502 - Blok 03							12 399,89
Celkem Objekt: So 05 - Stavající a nové chodníky							12 399,89
CELKEM Stavba: 13111017N9 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.9 - ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU Č.P.2410 A 2411 BLOK 03							12 399,89

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. kód	Popis	Množství [Mj.]	Cena [m.j.]	Cena celk.
Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace					
Stavba: 13111017N10 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.10 - SLEPECKÁ DLAŽBA					
Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky					
Etapa: 503 - Blok 05					
1 - 1 - Zemní práce					
002	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic zámková dlažba tl.8 cm	32,00000 m2	19,80	633,60
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					633,60
5 - 5 - Komunikace					
027	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl.80 mm skupiny A pl přes 300 m2 sjezdy přes chodníky (konstrukce B) chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	32,00000 m2	140,20	4 486,40
029	592452670.1	dlažba betonová se zámkem pro nevidomé tl.8 cm barevná profez, ztrátne 5%	32,00000 m2	290,00	9 280,00
Součet za 5 - 5 - Komunikace					13 766,40
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
041	979056451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kementa těžného očištění vybourané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora	32,00000 m2	8,50	272,00
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					272,00
99 - 99 - Přesun hmot					
043	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů odvoz suť na skládku ve vzdálenosti 17 km připlatek za dalších 16 km	98,30400 t	2,50	245,76
044	997221561	Vodorovná doprava suť z kusových materiálů do 1 km	6,14400 t	22,00	135,17
045	997221611	Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suť ze sypkých materiálů suť z kusových materiálů	6,14400 t	4,80	29,49
046	997221815	Příplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	6,14400 t	30,00	184,32
048	998223011	Přesun hmot pro pozerání komunikace s krytém dlažbovým	6,14400 t	10,00	61,44
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot					656,18
Celkem Etapa: 503 - Blok 05					15 328,18

CENOVÁ NABÍDKA

7.11.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Etapa: 504 - Blok 07					
1 - 1 - Zemní práce					
002	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic zámková dlažba tl.8 cm	26,00000 m2	19,80	514,80
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					
					514,80
5 - 5 - Komunikace					
024	595211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl.80 mm skupiny A pi přes 300 m2 chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	26,00000 m2	140,20	3 645,20
025	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	26,00000 m2	105,00	2 730,00
Součet za 5 - 5 - Komunikace					6 375,20
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
038	975054451	Očištění vyopraných zámkových dlaždic s původním spočíváním z kamenná leženo očištění vyoprané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora	26,00000 m2	8,50	221,00
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					221,00
99 - 99 - Přesun hmot					
040	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suť ze sypkých materiálů odvoz suť na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km	79,87200 t	2,50	199,68
041	997221561	Vodovodná doprava suť z kusových materiálů do 1 km odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km	4,99200 t	22,00	109,82
042	997221611	Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suť ze sypkých materiálů suť z kusových materiálů	4,99200 t	4,80	23,96
043	997221815	Příplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	4,99200 t	30,00	149,76
045	999223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	4,99000 t	10,00	49,90
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot					533,13
Etapa: 504 - Blok 07					7 644,13
Celkem					
Celkem					22 972,30
CELKEM					
Stavba: 13111017N10 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA č.10 - SLEPECKÁ DLAŽBA					22 972,30

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace					
Stavba: 13111017N11 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.11 - NEDOFAKTURACE SOUTĚŽNÍ CENY - MĚNĚPRÁCE					
Objekt: So 01 - Místní komunikace					
Etapa: 101 - Blok 02					
Podetapa: 10201 - Vnitroblok Partyzánská					
291 - 99 - Přesun hmot					
077	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) asfalt na recyklaci	-636,41600 t	20,00	-12 728,32
Součet za 291 - 99 - Přesun hmot					-12 728,32
Celkem Podetapa: 10201 - Vnitroblok Partyzánská					-12 728,32
Celkem Etapa: 101 - Blok 02					-12 728,32
Etapa: 102 - Blok 03					
Podetapa: 10301 - Vnitroblok kpt.Jaroše					
99 - 99 - Přesun hmot					
084	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) asfalt na recyklaci	-418,45800 t	20,00	-8 369,16
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot					-8 369,16
Celkem Podetapa: 10301 - Vnitroblok kpt.Jaroše					-8 369,16
Celkem Etapa: 102 - Blok 03					-8 369,16
Etapa: 103 - Blok 05					
Podetapa: 10502 - Pražského povstání od konce Vletapy					
99 - 99 - Přesun hmot					
075	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) asfalt na recyklaci	-848,17900 t	20,00	-16 963,58
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot					-16 963,58
Celkem Podetapa: 10502 - Pražského povstání od konce Vletapy					-16 963,58
Celkem Etapa: 103 - Blok 05					-16 963,58

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč		Cena celk.	
Poř. Kód	Popis	Množství [Mj]	Cena [m.j.]
Etapa: 105 - Blok 10			
Podetapa: 10101 - U Garáží Tankistů			
99 - 99 - Přesun hmot			
070	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) asfalt na recyklaci	-146,17500 t	-2 923,52
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot			-2 923,52
Celkem Podetapa: 10101 - U Garáží Tankistů			-2 923,52
Celkem Etapa: 105 - Blok 10			-2 923,52
Celkem Objekt: So 01 - Místní komunikace			
Objekt: So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť			
Etapa: 301 - Blok 02			
Podetapa: 30201 - Parkoviště u č.p. 2384-7			
99 - 99 - Přesun hmot			
069	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) asfalt na recyklaci	-450,55000 t	-9 011,20
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot			-9 011,20
Celkem Podetapa: 30201 - Parkoviště u č.p. 2384-7			-9 011,20
Celkem Etapa: 301 - Blok 02			-9 011,20
Etapa: 302 - Blok 03			
Podetapa: 30301 - Parkoviště kpt. Jaroše			
99 - 99 - Přesun hmot			
074	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) asfalt na recyklaci	-595,55200 t	-13 911,04
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot			-13 911,04
Celkem Podetapa: 30301 - Parkoviště kpt. Jaroše			-13 911,04
Celkem Etapa: 302 - Blok 03			-13 911,04

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

datum 31.4
8.11.2013

Měna: Kč	Poř. kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
Celkem		Objekt: So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť			-22 922,24
Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky					
Etapa: 504 - Blok 07					
1 - 1 - Zemní práce					
006	113107221	Odstanění podkladu pl přes 200 mm z kameňá drsného tl 100 mm podkladní vrstvy tl 100 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad)	-675,00000 m2	10,30	-6 952,50
007	113107231	Odstanění podkladu pl přes 200 mm z betonu prostého tl 150 mm podkladní vrstvy tl 150 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad)	-675,00000 m2	25,00	-16 875,00
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					-23 827,50
99 - 99 - Přesun hmot					
039	997221551	Vodorovná přeprava suší ze sypkých materiálů do 1 km odvoz suší na skládku	-135,00000 t	15,40	-2 079,00
044	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameňá na skládce (skládkovné)	-135,00000 t	30,00	-4 050,00
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot					-6 129,00
Celkem Etapa: 504 - Blok 07					-29 956,50
Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky					-29 956,50
Objekt: So 07 - Stezky a přístupy do domů					
Etapa: 703 - Blok 05					
5 - 5 - Komunikace					
018	573231111	Postřik živýný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	-215,00000 m2	9,30	-1 944,00
019	576115112	Asfaltový koberec tenký BBTm (AKT) tl 20 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu vyrovnávací vrstva chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	-108,00000 m2	139,70	-15 087,80
020	577123111	Asfaltový beton vrstva obnosná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	-105,00000 m2	139,10	-15 022,80
Součet za 5 - 5 - Komunikace					-32 054,40
9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
027	919721222	Geotext pro vyztužení asfaltového povrchu ze stěhých vláken s geotextilní pevností 50 kN/m chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	-103,00000 m2	45,00	-4 635,00
028	939506411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živého vozůu příprava podkladu	-108,00000 m2	3,80	-410,40

SP_243 .314

LULAS UZ, a.s.

Měna: Kč

Poř. kód

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

JUDING T / T
8.11.2013

Poř. kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
029	938909311 chodníky - přístup k domům (konstrukce G) Odstraňování bláta a řídkého náosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného příprava podkladu chodníky - přístup k domům (konstrukce G)	-188,00000 m2	3,70		-399,80
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-5 670,00
Celkem Etapa: 703 - Blok 05					-37 724,40
Celkem Objekt: So 07 - Stezky a přístupy do domů					-37 724,40
Objekt: So 13 - Sportoviště a herní plochy					
Etapa: 1301 - Blok 02					
99 - 99 - Přesun hmot					
063	997221845 Poplatek za uklizení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skádovně)	-5,05800 t	20,00		-101,36
Součet za 99 - 99 - Přesun hmot					-101,36
Celkem Etapa: 1301 - Blok 02					-101,36
Celkem Objekt: So 13 - Sportoviště a herní plochy					-101,36
CELKEM Stavba: 1311017N11 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.11 - NEDODÁVKY SOUTĚŽNÍ CENY - MĚNĚ PRÁCE					-131 689,08

CENOVÁ NABÍDKA

Souhrn
14.11.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství MJ	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace					
Stavba: 13111017N13 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.13 - REALIZACE ZÁBRADLÍ U PALISÁDY BLOK 03					
Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky					
Etapa: 502 - Blok 03					
1 - 1 - Zemní práce					
009	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nové upravenou pláň	1,00000 m3	114,00	114,00
010	122202209	Příplatek k odkopávání a prokopávání pro sílnice v hornině tř. 3 za lepirost	1,00000 m3	1,00	1,00
013	162701105	Vodorovné přemísťení do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km	1,00000 m3	51,20	51,20
014	162701109	Příplatek k vodorovnému přemísťení výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km	7,00000 m3	5,00	35,00
015	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3 nakládka zeminy z rodkopů a rýh	1,00000 m3	13,20	13,20
016	171201201	Uložení sypání na skládky	1,00000 m3	4,00	4,00
017	171201211	Poplatek za uložení ocpodu ze sypání na skládce (skládkovné) objemová hmotnost ocpopávek 1,5 t/m3	1,50000 t	10,00	15,00
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					233,40
2 - 2 - Zakládání					
012	275313611	Zakladové patky z betonu tř. C 16/20	1,00000 m3	2 398,70	2 398,70
013	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	3,00000 m2	50,00	150,00
014	275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	3,00000 m2	27,90	81,90
Součet za 2 - 2 - Zakládání					2 630,60
5 - 5 - Komunikace					
024	595211213	Kladení žánkové dlažby komunikací pro pěší šíř 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 chodníky hlavní (konstrukce C) vyvoaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	0,30000 m2	140,29	126,18
025	592433000.1	dlažba betonová se žánkem šíř 8 cm přírodní	0,90000 m2	105,00	94,50
Součet za 5 - 5 - Komunikace					220,68
767 - 767 - Konstrukce zámečnické					
030	346942132	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu	8,00000 m	823,00	6 584,00
Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu					

VULVA VZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 2 z 2
14.11.2013

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena M.j.	Cena celk.
031	316865300 zábradlí 1,2 m - povrchová úprava barva zábradlí 1,1 m barva	8,00000 m	1 287,67	10 301,36
Součet za 767 - 767 - Konstrukce zámečnické				16 885,36
Celkem Etapa: 502 - Blok 03				19 970,04
Celkem Objekt: So 05 - Stavající a nové chodníky				19 970,04
CELKEM Stavba: 13111017N13 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.13 - REALIZACE ZÁBRADLÍ U PALISÁDY BLOK 03				19 970,04

14.11.2013

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena česk.
Pol. Kód				

Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace
 Stavba: 13111017N12 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.12 - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU UL.PARTYZÁNSKÁ BLOK 02

Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky

Etapa: 501 - Blok 02

1 - 1 - Zemní práce

011	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapožené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou plán	29,50000 m3	114,00	3 363,00
012	122202239	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkovit	29,50000 m3	1,03	29,50
013	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 výkop rýh pro obruby	14,80000 m3	162,50	2 405,00
014	132201109	Příplatek za lepkovit k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	14,80000 m3	7,50	111,00
017	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km	44,30000 m3	51,20	2 268,16
018	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km	310,10000 m3	5,00	1 550,50
019	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	44,30000 m3	13,20	584,76
020	171201201	Uložení sypání na skládky	44,30000 m3	4,00	177,20
021	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3	66,45000 t	10,00	664,50
025	181102302.1	Úprava pláně v zářezech se zhlutněním	50,00000 m2	11,80	590,00
026	122101402	Výkopávky v zemních: na suchu s naložením na dopravní prostředek v hor.1 - 2 přes 100 do 1 000 m3	49,00000 m3	15,00	735,00
027	162701109.1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu v hor. 1-2 na vzdálenost přes 3 000 do 10 000 m, omítko pro trávníky	49,00000 m3	58,20	2 851,80
028	583313450	kamenivo řezané drcené frakce 0-4	10,00000 t	44,00	440,00
029	113107032	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž.sítí Odstanění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž.sítí Cena URS	14,56929 m2	1 150,00	16 754,68

5 - 5 - Komunikace

027	58481111.1	Podklad z kameniva hrubého drcaného vel. 8-16 mm tl.50 mm chodníky hlavní (konstrukce C)	50,00000 m2	100,50	5 025,00
028	584861111	Podklad ze šlehtického ŠD tl.200 mm chodníky hlavní (konstrukce C)	50,00000 m2	116,70	5 835,00
029	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.80 mm skupiny A pl přes 300 m2 chodníky hlavní (konstrukce C)	50,00000 m2	140,20	7 010,00

CENOVÁ NABÍDKA

datum 2. 2.
14.11.2013

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství MJ	Cena MJ	Cena celk.
	030	dlažba betonová se zámkem tl.5 cm přírodní	50,00000 m2	105,00	5 250,00
	021	Podklad ze šetrkdrně ŠD 5 230 mm	50,00000 m2	144,00	7 200,00
		Podklad ze šetrkdrně ŠD tl 230 mm: sanace cena URS			
					30 320,00
		5 - 5 - Komunikace			
		9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			
	041	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	60,00000 m	144,70	8 682,00
	042	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	63,00000 KUS	43,90	2 769,90
	043	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	1,00000 m3	1 957,90	1 957,90
		obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm			
	044	Průvzdušná představa pro paši včetně zábradlí - př provádění stavebních prací	2,00000 KUS	300,00	600,00
	045	Ochranná hráz po dobu provádění stavebních prací	10,00000 m	9,00	90,00
					14 068,90
		99 - 99 - Přesun hmot			
	052	Přesun hmot pro pozemní komunikace s křem dlažebním	120,50000 :	10,00	1 205,00
					1 205,00
		001 - 001 - Ostatní			
	053	Vývrtění stávajících sítí před zahájením zemních prací: oblast o výměře 2500 m2	50,00000 m2	1,00	50,00
	054	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1005 po 10 m	50,00000 m2	1,20	60,00
					110,00
		Součet za 001 - 001 - Ostatní			78 230,00
		Etapa: 501 - Blok 02			78 230,00
		Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky			
					78 230,00
		CELKEM			
		Stavba: 1311107N12 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.12 - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU UL.PARTYZÁNSKÁ BLOK 02			78 230,00

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1 / 4
14.11.2013

Měna: Kč	Popis	Jednotka m.j.	Cena m.j.	Cena celk.
Pr. kód				

Soubor staveb: 13111017N - ZMĚNY STAVBY Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace

Stavba: 13111017N13 - Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č. 13 - REALIZACE ZÁBRADLÍ U PALISÁDY BLOK 03

Objekt: So 05 - Stávající a nové chodníky

Etapa: 502 - Blok 03

1 - 1 - Zemní práce

009	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou plán	1,00000 m ³	114,00	114,00
010	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	1,00000 m ³	1,00	1,00
013	162701105	Vodoronné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km	1,00000 m ³	51,20	51,20
014	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km	7,00000 m ³	5,00	35,00
015	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ nakládka zeminy z rodkopů a rýh	1,00000 m ³	13,20	13,20
016	171201201	Uložení sypání na skládku	1,00000 m ³	4,00	4,00
017	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m ³	1,50000 t	10,00	15,00
					233,40

Součet za 1 - 1 - Zemní práce

2 - 2 - Zakládání

012	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	1,00000 m ³	2 398,70	2 398,70
013	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	3,00000 m ²	50,30	150,00
014	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	3,00000 m ²	27,30	81,90
					2 630,60

5 - 5 - Komunikace

024	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši i 80 mm skupiny A pl přes 300 m ² chodníky hlavní (konstrukce C) vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)	0,90000 m ²	140,20	126,18
-----	-----------	--	------------------------	--------	--------

025	592453000.1	dlažba betonová se zámkem 118 cm přírodní	0,90000 m ²	105,00	94,50
-----	-------------	---	------------------------	--------	-------

Součet za 5 - 5 - Komunikace

767 - 767 - Konstrukce zámečnické

030	348942132	Zabíradli ocelové osazené do bloků z betonu Zábradli ocelové osazené do bloků z betonu	8,00000 m	823,00	6 584,00
-----	-----------	--	-----------	--------	----------

SP_010_012

CENOVÁ NABÍDKA

14.11.2013

Měna: Kč	Popis	Množství [m]	Cena [m]	Cena celk.
Poř. Kód				
031	zábradlí 1,2 m - povrchová úprava barva zábradlí 1,1 m barva	8,00000 m	1 287,57	10 301,36
Součet za		767 - 767 - Konstrukce zámečnické		16 885,36

Celkem				
Etapa: 502 - Blok 03				
Celkem				
Objekt: Sp 05 - Stávající a nové hodnoty				
Stavba: 13111017N13 - Pražské lidstvo v Táboře - VII. etapa regenerace ZMĚNA Č.13 - REALIZACE ZÁBRADLÍ U PALISÁDY BLOK 03				
CELKEM				
				19 970,04