

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732
VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

Rekapitulace nákladů

SO 001 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	0,00
SO 701-1 – STAVEBNÍ ČÁST	0,00
SO 701-2 – VÝSADBY	0,00
SO 701-3 – VYTÁPĚNÍ	0,00
SO 701-4 – ELEKTRO	0,00
SO 702-1 – STAVEBNÍ ČÁST	0,00
SO 703-1 – STAVEBNÍ ČÁST	0,00
SO 703-2 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	0,00
SO 704-1 – STAVEBNÍ ČÁST	0,00
SO 704-2 – STAVEBNÍ ČÁST (PŘÍČKY)	0,00
SO 704-3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	0,00
SO 705-1 – STAVEBNÍ ČÁST	0,00
SO 705-2 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	0,00
SO 706-1 – STAVEBNÍ ČÁST	0,00
SO 707-1 – STAVEBNÍ ČÁST	0,00
DODÁVKA INVESTORA	220 000,00
VRN	0,00

Náklady celkem				220 000,00
DPH 21 %	%	0,210	220 000,00	46 200,00
Celkové náklady včetně DPH				266 200,00

Vypracoval :

Datum :

Poznámka: nedílnou součástí výkazu výměr jsou výpisy oken, dveří a prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických, truhlářských a interiérových prvků včetně na ně se odkazujících výkresů

SO 001 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství Celkem	Cena Jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R	000001	Dílenská dokumentace „výměna oken“	kpl	1,0	0,00	0,00
2	R	000002	Dokumentace skutečného provedení stavby „výměna oken“	kpl	1,0	0,00	0,00
3	R	000003	Dílenská dokumentace „vstupní pavilon“	kpl	1,0	0,00	0,00
4	R	000004	Dokumentace skutečného provedení stavby „vstupní pavilon“	kpl	1,0	0,00	0,00

CELKEM SO 001 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Holsinská 2732 -- úpravy vstupního pavilonu
 Objekt: SO 701 Pavilon CF3 a spojovací chodba SCH1
 Část:
 JKSO: 801 32
 Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
 Zhotovitel: Jaroslav Valenta
 Datum: 22.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sezba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	221	113108121	Rozetření dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	67.800	0,00	0,00	21,0
				"okapový chodník pro izolaci soklu" (23,20+12,90+14,20+9,70+11,50+17,40+10,90+35,80)*0,50		67.800			
2	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	10,917	0,00	0,00	21,0
				"pro rampu" 1,90*0,50*0,80+(6,106+4,316+5,841+4,051)*0,50*(0,80+1,20)*2		10,917			
3	K	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 podle výkresu bouracích prací ozn 26 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	1,920	0,00	0,00	21,0
				"114 ozn 26" 3,00*0,80*0,80		1,920			
4	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	12,837	0,00	0,00	21,0
				10,917+1,92		12,837			
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	12,837	0,00	0,00	21,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	t	23,107	0,00	0,00	21,0
				12,837*1,80		23,107			
7	K	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	42,098	0,00	0,00	21,0
				"atrium" 116,84*0,20 „vstup“ 93,65*0,20		42,098			
8	K	001	181301103a	Náklady na pořízení ornice <i>individuální kalkulace vč. dopravy</i>	m3	42,098	0,00	0,00	21,0
9	K	231	181411131	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	210,490	0,00	0,00	21,0
				"atrium" 116,84 „vstup“ 93,65		210,490			
10	M	MAT	005724100	osivo směs travní parterová <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	kg	5,262	0,00	0,00	21,0
				210,49*0,025		5,262			
11	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	210,490	0,00	0,00	21,0
				"atrium" 116,84 „vstup“ 93,65		210,490			
12	K	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	210,490	0,00	0,00	21,0
				"atrium" 116,84 „vstup“ 93,65		210,490			
13	K	231	185803111	Ošetření trávníku strabáním v rovině a svahu do 1:5 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	210,490	0,00	0,00	21,0
				"atrium" 116,84 „vstup“ 93,65		210,490			
14	D	2		Zakládání				0,00	
14	K	002	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	5,130	0,00	0,00	21,0
				"atrium" 57,00*0,30*0,30		5,130			
15	K	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m	57,000	0,00	0,00	21,0
				"atrium" 6,00*4+16,50*2		57,000			
16	K	002	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze stérkopisků tříděného <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	3,612	0,00	0,00	21,0
				"pro rampu" 1,90*0,50*0,10+(6,106+4,316+5,841+4,051)*0,50*0,10		1,111			
				"pod desku rampy" (6,106+4,316)*1,20*0,20		2,501			
						0,000			
				Součet		3,612			
17	K	011	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	0,625	0,00	0,00	21,0
				"podkladní pod desku rampy" (6,106+4,316)*1,20*0,05		0,625			
18	K	011	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	3,335	0,00	0,00	21,0

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				"deska rampy"(6,106+4,316)*1,60*0,20		3,335				
19	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	4 303	0,00	0,00	21,0	
				(1,20+6,106+4,316+5,841+4,051)*0,20		4,303				
20	K	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	4,303	0,00	0,00	21,0	
21	K	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari cenová úroveň ÚRS 2013/1	t	0,083	0,00	0,00	21,0	
				"deska rampy"(6,106+4,316)*1,60*0,0045*1,10		0,083				
22	K	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 cenová úroveň ÚRS 2013/1	m3	6,474	0,00	0,00	21,0	
				"pro rampu"1,90*0,50*0,40+(6,106+4,316+5,841+4,051)*0,50*(0,40+0,80)/2		6,474				
23	K	011	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 cenová úroveň ÚRS 2013/1	m3	1,111	0,00	0,00	21,0	
				"pro rampu"1,90*0,25*0,20+(6,106+4,316+5,841+4,051)*0,25*0,20		1,111				
24	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	10,957	0,00	0,00	21,0	
				(1,60+6,106+4,316+5,841+4,051)*2*0,25		10,957				
25	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	10,957	0,00	0,00	21,0	
26	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) cenová úroveň ÚRS 2013/1	t	0,100	0,00	0,00	21,0	
				1,111*0,09		0,100				
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
27	K	011	311113135	Nosná zeď tř. do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	8,000	0,00	0,00	21,0	
				"u přístřešku atika"8,00*1,00		8,000				
28	K	011	311238352	Zdivo nosné vnitřní z cihel keramických broušených tř. 200 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	326,622	0,00	0,00	21,0	
				23,20*3,30- (1,12*1,92+0,87*1,32+2,62*1,02+2,12*1,92+1,12*2,62+2,12*1,32+1,12*2,52+2,09*1,0 2+1,12*1,92) 12,90*3,30-(1,12*2,52+2,12*1,32+3,12*1,02+1,12*1,92) 14,20*3,30-(2,12*1,02+2,12*1,32+1,12*2,82+2,12*1,92) 9,70*3,30-(1,12*2,82+1,62*1,02+1,62*1,92) 35,80*3,30- (1,12*1,32+1,12*3,00+2,37*1,62+2,12*1,92+1,12*3,12+2,12*2,52*6+1,12*1,32+1,12*1 .62) 11,50*3,30-(1,62*1,32+1,12*2,82+1,62*1,02+1,62*1,92) 17,40*3,30-(2,12*1,92+1,12*2,82+2,12*1,32+2,62*1,02+0,87*1,32+1,12*1,92) 10,90*3,30-(1,12*2,82+1,62*1,62+2,12*1,32) Mezisoučet "přizdívka v 103"(2,60+1,60)*3,30 Součet		53,793 31,616 34,670 24,089 71,893 27,890 41,422 27,389 312,762 13,860 326,622				
29	K	011	311238447	Zdivo nosné vnější z cihel keramických broušených tř. 380 mm pevnosti P 15 lepených tenkovrstvou maltou cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	84,150	0,00	0,00	21,0	
				(6,80+17,50)*2*3,30-(6,30+2,80*6)*3,30		84,150				
30	K	011	311272411	Zdivo nosné tř. 375 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 400 kg/m3 cenová úroveň ÚRS 2013/1, vč. propojení trny v každé druhé šikmé	m3	8,082	0,00	0,00	21,0	
				"103"(0,45*0,45*2+1,05*0,40*2+3,01*0,40)*3,30		8,082				
31	K	011	311321311	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže cenová úroveň ÚRS 2013/1 včetně propojení se stávající konstrukcí ocelovými trny "dobetonování u rampy schody"0,30*0,30*0,17*2*2 "dobetonování nadzákladové zdi"1,72*0,40*0,62*2 Součet	m3	0,914 0,061 0,853 0,914	0,00	0,00	21,0	
32	K	011	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdi nosných cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	4,266	0,00	0,00	21,0	
				"nadrákladové zdivo u rampy"1,72*0,62*2*2		4,266				
33	K	011	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdi nosných cenová úroveň ÚRS 2013/1	m2	4,266	0,00	0,00	21,0	
34	K	011	311361821	Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505 cenová úroveň ÚRS 2013/1	t	0,082	0,00	0,00	21,0	
				0,914*0,09		0,082				
35	K	011	311361821	Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505 cenová úroveň ÚRS 2013/1	t	0,224	0,00	0,00	21,0	
				"doplnění atiky u přístřešku"3,20*0,07		0,224				
36	K	011	317168130	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm cenová úroveň ÚRS 2013/1 "nad okna"2	kus	2,000 2,000	0,00	0,00	21,0	

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

37	K	011	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.20</i> "103"1	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
						1,000			
38	K	011	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	kus	28,000	0,00	0,00	21,0
				"nad okna"28		28,000			
39	K	011	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	kus	10,000	0,00	0,00	21,0
				"nad okna"10		10,000			
40	K	011	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	kus	24,000	0,00	0,00	21,0
				"nad okna"24		24,000			
41	K	011	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	kus	4,000	0,00	0,00	21,0
				"nad okna"4		4,000			
42	K	011	317168170	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
				"nad okna"2		2,000			
43	K	011	317998112	Tepeľná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu II 70 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m	71,500	0,00	0,00	21,0
				"nad okna"1,00+1,50*14+2,00*5+2,50*12+3,00*2+3,50		71,500			
44	K	011	332381321	Sloupy ze ŽB z trub ocelových D do 250 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m	10,800	0,00	0,00	21,0
				5,40*2		10,800			
45	K	011	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnice hmotnosti 500 kg/m3 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>vč. propjení trny v každé druhé šichtě</i>	m2	33,831	0,00	0,00	21,0
				"103"1,05*3,30+3,11*3,30*2		23,991			
				"104"2,40*3,30		7,920			
				"119"1,60*1,20		1,920			
				Součet		33,831			
46	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>vč. propjení trny v každé druhé šichtě</i>	m2	41,520	0,00	0,00	21,0
				"113,114,123,124"(2,10*2+3,65*2)*3,30-(0,60*2,00*4)		33,150			
				"119"1,20*1,20		1,440			
				"121"2,10*3,30		6,930			
				Součet		41,520			
47	K	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>vč. propjení trny v každé druhé šichtě</i>	m2	30,855	0,00	0,00	21,0
				"113,114,123"(1,65+2,30)*3,30		13,035			
				"122"0,80*5*3,30		13,200			
				"103"0,40*2*3,30		2,640			
				"106"0,60*3,30		1,980			
				Součet		30,855			
	D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
48	K	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř C 20/25 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m3	1,275	0,00	0,00	21,0
				"pro nový světlík"(6,30+10,70)*2*0,25*0,15		1,275			
49	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	10,200	0,00	0,00	21,0
				"pro nový světlík"(6,30+10,70)*2*0,15		10,200			
50	K	011	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	10,200	0,00	0,00	21,0
51	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	t	0,115	0,00	0,00	21,0
				1,275*0,09		0,115			
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
52	K	014	611325423a	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% <i>Individuální kalkulace</i>	m2	161,240	0,00	0,00	21,0
				"106"61,48		61,480			
				"107"20,13		20,130			
				"108"20,46		20,460			
				"109"18,56		18,560			
				"110"6,74		6,740			
				"111"14,52		14,520			
				"112"19,35		19,350			
				Součet		161,240			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

53	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovákřnými pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <i>cenná úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	621.407	0,00	0,00	21,0
				"dva různé povrchy"					
				"103"(0,40+3,40+0,40+2,80+0,40+0,80+0,90+5,28+9,40+23,10)*3,30		154.704			
				"104"(25,50*2)*3,30-					
				{1,12*1,92+0,87*1,32+2,62*1,02+2,12*1,92+1,12*2,52+2,12*1,32+1,12*2,52+20,9*1,02+1,12*1,92+2*3,12*1,02+2,12*1,32+1,12*2,52}		115.393			
				"105"(1,45+4,45+3,20)*3,30		30.030			
				"106"(0,70*3,30		2.310			
				"108"(5,80*3,30-0,80*2,00		108.000			
				"109"(5,80*3,30-0,80*2,00		109.000			
				"119"(5,70*3,30		18.810			
				"121"(15,00*3,30		49.500			
				"122"(10,20*3,30		33.660			
				Součet		621.407			
54	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovákřnými pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <i>cenná úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	114.375	0,00	0,00	21,0
				"w3 001"(1,56+1,26*2)*0,50		2.040			
				"002"(1,06+2,76*2)*0,50*5		16.450			
				"003"(1,56+0,96*2)*0,50*2		3.480			
				"004"(1,56+1,86*2)*0,50*2		5.280			
				"005"(2,06+1,86*2)*0,50*3		8.670			
				"006"(2,06+1,26*2)*0,50*5		11.450			
				"007"(2,56+0,76*2)*0,50*2		4.080			
				"008"(0,80+1,26*2)*0,50*2		3.320			
				"009"(1,06+1,86*2)*0,50*2		4.780			
				"010"(1,56*3)*0,50		2.340			
				"011"(2,06+0,96*2)*0,50*2		3.980			
				"012"(1,06+1,56*2)*0,50		2.090			
				"013"(1,06+1,26*2)*0,50		1.790			
				"014"(1,06+1,26*2)*0,50		1.790			
				"015"(2,31+1,56*2)*0,50		2.715			
				"016"(2,06+1,86*2)*0,50		2.890			
				"017"(2,06+2,46*2)*0,50*3		10.470			
				"018"(2,06+2,46*2)*0,50*2		6.980			
				"019"(0,96+3,06*2)*0,50		3.540			
				"020"(1,06+2,46*2)*0,50*3		8.970			
				"021"(1,06+1,86*2)*0,50*2		4.780			
				"022"(3,06+0,96*2)*0,50		2.490			
				Součet		114.375			
			w3						
55	K	011	612311131	Vápenná omítková štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vč penetrace <i>cenná úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	1.939.945	0,00	0,00	21,0
				w4		101.700			
				"102"(4,00+0,60+0,30)*2*3,30-1,70*3,30*2		21.120			
				"103"(0,40*4*4+0,80*2+0,40+27,40+4,45+7,85+0,30*2+3,80+0,40+0,30*5+3,20*3+0,40*2+0,30+0,50+0,20+4,45+0,40*6+1,55)*3,30		244.860			
				{5,80+3,30+0,20*7+23,10+4,40+8,85+0,40+0,80*5+0,40+9,20+5,20+3,30+0,20+9,25+1,00+0,40*2+3,20+0,90}*3,30		279.840			
				"odpochty-					
				{2,12*1,02+2,12*1,32+1,12*2,82+2,12*1,92+1,12*2,82+1,62*1,02+1,62*1,92+1,12*3,00+0,80*2,00+1,10*2,0+1,75*2,70+2,12*1,32+1,62*1,62+1,12*2,82}		-40.577			
				-(1,56*2,13+0,90*2,00*2+0,80*2,00+1,77*2,85)		-13.567			
				"104"(25,40+1,40+24,60+0,20*6+2,35+0,80+0,40*4)*3,30-					
				{1,12*1,92+0,87*1,32+2,62*1,02+2,12*1,92+1,12*2,52+2,12*1,32+1,12*2,52+2,09*1,02}		184.478			
				-(1,12*1,92*2+3,12*1,02+2,12*1,32+1,12*2,52+1,75*2,00+0,60*2,00)		-17.804			
				"105"(1,55+19,65+0,30*2+7,10+1,60+0,40+4,45+0,40*2+0,30*3+3,20+2,40-0,80*2,00*7)		31.450			
				"106"(8,60+0,20+0,40+0,60+7,45)*2*3,30-		90.006			
				{2,37*1,62+2,12*1,92+1,12*3,12+0,80*2,00*2+2,80*3,30}					
				"107"(5,80+3,50)*2*3,30-0,40*3*3,30-(2,12*2,52+0,80*2,00*2)		234.522			
				"108"(5,80+3,50)*2*3,30-(0,80*2,00+2,12*2,52)		54.438			
				"109"(5,80+3,50+0,40*2)*2*3,30-(0,80*2,00+2,12*2,52)		59.718			
				"110"(1,75+3,70)*2*3,30-0,80*2,00*2		32.770			
				"111"(3,90+3,70)*2*3,30-(0,80*2,00+2,12*2,52)		43.218			
				"112"(5,80+3,30+0,40*2)*2*3,30-(0,80*2,00+2,12*2,52)		58.398			
				"113"(1,10+1,75)*2*2*3,30-(1,12*1,32+0,60*2,00*3)		32.542			
				"114"(1,10+1,75)*2*2*3,30-(1,12*1,62+0,60*2,00*3)		32.206			
				"115"(5,90+2,90)*2*3,30-0,80*2,00		56.480			
				"116"(5,90+3,90+0,40*2)*2*3,30-0,80*2,00		68.360			
				"117"(4,15+2,75)*2*3,30-(1,12*1,92+0,90*2,00)		41.580			
				"118"(4,15+1,50)*2*3,30-(0,87*1,32+0,90*2,00)		34.342			
				"119"(5,75+3,00)*2*3,30-0,80*2,00*2		54.550			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				"121"(0,40*2'2+1,25+0,20+3,10+6,00+9,20+0,20*4+0,80+5,50+11,60)*3,30-(0,80*2,00+1,62*1,32+1,12*2,82+1,62*1,02+1,62*1,92)	m2	120,505			
				"122"(13,20*2+0,20*14+0,80*4+11,90+0,40*2)*3,30-(1,70*3,30+2,12*1,92+1,12*2,82+2,12*1,32+2,62*1,02)	m2	130,520			
				"123"(3,145*2+3,65+2,10*2+0,60*2)*3,30-0,60*2,00*2	m2	48,222			
				"124"(1,375+1,65)*2*3,30-0,60*2,00	m2	18,765			
				"odpočet obkladů"-62,707	m2	-62,707			
				Součet	m2	1 939,945			
56	K	011	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	317,098	0,00	0,00	21,0
				1+w2	m2	85,150			
				"103"(0,45*4'2+1,05*2+3,01)*3,30*2	m2	57,486			
				"103"(1,05*3,30+3,11*3,30*2)*2	m2	47,982			
				"104"2,40*3,30*2	m2	15,840			
				"119"1,60*1,20*2	m2	3,840			
				"113,114,123,124"(2,10*2+3,65*2)*3,30-(0,60*2,00*4)*2	m2	28,350			
				"119"1,20*1,20*2	m2	2,880			
				"121"2,10*3,30*2	m2	13,860			
				"113,114,123"(1,65+2,30)*3,30*2	m2	26,070			
				"122"0,80*5*3,30*2	m2	26,400			
				"103"0,40*2*3,30*2	m2	5,280			
				"106"0,60*3,30*2	m2	3,960			
				Součet	m2	317,098			
57	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka osléní nebo nadpraží <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	114,375	0,00	0,00	21,0
				w3	m2	114,375			
58	K	763	611111717a	Základní penetrační nátěr <i>individuální kalkulace</i>	m2	114,375	0,00	0,00	21,0
				w3	m2	114,375			
59	K	011	621142001	Potažení vnějších špalet, nadpraží, podhledů sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	1,000	0,00	0,00	21,0
				1	m2	1,000			
60	K	011	621221021	Montáž zateplení vnějších podhledů, nadpraží, ostění z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 120 mm vč lišt <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	83,500	0,00	0,00	21,0
				"120 podhled"(6,80+17,50)*2*0,50	m2	24,300			
				"pro okenní otvory"	m2				
				"w3 O01"(1,56+1,26)*2*0,20	m2	1,128			
				"O02"(1,06+2,76)*2*0,20*5	m2	7,640			
				"O03"(1,56+0,96)*2*0,20*2	m2	2,016			
				"O04"(1,56+1,86)*2*0,20*2	m2	2,736			
				"O05"(2,06+1,86)*2*0,20*3	m2	4,704			
				"O06"(2,06+1,26)*2*0,20*5	m2	6,640			
				"O07"(2,56+0,76)*2*0,20*2	m2	2,656			
				"O08"(0,80+1,26)*2*0,20*2	m2	1,648			
				"O09"(1,06+1,86)*2*0,20*2	m2	2,336			
				"O10"(1,56*4)*0,20	m2	1,248			
				"O11"(2,06+0,96)*2*0,20*2	m2	2,416			
				"O12"(1,06+1,56)*2*0,20	m2	1,048			
				"O13"(1,06+1,26)*2*0,20	m2	0,928			
				"O14"(1,06+1,26)*2*0,20	m2	0,928			
				"O15"(2,31+1,56)*2*0,20	m2	1,548			
				"O16"(2,06+1,86)*2*0,20	m2	1,568			
				"O17"(2,06+2,46)*2*0,20*3	m2	5,424			
				"O18"(2,06+2,46)*2*0,20*2	m2	3,616			
				"O19"(0,96+3,06)*2*0,20	m2	1,608			
				"O20"(1,06+2,46)*2*0,20*3	m2	4,224			
				"O21"(1,06+1,86)*2*0,20*2	m2	2,336			
				"O22"(3,06+0,96)*0,20	m2	0,804			
				Součet	m2	83,500			
61	M	MAT	631515290	deska minerální izolační podélné vlákno tl.120 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	24,786	0,00	0,00	21,0
				24,300*1,02	m2	24,786			
62	K	011	621541021	Tenkovrstvá sítkosilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	24,300	0,00	0,00	21,0
				"120 podhled"(6,80+17,50)*2*0,50	m2	24,300			
63	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	115,780	0,00	0,00	21,0
				w4	m2	101,700			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				"sokl vstupu" 4,40*2*2*0,80		14,080			
				Součet		115,780			
64	K	011	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	159,825	0,00	0,00	21,0
				w4		101,700			
				"sokl atria"[(6,80+17,50)*2*0,50		24,300			
				"atka světlíku"[(6,30+10,20)*(1,25+0,80)		33,825			
				Součet		159,825			
65	M	MAT	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	34,502	0,00	0,00	21,0
				"atka světlíku"[(6,30+10,20)*(1,25+0,80))*1,02		34,502			
66	M	MAT	283764180	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 60 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	128,808	0,00	0,00	21,0
				126,262*1,02		128,808			
67	K	011	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm vč listů <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	143,022	0,00	0,00	21,0
				w2		84,150			
				"atka nad w2"[(5,80+16,50)*2*1,32		58,872			
				Součet		143,022			
68	M	MAT	631515290	deska minerální izolační podélné vlákno tl 120 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	145,882	0,00	0,00	21,0
				143,022*1,02		145,882			
69	K	011	622272001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt bez lepené izolace <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>Systémový hliníkový rošt L a T profilů á 500mm, kotvení přes distanční zinkované L profily cca 200 mm do nosné konstrukce roštu, po celé délce opatřeny systémovou podkladní páskou, obklad zdesek cementovláknitých tl. 8 mm hracími nýty</i>	m2	482,262	0,00	0,00	21,0
				w1		312,762			
				"atka nad w1"[(23,20+12,90+14,20+9,70+35,80+11,50+17,40+10,90)*1,25		169,500			
				Součet		482,262			
70	M	MAT	591551040	deska fasádní z cementovláknitých desek 1250 x 3050 mm tl. 8 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>Barva desek šedobélová podle schválení architektem, probarvena do hnědy</i>	m2	602,828	0,00	0,00	21,0
				482,262*1,25		602,828			
71	K	011	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	115,780	0,00	0,00	21,0
				w4		101,700			
				"vyrovnění podkladu"[(23,20+12,90+14,20+9,70+11,50+17,40+10,90+35,80)*0,75		101,700			
				"sokl vstupu" 4,40*2*2*0,80		14,080			
				Součet		115,780			
72	K	011	622511121	Tenkovrstvá soklová dekorativní hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>s organickým pojivem v barvě šedé jednobarevné struktury</i>	m2	115,780	0,00	0,00	21,0
				w4		101,700			
				"sokl vstupu" 4,40*2*2*0,80		14,080			
				Součet		115,780			
73	K	011	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>zatřená</i>	m2	180,522	0,00	0,00	21,0
				w2		84,150			
				"etka nad w2"[(5,80+16,50)*2*1,32		58,872			
				"sokl atria"[(6,80+17,50)*2*0,50		24,300			
				"atka světlíku"[(6,30+10,20)*0,80		13,200			
				Součet		180,522			
74	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř C 16/20 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m3	9,515	0,00	0,00	21,0
				p1*0,065		5,405			
				"doplnění u rampy"1,60*1,60*2*0,08		0,410			
				p3*0,08		3,700			
				Součet		9,515			
75	K	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m3	9,105	0,00	0,00	21,0
				p1*0,065		5,405			
				p3*0,08		3,700			
				Součet		9,105			
76	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výtuzje <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m3	9,515	0,00	0,00	21,0
				p1*0,065		5,405			
				"doplnění u rampy"1,60*1,60*2*0,08		0,410			
				p3*0,08		3,700			
				Součet		9,515			
77	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,666	0,00	0,00	21,0

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

[illegible]

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				individuální kalkulace , vč. vnitřního opláštění vč. asbestového obložení a výplní otvorů v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.5					
				(23.20+12.90+14.20+9.70+11.50+17.40+10.90+35.80)*4.56		618.336			
98	K	PK	900002	Bourání venkových dlažeb vč. podkladních vrstev, odtěžení ornice, demolice přístupových schodů podle výkresu bouracích prací ozn.ve vv individuální kalkulace ozn.11,31 vč. odvozu a likvidace *ozn 11*(6.60*12.60+6.60*17.40)*0.30 *ozn31*12.00*3.00*0.30 Součet	m2	70.200	0,00	0,00	21.0
99	K	PK	900003	Dodání, montáž a následná demontáž stěny z dřevěného rámu, neprodyšné lkané folie PE a desky individuální kalkulace pro zajištění úniku asbestu do budovy (1.70+2.00+3.30+27.00+4.50*2+8.60+3.50*2+3.40+3.40+3.60+2.90+3.90+3.30+27.00 +2.70+1.50+17.40+11.50)*3.30	m2	459.360	0,00	0,00	21.0
100	K	PK	900004	Instalace, pronájem a náklady na provoz odsavačů s Hepa filtrem o výkonu podle PD individuální kalkulace *předpoklad*60	den	60.000	0,00	0,00	21.0
						60.000			
101	K	PK	900005	Dodání, montáž a demontáž neprodyšné stěny na lešení pro zamezení úniku do venkovního prostředí individuální kalkulace pro zajištění úniku asbestu do exteriéru (23.20+12.90+14.20+9.70+11.50+17.40+10.90+35.80)*4.56	m2	618.336	0,00	0,00	21.0
102	K	PK	900006	Instalace, pronájem a náklady na provoz monitorovací stanice individuální kalkulace *předpoklad*20	den	20.000	0,00	0,00	21.0
						20.000			
103	K	PK	900007	Instalace, pronájem a náklady na provoz dekontaminační stanice vč. technologie individuální kalkulace *předpoklad*10	den	10.000	0,00	0,00	21.0
						10.000			
104	K	PK	900008	Sondy do zdíva pilířů pro zjištění únosnosti, posouzení statikem individuální kalkulace	ks	2.000	0,00	0,00	21.0
105	K	PK	900011	D+M Interiérový betonový záhon v provedení podle tabulek ozn I1 individuální kalkulace	ks	1.000	0,00	0,00	21.0
106	K	PK	900012	D+M Interiérový betonový záhon v provedení podle tabulek ozn I2 individuální kalkulace	ks	1.000	0,00	0,00	21.0
107	K	PK	900013	D+M Plastový taburet v provedení podle tabulek ozn I3 individuální kalkulace	ks	40.000	0,00	0,00	21.0
108	K	PK	900014	D+M Obklad stěn z laminované desky v provedení podle tabulek ozn I4 individuální kalkulace	m	335.500	0,00	0,00	21.0
109	K	PK	900015	D+M Nástěnka v provedení podle tabulek ozn I5 individuální kalkulace	m	17.500	0,00	0,00	21.0
110	K	PK	900016	D+M Obklad stěn z laminované desky v provedení podle tabulek ozn I6 individuální kalkulace	m	4.800	0,00	0,00	21.0
111	K	PK	900017	D+M hydrantová skříň 650/650/275 s tvarové stálou hadicí DN 25 mm, délky 30 m. s nerezovým rámem a dvířky individuální kalkulace	sb	2.000	0,00	0,00	21.0
112	K	PK	900018	D+M přenosný hasicí přístroj práškový P6, hasicí schopnost 21A individuální kalkulace	ks	5.000	0,00	0,00	21.0
113	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou cenová úroveň ÚRS 2013/1 *po ubourání zdi*11.70	m	11.700	0,00	0,00	21.0
						11.700			
114	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní 100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm cenová úroveň ÚRS 2013/1	kus	11.700	0,00	0,00	21.0
115	K	011	952901111	Vybíštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m cenová úroveň ÚRS 2013/1, 44.01+23.93+44.17+80.89+51.36+61.48+20.13+20.46+18.56+6.74+14.52+19.35+3.7 4+3.59+16.87+22.94+11.43+6.56+19.35+116.84+145.69+154.79+8.65+2.32	m2	1 315.930	0,00	0,00	21.0
						1 315.930			
116	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle popisu bouracích prací ozn.1 *ozn 1* *103*(5.60*3.30-1.75*2.00 *105*(1.70*3.30-1.10*2.00 *113*(3.65*2+1.50+0.90*2+4.45+3.20)*3.30-0.60*2.00*6 Součet	m2	71.415	0,00	0,00	21.0
117	K	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle popisu bouracích prací ozn.1 *ozn 1* *120 okolo pilířů*(0.45*0.45*15+0.45*0.60)*3.30+0.40*0.15*3.30*4 *120 parapety*(4.85*6+5.70+6.00)*0.45*0.90 *123 okolo pilířů*(0.45*0.45*10+0.45*0.60*3)*3.30+0.45*0.90*3.30+0.40*0.15*3.30*4 *123 parapety*(4.85*4+6.00+5.65)*0.45*0.90 *ozn 35*1.60*0.40*0.47*2	m3	56.092	0,00	0,00	21.0
						11.707			
						16.524			
						11.484			
						12.575			
						0.602			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				" pro osazení konstrukce přístřešku 8,00*1,00*0,40		3.200			
				Součet		56.092			
118	K	013	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle popisu bouracích prací ozn.29</i> "ozn.29"(11,70+2,70+2,30)*0,30*1,00	m3	5.010	0,00	0,00	21,0
						5.010			
119	K	013	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.23</i> "101"5,10*6,40	m2	32.640	0,00	0,00	21,0
						32.640			
120	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.9</i> "101"1,40*5,60*0,05	m3	0.392	0,00	0,00	21,0
						0.392			
121	K	013	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.10</i> "104"3,70*12,60*0,15	m3	6.993	0,00	0,00	21,0
						6.993			
122	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle popisu bouracích prací ozn.2</i> "103"0,80*2,00 "113"0,30*2,00*3 "114"0,30*2,00*3	m2	5.200	0,00	0,00	21,0
						1.600			
						1.800			
						1.800			
				Součet		5.200			
123	K	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.20</i> "103"1,00*2,07	m2	2.070	0,00	0,00	21,0
						2.070			
124	K	013	974032666	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vřehování nosníků tl do 150 mm v do 250 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.20</i> "103"1,25	m	1.250	0,00	0,00	21,0
						1.250			
125	K	013	975043111	Jednořadové podchytní stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m " u vstupu"8,00	m	8.000	0,00	0,00	21,0
						8.000			
126	K	006	981011711	Demolice budov ze železobetonu podli konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle popisu bouracích prací ozn.21,22,24,25</i> "vstup"4,65*6,30*3,60	m3	105.462	0,00	0,00	21,0
						105.462			
127		011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby př výšce podlaží do 4 m	m2	1 315.000	0,00	0,00	21,0
	D		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	
128	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, (23,20+12,90+14,20+9,70+11,50+17,40+10,90+35,80)*4,56</i>	m2	618.336	0,00	0,00	21,0
						618.336			
129	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, 618,366*60</i>	m2	37 101.960	0,00	0,00	21,0
						37 101.960			
130	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	618.366	0,00	0,00	21,0
						618.366			
131	K	003	944611111	Montáž ochranné plachty z textílie z umělých vláken <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	618.366	0,00	0,00	21,0
						618.366			
132	K	003	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	37 101.960	0,00	0,00	21,0
						37 101.960			
133	K	003	944611811	Demontáž ochranné plachty z textílie z umělých vláken <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	618.366	0,00	0,00	21,0
						618.366			
134	K	003	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, (23,20+12,90+14,20+9,70+11,50+17,40+10,90+35,80)</i>	m	135.600	0,00	0,00	21,0
						135.600			
135	K	003	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, 135,60*60</i>	m	8 136.000	0,00	0,00	21,0
						8 136.000			
136	K	003	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m	135.600	0,00	0,00	21,0
						135.600			
137	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, 44,01+23,93+44,73+80,89+51,36+61,48+20,13+20,46+18,56+6,74+14,52+19,35+3,74+3,59+16,87+22,94+11,43+6,56+19,35+116,84+145,69+154,79+8,65+2,32</i>	m2	1 315.930	0,00	0,00	21,0
						1 315.930			
	D		99	Přesun hmot				0,00	
138	K	013	997013501a	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	km	1 536.000	0,00	0,00	21,0

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				individuální kalkulace, odvoz sutí o hmotnosti 753,459 tun, předpoklad do 16 km – skládka Křenovice 48*2*16 (předpoklad auto cca 17 tun)					
139	K	013	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závažného s azbestem na skládce (skládkové) cenová úroveň ÚRS 2013/1,	t	5,871	0,00	0,00	21,0
				"fasáda"618*9,50/1000		5,871			
140	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) cenová úroveň ÚRS 2013/1,	t	747,588	0,00	0,00	21,0
				753,459-5,871		747,588			
141	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m cenová úroveň ÚRS 2013/1,	t	311,483	0,00	0,00	21,0
				Práce a dodávky PSV				0,00	
				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
142	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním cenová úroveň ÚRS 2013/1,	m2	202,330	0,00	0,00	21,0
				"p1" 6,60*12,60		83,160			
				"doplnění podlahy u rampy" 1,60*1,60*2		5,120			
				"pod novým zdivem"(23,20+12,90+14,20+9,70+11,50+17,40+10,90+35,80)*0,50		67,800			
				"p3" 3,70*12,50		46,250			
				Součet		202,330			
143	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg cenová úroveň ÚRS 2013/1 Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín	l	0,061	0,00	0,00	21,0
				202,33*0,0003		0,061			
144	K	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním cenová úroveň ÚRS 2013/1,	m2	101,700	0,00	0,00	21,0
				w4		101,700			
145	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg cenová úroveň ÚRS 2013/1 Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín	l	0,036	0,00	0,00	21,0
				w4*0,00035		0,036			
146	K	711	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena těsnicí stěrkou cenová úroveň ÚRS 2013/1, v certifikovaném systému výroby	m2	37,650	0,00	0,00	21,0
				"113"3,74		3,740			
				"114"3,59		3,590			
				"119"19,35		19,350			
				"123"8,65		8,650			
				"124"2,32"		2,320			
				Součet		37,650			
147	K	711	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena těsnicí stěrkou cenová úroveň ÚRS 2013/1, v certifikovaném systému výroby	m2	62,707	0,00	0,00	21,0
				"za obklady"					
				"113"(1,10+1,75)*2*2,10-(0,60*2,00*3-1,12*1,32)+(1,12+1,32)*2*0,60		24,746			
				"114"(1,10+1,75)*2*2,10-(0,60*2,00*3-1,12*1,32)+(1,12+1,32)*2*0,60		24,746			
				"123"(0,60*2+1,65)*0,60		1,710			
				"124"(1,375+1,65)*2*2,10-0,60*2,00		11,505			
				Součet		62,707			
148	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP cenová úroveň ÚRS 2013/1,	m2	244,630	0,00	0,00	21,0
				p1		83,160			
				"doplnění podlahy u rampy"1,60*1,60*2		5,120			
				"pod novým zdivem"(23,20+12,90+14,20+9,70+11,50+17,40+10,90+35,80)*0,50		67,800			
				"napojení p1 na stávající hydroizolaci" (42,3*1,0)		42,300			
				p3		46,250			
				Součet		244,630			
149	M	MAT	628522640	pás SBS s modifikovaným asfaltem s vložkou z impregnované skleněné tkaniny cenová úroveň ÚRS 2013/1,	m2	274,387	0,00	0,00	21,0
				p1*1,15		95,634			
				"doplnění podlahy u rampy"1,60*1,60*2*1,15		5,888			
				"pod novým zdivem"(23,20+12,90+14,20+9,70+11,50+17,40+10,90+35,80)*0,50*1,15		77,970			
				"napojení p1 na stávající hydroizolaci" (42,3*1,0)*1,15		48,645			
				p3		46,250			
				Součet		274,387			
150	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP cenová úroveň ÚRS 2013/1,	m2	101,700	0,00	0,00	21,0
				w4		101,700			
151	M	MAT	628522640	pás SBS s modifikovaným asfaltem s vložkou z impregnované skleněné tkaniny cenová úroveň ÚRS 2013/1,	m2	122,040	0,00	0,00	21,0
				w4*1,20		122,040			
152	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,270	0,00	0,00	21,0

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
	D	712	Povlakové krytiny					0,00	
153	K	712 712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem v plné ploše	m2	43 000	0,00	0,00	21,0	
			"okolo světlíku"(11,20+6,30)*2*1,00		36 000				
			"okolo zastřešení vstupu"8,00*1,00		8 000				
			Součet		43,000				
154	M	MAT 283220000	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2 mm	m2	56.868	0,00	0,00	21,0	
			43,000*1,15		49,450				
155	K	712 998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0.144	0,00	0,00	21,0	
	D	713	Izolace tepelné				0,00		
156	K	713 713121111	Montáž izolace tepelné podlah voňné kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	83.160	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
			p1		83.160				
157	M	MAT 283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	86,519	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
			p1*1,02		84.823				
158	K	713 713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	482,262	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
			w1		312.762				
			"atika nad w1"(23,20+12,90+14,20+9,70+35,80+11,50+17,40+10,90)*1,25		169,500				
			Součet		482,262				
159	M	MAT 631481550	deska minerální izolační provětrávaných fasád 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	491,907	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
			482,262*1,02		491,907				
160	K	713 713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	101,700	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
			w4		101,700				
161	M	MAT 283763700	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 60 mm	m2	105,809	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
			w4*1,02		103,734				
162	K	713 713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	83.160	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
			p1		83.160				
163	M	MAT 283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	100,624	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
<i>oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev</i>									
			p1*1,10		91,476				
164	K	713 713191134a	Montáž izolace tepelné stěn překrytí difúzně oteplenou fólií přisponkovanou k dřevěným podkladním latím	m2	482,262	0,00	0,00	21,0	
<i>individuální kalkulace,</i>									
			w1		312,762				
			"atika nad w1"(23,20+12,90+14,20+9,70+35,80+11,50+17,40+10,90)*1,25		169,500				
			Součet		482,262				
165	M	MAT 596602270a	fólie hydroizolační difúzně oteplená, odolná vůči impregnaci a nátěrům proti dřevokazným houbám a hmyzu	m2	491,907	0,00	0,00	21,0	
<i>individuální kalkulace,</i>									
			482,262*1,02		491,907				
166	K	713 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	4.175	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00		
167	K	721 721100911	Začátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	5,000	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
<i>v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.14,15,33</i>									
			"120"2		2 000				
			"123"2		2 000				
			"rampa"1		1 000				
			Součet		5 000				
168	K	721 721210814	Demontáž vpustí podlahových DN 125	kus	5,000	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
<i>vě zasípení přívodního potrubí v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.14,15,33</i>									
			"120"2		2 000				
			"123"2		2 000				
			"rampa"1		1 000				
			Součet		5 000				
169	K	RRO 721A1001	Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m	kpl	1,000	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1 RYR</i>									
170	K	RRO 721A1101	Kanalizace svislá do DN 100 mm	m	8,000	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1 RYR</i>									
171	K	721 998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0.009	0,00	0,00	21,0	
<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>									
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00		
172	K	721 722250102a	Demontáž stávajících požárních hydrantů vě zasípení přívodu vody v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.3	kus	2,000	0,00	0,00	21,0	

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

<i>individuální kalkulace,</i>									
173	K	RRO	722A1111	Stoupačka vody studené do DN 32 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1 RYR</i>	m	24 000	0,00	0,00	21,0
174	K	RRO	722A1112	Stoupačka vody teplé do DN 32 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1 RYR</i>	m	18 000	0,00	0,00	21,0
	D		725	Zdravotnická - zařizovací předměty				0,00	
175	K	RRO	725A2004	VVC kombi včetně přípojných potrubí a armatur <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1 RYR</i>	kpl	2 000	0,00	0,00	21,0
176	K	RRO	725A2006	Univerzální včetně přípojných potrubí a armatur <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1 RYR</i>	kpl	2 000	0,00	0,00	21,0
177	K	RRO	725A2007a	Výlevka včetně přípojných potrubí a armatur <i>RYR individuální cena</i>	kpl	1 000	0,00	0,00	21,0
178	K	RRO	725A2009	Nápojení kuchyňské linky k domovním rozvodům včetně přípojných potrubí a armatur <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1 RYR</i>	kpl	1 000	0,00	0,00	21,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
179	K	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, pro další použití ve zastřešení vývodů v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.4</i>	m2	266.985	0,00	0,00	21,0
				"103"(22.00*19+15)*0,255		110.415			
				"104"22.00*4*0,255		22.440			
				"105"22*6*0,255		33.660			
				"106-112"22*9*0,255		50.490			
				"113,114"10*2*0,255		5.100			
				"121"22*4*0,255		22.440			
				"122"22*4*0,255		22.440			
				Součet		266.985			
180	K	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.4</i>	m2	266.985	0,00	0,00	21,0
				"103"(22.00*19+15)*0,255		110.415			
				"104"22.00*4*0,255		22.440			
				"105"22*6*0,255		33.660			
				"106-112"22*9*0,255		50.490			
				"113,114"10*2*0,255		5.100			
				"121"22*4*0,255		22.440			
				"122"22*4*0,255		22.440			
				Součet		266.985			
	D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				0,00	
181	K	741	748121114a	Demontáž svítidel stropních podle popisu tabulek bouracích prací ozn.17 <i>individuální kalkulace,</i>	kus	80.000	0,00	0,00	21,0
	D		761	Konstrukce prosvětlovací				0,00	
182	K	761	761111111	Stěna zděná ze skleněných tváří 190x190x80 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	10.645	0,00	0,00	21,0
				"123"3,65*3,30-0,70*2,00		10.645			
183	K	761	998761101	Přesun hmot.tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	t	1.068	0,00	0,00	21,0
	D		762	Konstrukce tesarské				0,00	
184	K	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbovým a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m3	12.732	0,00	0,00	21,0
185	K	762	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	324.970	0,00	0,00	21,0
				"pro okenní otvory"					
				"w3 O01"(1,56+1,26)*2*0,60		3.384			
				"O02"(1,06+2,76)*2*0,60*5		22.920			
				"O03"(1,56+0,96)*2*0,60*2		6.048			
				"O04"(1,56+1,86)*2*0,60*2		8.208			
				"O05"(2,06+1,86)*2*0,60*3		14.112			
				"O06"(2,06+1,26)*2*0,60*5		19.920			
				"O07"(2,56+0,76)*2*0,60*2		7.968			
				"O08"(0,80+1,26)*2*0,60*2		4.944			
				"O09"(1,06+1,86)*2*0,60*2		7.008			
				"O10"(1,56*4)*0,60		3.744			
				"O11"(2,06+0,96)*2*0,60*2		7.248			
				"O12"(1,06+1,56)*2*0,60		3.144			
				"O13"(1,06+1,26)*2*0,60		2.784			
				"O14"(1,06+1,26)*2*0,60		2.784			
				"O15"(2,31+1,56)*2*0,60		4.644			
				"O16"(2,06+1,86)*2*0,60		4.704			
				"O17"(2,06+2,46)*2*0,60*3		16.272			
				"O18"(2,06+2,46)*2*0,60*2		10.848			
				"O19"(0,96+3,06)*2*0,60		4.824			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				"O20"(1,06+2,46)*2*0,60*3		12,672			
				"O21"(1,06+1,86)*2*0,60*2		7,008			
				"O22"(3,06+0,96)*0,60		2,412			
				"pro atiky"					
				"K3"(48,0*0,485)		23,280			
				"K4"(61,9*0,785)		48,592			
				"K5"(86,3*0,730)		62,999			
				Součet		324,970			
186	M	MAT	607262500a	deska dřevostřípková OSB 3 SE 2500x1250x30 mm <i>individuální kalkulace</i>	m2	337,969	0,00	0,00	21,0
				324,970*1,04		337,969			
187	K	762	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m	964,524	0,00	0,00	21,0
				"latě 12/10 a 500 mm*w1*2		625,524			
				"latě 12/10 a 500 mm atika nad w1*169,50*2		339,000			
				Součet		964,524			
188	M	MAT	605120010	řezivo jeřičnaté hranol jakost I do 120 cm2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m3	12,732	0,00	0,00	21,0
				"latě 12/10 a 500 mm*964,52*0,12*0,10*1,10		12,732			
189	K	762	762495000	Spojovací prostředky pro montáž ořstřování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	1,000	0,00	0,00	21,0
				1		1,000			
190	K	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	t	9,831	0,00	0,00	21,0
	D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
191	K	763	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 EI 15 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	27,060	0,00	0,00	21,0
				"stěna u sloupů v m.č. 121+122"(0,70*4*2+0,90*2+0,80)*3,30		27,060			
192	K	763	763121429	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	7,260	0,00	0,00	21,0
				"wc 113,114"1,10*3,30*2		7,260			
193	K	763	763121622	Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	27,060	0,00	0,00	21,0
				"druhá vrstva obložení sloupů"27,06		27,060			
194	M	MAT	590309180	deska sádrovláknitá 1500 x 1000 x 15 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	32,743	0,00	0,00	21,0
				27,060*1,10		29,766			
195	K	763	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	34,320	0,00	0,00	21,0
				"obložení sloupů"27,06		27,060			
				"předstěny wc"7,26		7,260			
				Součet		34,320			
196	K	763	763131491a	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 mm bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD <i>individuální kalkulace</i> <i>,výška světlé 50 mm, podíl dřevaných ploch cca 25% podle popisu tabulek výkresu D1.1.3</i>	m2	898,390	0,00	0,00	21,0
				"102,103,104,105,121,122"23,93+441,73+80,89+51,36+145,69+154,79		898,390			
197	K	763	763131551a	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD <i>individuální kalkulace</i>	m2	37,650	0,00	0,00	21,0
				"113,114,119,123,124"3,74+3,59+19,35+8,65+2,32		37,650			
198	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	936,040	0,00	0,00	21,0
				898,39+37,65		936,040			
199	K	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	t	16,741	0,00	0,00	21,0
	D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
200	K	764	764410491	Montáž oplechování parapetů Al do rš 330 mm v provedení podle tabulek klempířských prvků ozn. <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>vč. příponek</i>	m	98,000	0,00	0,00	21,0
				"ozn K1 rš 160"55,70		55,700			
				"ozn K2 rš 240"42,3		42,300			
				Součet		98,000			
201	M	MAT	553499050	parapet venkovní hliníkový š 165 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>vč. povrchové úpravy lakováním</i>	m	55,700	0,00	0,00	21,0
				"ozn K1 rš 160"55,70		55,700			
202	M	MAT	553499110	parapet venkovní hliníkový š 240 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i> <i>vč. povrchové úpravy lakováním</i>	m	42,300	0,00	0,00	21,0
				"ozn K2 rš 240"42,3		42,300			
203	K	764	764430392	Montáž oplechování zdí a atik Al přes rš 330 mm v provedení podle tabulek klempířských prvků ozn.	m	249,100	0,00	0,00	21,0

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				cenová úroveň ÚRS 2013/1, vč příponák					
				"K3 rs. 950 mm"48,00	kg	48.000			
				"K4 rs. 1250 mm"86,30		86.300			
				"K5 rs. 1200 mm"61,90		61.900			
				"K6 rs. 104+500"52,90		52.900			
				Součet		249.100			
204	M	MAT	194713120	plech Al lakovaný 1,00x1000x2000 mm cenová úroveň ÚRS 2013/1,	kg	747.345	0,00	0,00	21,0
				"K3 rs. 950 mm"48,00*0,95*2,70*1,05		129.276			
				"K4 rs. 1250 mm"86,30*1,25*2,70*1,05		305.826			
				"K5 rs. 1200 mm"61,90*1,20*2,750*1,05		214.484			
				"K6 rs. 104+500"52,90*0,64*2,75*1,05		97.759			
				Součet		747.345			
205	K	764	764430850	Demontáž oplechování zdi nad rs 500 cenová úroveň ÚRS 2013/1, podle výkresu bouracích prací ozn28	m	249.100	0,00	0,00	21,0
				"K3"48		48.000			
				"K4"86,30		86.300			
				"K5"61,90		61.900			
				"K6"52,90		52.900			
				Součet		249.100			
206	K	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m cenová úroveň ÚRS 2013/1,	t	0.860	0,00	0,00	21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské					0,00
207	K	PK	766001	D+M Šatní dvousklín v provedení podle tabulky truhlářských prvků ozn. T4	kpl	145.000	0,00	0,00	21,0
208	K	PK	766002	D+M Vestavěná sklín v provedení podle tabulky truhlářských prvků ozn. T5	kpl	1.000	0,00	0,00	21,0
209	K	PK	766003	D+M Kuchyňská linka vč. vestavěných spotřebičů v provedení podle tabulky truhlářských prvků ozn. T5	kpl	1.000	0,00	0,00	21,0
210	K	766	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle popisu bouracích prací ozn.2	m2	243.453	0,00	0,00	21,0
				"ozn2"					
				"101"4,45*3,30		14.685			
				"102"5,60*3,30+1,75*3,30		24.255			
				"103"1,70*3,30+1,75*2,85+1,25*3,30+1,75*3,30+1,56*2,15+1,75*2,70		28.577			
				"104"0,80*2,42		1.936			
				"119"1,60*1,20*2		3.840			
				"120"5,70+4,75*6+6,00)*2,40		96.480			
				"123"6,00+4,75*4+5,70)*2,40		73.680			
				Součet		243.453			
211	K	766	76660722	Montáž dveřního kování cenová úroveň ÚRS 2013/1,	kus	19.000	0,00	0,00	21,0
				"601L,601P"3		3.000			
				" 602L,602P"2		2.000			
				" 701L,"1		1.000			
				"801L,801P"9		9.000			
				"802L"1		1.000			
				" 901L,901P"2		2.000			
				"1101L"1		1.000			
				Součet		19.000			
212	M	MAT	549141220	kování bezpečnostní klíka-klíka cenová úroveň ÚRS 2013/1,	kus	17.000	0,00	0,00	21,0
				"601L,601P"3		3.000			
				" 701L,"1		1.000			
				"801L,801P"9		9.000			
				"802L"1		1.000			
				" 901L,901P"2		2.000			
				"1101L"1		1.000			
				Součet		17.000			
213	M	MAT	549146200	klíka včetně rozet a montážního materiálu nerez wc oliva cenová úroveň ÚRS 2013/1 ,cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu,	kus	2.000	0,00	0,00	21,0
				" 602L,602P"2		2.000			
214	K	766	766691924	Vyvěšení nebo závěšení křidel plastových dveří plochy do 2 m2 cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle popisu bouracích prací ozn.19 a 2	kus	20.000	0,00	0,00	21,0
				"ozn 19"					
				"106"1		1.000			
				"107"1		1.000			
				"108"1		1.000			
				"109"1		1.000			
				"110"1		1.000			
				"112"1		1.000			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				"115"1		1,000				
				"116"1		1,000				
				"117"1		1,000				
				"118"1		1,000				
				"119"2		2,000				
				"ozn 2"						
				"104"1		1,000				
				"105"1		1,000				
				"113"3		3,000				
				"114"3		3,000				
				Součet		20,000				
215	K	766	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídla plastových dveří plochy přes 2 m2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle popisu bouracích prací ozn 2</i>	kus	22,000	0,00	0,00	21,0	
				"ozn 2"						
				"102"8		8,000				
				"103"12		12,000				
				"104"2		2,000				
				Součet		22,000				
216	K	766	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m v provedení podle tabulek truhlářských výrobků ozn T1, T2, T3 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	kus	69,300	0,00	0,00	21,0	
				"podle tabulek truhlářských výrobků ozn T1, T2, T3"26,80+15,80+26,70		69,300				
217	M	MAT	607941060	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,45 x 1 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m	15,800	0,00	0,00	21,0	
				"ozn T2"15,80		15,800				
218	M	MAT	607941080	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,55 x 1 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m	26,800	0,00	0,00	21,0	
				"ozn T1"26,80		26,800				
219	M	MAT	607941090	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,6 x 1 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m	26,700	0,00	0,00	21,0	
				"ozn T3"26,70		26,700				
220	K	PK	766900101	D+M Okno plastové 1560/1260 v provedení podle tabulek oken ozn. O01 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	1,000	0,00	0,00	21,0	
221	K	PK	766900102	D+M Okno plastové 1060/2760 v provedení podle tabulek oken ozn. O02 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	5,000	0,00	0,00	21,0	
222	K	PK	766900103	D+M Okno plastové 1560/960 v provedení podle tabulek oken ozn. O03 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	2,000	0,00	0,00	21,0	
223	K	PK	766900104	D+M Okno plastové 1560/1860 v provedení podle tabulek oken ozn. O04 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	2,000	0,00	0,00	21,0	
224	K	PK	766900105	D+M Okno plastové 2060/1860 v provedení podle tabulek oken ozn. O05 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	3,000	0,00	0,00	21,0	
225	K	PK	766900106	D+M Okno plastové 2060/1260 v provedení podle tabulek oken ozn. O06 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	5,000	0,00	0,00	21,0	
226	K	PK	766900107	D+M Okno plastové 2560/760 v provedení podle tabulek oken ozn. O07 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	2,000	0,00	0,00	21,0	
227	K	PK	766900108	D+M Okno plastové 810/1260 v provedení podle tabulek oken ozn. O08 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	2,000	0,00	0,00	21,0	
228	K	PK	766900109	D+M Okno plastové 1060/1860 v provedení podle tabulek oken ozn. O09 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	2,000	0,00	0,00	21,0	
229	K	PK	766900110	D+M Okno plastové 1560/1560 v provedení podle tabulek oken ozn. O10 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	1,000	0,00	0,00	21,0	
230	K	PK	766900111	D+M Okno plastové 2060/960 v provedení podle tabulek oken ozn. O11 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	2,000	0,00	0,00	21,0	
231	K	PK	766900112	D+M Okno plastové 1060/1560 v provedení podle tabulek oken ozn. O12 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	1,000	0,00	0,00	21,0	
232	K	PK	766900113	D+M Okno plastové 1060/1260 v provedení podle tabulek oken ozn. O13 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	1,000	0,00	0,00	21,0	
233	K	PK	766900114	D+M Okno plastové 1060/1260 v provedení podle tabulek oken ozn. O14 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	1,000	0,00	0,00	21,0	
234	K	PK	766900115	D+M Okno plastové 2310/1560 v provedení podle tabulek oken ozn. O15 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	1,000	0,00	0,00	21,0	
235	K	PK	766900116	D+M Okno plastové 2060/1860 v provedení podle tabulek oken ozn. O16 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	1,000	0,00	0,00	21,0	
236	K	PK	766900117	D+M Okno plastové 2060/2460 v provedení podle tabulek oken ozn. O17 <i>individuální kalkulace, vč.přesunu hmot</i>	ks	3,000	0,00	0,00	21,0	
237	K	PK	766900118	D+M Okno plastové 2060/2460 v provedení podle tabulek oken ozn. O18	ks	2,000	0,00	0,00	21,0	

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				<i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>					
238	K	PK	766900119	D+M Okno plastové 960/3060 v provedení podle tabulek oken ozn. O19 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
239	K	PK	766900120	D+M Okno plastové 1060/2460 v provedení podle tabulek oken ozn. O20 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	ks	3.000	0,00	0,00	21,0
240	K	PK	766900121	D+M Okno plastové 1060/1860 v provedení podle tabulek oken ozn. O21 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	ks	2.000	0,00	0,00	21,0
241	K	PK	766900122	D+M Okno plastové 3060/960 v provedení podle tabulek oken ozn. O22 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
242	K	PK	766900201	D+M Dveře vnitřní 600/1970 v provedení podle tabulek dveří ozn. D 601/L, D601/P <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	kus	3.000	0,00	0,00	21,0
243	K	PK	766900202	D+M Dveře vnitřní 600/1970 v provedení podle tabulek dveří ozn. D 602/L, D602/P <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	kus	2.000	0,00	0,00	21,0
244	K	PK	766900203	D+M Dveře vnitřní 700/1970 v provedení podle tabulek dveří ozn. D 701/P <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
245	K	PK	766900204	D+M Dveře vnitřní 800/1970 v provedení podle tabulek dveří ozn. D 801/L, D 801/P <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	kus	9.000	0,00	0,00	21,0
246	K	PK	766900205	D+M Dveře vnitřní 800/1970 v provedení podle tabulek dveří ozn. D 802/L <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
247	K	PK	766900206	D+M Dveře vnitřní 900/1970 v provedení podle tabulek dveří ozn. D 901/L, 901/P <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	kus	2.000	0,00	0,00	21,0
248	K	PK	766900207	D+M Dveře vnitřní 1100/1970 v provedení podle tabulek dveří ozn. D 1101/L <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
249	K	PK	766900301	D+M Prosklené hliníkové 4500/3300 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S01 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
250	K	PK	766900302	D+M Prosklené hliníkové 5600/3300 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S02 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
251	K	PK	766900303	D+M Prosklené hliníkové 1700/3300 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S03 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
252	K	PK	766900304	D+M Prosklené hliníkové 1700/3300 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S04 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
253	K	PK	766900305	D+M Prosklené hliníkové 2590/3300 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S05 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
254	K	PK	766900306	D+M Prosklené plastové 2800/3300 stěny v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S06 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	4.000	0,00	0,00	21,0
255	K	PK	766900307	D+M Prosklené plastové 2800/3300 stěny v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S07 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	2.000	0,00	0,00	21,0
256	K	PK	766900308	D+M Prosklené plastové 6300/3300 stěny v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S08 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
257	K	PK	766900309	D+M Prosklené plastové 3400/3300 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S09 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
258	K	PK	766900310	D+M Prosklené plastové 1060/2970 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S10 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
259	K	PK	766900311	D+M Prosklené hliníkové 1770/2650 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S11 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
260	K	PK	766900312	D+M Prosklené hliníkové 1700/3260 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S12 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
261	K	PK	766900313	D+M Prosklené hliníkové 1750/27000 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S13 <i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
262	K	PK	766900314	D+M Prosklené hliníkové 1560/2130 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S14	kus	1.000	0,00	0,00	21,0

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				<i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>					
263	K	PK	766900315	D+M Prosklené plastové 975/2050 stěny s dveřmi v provedení podle tabulek prosklených stěn ozn. S15	kus	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace, vč. přesunu hmot a kování</i>					
264	K	766	996766101	Přesun hmot 10nážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0.632	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>					
		D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
265	K	PK	767001	Demontáž čistící zóny vč. rámu podle výkresu bouracích prací ozn. 6	m2	2.430	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
				0,45*1,80*2+0,45*0,90*2		2.430			
266	K	PK	767002	Demontáž vik revizních šachet vč. rámu podle výkresu bouracích prací ozn. 12	kus	2.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace, vč. úpravy dla nových podlah a provizorního zakrytí náhradním víkem v provedení podle výkresu bouracích prací ozn. 12</i>					
				*103*2		2.000			
267	K	PK	767003	Odstanění plechové vegetační nádoby vč. podkladního souvrství podle výkresu bouracích prací ozn. 13	m3	4.050	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace, v provedení podle výkresu bouracích prací ozn. 13</i>					
				*120*2,70*3,00*0,50		4.050			
268	K	PK	767004	D+M Víko na stávající otvor 700/900 v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z1	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
269	K	PK	767005	D+M Víko na stávající otvor 600/600 v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z2	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
270	K	PK	767006	D+M Zábradlí z ocelových profilů v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z3	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
271	K	PK	767007	D+M Zábradlí z ocelových profilů v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z4	ks	2.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
272	K	PK	767008	D+M Šatní koje v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z5	ks	10.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
273	K	PK	767009	D+M Zábradlí z ocelových profilů v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z6	ks	2.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
274	K	PK	767010	D+M Zábradlí z ocelových profilů v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z7	ks	2.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
275	K	PK	767011	D+M Víko na stávající otvor 800/1500 v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z8	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
276	K	PK	767012	D+M Ocelové konstrukce zastřešení vstupu provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z9	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
277	K	PK	767013	D+M Vnější žaluzie vč. elektropohonu v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z10	ks	5.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
278	K	PK	767014	D+M Vnější žaluzie vč. elektropohonu v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z11	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
279	K	PK	767015	D+M Vnější žaluzie vč. elektropohonu v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z12	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
280	K	PK	767016	D+M Vnější žaluzie vč. elektropohonu v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z13	ks	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
281	K	PK	767017	D+M Prostorové písmeno v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z14	ks	47.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
282	K	PK	767018	D+M Podkladní profil pro šatní skříňky v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z15	kpl	1.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
283	K	PK	767019	D+M Vzpěra okenního lince v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z16	kpl	114.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
284	K	PK	767020	D+M Vzpěra atiky v provedení podle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z17	kpl	210.000	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace,</i>					
285	K	767	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	217.800	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, v provedení podle výkresu bouracích prací ozn. 7</i>					
				dělicí stěny šaten(12,00*2+6,00*7)*3,30		217.800			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

286	K	767	767161824	Demontáž zábradlí schodstřlového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i> <i>, k zpětnému použití v provedení podle výkresu bouracích prací ozn 18</i>	m	7.000	0,00	0,00	21,0
				"104"3.50"2		7.000			
287	K	767	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	23.520	0,00	0,00	21,0
				"102"5.60"1.50+5.60"2.70		23.520			
288	M	MAT	697520760	rohož vstupní provedení houževnatá pryž. v kombinaci s kartáčovými profily modul 150x100 cm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i> <i>v provedení podle výkresu D1.1.3</i>	kus	5.600	0,00	0,00	21,0
				"102"5.60"1.50/1.50		5.600			
289	M	MAT	697521000	rohož textilní provedení 100% PP. zatavený do měkčeného PVC <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	15.120	0,00	0,00	21,0
				"102"5.60"2.70		15.120			
290	K	767	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m	30.800	0,00	0,00	21,0
				"102"(5.60+1.50+5.60+2.70)"2		30.800			
291	M	MAT	697521600	profil Al pro zapuštění rámu <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m	33.880	0,00	0,00	21,0
				30.80"1.10		33.880			
292	K	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - světlík podle PD <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	kg	1 796.000	0,00	0,00	21,0
				"světlík"					
				výkaz ocelových konstrukcí viz statická část výkres č. D1.2.4.		1 796.000			
293	M	MAT	133113700a	ocelové prvky pro montáž světlíku <i>individuální cena</i>	t	1.796	0,00	0,00	21,0
294	K	767	998767101	Přesun hmot lonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	t	5.637	0,00	0,00	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
295	K	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m	334.180	0,00	0,00	21,0
				"105"1.50+15.70-0.80"6+1.45+5.46+0.30"6+0.40+3.20+2.40		27.110			
				"104"24.90+0.40"4"4+1.40+3.50"2+20.50+2.40+0.90		63.500			
				"103"23.30++0.20"8+1.45+6.00+0.40+1.45+0.40+0.40+1.05+0.40+3.01+0.20+0.20+0.40+0.40+2.80+0.30+0.30+0.40+2.80+0.30		47.560			
				"103"0.30+2.80+0.30+0.40"3+3.40+0.30+1.10+5.550+1.19+0.50"2+0.88+0.40"4"4+1.12+9.50+15.90+0.90+0.80"2+0.40"3+1.00+9.25+0.20+3.30+5.28+3.20+0.40+0.80"5		81.570			
				"119"(5.70+3.00)"2-0.80"2		15.800			
				"121"3.20+3.20+5.90+0.70"4+9.30+0.20"3+5.60+0.80"2+0.40+11.60		44.200			
				"122"(0.70+0.20+0.60+9.30+0.20"2+0.20+0.95+0.80"5+1.05"2+0.95+0.20"4+12.20+11.60)		44.000			
				"123"3.145"2+0.90"2+2.125"2-(0.70+0.60"2)		10.440			
				Součet		334.180			
296	M	MAT	597614160	dlaždice keramické svinuté neglazované mrazuvzdorné sokl 29.8 x 8.0 x 0.9 cm <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	kus	1 169.630	0,00	0,00	21,0
				334.18/0.30"1.05		1 169.630			
297	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i> <i>, ve soklu a v provedení podle výkresu bouracích prací ozn.8</i>	m2	597.073	0,00	0,00	21,0
				"102"6.70"5.60		37.520			
				"103"23.60"4.70+3.20"18.40+13.25"5.60+3.10"12.40+8.10"4.30+15.00"3.50		369.770			
				"105"30.50"1.80		54.900			
				"113.114"6.05"3.65		22.083			
				"122"9.40"12		112.800			
				Součet		597.073			
298	K	771	771574116	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	37.650	0,00	0,00	21,0
				"113"3.74		3.740			
				"114"3.59		3.590			
				"119"19.35		19.350			
				"123"8.65		8.650			
				"124"2.32"		2.320			
				Součet		37.650			
299	M	MAT	597614060	dlaždice keramické vysoce svinuté neglazované mrazuvzdorné 19.8 x 19.8 x 0.9 cm s matným povrchem R10 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1</i>	m2	45.557	0,00	0,00	21,0
				37.650"1.10		41.415			
300	K	771	771574153a	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozklivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 <i>individuální kalkulace,</i> <i>matný povrch, R9</i>	m2	874.460	0,00	0,00	21,0
				"103"441.73		441.730			
				"104"80.89		80.890			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				"105"51,36		51,360			
				"121"145,69		145,690			
				"122"154,79		154,790			
				Součet		874,460			
301	M	MAT	597614140a	dlaždice keramické vysoce slituté naglezované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm	m2	1 156,473	0,00	0,00	21,0
				<i>individuální kalkulace, malý povrch R9</i>					
				874,460*1,15		1 005,629			
302	K	771	771579191	Príplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,650	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>					
				"113"3,74		3,740			
				"114"3,59		3,590			
				"124"2,32"		2,320			
				Součet		9,650			
303	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	912,110	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>					
				"113"3,74		3,740			
				"114"3,59		3,590			
				"119"19,35		19,350			
				"123"8,65		8,650			
				"124"2,32"		2,320			
				"103"441,73		441,730			
				"104"80,89		80,890			
				"105"51,36		51,360			
				"121"145,69		145,690			
				"122"154,79		154,790			
				Součet		912,110			
304	K	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	912,110	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>					
				"113"3,74		3,740			
				"114"3,59		3,590			
				"119"19,35		19,350			
				"123"8,65		8,650			
				"124"2,32"		2,320			
				"103"441,73		441,730			
				"104"80,89		80,890			
				"105"51,36		51,360			
				"121"145,69		145,690			
				"122"154,79		154,790			
				Součet		912,110			
305	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	45,765	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>					
	D	776		Podlahy povlakové				0,00	
306	K	776	776401800	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	130,400	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>					
				"106"(7,80+6,50)*2		28,600			
				"107"(6,00+3,50)*2		19,000			
				"108"(6,00+3,50)*2		19,000			
				"109"(6,00+3,20)*2		18,400			
				"110"(1,80+3,70)*2		11,000			
				"111"(4,10+3,70)*2		15,600			
				"112"(6,00+3,40)*2		18,800			
				Součet		130,400			
307	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	166,730	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1 ,v provedení podle výkresu hrazdic prací ozn.27</i>					
				"106"7,80*6,50+6,00*2,10		63,300			
				"107"6,00*3,50		21,000			
				"108"6,00*3,50		21,000			
				"109"6,00*3,20		19,200			
				"110"1,80*3,70		6,660			
				"111"4,10*3,70		15,170			
				"112"6,00*3,40		20,400			
				Součet		166,730			
308	K	776	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	161,240	0,00	0,00	21,0
				<i>cenová úroveň ÚRS 2013/1, vé vytahovaného soklu</i>					
				"106"61,48		61,480			
				"107"20,13		20,130			
				"108"20,46		20,460			
				"109"18,56		18,560			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				"110"6,74	6,740			
				"111"14,52	14,520			
				"112"19,35	19,350			
				Součet	161,240			
309	M	MAT	607561120a	krytina podlahová kroleová homogenní přírodní, šířka 2 m, <i>individuální kalkulace,</i>	m2	177,364	0,00	0,00 21,0
				161,24*1,10	177,364			
310	K	776	776590100	Úprava podkladu náslapných ploch výsátím <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	161,240	0,00	0,00 21,0
				"106"61,48	61,480			
				"107"20,13	20,130			
				"108"20,46	20,460			
				"109"18,56	18,560			
				"110"6,74	6,740			
				"111"14,52	14,520			
				"112"19,35	19,350			
				Součet	161,240			
311	K	776	776590150	Úprava podkladu náslapných ploch penetrací <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	161,240	0,00	0,00 21,0
				"106"61,48	61,480			
				"107"20,13	20,130			
				"108"20,46	20,460			
				"109"18,56	18,560			
				"110"6,74	6,740			
				"111"14,52	14,520			
				"112"19,35	19,350			
				Součet	161,240			
312	M	MAT	611552200	penetrace <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	kg	0,081	0,00	0,00 21,0
				161,24*0,0005	0,081			
313	K	776	776890111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou II 3 mm pevnosti 15 Mpa <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	161,240	0,00	0,00 21,0
				"106"61,48	61,480			
				"107"20,13	20,130			
				"108"20,46	20,460			
				"109"18,56	18,560			
				"110"6,74	6,740			
				"111"14,52	14,520			
				"112"19,35	19,350			
				Součet	161,240			
314	K	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	t	1,532	0,00	0,00 21,0
	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				0,00
315	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty podle výkresů bouracích prací ozn. ve vv <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	136,360	0,00	0,00 21,0
				"108 ozn 34*6,00*2,00-0,80*2,00	10,400			
				"109 ozn 34*6,00*2,00-0,80*2,00	10,400			
				"101 ozn 32*3,85*0,90*2*2	13,860			
				w4	101,700			
				Součet	136,360			
316	K	781	781484111	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	62,707	0,00	0,00 21,0
				"113"[(1,10+1,75)*2*2,10-(0,60*2,00*3-1,12*1,32)+(1,12+1,32)*2*0,60	24,746			
				"114"[(1,10+1,75)*2*2,10-(0,60*2,00*3-1,12*1,32)+(1,12+1,32)*2*0,60	24,746			
				"123"[(0,60*2+1,65)*0,60	1,710			
				"124"[(1,375+1,65)*2*2,10-0,60*2,00	11,505			
				Součet	62,707			
317	M	MAT	597612360a	mozaika keramická 50x50 mm 1. jakost <i>individuální kalkulace,</i> <i>vyšší standard</i>	m2	65,220	0,00	0,00 21,0
				62,707*1,04	65,220			
318	K	781	781489191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2 <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	1,710	0,00	0,00 21,0
				"123"[(0,60*2+1,65)*0,60	1,710			
319	K	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	t	0,660	0,00	0,00 21,0
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
320	K	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	13,035	0,00	0,00 21,0
				"zárubně 801L, 801P"(2,05*2+0,80)*0,15*9	6,615			
				"zárubně 901L, 901P"(2,05*2+0,90)*0,15*2	1,500			

SO 701-1 - STAVEBNÍ ČÁST

				"zárubně 1101/L"(2,05*2+1,10)*0,15		0,780			
				"vlájkové stožáry"6,00*3,15*0,10*2		3,780			
				"poklop u rampy"0,60*0,60		0,360			
				Součet		13,035			
321	K	783	783221122	Nálěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	18,015	0,00	0,00	21,0
				"zárubně 601L,601P"(2,05*2+0,60)*0,15*3		2,115			
				"zárubně 602L,602P"(2,05*2+0,60)*0,15*2		1,410			
				"zárubně 701L"(2,05*2+0,70)*0,15		0,720			
				"zárubně 801L,801P"(2,05*2+0,80)*0,15*9		6,615			
				"zárubně 802L"(2,05*2+0,80)*0,15		0,735			
				"zárubně 901L,901P"(2,05*2+0,90)*0,15*2		1,600			
				"zárubně 1101/L"(2,05*2+1,10)*0,15		0,780			
				"vlájkové stožáry"6,00*3,15*0,10*2		3,780			
				"poklop u rampy"0,60*0,60		0,360			
				Součet		18,015			
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
322	K	784	784211101a	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m <i>individuální kalkulace,</i>	m2	3 459,758	0,00	0,00	21,0
				"stropy"44,01+23,93+44,17+80,89+51,36+61,48+20,13+20,46+18,56+6,74+14,52+19,35+3,74+3,59+16,87+22,94+11,43+6,56+19,35+116,84+145,69+154,79+8,65+2,32		1 315,930			
				"stěny"					
				#4		101,700			
				"102"(4,00+0,60+0,30)*2*3,30		32,340			
				"103"(0,40*4*4+0,80*2+0,40+27,40+4,45+7,85+0,30*2+3,80+0,40+0,30*5+3,20*3+0,40*2+0,30+0,50+0,20+4,45+0,40*6+1,55)*3,30		244,860			
				(5,80+3,30+0,20*7+23,10+4,40+8,85+0,40+0,80*5+0,40+9,20+5,20+3,30+0,20+9,25+1,00+0,40*2+3,20+0,90)*3,30		279,840			
				"104"(25,40+1,40+24,60+0,20*6+2,35+0,80+0,40*4)*3,30- (1,12*1,92+0,87*1,32+2,62*1,02+2,12*1,92+1,12*2,52+2,12*1,32+1,12*2,52+2,09*1,02)		184,478			
				"105"1,55+19,65+0,30*2+7,10+1,60+0,40+4,45+0,40*2+0,30*3+3,20+2,40- (0,80*2,00*7)		31,450			
				"106"(8,60+0,20+0,40+0,60+7,45)*2*3,30		113,850			
				"107"(5,80+3,50)*2*3,30*0,40*3*3,30		243,065			
				"108"(5,80+3,50)*2*3,30		61,380			
				"109"(5,80+3,50+0,40*2)*2*3,30		66,660			
				"110"(1,75+3,70)*2*3,30		35,970			
				"111"(3,90+3,70)*2*3,30		50,160			
				"112"(5,80+3,30+0,40*2)*2*3,30		65,340			
				"113"(1,10+1,75)*2*2*3,30		37,620			
				"114"(1,10+1,75)*2*2*3,30		37,620			
				"115"(5,90+2,90)*2*3,30		58,080			
				"116"(5,90+3,90+0,40*2)*2*3,30		69,960			
				"117"(4,15+2,75)*2*3,30		45,540			
				"118"(4,15+1,50)*2*3,30		37,290			
				"119"(5,75+3,00)*2*3,30		57,750			
				"121"(0,40*2*2+1,25+0,20+3,10+6,00+9,20+0,20*4+0,80+5,50+11,60)*3,30		132,165			
				"122"(13,20*2+0,20*14+0,80*4+11,90+0,40*2)*3,30		148,830			
				"123"(3,145*2+3,65+2,10*2+0,60*2)*3,30		50,622			
				"124"(1,375+1,65)*2*3,30		19,965			
				"odpočet obkladů"-62,707		-62,707			
				Součet		3 459,758			
323	K	784	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	m2	3 459,758	0,00	0,00	21,0
	D	787		Dokončovací práce - zasklívání				0,00	
324	K	787	787313900	Zasklívání střech sklem bezpečnostním vrstveným 2*8 mm s vloženou PVB folií včetně nosného systémového roštu, těsnění, krycích listů <i>individuální cena</i>	m2	129,000	0,00	0,00	21,0
				"světlík"3,30*2*11,20		129,000			
				"vstup"8,10*6,80					
325	K	787	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m <i>cenová úroveň ÚRS 2013/1,</i>	t	4,527	0,00	0,00	21,0
	D	741		Elektromontáže - vzdušné vedení				0,00	
326	K	RRO	741A3002	Demontáž a zpětná montáž bleskosvod a uzemnění pro bytovou nebo administrativní budovu, halu <i>individuální cena</i> <u>Celkem</u>	soub	1,000	0,00	0,00	21,0
								0,00	

SO 701-2 - VÝSADBY

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství Celkem	Cena Jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1		183102132	JAMKA DO 0,02M3 BEZ VÝMĚNY PŮDY	KUS	92,00	0,00	0,00
			<i>dle soupisu navržených popínavých rostlin (níže)</i>				
2	231	183102133	JAMKA DO 0,05M3 BEZ VÝMĚNY PŮDY	KUS	30,00	0,00	0,00
			<i>dle soupisu navržených keřů (níže)</i>				
3	231	184102400	VÝSADBA KEŘE NEBO ZAKRSLEHO STROMKU V.0,5-1,5M S BALEM S OŠETŘENÍM PO VÝSADBĚ	KUS	30,00	0,00	0,00
			<i>dle soupisu navržených keřů (níže)</i>				
4	231	184102000	VÝSADBA POPÍNAVÝCH DŘEVIN V. DO 50CM S OŠETŘENÍM PO VÝSADBĚ	KUS	92,00	0,00	0,00
			<i>dle soupisu navržených popínavých rostlin (níže)</i>				
5	231	026610000	DODÁVKA – Parthenocissus quinquefolia (výška rostliny 30-50 cm, jamka 0,02 m3)	KUS	92,00	0,00	0,00
			púdorys 1.NP – délka stěn atria „2x2,9+4x3,4+3,5 = 22,9“ x 4 popínavé rostliny na bm		92,00		
6	231	026610000	DODÁVKA – Abies koreana Silberlocke (výška rostliny do 1,5m, jamka 0,05 m3)	KUS	2,00	0,00	0,00
7	231	026610001	DODÁVKA – Azalea japonica (výška rostliny do 0,5m, jamka 0,05 m3)	KUS	15,00	0,00	0,00
8	231	026610002	DODÁVKA – Berberis th. Admiration (výška rostliny do 0,5m, jamka 0,05 m3)	KUS	10,00	0,00	0,00
9	231	026610003	DODÁVKA – Berberis th. Tiny Gold (výška rostliny do 0,5m, jamka 0,05 m3)	KUS	10,00	0,00	0,00
10	231	026610004	DODÁVKA – Cryptomeria jap. Cristata (výška rostliny do 1,5m, jamka 0,05 m3)	KUS	1,00	0,00	0,00
11	231	026610005	DODÁVKA – Cunninghamia lanc. (výška rostliny do 0,5m, jamka 0,05 m3)	KUS	1,00	0,00	0,00
12	231	026610006	DODÁVKA – Fagus s. Fructata (výška rostliny do 1m, jamka 0,05 m3)	KUS	2,00	0,00	0,00
13	231	026610007	DODÁVKA – Ginkgo biloba Troll (výška rostliny do 1m, jamka 0,05 m3)	KUS	1,00	0,00	0,00
14	231	026610008	DODÁVKA – Chamaecyparis o. Nana Gracilis (výška rostliny do 1m, jamka 0,05 m3)	KUS	2,00	0,00	0,00
15	231	026610009	DODÁVKA – Larix kaemp. Kornik (výška rostliny do 1m, jamka 0,05 m3)	KUS	1,00	0,00	0,00
16	231	026610010	DODÁVKA – Metasequoia gl. Gold Rush (výška rostliny do 1,5m, jamka 0,05 m3)	KUS	1,00	0,00	0,00
17	231	026610011	DODÁVKA – Pinus parviflora Gimborns Pyr. (výška rostliny do 1m, jamka 0,05 m3)	KUS	1,00	0,00	0,00
18	231	026610012	DODÁVKA – Rhododendron (výška rostliny do 0,5m, jamka 0,05 m3)	KUS	15,00	0,00	0,00
19	231	026610013	DODÁVKA – Taxus baccata David (výška rostliny do 1m, jamka 0,05 m3)	KUS	2,00	0,00	0,00
20	231	184921096	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL. DO 0,15M	M2	21,87	0,00	0,00
			počet keřů x 0,5m2 „30x0,5 = 15“ + mulčování popínavek (obvodové stěny) „22,9x0,3 = 6,87“		21,87		

SO 701-2 - VÝSADBY

21	231	103911000	DODÁVKA - KŮRA MULČOVACÍ VOLNĚ LOŽENÁ	M3	3,28	0,00	0,00
			plocha mulčování x 0,15 „21,87x0,15 = 3,28“		3,28		
22	231	998231311	PŘESUN HMOT SADOVNICKÉ A KRAJINNÉ ÚPRAVY VZDÁLENOSTI DO 10KM	T	3,54	0,00	0,00

CELKEM SO 701-2 – VÝSADBY

0,00

CENOVÁ NABÍDKA - VYTÁPĚNÍ
SO 701 - PAVILON CF3 & SPOJOVACÍ CHODBA
SCH1

poz.-zn.		výr.	mn.	m.j.	kč/1m.j.	kč/celk.
radiátory :						
VK 21/5060	Deskový radiátor Ventil Kompakt	-	2	ks	0	0
28 / 500 / 160	Renovovaný radiátor - 28 článků (cena viz. renovace radiátorů)	-	18	ks	viz.ren.	viz.ren.
25 / 500 / 160	Renovovaný radiátor - 25 článků (cena viz. renovace radiátorů)	-	3	ks	viz.ren.	viz.ren.
23 / 500 / 160	Renovovaný radiátor - 23 článků (cena viz. renovace radiátorů)	-	9	ks	viz.ren.	viz.ren.
19 / 500 / 160	Renovovaný radiátor - 19 článků (cena viz. renovace radiátorů)	-	3	ks	viz.ren.	viz.ren.
16 / 500 / 160	Renovovaný radiátor - 16 článků (cena viz. renovace radiátorů)	-	1	ks	viz.ren.	viz.ren.
23 / 500 / 110	Renovovaný radiátor - 23 článků (cena viz. renovace radiátorů)	-	4	ks	viz.ren.	viz.ren.
12 / 500 / 110	Renovovaný radiátor - 12 článků (cena viz. renovace radiátorů)	-	4	ks	viz.ren.	viz.ren.
renovace radiátorů :						
	Demontáž těles - provede stavební část	-	-	-	-	-
	Rozpojení a zpětné napojení tělesa	-	43	ks	0	0
	Demontáž a zpětná montáž jednotlivých článků	-	999	ks	0	0
	Opískování článků šířky 110mm	-	140	ks	0	0
	Opískování článků šířky 160mm	-	859	ks	0	0
	Přetěsnění růžic	-	172	ks	0	0
	Proplach a tlaková zkouška tělesa	-	43	ks	0	0
	Povrchá úprava - nátěr základní barvou a dvojnásobným emailováním článek šířky 110mm	-	140	ks	0	0
	Povrchá úprava - nátěr základní barvou a dvojnásobným emailováním článek šířky 160mm	-	859	ks	0	0
armatury:						
TH	Termostatická hlavice s pojistkou aretace	-	42	ks	0	0
TVP	Termostatický ventil přímý , DN 15	-	7	ks	0	0
TVR	Termostatický ventil rohový , DN 15	-	33	ks	0	0
ŠP	Šroubení přímé, regulační, s vypouštěním, DN 15	-	7	ks	0	0
ŠR	Šroubení rohové, regulační, s vypouštěním, DN 15	-	33	ks	0	0
ŠH	Šroubení přímé "H", regulační, s vypouštěním, DN 15	-	2	ks	0	0
OV	Radiátorový odvzdušňovací ventil	-	42	ks	0	0
potrubí CU:						
	Potrubí Cu včetně návlekové izolace	-				
	Trubka Cu 18x1	-	100	m	0	0
	Trubka Cu 22x1	-	50	m	0	0
ostatní:						
	Závěsy (konzoly) pro článkové litinové radiátory	-	86	ks	0	0
	Zaslepení stávajících nevyužitých vývodů	-	8	kpl	0	0
	Napuštění a zprovoznění, tlakové zkoušky	-	1	kpl	0	0
	Vyregulování soustavy	-	1	kpl	0	0
	Stavební práce + mat., vysekání drážek, začištění	-	1	kpl	0	0
	Spotřební materiál	-	1	kpl	0	0
	Doprava, přesun hmot	-	1	kpl	0	0
Cena celkem bez DPH					0 Kč	

Vypracoval: Ing. Pavel Barna - 775 180 119

název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor Helsinská 2732

Objekt :SO 701 - úprava vstupního pavilonu - Silnoproudá elektrotechnika - cenová úroveň 2013

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem		
Dodávky zařízení								
1	000712633	rozvodnice ozn RP2.1 dle výkresu D1.4.4	ks	1,00	0,00	,00		
2	000712646	rozvodnice ozn. RS1.1 dle výkresu D1.4.4	ks	1,00	0,00	,00		
3	000471121	přepětí ochrana B+C do stáv rozvodnice RS1 viz TZ	ks	1,00	0,00	,00		
součet						,00		
Materiál elektromontážní								
4	000435105	jistič 3pól/čh.B/10kA,20A dopl do RS2 viz TZ	ks	1,00	0,00	,00		
5	000472112	přepětí ochrana C 3pól do rozvodnice RS2 viz TZ	ks	1,00	0,00	,00		
6	000900001	pomoc materiálů na úpravu ve stáv rozvád RS1 a RS2	ks	1,00	0,00	,00		
7	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/ výkr D1.4.2/D1.4.3, 60+0=60	m	60,00	0,00	,00		
8	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/ výkr D1.4.2/D1.4.3, 30+0=30	m	30,00	0,00	,00		
9	000203301	kabel JYTY 2x1 výkr D1.4.2/D1.4.3, 20+0=20	m	20,00	0,00	,00		
10	000101105	kabel CYKY 3x1,5 výkr D1.4.2/D1.4.3, 450+35=485	m	485,00	0,00	,00		
11	000101106	kabel CYKY 3x2,5 výkr D1.4.2/D1.4.3, 210+0=210	m	210,00	0,00	,00		
12	000101205	kabel CYKY 4x1,5 výkr D1.4.2/D1.4.3, 345+70=415	m	415,00	0,00	,00		
13	000101305	kabel CYKY 5x1,5 výkr D1.4.2/D1.4.3, 235+20=255	m	255,00	0,00	,00		
14	000101405	kabel CYKY 7x1,5 výkr D1.4.2/D1.4.3, 65+0=65	m	65,00	0,00	,00		
15	000519326	svít zářiv přís 2x26W,EP,IP20,ozn A viz TZ. výkr D1.4.2/D1.4.3, 77+11=88	ks	88,00	0,00	,00		
16	000592276	zářivka 1-paticová 26W výkr D1.4.2/D1.4.3, 154+22=176	ks	176,00	0,00	,00		
17	000519914	svít zářiv vest 2x26W,EP,IP20 ozn B viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 4+0=4	ks	4,00	0,00	,00		
18	000592274	zářivka 1-paticová 26W výkr D1.4.2/D1.4.3, 8+0=8	ks	8,00	0,00	,00		
19	000513914	svít zář přís 1x35W,EP,IP20 ozn C viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 21+0=21	ks	21,00	0,00	,00		
20	000592154	zářivka 35W výkr D1.4.2/D1.4.3, 21+0=21	ks	21,00	0,00	,00		
21	000513916	svít zář přís 1x54W,EP,IP20 ozn D viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 22+0=22	ks	22,00	0,00	,00		
22	000592164	zářivka T5 54W výkr D1.4.2/D1.4.3, 22+0=22	ks	22,00	0,00	,00		
23	000522703	svít zář přís 1x24W,EP,IP20 ozn L viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 1+0=1	ks	1,00	0,00	,00		
24	000592161	zářivka 24W výkr D1.4.2/D1.4.3, 1+0=1	ks	1,00	0,00	,00		
25	000525562	svít zář přís 2x24W,EP,IP65 ozn F viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 1+0=1	ks	1,00	0,00	,00		
26	000592161	zářivka T5 24W výkr D1.4.2/D1.4.3, 2+0=2	ks	2,00	0,00	,00		
27	000525564	svít zář přís 2x35W,EP,IP65 ozn E viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 3+0=3	ks	3,00	0,00	,00		
28	000592154	zářivka T5 35W výkr D1.4.2/D1.4.3, 6+0=6	ks	6,00	0,00	,00		
29	000527128	svít zář nástěn 1x26W,EP,IP65 ozn H viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 4+0=4	ks	4,00	0,00	,00		
30	000592214	zářivka 1-paticová 26W výkr D1.4.2/D1.4.3, 4+0=4	ks	4,00	0,00	,00		
31	000522463	svít zář přís 1x35W,EP,IP20, ozn K viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 7+0=7	ks	7,00	0,00	,00		
32	000592154	zářivka T5 35W výkr D1.4.2/D1.4.3, 7+0=7	ks	7,00	0,00	,00		
33	000542016	reflektor 1x35W,IP43 ozn G viz TZ výkr D1.4.2/D1.4.3, 10+0=10	ks	10,00	0,00	,00		

SO 701-4 - ELEKTRO

34	000542026	reflektor LED 1x2,5W ozn J viz TZ						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 8+0=8	ks	8,00	0,00	,00		
35	000552136	nouz svít LED zapušt 1x24W,Mh1,ozn N1 viz TZ						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 6+2=8	ks	8,00	0,00	,00		
36	000552137	nouz svít LED zapušt 1x24W,Mh1, ozn N2 viz TZ						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 9+0=9	ks	9,00	0,00	,00		
37	000552001	nouz svít 1hod,1x8W, ozn N3 viz TZ						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 2+0=2	ks	2,00	0,00	,00		
38	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 6+0=6		6,00	0,00	,00		
39	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	6,00	0,00	,00		
40	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	6,00	0,00	,00		
41	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00	0,00	,00		
	000410151	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 4+0=4		4,00	0,00	,00		
43	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So	ks	4,00	0,00	,00		
44	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	4,00	0,00	,00		
45	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	4,00	0,00	,00		
	000410155	SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 1+0=1		1,00	0,00	,00		
47	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So	ks	1,00	0,00	,00		
48	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	0,00	,00		
49	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	1,00	0,00	,00		
	000410161	SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0So						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 7+0=7		7,00	0,00	,00		
51	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So	ks	7,00	0,00	,00		
52	000409900	doutnavka orientační	ks	7,00	0,00	,00		
53	000410103	kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	7,00	0,00	,00		
54	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	7,00	0,00	,00		
	000410164	SESTAVA ovlad žaluz 10A/250Vstř řaz.1/0-1/0						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 7+0=7		7,00	0,00	,00		
56	000409860	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0-1/0	ks	7,00	0,00	,00		
57	000410105	kryt spínače dělený pro řaz.1/0-1/0	ks	7,00	0,00	,00		
58	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	7,00	0,00	,00		
	000420002	zásuvka zapušt 16A/250Vstř clonky						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 30+2=32	ks	32,00	0,00	,00		
60	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	29,00	0,00	,00		
	000420093	rámeček pro 3 přístroje vodorovný						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 1+0=1	ks	1,00	0,00	,00		
	000420902	zásuvka zapušt 16A/250Vstř,IP44 clonky						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 1+0=1	ks	1,00	0,00	,00		
	000311414	krabice univerzální KPR68/L						
		výkr D1.4.2/D1.4.3,64+2=66	ks	66,00	0,00	,00		
	000311611	víčko KO68 pr.80						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 8+0=8	ks	8,00	0,00	,00		
	000315132	krabice pancér plast 117x117x58 IP54 +S96						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 12+0=12	ks	12,00	0,00	,00		
	000199222	svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 54+0=54	ks	54,00	0,00	,00		
	000199223	svorka 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 65+0=65	ks	65,00	0,00	,00		
	000000252	bezpečnostní tabulka plast						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 2+0=2	ks	2,00	0,00	,00		
	000000253	popis štítek na kabely,přístroje, krabice						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 251+15=266	ks	266,00	0,00	,00		
	000322312	trubka PVC 16mm						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 12+0=12	m	12,00	0,00	,00		
	000000241	požární ucpávka						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 1+0=1	ks	1,00	0,00	,00		
	000527128	svít zář nástěn 1x26W,EP,IP65 ozn HN viz TZ						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 2+0=2	ks	2,00	0,00	,00		
	000592214	zářívka 1-paticová 26W						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 2+0=2	ks	2,00	0,00	,00		
	000900001	pomoc mater potřeb přemíst dorozum zařízení viz TZ						
		výkr D1.4.2/D1.4.3, 1+0=1	ks	1,00	0,00	,00		
součet						,00		
Elektromontáže								
75	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	0,00	,00		
76	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	0,00	,00		
77	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	0,00	,00		
78	210120344	svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA	ks	1,00	0,00	,00		

SO 701-4 - ELEKTRO

79	210120343	svodič přepětí NN vč. zapojení 3pól/100kA	ks	1,00	0,00	,00	
80	210990001	pomoc montážní práce ve stáv. rozv. RS1 a RS2	ks	1,00	0,00	,00	
81	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	60,00	0,00	,00	
82	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,00	0,00	,00	
83	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	20,00	0,00	,00	
84	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	55,00	0,00	,00	
85	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	210,00	0,00	,00	
86	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	415,00	0,00	,00	
87	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	255,00	0,00	,00	
88	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	65,00	0,00	,00	
89	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	109,00	0,00	,00	
90	210100003	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16mm2	ks	16,00	0,00	,00	
91	210201031	svítidlo zářivkové příločné kompaktní	ks	88,00	0,00	,00	
92	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	4,00	0,00	,00	
93	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	21,00	0,00	,00	
94	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	22,00	0,00	,00	
95	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	1,00	0,00	,00	
96	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	1,00	0,00	,00	
97	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	3,00	0,00	,00	
98	210201031	svítidlo zářivkové příločné kompaktní	ks	4,00	0,00	,00	
99	210201051	svítidlo zářivkové řadové stropní/1 zdroj	ks	7,00	0,00	,00	
100	210202201	světlomet do 400W	ks	10,00	0,00	,00	
101	210202201	reflektor LED	ks	8,00	0,00	,00	
102	210201201	nouzové orientační svítidlo	ks	8,00	0,00	,00	
103	210201201	nouzové orientační svítidlo	ks	9,00	0,00	,00	
104	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	2,00	0,00	,00	
105	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1 pólový/řazení 1	ks	6,00	0,00	,00	
106	210110045	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,00	0,00	,00	
107	210110046	přepínač zapuštěný vč. zapojení křížový/řazení 7	ks	1,00	0,00	,00	
108	210110063	ovladač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový/ř. 1/0 So	ks	7,00	0,00	,00	
109	210110062	ovladač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový/ř. 1/0	ks	7,00	0,00	,00	
110	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	32,00	0,00	,00	
111	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	1,00	0,00	,00	
112	210120804	montáž čidla osvětlení	ks	1,00	0,00	,00	
113	210010321	krabicová rozvodka vč. svorkovny a zapojení(-KR68)	ks	66,00	0,00	,00	
114	210010453	krabice plast pro P rozvod vč. zapojení	ks	12,00	0,00	,00	
115	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	0,00	,00	
116	210020953	popis štítek na kabely, přístroje, krabice	ks	266,00	0,00	,00	
117	210010011	trubka plast tuhá, volně pod omítkou do průměru 16	m	12,00	0,00	,00	
118	210020802	požární ucpávka	ks	1,00	0,00	,00	
119	210201031	svítidlo zářivkové příločné kompaktní	ks	2,00	0,00	,00	
120	210990001	pomoc mont. práce spoj k přesunu dorum zařízení	ks	1,00	0,00	,00	
součet						,00	
Demontáže							
121	210990001	demontáž stávající elektroinstalace vč. rozvaděče	ks	1,00	0,00	,00	
součet						,00	
Ostatní náklady							
122	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	88,00	0,00	,00	
123	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	176,00	0,00	,00	
124	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	0,00	,00	
125	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	0,00	,00	
126	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	21,00	0,00	,00	
127	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	21,00	0,00	,00	
128	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	22,00	0,00	,00	
129	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	22,00	0,00	,00	
130	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	0,00	,00	
131	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	0,00	,00	
132	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	0,00	,00	
133	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	0,00	,00	
134	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	0,00	,00	
135	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	0,00	,00	
136	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	0,00	,00	
137	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	0,00	,00	
138	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	7,00	0,00	,00	
139	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	7,00	0,00	,00	
140	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00	0,00	,00	
141	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	10,00	0,00	,00	
142	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	0,00	,00	
143	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	0,00	,00	
144	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	0,00	,00	
145	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	0,00	,00	

SO 701-4 - ELEKTRO

146	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	0,00	,00		
147	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	0,00	,00		
148	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	0,00	,00		
		výchozí revize a zpráva	ks	1,00	0,00	,00		
		dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	,00		
		doprava a přesun materiálu	ks	1,00	0,00	,00		
		podružný materiál	ks	1,00	0,00	,00		
součet							,00	

Rekapitulace

p.č.	popis položky	cena
1	Dodávky zařízení	0,00
2	Materiál elektromontážní	0,00
3	Elektromontáže	0,00
4	Demontáže	0,00
5	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Datum: 30.4.2013

Vypracoval: M.Gatter

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 - výměna části obvodového pláště a související stavební práce

Objekt: SO 702 Pavilon U1.1

JKSO: 801 32

EČO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zpracoval: Ing. R. Hladký

Zhotovitel:

Datum: 23.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	41,150	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"okna ve stěně"				0,00	
			"pohled SZ"2*(2,4+2,1)*2		18,000		0,00	
			"pohled JZ"(2,45+7,9)*2+2,45		23,150		0,00	
			Mezisoučet		41,150		0,00	
2	011	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	598,292	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. penetrace				0,00	
			"pohled SZ"36,94*8,4-6*0,4-18,2*2,4*2-12,12*2,1*2-2,4*6,5+0,2*(18,4*2+2,4*4+2,1*4+12,12*2+6,5*2+2,4)		172,920		0,00	
			"SV"8*5,1+3*12,3-1,5*2,4+0,2*(2,4+1,5*2)		75,180		0,00	
			"JV"36,94*8,4-36,24*2,4*2+0,2*(36,24*2+2,4*4)		152,760		0,00	
			"JZ"8*(17,4-2,4)+0,2*8*2		123,200		0,00	
			"Mezi okny"				0,00	
			"pohled SZ - převzato z výkresu"17,856+20,664		38,520		0,00	
			"pohled JV - převzato z výkresu"35,712		35,712		0,00	
			Součet		598,292		0,00	
3	011	620411139	Příplatek k nátěrům vnějších omítek akrylátovou barvou za podklad hrubě zrnitý	m2	598,292	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
4	011	620991111	Zakrývání spár panelů při úpravách povrchů páskou	m	276,400	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"pohled SZ - převzato z výkresu"2,4*2,4*6*2+0,9*2,1*8*2+6,5*2,4		114,960		0,00	
			"pohled JV - převzato z výkresu"2,4*2,4*12*2		138,240		0,00	
			"SV"1,5*2,4		3,600		0,00	
			"JZ"2,45*8		19,600		0,00	
			Součet		276,400		0,00	
5	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	598,292	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"převzato z plochy nátěru"598,292		598,292		0,00	
6	014	627452145	Spárování zapuštěné rovné svislé i vodorovné mezi prefabrikovanými dílci MC	m	50,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vyplnění spár mezi panely				0,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
7	013	9/001az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny, dřevěný rám, neprodyšná tkaná fólie PE, mechanická ochrana DVD deska, utěsněná konstrukce - zajištění úniku azbestu po budově	m2	19,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			"1.NP"3,3*3		9,900		0,00	
			"2.NP"3,3*3		9,900		0,00	
			Mezisoučet		19,800		0,00	
8	013	9/002az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny opláštění fasády, neprodyšná tkaná fólie PE, utěsnění - zajištění úniku azbestu do exteriéru	m2	61,200	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			(6)*(8,7+1,5)		61,200		0,00	
9	013	9/003az	Instalace + pronájem a náklady na provoz odsavačů s HEPA filtrem o celkovém výkonu dle PD	kus /de n	10,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			"Předpokládá se ks na jednu stranu budovy - demontáž a likvidace jedna strana cca 5 prac dní"5*1*2		10,000		0,00	
10	013	9/004az	Instalace + pronájem a náklady na provoz monitorovací stanice	kus /de n	20,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			"Předpokládá se 2ks po dobu výstavby"5*2*2		20,000		0,00	
11	013	9/005az	Instalace + pronájem a náklady na provoz dekontaminační stanice vč. technologie	kus /de n	10,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků

SO 702-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			Stěna z interiéru				0,00	
			"Predpokládá 1x po dobu výstavby"5*1*2		10,000		0,00	
12	013	9/010az	Ostatní režijní náklady spojené s realizací opatření v rámci materiálů obsahujících azbest (úklid, měření apod.)	%	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
13	013	9/x01	Demontáž a opětovná montáž zábradlí podesty, vč. uskladnění a přesunů	hod	4,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			podesta schodiště					
14	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	922,902	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Plocha lešení počítána z pohledů s výměrou před okny s násobky modulu lešení a počítáno k hornímu lici oken.				0,00	
			8,7*38,14*2+9*(17,4+1,2*2)+5,1*8,66+3*12,3		922,902		0,00	
15	003	941211211	Příplatek k lešení řadového rámového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 055,206	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			uvažováno nájemné 14 dnů u výplně, náter 3 dny				0,00	
			(8,6*3)*14+(922,902-8,3*3)*3		3 055,206		0,00	
16	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	922,902	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
17	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	922,902	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
18	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	3 055,206	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			uvažováno nájemné 14 dnů				0,00	
19	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	922,902	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
20	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	123,840	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"plocha patra "3,4*6,3+17,07*3*2		123,840		0,00	
21	013	968062357a	Vybourání dřevěných rámců oken dvojítlých nebo zdivových pl přes 4 m2 + opětovná montáž do otvoru	m2	10,080	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ÚRS
			Vybourání stávajících oken, vyvážení křidel...				0,00	
			"pohled JZ"2,4*2,1*2		10,080		0,00	
22	013	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	5,040	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. vyvážení dřevěných křidel				0,00	
			"vstupní dveře"2,4*2,1		5,040		0,00	
23	013	968062az	Vybourání meziokenní vložky, vč. výplně a azbestových desek - postupným rozebráním v ochranném oděvu a zajištění do manipulačních vaků, vč. vaků, oděvu	m2	8,400	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"1.NP+2.NP JZ"2,4*(7,7-2,1*2)		8,400		0,00	
			Mezisoučet		8,400		0,00	
24	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,748	0,00	0,00	
25	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,748	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
26	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,212	0,00	0,00	
			celkem uvažováno odvoz do 20km				0,00	ÚRS 2010 02
27	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,748	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
28	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	14,992	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Celkovou průměrnou délkou přesunu vybouraných hmot - při přesunu vnitřní chodbou uvažují 30m				0,00	
29	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,875	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			3,748-2,873		0,875		0,00	
30	013	979098231a z	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné azbest)	t	2,873	0,00	0,00	položka vložena
31	013	979098231a z	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné azbest)	t	46,218	0,00	0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
32	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,865	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována z položek HSV pro rekonstrukce				0,00	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		762	Konstrukce tesafské				0,00	
33	R	762/001	D+M skládané meziokenní vložky, DVD tl. 16mm, nosné sloupky 140/60 KVH, mezi minerální vata tl. 140mm, OSB deska s nakaštrovanou folií tl. 15mm	m2	13,690	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku ÚRS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy				0,00	
			"SZ" 0,9*2,1		1,890		0,00	
			"JZ" 2,45*8-0,975*2*4		11,800		0,00	
			Mezisoučet		13,690		0,00	

SO 702-1 - STAVEBNÍ ČÁST

34	R	762/010	D+M podkladní konstrukce pod parapetní pás 2x lať 40/24, + tepelná izolace XPS plošně lepená - vztahuje se k položce K2+K7	bm	139,100	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceniku URS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků - položky K2"3,7		3,700		0,00	
35	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	95,645	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				0,00	
36	763	763121511a	SDV stěna předsažená tl 45 mm, dřevěný rošt kotvený do konstrukce, desky 1x15, s tl II 30mm	m2	14,587	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceniku URS
			Půdorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			"SZ"2,1*(0,85+0,075)		1,943		0,00	
			"JZ" 2,45*8-0,975*2*4+0,071*(2*4+0,975*4)		12,645		0,00	
			Součet		14,587		0,00	
37	763	763121714	SDK stěna předsažená základní penetrační nátěr	m2	14,587	0,00	0,00	URS 2010 02
			převzato z předchozí položky				0,00	
38	763	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	61,251	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
39	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	5,000	0,00	0,00	URS 2010 02
			"stříška vstup" 5		5,000		0,00	
40	764	764410360b	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm, rs 210mm,včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K2	m	3,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků"3,7		3,700		0,00	
41	764	764410370a	Oplechování zastřešení vstupu AL tl 1,0 mm, rozměr zastřešení cca 815x2400mm, v=240mm, povrchová úprava lakem v barvě RAL - pol. K4	m2	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků"5		5,000		0,00	
42	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rs do 330 mm	m	2,450	0,00	0,00	URS 2010 02
			2,45		2,450		0,00	
43	764	7644303a	Oplechování AL tl 1,0 mm, plech mezikennního pilíře, povrchové úprava lakem RAL, kotven trnacími nýty SS 4,0x20/14, vč. podkladního AL roštu z L 40/40 - pol. K1	m2	20,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků"20,6		20,600		0,00	
44	764	764430850	Demontáž oplechování zdi rs 600 mm	m	2,800	0,00	0,00	URS 2010 02
			"atika" 2,8		2,800		0,00	
45	764	764731117a	Oplechování zdí AL tl. 1,0 mm, rs 800 mm, povrchová úprava lakem RAL, vč. příponek - pol. K6	m	2,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
46	764	764410360x	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm, rs 240mm,včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K7	m	135,400	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výměra převzata z výpisu prvků"135,4		135,400		0,00	
47	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	241,904	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
48	R	766/001_U1 1	D+M plastové okno, 975x2000mm demontáž a opětovná montáž do nové konstrukce, vč. přesunů a uskladnění - pol. 00	kus	4,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
49	R	766/100_U1 1	D+M vnější AL dveře, prosklené, dvoukřídlé, RAL, tepelněizolační zasklení, oboustranné bezpečnostní zasklení 1560x2100mm - pol. D1401/D	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
50	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných sířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	4,900	0,00	0,00	URS 2010 02
			"1.NP+2.NP JZ"2,45*2		4,900		0,00	
51	766	766694121f	D+M vnitřní parapet, DTD deska 335mm, postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T1	bm	2,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků"2,5		2,500		0,00	

SO 702-1 - STAVEBNÍ ČÁST

52	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 051,774	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
53	784	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	16,657	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			výkres půdorys 1 NP a 2.NP				0,00	
			"připočet 5% špalety"				0,00	
			"1.NP"(2,1*(3,4)-1,56*2,1+3,3*3-0,975*2*2)*1,05		10,357		0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP"(3,3*3-0,975*2*2)*1,05		6,300		0,00	
			Součet		16,657		0,00	
		OST	Ostatní				0,00	
54	R	001/001	D+M plošný polep s textem pro venkovní užití a ochranou proti povětrnosti a UV záření na ploše 400x900 mm	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena
			Celkem				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 - výměna částí obvodového pláště a související stavební práce

Objekt: SO 703 Pavilon U2.1

JKSO: 801 32

EČO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zpracoval: Ing. R. Hladký

Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	011	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	0,581	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 1.NP a 2.NP, tl 300mm"(1,2*2,12-0,875*1,8)*2*0,3		0,581		0,00	
2	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,770	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"1 NP u vstupu zazdívka po vybouraných dveřích"1,7*2,1-0,9*2		1,770		0,00	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
3	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	276,870	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"začištění připojovací spáry, omítka dotažena k zakončovací liště - nadpraží okenních pásů + okna ve stěně"				0,00	
			"pohled SZ a JV"				0,00	
			48*2+30*2+9,6*2+0,875*2+1,82*4*2+2,4*2,1*2*2+2,4*2+4,82*2*2		226,390		0,00	
			"pohled SV a JZ"				0,00	
			(2,4+2,1*2+2,4*2+2,1*2+4,82*2)*2		50,480		0,00	
			Mezisoučet		276,870		0,00	
4	011	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	6,206	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 1.NP a 2.NP, tl 300mm - interiéru"(1,2*2,12-0,875*1,8)*2		1,938		0,00	
			"špaleta"0,2*(1,82*2)		0,728		0,00	
			"1.NP u vstupu zazdívka po vybouraných dveřích - oboustranně"(1,7*2,1-0,9*2)*2		3,540		0,00	
			Součet		6,206		0,00	
5	011	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	665,752	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. penetrace				0,00	
			"pohled SZ"8,4*48,94-2,4*(30*2)-2,1*(9,6*2)-0,875*1,82*2-6,92*2,4+0,2*(2,4*2*2+30*2+9,6*2+2,1*4+0,875*2+1,82*4+6,92*2+2,4)-0,4*(7,57-2,4)		229,409		0,00	
			"SV"8*18,6-2,4*6,52+0,25*(2,4+6,52*2)		137,012		0,00	
			"JV"48,94*8,4-(48*2*2,4)+0,2*(48*2+2,4*4)		201,816		0,00	
			"JZ"8*5,93+12,67*4,35-2,4*2,1		97,515		0,00	
			Součet		665,752		0,00	
6	011	620411139	Příplatek k nátěrům vnějších omítek akrylátovou barvou za podklad hrubě zrnitý	m2	665,752	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
7	011	620991111	Zakrývání spár panelů při úpravách povrchů páskou	m	346,274	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"pohled SZ - převzato z výkresu"2,4*2,4*10*2+2,1*0,75*6*2+0,795*1,82*2+2,4*6		151,394		0,00	
			"pohled JV - převzato z výkresu"2,4*2,4*16*2		184,320		0,00	
			"SV"2,4*2		4,800		0,00	
			"JZ"2,4*2,4		5,760		0,00	
			Součet		346,274		0,00	
8	011	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	1,309	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 1.NP a 2.NP, tl 300mm - interiéru"(1,2*2,12-0,875*1,8)*2*0,3		0,581		0,00	
			"špaleta"0,2*(1,82*2)		0,728		0,00	
			Součet		1,309		0,00	
9	011	622731214	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu XPS tl 40 mm	m	185,530	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"uvažuji u všech nadpraží"				0,00	
			"pohled SZ a JV"				0,00	
			(48,24*2+30,125*2)+9,6*2+1,2*2+2,4		180,730		0,00	
			"pohled SV a JZ"				0,00	
			2,4+2,4		4,800		0,00	

SO 703-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			Mezisoučet		185,530		0,00	
10	011	622732122	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrenu EPS tl 120 mm	m	14,400	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Přídorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			"rohy - doplnění izolace				0,00	
			"1.NP SZ"2,4		2,400		0,00	
			"2.NP SZ"2,4		2,400		0,00	
			"1.NP JV"2,4*2		4,800		0,00	
			"2.NP JV"2,4*2		4,800		0,00	
			Součet		14,400		0,00	
11	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	665,752	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"převzatá z plochy nátěru"665,752		665,752		0,00	
12	014	627452145	Spárování zapuštěné rovné svítlé i vodorovné mezi prefabrikovanými dílci MC	m	50,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vyplnění spar mezi panely				0,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
13	013	9/001az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny, dřevěný rám, neprodyšná tkaná fólie PE, mechanická ochrana DVD deska, utěsněná konstrukce - zajištění úniku azbestu po budově	m2	573,342	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			"1.NP"3,3*(40,575-0,1*6+47,745-0,2*2-0,1*3)		287,166		0,00	
			"2.NP"3,3*(40,575-0,1*9+47,745-0,2*2-0,1*3)		286,176		0,00	
			Mezisoučet		573,342		0,00	
14	013	9/002az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny opáštění fasády, neprodyšná tkaná fólie PE, utěsnění - zajištění úniku azbestu do exteriéru	m2	956,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			(49+1,5*2)*(7,7+1,5)*2		956,800		0,00	
15	013	9/003az	Instalace + pronájem a náklady na provoz odsavačů s HEPA filtrem o celkovém výkonu dle PD	kus /den	60,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			"Předpokládá se 6ks na jednu stranu budovy - demontáž a likvidace jedna strana cca 5 prac dní"5*6*2		60,000		0,00	
16	013	9/004az	Instalace + pronájem a náklady na provoz monitorovací stanice	kus /den	20,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			"Předpokládá se 2ks po dobu výstavby"5*2*2		20,000		0,00	
17	013	9/005az	Instalace + pronájem a náklady na provoz dekontaminační stanice vč. technologie	kus /den	10,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			"Předpokládá 1x po dobu výstavby"5*1*2		10,000		0,00	
18	013	9/010az	Ostatní režijní náklady spojené s realizací opatření v rámci materiálů obsahujících azbest (úklid, měření apod.)	%	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
19	013	9/x01	Demontáž a opětovná montáž zábradlí podesty, vč. uskladnění a přesunů	hod	4,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			podesta schodiště					
20	013	9/020	D+M zařízení příčky - která dobíhá k okennímu otvoru - úprava pro osazení nové výplně, vč. případného začistění	bm	39,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku ÚRS
			Stěna z interiéru				0,00	
			"1.NP"2,1*3+2,4*4+2,4*3		23,100		0,00	
			"2.NP"2,1*3+2,4*4		15,900		0,00	
			Součet		39,000		0,00	
21	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 151,883	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Plocha lešení počítána z pohledů				0,00	
			50,2*2*8,6+(18,6+1,2*2)*8,4+9,6*5,93+4,35*12,67		1 151,883		0,00	
22	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	16 126,362	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			uvažováno nájemné 14 dnů				0,00	
			1151,883*14		16 126,362		0,00	
23	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 151,883	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
24	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 151,883	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
25	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	16 126,362	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			uvažováno nájemné 14 dnů				0,00	
26	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 151,883	0,00	0,00	ÚRS 2010 02

SO 703-1 - STAVEBNÍ ČÁST

27	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 703,542	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"plocha patra -5*47,745*17,84*2		1 703,542		0,00	
28	013	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	22,680	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Vybourání stávajících oken, vyvážení klídel...				0,00	
			"pohled SZ a JV"				0,00	
			2,1*(0,9*12)		22,680		0,00	
			"pohled SV a JZ"				0,00	
			Mezisoučet		22,680		0,00	
29	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	5,760	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Vybourání stávajících oken, vyvážení klídel...				0,00	
			"pohled SZ a JV"				0,00	
			2,4*(1,2*2)		5,760		0,00	
			"pohled SV a JZ"				0,00	
			Mezisoučet		5,760		0,00	
30	013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	328,416	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Vybourání stávajících oken, vyvážení klídel...				0,00	
			"pohled SZ a JV"				0,00	
			2,4*(4,82+2,4*20+2,4*16*2)		311,088		0,00	
			"pohled SV a JZ"				0,00	
			4,82*2,4+2,4*2,4		17,328		0,00	
			Mezisoučet		328,416		0,00	
31	013	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	10,080	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. vyvážení dveřních klídel				0,00	
			"vstupní dveře"2,4*2,1*2		10,080		0,00	
32	013	968062az	Vybourání meziokenní vložky, vč. výplně a azbestových desek - postupným rozebráním v ochranném oděvu a zajištění do manipulačních vaků, vč. vaků, oděvu	m2	94 320	0,00	0,00	položka vložená - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"1.NP+2.NP SZ"(2,1*(0,6*7)+2,4*(0,3+0,6*9+0,425))*2		47 040		0,00	
			"1.NP+2.NP JV"2,4*(0,6*15+0,425*2)*2		47 280		0,00	
			Mezisoučet		94 320		0,00	
33	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,200	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"1.NP vybourání dveřní zárubně 1,6x2,1m"1,6*2		3,200		0,00	
34	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	69,968	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
35	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	69,968	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
36	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 329,392	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			celkem uvažováno odvoz do 20km				0,00	
37	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	69,968	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
38	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	279,872	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Celkovou průměrnou délku přesunu vybouraných hmot - při přesunu vnitřní chodbou uvažují 30m				0,00	
39	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,750	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			69,968-46,218		23,750		0,00	
40	013	979098231a z	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné azbest)	t	46,218	0,00	0,00	položka vložená - individuální kalkulace dle technických požadavků
		99	Přesun hmot				0,00	
41	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	8,321	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována z položek HSV pro rekonstrukce				0,00	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
42	R	762/001	D+M skládané meziokenní vložky, DVD tl. 16mm, nosné sloupky 140/60 KVH, mezi minerální vata tl. 140mm, OSB deska s nakaširovanou folií tl. 15mm	m2	78,713	0,00	0,00	položka vložená - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku ÚRS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy				0,00	
			"1.NP SZ"2,4*(0,2+0,4*15+0,2)		15,360		0,00	
			"2.NP SZ"15,36+0,475*4,82		17,650		0,00	
			"1.NP JV"2,1*(0,612+0,625*5+0,613)+2,4*(0,2+0,4*9+0,2)+0,9*2,1		20 625		0,00	
			"2.NP JV"2,1*(0,612+0,625*5+0,613)+2,4*(0,2+0,4*9+0,2)+4,8*2*0,475		21,025		0,00	
			"2.NP SV"4,82*0,475+2,1*0,84		4,054		0,00	
			Součet		78,713		0,00	

SO 703-1 - STAVEBNÍ ČÁST

43	R	762/010	D+M podkladní konstrukce pod parapetní pás 2x lať 40/24, + tepelná izolace XPS plošně lepená - vztlahuje se k položce K2	bm	180,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku URS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků - položky K2*180		180,000		0,00	
44	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 422,922	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				0,00	
45	763	763121511a	SDV stěna přesazena tl 45 mm, dřevěný rošt kotvený do konstrukce, desky 1x15, s TI tl 30mm	m2	194,621	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku URS
			Půdorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			1.NP JV'2,4(0,12*2+0,485*5+0,285*2+0,385*0,075*18)+3,3*(0,458*10+0,485*5+0,385*2+0,458*4)		43,631		0,00	
			*2.NP JV'43,631		43,631		0,00	
			1.NP SZ'3,3(1,12+0,135+0,075)+2,1*(0,655+0,71+0,61+0,155*2+0,61*2+1,613+0,075*12)+3,3*(0,458*2*5+0,485*3+0,385*2)+(0,2+0,4*9+0,2+0,075*11+0,458*9)		48,430		0,00	
			2,4*(0,485*4+0,385*1+0,075*11+0,12)		7,848		0,00	
			2.NP SZ'4,82(0,56+0,075*2)+2,1*(0,655+0,71+0,61*3+0,155*2+1,612+0,075*12)+3,3*(0,385*2+3*0,485+10*0,458)+2,4*(0,385*4+0,485+0,12+0,075*11)		45,642		0,00	
			SV'4,82(0,56+0,075*2)+2,1*(0,885+0,075)		5,438		0,00	
			Součet		194,621		0,00	
46	763	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	194,621	0,00	0,00	URS 2010 02
			převzata z předchozí položky				0,00	
47	763	998763402	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	817,214	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
48	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	5,000	0,00	0,00	URS 2010 02
			"stříška vstup" 5		5,000		0,00	
49	764	764410360b	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K2	m	180,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*180		180,000		0,00	
50	764	764410370a	Oplechování zastřešení vstupu AL tl 1,0 mm, rozměr zastřešení cca 815x2400mm, v=240mm, povrchová úprava lakem v barvě RAL - pol. K4	m2	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*5		5,000		0,00	
51	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	182,200	0,00	0,00	URS 2010 02
			*1.NP'30+9,6+1,1+48		88,700		0,00	
			*2.NP'30+9,6+1,1+48+2,4*2		93,500		0,00	
			Součet		182,200		0,00	
52	764	764430340a	Oplechování AL tl 1,0 mm krycí plech žaluzie, povrchově upravený lakem v barvě RAL - pol. K3	m	137,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, specifikace prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*137,7		137,700		0,00	
53	764	7644303a	Oplechování AL tl 1,0 mm, plech meziokenního pilíře, povrchově úprava lakem RAL, kotven trhacími nýty SS 4,0x20/14, vč. podkladního AL roštu z L 40/40 - pol. K1	m2	136,900	0,00	0,00	URS 2010 02
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*136,9		136,900		0,00	
54	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 118,031	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
55	R	766/001	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 01	kus	52,000	0,00	0,00	URS 2010 02
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohled SZ a JV, výpis prvků				0,00	
			*1.NP SZ'10		10,000		0,00	
			*2.NP SZ'10		10,000		0,00	
			*1.NP JV'16		16,000		0,00	
			*2.NP JV'16		16,000		0,00	

SO 703-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			Součet		52,000		0,00	
56	R	766/003	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2100mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 03	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohled SZ a JV, výpis prvků				0,00	
			"1.NP SZ"1		1,000		0,00	
			"2.NP SZ"1		1,000		0,00	
			Součet		2,000		0,00	
57	R	766/005	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení (mléčné) 875x2100mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 05	kus	4,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohled SZ a JV, výpis prvků				0,00	
			"1.NP SZ"2		2,000		0,00	
			"2.NP SZ"2		2,000		0,00	
			Součet		4,000		0,00	
58	R	766/006	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení (mléčné) 875x2100mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 06	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohled SZ a JV, výpis prvků				0,00	
			"1.NP SZ"1		1,000		0,00	
			"2.NP SZ"1		1,000		0,00	
			Součet		2,000		0,00	
59	R	766/008	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení (mléčné) 875x2100mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 08	kus	4,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohled SZ a JV, výpis prvků				0,00	
			"1.NP SZ"2		2,000		0,00	
			"2.NP SZ"2		2,000		0,00	
			Součet		4,000		0,00	
60	R	766/009	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení (mléčné) 875x1820mm - pol. 09	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			"1.NP SZ"1		1,000		0,00	
			"2.NP SZ"1		1,000		0,00	
			Součet		2,000		0,00	
61	R	766/011	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2400x2100mm - pol. 011	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			"2.NP JZ" 1		1,000		0,00	
62	R	766/100	D+M vnější plastové dveře, prosklené, dvoukřídlové, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení, oboustranné bezpečnostní zasklení 1560x2100mm - pol. D1401/D	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			"1.NP SV" 1		1,000		0,00	
			"1.NP SZ" 1		1,000		0,00	
			Součet		2,000		0,00	
63	R	766/201	D+M plastová prosklená stěna, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 962,3x4820mm - pol. S1	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			"2.NP SV" 2		2,000		0,00	
64	R	766/202	D+M plastová prosklená stěna, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 962,3x4820mm - pol. S2	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			"2.NP SZ" 2		2,000		0,00	
65	R	766/501	D+M interiérové foliované dveře 900/1970, ocelová zárubeň pro zdění tl. 100mm, RAL, pol. D901/P	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP, výpis prvků				0,00	
			"1.NP"1		1,000		0,00	
66	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	171,540	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"1.NP+2.NP SZ"(1,2+3+1,5+1+1,9+2,5+5,6*3+2,85+2,65+5,925)+(2,4+1,2+3+1,5+1+1,9+2,5+2,85*2+2,65*2+5,6+2,85+2,65+2,925)		77,850		0,00	
			"1.NP+2.NP JV"(5,67+2,7*2+5,6*2+2,75*2+5,6+2,7*2+5,675)*2		88,890		0,00	
			"SV+JZ"2,4*2		4,800		0,00	
			Mezisoučet		171,540		0,00	
67	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"1.NP dvoukřídlové dveře pod schody"2		2,000		0,00	

SO 703-1 - STAVEBNÍ ČÁST

68	766	766694121a	D+M vnitřní parapet s nosnou konstrukcí, DTD deska postforming tl. 20mm, bílá, nosná konstrukce z ocelových profilů Jackel 40/40/3 a 40/20/3, a=1000mm, RAL - prášková barva, vč. kotvení - pol. T1	bm	147,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*147,5		147,500		0,00	
69	766	766694121b	D+M vnitřní parapet, DTD deska 345mm, postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T2	bm	2,400	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*2,4		2,400		0,00	
70	766	766694121c	D+M vnitřní parapet, DTD deska 115mm, postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T3	bm	14,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*14,8		14,800		0,00	
71	766	766694121d	D+M vnitřní parapet, DTD deska 45mm, postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T4	bm	1,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*1,8		1,800		0,00	
72	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	14 238,762	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
73	R	767/001	D+M venkovní hliníkové žaluzie RAL, pro okno 2475x2315mm, lamely vedeny v postranních vodičích lištách, hl. žaluzie 130mm, elektropohon - pol. Z1	kus	45,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*45		45,000		0,00	
74	R	767/002	D+M systémové profily a držáky Pz plech pro kotvení krycího plechu žaluzie - pol. Z2	bm	17,400	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*17,4		17,400		0,00	
75	R	767/003	D+M venkovní hliníkové žaluzie RAL, pro okno 750x2015mm, lamely vedeny v postranních vodičích lištách, hl. žaluzie 130mm, elektropohon - pol. Z3	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*2		2,000		0,00	
76	R	767/004	D+M systémové profily a držáky Pz plech pro kotvení krycího plechu žaluzie - pol. Z4	bm	1,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků*1,5		1,500		0,00	
77	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	6 986,250	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
78	784	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	412,430	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy				0,00	
			"připčet 5% špalety"				0,00	
			"1 NP*((47,745-0,2*2-0,1*3+7*2*0,458)*3,3-2,6*2,4*16)*1,05		80,397		0,00	
			((47,745-0,2*2+2,7+2,8-0,1*7+5*2*0,458+0,4*2*2)*3,3-0,9*2*2,2*0,2*1,4-0,875*1,82-0,875*2,1*6-2,6*2,4*10-(4,82-3,3)*0,962*2)*1,05		114,201		0,00	
			(3*3,3-1,5*2,02-(4,82-3,3)*0,962*2)*1,05		4,143		0,00	
			"2 NP*((47,745-0,2*2-0,1*3+7*2*0,458)*3,3-2,6*2,4*16)*1,05		80,397		0,00	
			((47,745-0,925*2-0,2-0,1*10+5*2*0,458+0,4*2*2)*3,3-0,875*1,82-0,75*2,1*6-2,4*2,6*10)*1,05		99,167		0,00	
			(10,5*3,3-2,4*2,1)*1,05+((2,8-0,962*2)*3,3)*1,05		34,126		0,00	
			Součet		412,430		0,00	
		OST	Ostatní				0,00	
79	R	801/001	D+M plošný polep s textem pro venkovní užití a ochranou proti povětrnosti a UV záření na ploše 400x900 mm	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena
			Celkem				0,00	

název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor Helsinská 2732

výměna části obvodového pláště a svislých stavebních prací

Objekt :SO 703 -"U2.1" - Silnoproudá elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	
Dodávky zařízení							
1	#####	rozvodnice ozn RP2.1 dle výkresu D2.15	ks	1,00	0,00	,00	
2	#####	rozvodnice ozn. RP3.1 dle výkresu D2.15	ks	1,00	0,00	,00	
součet						,00	
Materiál elektromontážní							
3	#####	kabel CYKY 3x1,5 1NP/2NP, 375+330=705	m	705,00	0,00	,00	
4	#####	kabel CYKY 5x1,5 1NP/2NP, 39+32=71	m	71,00	0,00	,00	
5	#####	krabice univer do dutých příček 73x45mm 1NP/2NP, 43+35=78	ks	78,00	0,00	,00	
6	#####	vičko KO68 pr.80 1NP/2NP, 26+21=47	ks	47,00	0,00	,00	
7	#####	trubka PVC 16mm 1NP/2NP, 40+32=72	m	72,00	0,00	,00	
8	#####	lišta vkladací 40x20 kompl v pomoc materiálu 1NP/2NP, 90+70=160	m	160,00	0,00	,00	
9	#####	bezpečnostní tabulka plast 1NP/2NP, 1+1=2	ks	2,00	0,00	,00	
10	#####	popis štítek na kabely, přístroje, krabice	ks	112,00	0,00	,00	
11	#####	SESTAVA ovlad žaluz 10A/250Vstř řaz. 1/0-1/0 1NP/2NP, 17+14=31		31,00	0,00	,00	
12	#####	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř. 1/0-1/0	ks	31,00	0,00	,00	
13	#####	kryt spínače dělený pro řaz. 1/0-1/0	ks	31,00	0,00	,00	
14	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	31,00	0,00	,00	
15	#####	jistič 3pól/ch.B/10kA/16A v rozváděcích RP2, RP3 1NP/2NP, 1+1=2	ks	2,00	0,00	,00	
16	#####	pomoc mater potřebný k úpravě v RP2, RP3	ks	1,00	0,00	,00	
17	#####	montáž materiál nezahr v cen položkách	ks	1,00	0,00	,00	
18	#####	kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L	ks	235,00	0,00	,00	
19	#####	svorka 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo 1NP/2NP, 104+84=188	ks	188,00	0,00	,00	
20	#####	požární ucpávka 1NP/2NP, 9+6=15	ks	15,00	0,00	,00	
21	#####	lišta vkladací 20x20 kompl vč upevnění 1NP/2NP, 160+155=315	m	315,00	0,00	,00	
22	#####	lišta vkladací 40x40 kompl vč. upevnění 1NP/2NP, 95+25=120	m	120,00	0,00	,00	
součet						,00	
Elektromontáže							
23	#####	rozvodnice nástěnná do hmotnosti 50kg	ks	2,00	0,00	,00	
24	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	705,00	0,00	,00	
25	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	71,00	0,00	,00	
26	#####	ukončení v rozváděči vč zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	65,00	0,00	,00	
27	#####	krabicová rozvodka univerzální	ks	78,00	0,00	,00	
28	#####	trubka plast pevně uložená do průměru 16	m	72,00	0,00	,00	
29	#####	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	160,00	0,00	,00	
30	#####	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	0,00	,00	
31	#####	popis štítek na kabely, přístroje, krabice	ks	112,00	0,00	,00	
32	#####	ovladač zapuštěný vč zapojení tlačítkový ř. 1/0	ks	31,00	0,00	,00	
33	#####	jistič vč zapojení 3pól/25A	ks	2,00	0,00	,00	
34	#####	montáž práce spojené s úpravou v RP2, RP3	ks	1,00	0,00	,00	
35	#####	montáž práce nezahr v ceníku položkách	ks	1,00	0,00	,00	
36	#####	ukončení šňůry do 5x6	ks	47,00	0,00	,00	
37	#####	požární ucpávka	ks	15,00	0,00	,00	
38	#####	rozvodnice nástěnná do hmotnosti 50kg	ks	2,00	0,00	,00	
39	#####	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	315,00	0,00	,00	

SO 703-2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

40	#####	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	120,00	0,00	,00	
součet						,00	
Ostatní náklady							
41		výchozí revize a zpráva	ks	1,00	0,00	,00	
42		dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	,00	
43		doprava a přesun materiálu	ks	1,00	0,00	,00	
44		podružný materiál	ks	1,00	0,00	,00	
součet						,00	

Rekapitulace

Dodávky zařízení	0,00 Kč
Materiál elektromontážní	0,00 Kč
Elektromontáže	0,00 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč
CENA CELKEM	0,00 Kč

Datum: 16.4.2013

Vypracoval:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 - výměna části obvodového pláště a související stavební práce

Objekt: SO 704 Pavilon MVD3

JKSO: 801 32

EČO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zpracoval: Ing. R. Hladký

Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	011	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	1,016	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 1.NP+2.NP, 300mm SZ"(0,325*2,12*2)*0,3*2		0,827		0,00	
			"dozdívka dveří 1.NP, 300mm JV"(0,3*2,1)*0,3		0,189		0,00	
			Součet		1,016		0,00	
2	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,680	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"1.NP u vstupu zazdívka po vybouraných dveřích"0,8*2,1		1,680		0,00	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
3	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	249,960	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"začištění připojovací spáry, omítka dotažena k zakončovací liště - nadpraží+ostění"				0,00	
			"1.NP"18+0,875*2,12*2+0,875*2,12*2+2,4*2,1+18+2,4*4+9,3+2,4*2+1,5+2,1*2+15,6+2,4*2+1,5+2,1*2+18,3+2,4*2		129,330		0,00	
			"2.NP"18*2+2,4*4+0,875*2+2,12*4+2,4+4,8*2+48+2,4*2		120,630		0,00	
			Mezisoučet		249,960		0,00	
4	011	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	6,746	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 1.NP+2.NP, 300mm SZ"(0,325*2,12*2)*2		2,756		0,00	
			"dozdívka dveří 1.NP, 300mm JV"(0,3*2,1)		0,630		0,00	
			"1.NP u vstupu zazdívka po vybouraných dveřích"0,8*2,1*2		3,360		0,00	
			Součet		6,746		0,00	
5	011	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	687,819	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. penetrace				0,00	
			"pohled SZ"8,4*48,94-2,4*(18*2)*2-2,4*6,92-0,875*2,12*2*2-0,25*(12,04-2,4)+0,2*(2,4*4*2+18*2*2+7,12*2+2,4+0,875*4*2,12*2*4)		237,518		0,00	
			"SV"6,55*17,4-3,5*4,15		99,445		0,00	
			"JV"48,94*8,4-(48*2,4)-9,3*2,4-1,5*2,1*2-15,6*2,4-18,3*0,9+0,2*(48+9,3+2,1*2+15,6+18,3+2,4*2+2,4*2+2,1*4+2,4*2+0,9*2)+3,1*(0,3*4+0,45*8)+0,3*1,8*2		253,326		0,00	
			"JZ"4,7*10,7+8*6,7-2,1*2,4-0,2*(2,1*2+2,4)		97,530		0,00	
			Součet		687,819		0,00	
6	011	620411139	Příplatek k nátěrům vnějších omítek akrylátovou barvou za podklad hrubě zrnitý	m2	687,819	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
7	011	620991111	Zakrytování spár panelů při úpravách povrchů páskou	m	398,590	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"pohled SZ - převzato z výkresu"2,4*18*4+0,875*2,12*4+2,4*6,5		195,820		0,00	
			"pohled JV - převzato z výkresu"2,4*48+9,3*2,4+15,6*2,4+18,3*0,9+2,1*1,5*2		197,730		0,00	
			"SV"				0,00	
			"JZ"2,1*2,4		5,040		0,00	
			Součet		398,590		0,00	
8	011	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	5,288	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 1.NP+2.NP, 300mm SZ+ostění"(0,325*2,12*2)*2+0,3*2,12*2		4,028		0,00	
			"dozdívka dveří 1.NP, 300mm JV+ostění"(0,3*2,1)+0,3*2,1		1,260		0,00	
			Součet		5,288		0,00	
9	011	622731214	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu XPS tl 40 mm	m	173,600	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"uvažuji u všech nadpraží - okenní pásy"				0,00	
			"1.NP"18+0,875*2+1,5+18+9,3+1,5+15,6+1,5+18,3		85,450		0,00	
			"2.NP"18+0,875*2+2,4+18+48		68,150		0,00	

SO 704-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			Mezisoučet		173,600		0,00	
10	011	622732122	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl 120 mm	m	19,200	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Přídorys 1.NP a 2.NP</i>				0,00	
			"rohly - doplnění izolace				0,00	
			"1.NP SZ"2,4*2		4,800		0,00	
			"2.NP SZ"2,4*2		4,800		0,00	
			"1.NP JV"2,4*2		4,800		0,00	
			"2.NP JV" 2,4*2		4,800		0,00	
			Součet		19,200		0,00	
11	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	687,819	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"převzaté z plochy náteru"687,819		687,819		0,00	
12	014	627452145	Spárování zapuštěné rovné svíslé i vodorovné mezi prefabrikovanými dílci MC	m	50,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vyplnění spar mezi panely				0,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
13	013	9/001az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny dřevěný rám, neprodyšná tkaná fólie PE, mechanická ochrana DVD deska, utěsněná konstrukce - zajištění úniku azbestu po budově	m2	392,535	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"1.NP"3,3*(47,74+16,74-0,1-0,1*7+16,32-0,1*2+3,7*8,5)		380,325		0,00	
			"2.NP pouze do schodiště"3,3*3,7		12,210		0,00	
			Mezisoučet		658,482		0,00	
14	013	9/002az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny opláštění fasády, neprodyšná tkaná fólie PE, utěsnění - zajištění úniku azbestu do exteriéru	m2	1 040,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			(49+1,5*2)*(8,5+1,5)*2		1 040,000		0,00	
15	013	9/003az	Instalace + pronájem a náklady na provoz odsavačů s HEPA filtrem o celkovém výkonu dle PD	kus /de n	60,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"Předpokládá se 6ks na jednu stranu budovy - demontáž a likvidace jedna strana cca 5 prac dní"5*6*2		60,000		0,00	
16	013	9/004az	Instalace + pronájem a náklady na provoz monitorovací stanice	kus /de n	20,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"Předpokládá se 2ks po dobu výstavby"5*2*2		20,000		0,00	
17	013	9/005az	Instalace + pronájem a náklady na provoz dekontaminační stanice vč. technologie	kus /de n	10,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"Předpokládá 1x po dobu výstavby"5*1*2		10,000		0,00	
18	013	9/010az	Ostatní režijní náklady spojené s realizací opatření v rámci materiálů obsahujících azbest (úklid, měření apod.)	%	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
19	013	9/x01	Demontáž a opětovná montáž zábradlí podesty, vč. uskladnění a přesunů	hod	4,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>podesta schodiště</i>					
20	013	9/020	D+M zatřídění příčky - která dobíhá k okennímu otvoru - úprava pro osazení nové výplně, vč. případného začistění	bm	32,400	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceniku ÚRS
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"1.NP"2,4*6+0,9*4		18,000		0,00	
			"2.NP"2,4*6		14,400		0,00	
			Součet		32,400		0,00	
21	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 111,600	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Plocha lešení počítána z pohledů s výměrou před okny s násobky modulu lešení a počítáno k hornímu lici oken.</i>				0,00	
			"Pohled SZ"8,5*(48,94+1,2*2)		436,390		0,00	
			"Pohled JV"8,5*(48,94+1,2*2)		436,390		0,00	
			"Pohled JZ"4,7*10,7+6,7*9,7		115,280		0,00	
			"Pohled SV"7,1*17,4		123,540		0,00	
			Součet		1 111,600		0,00	
22	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	15 562,400	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>uvážováno nájemné 14 dnů</i>				0,00	
			1111,6*14		15 562,400		0,00	

SO 704-1 - STAVEBNÍ ČÁST

23	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 111,600	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
24	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 111,600	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
25	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	15 562,400	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>uvažováno nájemné 14 dnů</i>				0,00	
			1111,6*14		15 562,400		0,00	
			Součet		15 562,400		0,00	
26	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 111,600	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
27	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 509,348	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			celková plocha -5%*16,64*47,74*2*0,95		1 509,348		0,00	
28	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	20,976	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken a pásů, vč. vyvážení křidel.</i>				0,00	
			"1.NP SZ"1,2*2,12*2		5,088		0,00	
			"1.NP JV"2,4*0,9*5		10,800		0,00	
			"2.NP SZ"1,2*2,12*2		5,088		0,00	
			"2.NP JV"				0,00	
			"2.NP JZ"				0,00	
			Mezisoučet		20,976		0,00	
29	013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	293,040	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken a pásů, bez, meziokenních vložek vč. vyvážení křidel.</i>				0,00	
			"1.NP SZ"2,4*2,4*12		69,120		0,00	
			"1.NP JV"2,4*2,4*8		46,080		0,00	
			"2.NP SZ"2,4*2,4*12+2,4*4,8		80,640		0,00	
			"2.NP JV"2,4*2,4*16		92,160		0,00	
			"2.NP JZ"2,4*2,1		5,040		0,00	
			Mezisoučet		293,040		0,00	
30	013	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	17,100	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>vč. vyvážení dveřních křidel</i>				0,00	
			"1.NP SZ"2,4*2,1+1,8*2,1		8,820		0,00	
			"1.NP JV"2,85*1,8+2,1*1,5		8,280		0,00	
			Součet		17,100		0,00	
31	013	968062az	Vybourání meziokenní vložky, vč. výplně a azbestových desek - postupným rozebráním v ochranném oděvu a zajištění do manipulačních vaků, vč. vaků, oděvu	m2	85,464	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"1 NP SZ"2,4*(0,42+0,6*5+0,3+0,3+0,6*5+0,42)		17,856		0,00	
			"1 NP JV"2,4*(0,42+0,6*9)+0,9*(0,6*6+0,42)+2,85*1,8*2,1		24,696		0,00	
			"2.NP SZ"2,4*(0,42+0,6*5+0,3+0,3+0,6*5+0,42)		17,856		0,00	
			"2.NP JV"2,4*(0,42+0,6*16+0,42)		25,056		0,00	
			"2.NP JZ"				0,00	
			Mezisoučet		85,464		0,00	
32	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	69,753	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
33	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	69,753	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
34	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 325,307	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>celkem uvažováno odvoz do 20km</i>				0,00	
35	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	69,753	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
36	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	279,012	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Celkovou průměrnou délku přesunu vybouraných hmot - při přesunu vnitřní chodbou uvažují 30m</i>				0,00	
37	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,854	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			69,753-48,899		20,854		0,00	
38	013	979098231a	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné azbest)	t	48,899	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
		99	Přesun hmot				0,00	
39	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	9,029	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>položka kalkulována z položek HSV pro rekonstrukce</i>				0,00	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
40	R	762/001	D+M skládané meziokenní vložky, DVD tl. 16mm, nosné sloupky 140/60 KVH, mezi minerální vata tl. 140mm, OSB deska s nakašrovanou folií tl. 15mm	m2	70,308	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku URS
			<i>výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy</i>				0,00	

SO 704-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			"1.NP SZ"2,4*(0,2+0,4*5+0,2)+2,1*0,84+2,4*(0,2+0,4*5+0,2)		13,284		0,00	
			"1.NP JV"2,4*(0,2+0,4*2+0,5)+2,4*(0,5+0,4*4+0,5)+(2,85*1,8-1,5*2,1)*2+0,9*(0,612+0,625*11+0,313)		20,820		0,00	
			"2.NP SZ"2,4*(0,2+0,4*5+0,2)+2,1*0,84+2,4*(0,2+0,4*5+0,2)+0,475*4,8		15,564		0,00	
			"2.NP JV"2,4*(0,2+0,4*2+0,95*2+0,4*4+0,8*1,1+0,4*5+0,2)		20,640		0,00	
			"2.NP JZ"				0,00	
			Mezisoučet		70,308		0,00	
41	R	762/010	D+M podkladní konstrukce pod parapetní pás 2x lat' 40/24, + tepelná izolace XPS plošně lepená - vztahuje se k položce klempířský parapet	bm	169,100	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku URS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků - položky K2+K6"166,7+2,4		169,100		0,00	
42	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesafské v objektech v do 12 m	%	1 316,744	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				0,00	
43	763	763121511a	SDV stěna předsažená tl 45 mm, dřevěný rošt kotvený do konstrukce, desky 1x15, s Tl tl.30mm	m2	169,760	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku URS
			Půdorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			"1.NP SZ" 2,4*(0,113+0,485*2+0,071*(3+1+2+2+3))+0,385*4+0,113)+3,3*((0,458*2+0,485)*(2+1)+0,458+0,842+1,4+0,133+0,071+0,692+0,458*2+0,385)		40,493		0,00	
			"1.NP JV"2,4*(0,113+0,071*(3+1+2+2+1))+0,485+0,443+0,358+0,485+0,443)+3,3*((0,458*2+0,485)*(1+2))+0,542+0,458+0,555*3)+1,8*2,85-2,1*1,5+1,8*0,75		33,113		0,00	
			0,9*(0,71*6+0,61*3+0,071*21+0,225)		7,025		0,00	
			"2NP SZ" 2,4*(0,113+0,485*4+0,385*2+0,071*(3+4+7))+0,113)+3,3*((0,458*2+0,485)*4+0,458*2+0,842+0,692)+4,82*(0,071*2+0,56)		39,394		0,00	
			"2NP JV" 2,4*(0,113+0,485*5+0,385+1,035+0,55+0,885+0,7+0,071*(3+17))+3,3*((0,458*2+0,485)*7-0,1*2)		49,734		0,00	
			Součet		169,760		0,00	
44	763	763121551	SDV stěna předsažená tl 75 mm profil CD+UD desky 2xDF 12,5 Tl 50 mm EI 45	m2	5,996	0,00	0,00	URS 2010 02
			Předstěna u pilíře a stěn				0,00	
			"1.NP JV"3,3*(0,443+0,458+0,458*2)		5,996		0,00	
			Součet		5,996		0,00	
45	763	763121714	SDK stěna předsažená základní penetrační nátěr	m2	175,756	0,00	0,00	URS 2010 02
			převzato z předchozí položky				0,00	
			"součet plochy předstěn" 169,76+5,996		175,756		0,00	
46	763	998763402	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	754,069	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
47	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	6,100	0,00	0,00	URS 2010 02
			"stříška vstupu" 5+1,1		6,100		0,00	
48	764	764410360b	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm r.š. 240, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K2	m	166,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"166,7		166,700		0,00	
49	764	764410361a	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm r.š. 290, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K6	m	2,400	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"2,4		2,400		0,00	
50	764	764410370a	Oplechování zastřešení vstupu AL tl 1,0 mm, rozměr zastřešení coa 815x2400mm, v=240mm, povrchová úprava lakem v barvě RAL - pol. K4	m2	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"5		5,000		0,00	

SO 704-1 - STAVEBNÍ ČÁST

51	764	764410370b	Oplechování zastřešení vstupu AL tl 1,0 mm, rozměr zastřešení cca 450x2400mm, povrchová úprava lakem v barvě RAL - pol. K5	m2	1,100	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1 NP a 2 NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků 1,1		1,100		0,00	
52	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	172,800	0,00	0,00	URS 2010 02
			Půdorys 1 NP a 2 NP, pohledy				0,00	
			"1.NP" 18+1,2*2+18+9,3+15,6+18,3		81,600		0,00	
			"2.NP" 2,4+18+1,2*2+2,4+18+48		91,200		0,00	
			Součet		172,800		0,00	
53	764	764430340a	Oplechování AL tl 1,0 mm krycí plech žaluzie, povrchově upravený lakem v barvě RAL - pol. K3	m	116,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			specifikace prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků 116,6		116,600		0,00	
54	764	7644303a	Oplechování AL tl 1,0 mm, plech meziokenního pilíře, povrchově upravený lakem RAL, kotven trhacími nýty SS 4,0x20/14, vč. podkladního AL roštu z L 40/40, 40/70 - pol. K1	m2	137,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			výměra převzata z výpisu prvků 137,8		137,800		0,00	
55	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 042,513	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
56	R	766/001_MV D3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 01	kus	33,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
57	R	766/001m_M VD3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu, mléčné zasklení - pol. 01m	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
58	R	766/002_MV D3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 02	kus	12,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
59	R	766/003_MV D3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1500x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 03	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
60	R	766/004_MV D3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2120mm, vč. rozšiřujícího profilu, mléčné zasklení - pol. 04	kus	4,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
61	R	766/011_MV D3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2400x2100mm - pol. 11	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
62	R	766/013_MV D3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x900mm, mléčné zasklení - pol. 13	kus	6,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
63	R	766/014_MV D3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x900mm, mléčné zasklení - pol. 14	kus	6,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
64	R	766/100_MV D3	D+M vnější plastové dveře, prosklené, dvoukřídlé, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení, oboustranné bezpečnostní zasklení, otvor 1500x2100mm - pol. D1341/D	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
65	R	766/101_MV D3	D+M vnější plastové dveře, prosklené, dvoukřídlé, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení, oboustranné bezpečnostní zasklení, otvor 1560x2100mm - pol. D1401/D	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
66	R	766/200_MV D3	D+M vnější plastová prosklená stěna, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení, 962,5x4820mm - pol. S1	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
67	R	766/201_MV D3	D+M vnější plastová prosklená stěna, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení, 962,5x4820mm - pol. S2	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
68	R	766/501	D+M interiérové fóliované dveře 900/1970, vč. ocelové zárubeň pro zdění tl 100mm, RAL, pol. D501/P	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků

SO 704-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			výkres půdorys 1.NP, výpis prvků				0,00	
			*1.NP*1		1,000		0,00	
69	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	158,160	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			*1.NP*5,67+2,9+2,6+5,6+1,2*2+2,75*4+5,67+9,07+2,9+2,6+5,6+3+2,5+3+2,65*2+1,65+1,25+2,57		75,280		0,00	
			*2.NP*5,57+5,6+2,9+2,6+1,2*2+2,4+5,6+2,67+2,83+5,67+5,67+3+2,5+5,6*2+3+2,5+5,6+2,67+2,83+5,67		82,880		0,00	
			Součet		158,160		0,00	
70	766	766694121a	D+M vnitřní parapet s nosnou konstrukcí, DTD deska 415mm postforming tl. 20mm, bílá, nosná konstrukce z ocelových profilů Jackel 40/40/3 a 40/20/3, a=1000mm, RAL - prášková barva, vč. kotvení - pol. T1	bm	132,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*132,7		132,700		0,00	
71	766	766694121b	D+M vnitřní parapet, DTD deska 335mm postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T2	bm	2,400	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*2,4		2,400		0,00	
72	766	766694121c	D+M vnitřní parapet, DTD deska 115mm postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T3	bm	16,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*16		16,000		0,00	
73	766	766694121g	D+M vnitřní parapet, DTD deska 45mm postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T4	bm	3,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*3,5		3,500		0,00	
74	766	766694121h	D+M vnitřní parapet, DTD deska 200mm postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T5	bm		0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*8,4		8,400		0,00	
75	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	12 817,842	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
76	R	767/001	D+M venkovní hliníkové žaluzie RAL, pro okno 2475x2315mm, lamely vedeny v postranních vodičích lištách, hl. žaluzie 130mm, elektropohon - pol. Z1	kus	45,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*45		45,000		0,00	
77	R	767/002	D+M systémové profily a držáky Pz plech pro kotvení krycího plechu žaluzie - pol. Z2	bm	2,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*2,5		2,500		0,00	
78	R	767/010	D+M venkovní hliníkové žaluzie RAL, pro okno 1375x2315mm, lamely vedeny v postranních vodičích lištách, hl. žaluzie 130mm, elektropohon - pol. Z3	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*2		2,000		0,00	
79	R	767/020	D+M ochranná mříž 875x900mm z tahokovu, obvod ukončen lemovacím profilem 30/30 tl. 1,2mm, vč. kotvení - pol. Z4	bm	12,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků*12		12,000		0,00	
80	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	7 265,250	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
81	784	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	432,550	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			připočet 5% špalety				0,00	
			1.NP((47,74*2-0,1*5-0,2*2-0,1*9+0,458*25)*3,3-0,9*0,79*12-1,5*2,1*2-2,475*2,4*20-0,875*2,12*2)*1,05		220,066		0,00	
			(2,5*1,8*2-0,8*2)*1,05		7,770		0,00	
			2.NP((47,74*2-0,1*4-0,2*2-0,1*5+26*0,458)*3,3-2,4*(2,475*26-1,375*2)-2,12*0,875*2-0,875*4,82*2)*1,05		199,611		0,00	
			(3*3,3-2,4*2,1)*1,05		5,103		0,00	

SO 704-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			Součet		432,550		0,00	
		OST	Ostatní				0,00	
82	R	001/001	D+M plošný polep s textem pro venkovní užití a ochranou proti povětrnosti a UV záření na ploše 400x900 mm	kus	3 000	0,00	0,00	položka vložena
			Celkem				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 - výměna části obvodového pláště a související stavební práce

Objekt: SO 704.1 Pavilon MVD3 - stavební úprava 2.NP

JKSO: 801 32

EČO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zpracoval: Ing. R.Hladký

Zhotovitel:

Datum: 23.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	011	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m3	51,193	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP"(3,3*(18,07+6,6+7,24+15,25+7,24*2+6,6-1,425)-1,4*0,8*6-0,9*2*5)*0,25		51,193		0,00	
2	011	317141213	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	11,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP nad otvory"2*5+1		11,000		0,00	
3	011	317141215	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1500 mm	kus	12,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			6*2		12,000		0,00	
4	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	16,170	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP" 3,3*(1+0,25+1,425+0,4+1,425+0,4)		16,170		0,00	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
5	014	611421331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 %	m2	333,383	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP"7,24*(9,145+8,275+8,93+8,645+2,675+8,82)		336,588		0,00	
			-0,4*0,4-0,36*0,485*5-0,235*0,36*2-1,425*0,25-0,4*0,25*3		-1,858		0,00	
			-0,25*0,075-0,15*6,15-0,1*0,4-0,1*0,15-0,4*0,25-0,25*1		-1,346		0,00	
			Součet		333,383		0,00	
6	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	19,215	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP pod obklad"				0,00	
			1,8*(1+1+1+0,25+1*2+1*2+1,425+1*2)		19,215		0,00	
7	011	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	457,770	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP pod obklad"				0,00	
			1,8*(1+1+1+0,25+1*2+1*2+1,425+1*1)		17,415		0,00	
			"2.NP"3,3*(18,07+9,145+0,25+0,25*2+7,24*2+8,275+6,6*2+0,25*4)-0,9*2*2-1,4*0,8*8+0,2*(0,8*4+1,4*4)		202,972		0,00	
			3,3*(15,25+0,15*2+2,78+6,6*2+7,24*4+8,645+2,675+0,25*2)+0,4*2*2+0,4*1,1-1,4*0,8*2*2+0,2*(0,8*4+1,4*2)		237,383		0,00	
			Součet		457,770		0,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
8	013	9/001az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny, dřevěný rám, neprodyšná tkaná fólie PE, mechanická ochrana DVD deka, utěsněná konstrukce - zajištění úniku azbestu po budově	m2	0,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru - je započtena v úpravě fasády				0,00	
9	013	9/002az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny opláštění fasády, neprodyšná tkaná fólie PE, utěsnění - zajištění úniku azbestu do exteriéru	m2	0,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Leštění - předpoklad realizace současně s fasádou				0,00	
10	013	9/003az	Instalace + pronájem a náklady na provoz odsavačů s HEPA filtrem o celkovém výkonu dle PD	kus /de n	0,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Započteno v realizaci fasády				0,00	
11	013	9/004az	Instalace + pronájem a náklady na provoz monitorovací stanice	kus /de n	0,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Započteno v realizaci fasády				0,00	
12	013	9/005az	Instalace + pronájem a náklady na provoz dekontaminační stanice vč. technologie	kus /de n	0,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Započteno v realizaci fasády				0,00	
13	013	9/010az	Ostatní režijní náklady spojené s realizací opatření v rámci materiálů obsahujících azbest (úklid, měření apod.)	%	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Započteno v realizaci fasády - poměrná část rozpočet				0,00	

SO 704-2 - STAVEBNÍ ČÁST (PŘÍČKY)

14	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			započteno v realizaci fasády				0,00	
15	013	968063az	Vybourání stávajících příček v = 3,3m obsahujících azbest - postupným rozebráním v ochranném oděvu a zajištění do manipulačních vaků, vč. vaků, oděvu,	m2	218,677	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"2.NP"3,3*(18,04+6,6+7,42+15,19+7,42*2+6,6)-0,8*2*5		218,677		0,00	
16	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vybourané dveře v příčkách				0,00	
			0,9*5*2		9,000		0,00	
17	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	28,937	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
18	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,937	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
19	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	549,803	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			celkem uvažováno odvoz do 20km				0,00	
20	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	28,937	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
21	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	115,748	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Celkovou průměrnou délku přesunu vybouraných hmot - při přesunu vnitřní chodbou uvažují 30m				0,00	
22	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,684	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			28,019-27,335		0,684		0,00	
23	013	979098231a z 99	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné azbest)	t	27,335	0,00	0,00	položka vložena
			Přesun hmot				0,00	
24	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	151,318	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována z položek HSV pro rekonstrukce				0,00	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
25	R	711/01	O+M hydroizolační stěrky pod obklad, vč. provedení detailů a rohových pásek	bm	19,215	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"2.NP pod obklad"				0,00	
			1,8*(1+1+1+0,25+1*2+1*2+1,425+1*2)		19,215		0,00	
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
26	721	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	5,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Předpokládá se zachování stávající stoupačky.				0,00	
27	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	11,125	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"připojovací potrubí leva" (0,3+1,5)+(0,125+2,98+0,1+1,5)+(0,45*2+1,5)+(0,42+0,3+1,5)		11,125		0,00	
28	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
29	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	53,894	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
30	721	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	8,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Předpoklad v současnosti teplá + studená				0,00	
31	721	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky do DN 25	kus	8,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
32	721	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	5,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			kalkulováno ve všech případech - náklady na nový závit u zátkování				0,00	
33	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	11,125	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"připojovací potrubí leva" (0,3+1,5)+(0,125+2,98+0,1+1,5)+(0,45*2+1,5)+(0,42+0,3+1,5)		11,125		0,00	
34	721	722182112	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 20 mm	m	11,125	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
35	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	12,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
36	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	11,125	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
37	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	100,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"bude propláchnuto v rámci celého objektu odhad 100m*100		100,000		0,00	
38	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	84,142	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
39	R	725/001	stavební přímopomoc pro demontáže a montáže ZTI	hod	10,000	0,00	0,00	položka vložena
40	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	5,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02

SO 704-2 - STAVEBNÍ ČÁST (PŘÍČKY)

			"2.NP"5			5,000		0,00	
41	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	sou bor		6,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. sifonu					0,00	
42	721	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	sou bor		6,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
43	721	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	sou bor		6,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
44	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	sou bor		12,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			6,000*2			12,000		0,00	
45	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou bor		5,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
46	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	sou bor		6,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			bude pouze na studenou vodu					0,00	
47	721	998725201	Přesun hmot pro zahřívací předměty v objektech v do 6 m	%		311,395	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
		761	Konstrukce prosvětlovací					0,00	
49	761	761111111	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mlíčka	m2		6,720	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP do chodby" 1,4*0,8* 6			6,720		0,00	
		766	Konstrukce truhlářské					0,00	
50	R	766/502	D+M interiérové foliované dveře 900/1970, vč. ocelové zárubeň pro zdění tl. 100mm. RAL, požární odolnost pol. D902/P	kus		5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1 NP, výpis prvků					0,00	
			"2.NP"5			5,000		0,00	
51	R	766/600MVD 3	Demontáž a opětovná montáž stávajícího obložení v=1500mm, z laminovaných desek, vč. nových kotevních prvků, manipulace a uskladnění - pol. 5	bm		29,410	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1 NP, výpis prvků					0,00	
			"2.NP"1,32+8,7+2+1,45+6,65+3,05+6,24			29,410		0,00	
52	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných klídek oken pi do 1,5 m2	kus		5,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP dveře"5			5,000		0,00	
53	766	766694121h	D+M vnitřní parapet, DTD deska 200mm postforming tl. 20mm, bílá, vč., kotvení - pol. T5	bm		8,400	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků					0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"8,4			8,400		0,00	
54	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%		456,500	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky					0,00	
		767	Konstrukce zámečnické					0,00	
55	R	767/001	Demontáž a opětovná montáž skolní tabule vč. nových kotevních prvků, uskladnění, manipulace - pol. 7	kus		5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
56	767	767132811	Demontáž příček šroubovaných - pol.4	m2		22,770	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"2.NP předstěny pol. 4."					0,00	
			3,3*(0,8+0,2+0,8+0,2*2+0,75+0,2*2+0,76+0,2*2+0,495*2+0,6)			20,130		0,00	
			"svody"3,3*(0,2*2+0,2*2)			2,640		0,00	
			Součet			22,770		0,00	
57	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%		180,559	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky					0,00	
		771	Podlahy z dlaždic					0,00	
58	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m		36,370	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			chodba					0,00	
			41,67-0,9*5-0,8			36,370		0,00	
59		771/001	Dodávka keramického soklíku dle výběru investora	bm		38,189	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			38,37*1,05			38,189		0,00	
60	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2		333,383	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			plocha pod nové linoleum					0,00	
			"převzata z plochy Linolea"333,383			333,383		0,00	
61	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%		685,596	0,00	0,00	ÚRS 2010 02

SO 704-2 - STAVEBNÍ ČÁST (PŘÍČKY)

		776	Podlahy povlakové				0,00	
62	R	776/05	D+M vyřazeného soklu linoleum, vč. podšládku	m	176,780	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			2*(7,145+8,275+8,93+8,645+2,675+8,82+6*7,24)-0,9*5+0,365*4*2+0,25*5*2		176,780		0,00	
63	776	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	229,640	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP"47,74*3-0,1*5*2+7,32*12+0,458*5*2+0,4*5*2-0,9*2*5		229,640		0,00	
64	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	340,977	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP"7,32*(9,05+8,5+9,3+8,7+2,74+8,88)		345,284		0,00	
			-0,4*0,4*4-0,4*0,32*5-0,8*0,2*2-0,3*6,3-0,1*0,4-0,3*0,1-0,3*0,32-0,75*0,2		-3,806		0,00	
			-0,4*0,28-0,28*0,32-0,5*0,6		-0,502		0,00	
			Součet		340,977		0,00	
65	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	333,383	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. svaření spojů				0,00	
66	284	28412285	D+M podlahovina jednovrstvá linoleová homogenní přírodní podlahová krytina na jutovém podkladu s ochrannou vrstvou, dle výběru investora	m2	356,720	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
67	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	333,383	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
68	R	781-01	D+M ukončovací nebo rohové profily	m	30,475	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"2.NP pod obklad"				0,00	
			1,8*1*(1+1+0,25+1*2+1*2+1,425+1*2)		30,475		0,00	
69	781	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,215	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"2.NP pod obklad"				0,00	
			1,8*(1+1+1+0,25+1*2+1*2+1,425+1*2)		19,215		0,00	
70	597	5978145a	dodávka keramického obkladu dle výběru investora	m2	20,176	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			19,215*1,05		20,176		0,00	
71	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	161,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
72	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	38,300	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			dle stavu odstranění štukové vrstvy v místě obkladu				0,00	
			"2.NP místnost učebny"1,8*1+1,5*(8,82-1-0,8+7,323+0,4*2+2,75-0,8+7,24)		38,300		0,00	
73	784	784411301	Pačkování vápenným mlékem se začištěním jednonásobně v místnostech v do 3,8 m	m2	422,940	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			422,94 "výměra nových štukových omítek"		422,940		0,00	
74	784	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobně s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	960,921	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			výkres přílohy 1 NP a 2 NP				0,00	
			333,383 "převzata výměra upravovaného stropu"		333,383		0,00	
			422,94 "výměra nových štukových omítek"		422,940		0,00	
			"stěna k oknu není předmětem, je ve fasádě"				0,00	
			"odpočet omyvatelného nátěru"-215,012		-215,012		0,00	
			"2.NP místnost učebny"1,8*(8,82-1-0,8+7,323+0,4*2+2,75-0,8+7,24)		43,799		0,00	
			3,3*(41,67+3*2+2,35*2+6,3*2)+41,67*3+3,7*6,3+2,35*5,57		375,811		0,00	
			Součet		960,921		0,00	
75	784	784453121a	Malby směsí tekuté olejové tónované omyvatelné dvojnásobně s penetrací místnost v do 3,8 m,	m2	215,012	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"2.NP"1,5*(18,07+9,145+0,25+0,25*2+7,24*2+8,275+6,6*2+0,25*4)-0,9*1,5*2-1,4*0,7*8		86,840		0,00	
			1,5*(15,25+0,15*2+2,78+6,6*2+7,24*4+8,645+2,675+0,25*2)+0,4*1,5*2+0,4*1,1-1,4*0,7*2*2		106,185		0,00	
			"obklad"				0,00	
			"2.NP pod obklad"				0,00	
			-1,5*(1+1+1+0,25+1*2+1*2+1,425+1)		-14,513		0,00	
			"2.NP místnost učebny"1,5*(8,82-1-0,8+7,323+0,4*2+2,75-0,8+7,24)		36,500		0,00	
			Součet		215,012		0,00	
			Celkem				0,00	

název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor Helsinská 2732

výměna částí obvodového pláště a svislých stavebních prací

Objekt :SO 704 - "MVD3" - Silnoproudá elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000718411	rozvodnice ozn RP2.1 dle výkresu D3.15	ks	1,00	0,00		0,000	0,00
2	000718411	rozvodnice ozn. RP3.1 dle výkresu D3.15	ks	1,00	0,00		0,000	0,00
3	000712646	rozvodnice RP3.2 dle výkresu D3.15	ks	1,00	0,00		0,000	0,00
součet								0,00
Materiál elektromontážní								
4	000101105	kabel CYKY 3x1,5 1NP/2NP, 265+480=745	m	745,00	0,00		0,000	0,00
5	000101106	kabel CYKY 3x2,5 1NP/2NP, 0+590=590	m	590,00	0,00			
6	000101305	kabel CYKY 5x1,5 1NP/2NP, 39+42=81	m	81,00	0,00		0,000	0,00
7	000311117	krabice univer do dutých příček 73x45mm 1NP/2NP, 32+45=77	ks	77,00	0,00		0,000	0,00
8	000311611	vičko KO68 pr.80 1NP/2NP, 19+28=47	ks	47,00	0,00		0,000	0,00
9	000322312	trubka PVC 16mm 1NP/2NP, 35+50=85	m	85,00	0,00		0,000	0,00
10	000333151	lišta vkladací 40x20 kompl v pomoc materiálu 1NP/2NP, 70+110=180	m	180,00	0,00		0,000	0,00
11	000000252	bezpečnostní tabulka plast 1NP/2NP, 1+2=3	ks	3,00	0,00		0,000	0,00
12	000000253	popis štítek na kabely, přístroje, krabice	ks	220,00	0,00		0,000	0,00
13	000410164	SESTAVA ovlad žaluz 10A/250Vstř řaz. 1/0-1/0 1NP/2NP, 13+17=30		30,00	0,00		0,000	0,00
14	000409860	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř. 1/0-1/0	ks	30,00	0,00		0,000	0,00
15	000410105	kryt spínače dělený pro řaz. 1/0-1/0	ks	30,00	0,00		0,000	0,00
16	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	30,00	0,00		0,000	0,00
17	000435203	jistič 3pól/ch.B/10kA/16A v rozváděčích RP2, RP3 1NP/2NP, 1+1=2	ks	2,00	0,00		0,000	0,00
18	000900001	pomoc mater potřebný k úpravě v RP2, RP3	ks	1,00	0,00		0,000	0,00
19	000900001	montáž materiálu nezahr v cen položkách	ks	1,00	0,00		0,000	0,00
20	000190308	kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L	ks	235,00	0,00		0,000	0,00
21	000199223	svorka 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo 1NP/2NP, 76+151=227	ks	227,00	0,00		0,000	0,00
22	000000241	požární ucpávka 1NP/2NP, 10+16=26	ks	26,00	0,00		0,000	0,00
23	000333111	lišta vkladací 20x20 kompl vč. upevnění 1NP/2NP, 85+80=165	m	165,00	0,00		0,000	0,00
24	000333161	lišta vkladací 40x40 kompl vč. upevnění 1NP/2NP, 0+15=15	m	15,00	0,00		0,000	0,00
25	000101208	kabel CYKY 4x6 1NP/2NP, 0+15=15	m	15,00	0,00		0,000	0,00
26	000435206	jistič 3pól/ch.B/10kA/32A v rozvodnici RP3 1NP/2NP, 0+1=1	ks	1,00	0,00		0,000	0,00
27	000199222	svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo 1NP/2NP, 0+39=39	ks	39,00	0,00		0,000	0,00
28	000311414	krabice univerzální KPR68/L pod omítku 1NP/2NP, 0+92=92	ks	92,00	0,00		0,000	0,00
29	000311413	krabice univerzální/rozvodka KU68LA/3 vč. V68 +S66 1NP/2NP, 0+10=10	ks	10,00	0,00		0,000	0,00
30	000313133	krabice lištová LK80X28 2ZT 105x81x28 1NP/2NP, 0+12=12	ks	12,00	0,00		0,000	0,00
31	000420002	zásuvka 16A/250Vstř zapušt. clonky 1NP/2NP, 0+42=42	ks	42,00	0,00		0,000	0,00
32	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	42,00	0,00		0,000	0,00
33	000420005	zásuvka 16A/250Vstř zapušt. clonky, chráněná 1NP/2NP, 0+14=14	ks	14,00	0,00		0,000	0,00

SO 704-3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

34	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	14,00	0,00	0,000	0,00
	000420011	2-zásuvka 16A/250Vstř clonky					
35		INP/2NP, 0+22=22	ks	22,00	0,00	0,000	0,00
	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz. 1					
36		INP/2NP, 0+8=8		8,00	0,00	0,000	0,00
37	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	8,00	0,00	0,000	0,00
38	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř. 1,6,7,1/0	ks	8,00	0,00	0,000	0,00
39	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	8,00	0,00	0,000	0,00
	000410150	SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz. 5					
40		INP/2NP, 0+5=5		5,00	0,00	0,000	0,00
41	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5	ks	5,00	0,00	0,000	0,00
42	000410102	kryt spínače dělený pro ř. 5,6+6.1/0+1/0	ks	5,00	0,00	0,000	0,00
43	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	5,00	0,00	0,000	0,00
	000420093	rámeček pro 3 přístroje vodorovný					
44		INP/2NP, 0+1=1	ks	1,00	0,00	0,000	0,00
	000420095	rámeček pro 5 přístrojů vodorovný					
45		INP/2NP, 0+14=14	ks	14,00	0,00	0,000	0,00
	000513332	svítidlo zář. 2x58W,EP,T8/IP20/lesk mřížka					
46		INP/2NP, 0+3=3	ks	3,00	0,00	0,000	0,00
	000592128	zářivka T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W					
47		INP/2NP, 0+6=6	ks	6,00	0,00	0,000	0,00
součet							0,00

Elektromontáže

48	210190002	rozvodnice nástěnná do hmotnosti 50kg	ks	2,00	0,00		
49	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	745,00	0,00		
50	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	81,00	0,00		
51	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	590,00	0,00		
52	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	125,00	0,00		
53	210010321	krabicová rozvodka univerzální	ks	77,00	0,00		
54	210010021	trubka plast pevně uložená do průměru 16	m	85,00	0,00		
55	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do 8.40mm	m	180,00	0,00		
56	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	3,00	0,00		
57	210020953	popis štítek na kabely, přístroje, krabice	ks	220,00	0,00		
58	210110062	ovládač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový/ř. 1/0	ks	30,00	0,00		
59	210120451	jistič vč. zapojení 3pól/25A	ks	2,00	0,00		
60	210990001	montáž práce spojené s úpravou v RP2, RP3	ks	1,00	0,00		
61	210990001	montáž práce nezahr. v ceník položkách	ks	1,00	0,00		
62	210100219	ukončení šňůry do 5x6	ks	47,00	0,00		
63	210020802	požární ucpávka	ks	26,00	0,00		
64	210190002	rozvodnice nástěnná do hmotnosti 50kg	ks	2,00	0,00		
65	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do 8.40mm	m	165,00	0,00		
66	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do 8.40mm	m	15,00	0,00		
67	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	0,00		
68	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	15,00	0,00		
69	210100002	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 6mm2	ks	8,00	0,00		
70	210120452	jistič vč. zapojení 3pól/63A	ks	1,00	0,00		
71	210010321	krabicová rozvodka vč. svorkov. a zapojení(-KR68)	ks	92,00	0,00		
72	210010321	krabicová rozvodka vč. svorkov. a zapojení(-KR68)	ks	10,00	0,00		
73	210010331	krabice lištová bez zapojení(-LK80/2)	ks	12,00	0,00		
74	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	42,00	0,00		
75	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	14,00	0,00		
76	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	22,00	0,00		
77	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/řazení 1	ks	8,00	0,00		
78	210110043	přepínač zapuštěný vč. zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	5,00	0,00		
79	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	3,00	0,00		
součet							

Demontáže

80	210990001	demontáž a opět montáž svít v učebnách (kabinet jen DE) 57+4ks	sada	1,00	0,00		
81	210990001	demontáž a úprava stávajících rozvodů vč. napojení	sada	1,00	0,00		

součet

Ostatní náklady

82	217307002	zjištění konců okruhu a označení	ks	20,00	0,00		
83	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	0,00		
84	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	0,00		
85		východí revize a zpráva	ks	1,00	0,00		

SO 704-3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

86	dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00		
87	doprava a přesun materiálu	ks	1,00	0,00		
88	podružný materiál	ks	1,00	0,00		
součet						

Rekapitulace

Dodávky zařízení	0,00 Kč
Materiál elektromontážní	0,00 Kč
Elektromontáže	0,00 Kč
Demontáže	0,00 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč
CENA CELKEM	0,00 Kč

Datum: 17.4.2013

Vypracoval: M.Gatter

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 - výměna části obvodového pláště a související stavební práce

Objekt: SO 705 Pavilon S3

JKSO: 801 32

EČO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zpracoval: Ing. R.Hladký

Zhotovitel:

Datum: 23.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	011	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	0,540	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 2.NP, 2x tl. 300mm SV"(1,5*0,6)*0,3		0,540		0,00	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
2	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	217,260	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"začištění připojovací spáry, omítka dotažena k zakončovací liště - nadpraží okenních pásů + okna"				0,00	
			"1.NP"36,24*2+2,4+1,2*3+8,1*6+0,8*3*2*2		136,680		0,00	
			"2.NP"36,24*2+1,2*3+1,5+1,5*2		80,580		0,00	
			Mezisoučet		217,260		0,00	
3	011	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	0,900	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 2.NP, 2x tl. 300mm SV"(1,5*0,6)		0,900		0,00	
4	011	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	607,042	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. penetrace				0,00	
			"pohled SZ"17,95*3,6+8*0,65-1,5*2,1+0,2*(2,1*2+1,5)		67,810		0,00	
			"SV"36,94*8,4-36*0,9-36*2,4-2,1*2,4+0,2*(2,4*2+36*2+2,4+0,9*2+2,1*2)		203,496		0,00	
			"JV"(18,6-1,2*3)*8,1+8,1*0,2*6		131,220		0,00	
			"JZ"36,94*8,4-39*0,9-36*2,4+0,2*(36*2+2,4*2+0,9*2)		204,516		0,00	
			Součet		607,042		0,00	
5	011	620411139	Příplatek k nátěru vnějších omítek akrylátovou barvou za podklad hrubě zrnitý	m2	607,042	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
6	011	620991111	Zakrývání spár panelů při úpravách povrchů páskou	m	274,950	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"pohled SZ - převzato z výkresu"2,1*1,5		3,150		0,00	
			"pohled JV - převzato z výkresu"8,1*1,2*3		29,160		0,00	
			"SV"36*2,4+36*0,9+2,1*2,4		123,840		0,00	
			"JZ"36*2,4+36*0,9		118,800		0,00	ÚRS 2010 02
			Součet		274,950		0,00	
7	011	622421143	Vnější omítka stěn a šlitů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	0,900	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dozdívka oken 2.NP SV"(1,5*0,6)		0,900		0,00	
8	011	622731214	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu XPS tl 40 mm	m	147,600	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"uvažují u nadpraží okenních pásů"				0,00	
			"1.NP"36*2		72,000		0,00	
			"1.NP"36*2+1,2*3		75,600		0,00	
			Mezisoučet		147,600		0,00	
9	011	622732122	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl 120 mm	m	13,200	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Přídorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			"rohy - doplnění izolace				0,00	
			"1.NP SV"0,9*2		1,800		0,00	
			"2.NP SV"2,4*2		4,800		0,00	
			"1.NP JZ"0,9*2		1,800		0,00	
			"2.NP JZ" 2,4*2		4,800		0,00	
			Součet		13,200		0,00	
10	014	627452145	Spárování zapuštěné rovné svislé i vodorovné mezi prefabrikovanými dílci MC	m	50,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vyplnění spár mezi panely				0,00	
11	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	607,042	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"převzato z plochy nátěru"607,042		607,042		0,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
12	013	9/001az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny dřevěný rám, neprodyšná tkaná fólie PE, mechanická ochrana DVD deska, utěsněná konstrukce - zajištění úniku azbestu po budově	m2	577,368	0,00	0,00	položka vložená - individuální kalkulace dle technických požadavků

SO 705-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"1.NP"3,3*(35,74*2-0,1*6-0,2-0,2-0,1*7+17,8-0,1*3)		288,024		0,00	
			"2.NP"3,3*(35,74*2-0,2*2-0,1*12+17,8)		289,344		0,00	
			<i>Mezisoučet</i>		577,368		0,00	
13	013	9/002az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny opláštění fasády, neprodyšná tkaná fólie PE, utěsnění v zajištění úniku azbestu do exteriéru	m2	947,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			(38*2+1,5*2*2+18+1,5*2)*(7,7+1,5)		947,600		0,00	
14	013	9/003az	Instalace + pronájem a náklady na provoz odsavačů s HEPA filtrem o celkovém výkonu dle PD	kus/de n	60,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"Předpokládá se 6ks na jednu stranu budovy - demontáž a likvidace jedna strana cca 5 prac dní"5*6*2		60,000		0,00	
15	013	9/004az	Instalace + pronájem a náklady na provoz monitorovací stanice	kus/de n	20,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"Předpokládá se 2ks po dobu výstavby"5*2*2		20,000		0,00	
16	013	9/005az	Instalace + pronájem a náklady na provoz dekontaminační stanice vč. technologie	kus/de n	10,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"Předpokládá 1x po dobu výstavby"5*1*2		10,000		0,00	
17	013	9/010az	Ostatní režijní náklady spojené s realizací opatření v rámci materiálů obsahujících azbest (úklid, měření apod.)	%	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
18	013	9/020	D+M zatížení přičky - která dohlíží k okennímu otvoru - úprava pro osazení nové výplně, vč. případného začistění	bm	25,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceniku URS
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"1.NP"0,9*4+0,9*6		9,000		0,00	
			"2.NP"2,4*7		16,800		0,00	
			<i>Součet</i>		25,800		0,00	
19	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	671,150	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Plocha lešení počítána z pohledů s výměrou před okny s násobky modulu lešení a počítáno k hornímu úci oken.</i>				0,00	
			37*7,95*2+2*2,5+8,65*9		671,150		0,00	
20	003	941211211	Příplatek k lešení řadového rámového lehkého š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 396,100	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>uvežováno nájemné 14 dnů</i>				0,00	
			671,15*14		9 396,100		0,00	
21	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	671,150	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
22	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	671,150	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
23	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 396,100	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>uvežováno nájemné 14 dnů</i>				0,00	
			671,15*14		9 396,100		0,00	
			<i>Součet</i>		9 396,100		0,00	
24	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	671,150	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
25	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 208,727	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>položka vyčtena z výkresů původního stavu stavby</i>				0,00	
			"plocha budovy - 5%*35,74*17,8*2*0,95		1 208,727		0,00	
26	013	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	1,280	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken a pásů, vyvážení klídel.</i>				0,00	
			"pohled JV"				0,00	
			0,8*0,8*2		1,280		0,00	
27	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	87,390	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken a pásů, vyvážení klídel.</i>				0,00	
			"pohled SZ"1,5*2,1		3,150		0,00	
			"pohled JV"1,2*2,1*6		15,120		0,00	
			"pohled SV+JZ 2.NP"0,9*2,4*6+2,4*0,9*2		17,280		0,00	
			"pohled SV+JZ 1.NP"0,9*2,4*12*2		51,840		0,00	
			<i>Součet</i>		87,390		0,00	
28	013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	115,200	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken a pásů, vyvážení klídel.</i>				0,00	
			"pohled JV"				0,00	
			"pohled SV a JZ"				0,00	

SO 705-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			2,4*2,4*(11+9)		115,200		0,00	
			Mezisoučet		115,200		0,00	
29	013	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	5,040	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. vyvážení dveřních křidel				0,00	
			"dveře" 2,4*2,1		5,040		0,00	
30	013	968062az	Vybourání meziokení vložky, vč. výplně a azbestových desek - postupným rozebráním v ochranném oděvu a zajištění do manipulačních vaků, vč. vaků, oděvu	m2	69,804	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"1.NP +2.NP JV*3*1,2*(7,95-2,1*2)		13,500		0,00	
			"2.NP JZ+SV*2,4*(0,42*2+0,6*16+0,42*2+0,6*11)		42,912		0,00	
			"1.NP JZ + SV*0,9*(0,42*2+0,6*11)*2		13,392		0,00	
			Mezisoučet		69,804		0,00	
31	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	57,535	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
32	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	57,535	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
33	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 093,165	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			celkem uvažováno odvoz do 20km				0,00	
34	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	57,535	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
35	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	230,140	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Celkovou průměrnou délku přesunu vybouraných hmot - při přesunu vnitřní chodbou uvažují 30m				0,00	
36	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,464	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			57,502-43,038		14,464		0,00	
37	013	979098231a	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné azbest)	t	43,038	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
		99	Přesun hmot				0,00	
38	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	7,153	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována z položek HSV pro rekonstrukce				0,00	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
39	R	762/001	D+M skládané meziokení vložky, DVD tl. 16mm, nosné sloupky 140/60 KVH, mezi minerální vata tl. 140mm, OSB deska s nakašrovanou folií tl. 15mm	m2	117,962	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku ÚRS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy				0,00	
			"1.NP SV*0,9*(6,313+0,625+0,512+0,4*3+0,512+0,625*5+1,44+0,513+0,2)+0,84*2,1		14,760		0,00	
			"1.NP JZ*0,9*(0,313+0,625*19+0,513+3,2)		14,311		0,00	
			"2.NP SZ*0				0,00	
			"1.NP +2.NP JV*(8,1*1,2+1,98*1,2*2)*3		43,416		0,00	
			"2.NP JZ*2,4*(0,313+0,625*5+0,512+0,4*3+0,512+0,625*5+0,513+0,4+0,2)		23,760		0,00	
			"2.NP SV*2,4*(0,2+0,512+0,625*7+0,512+0,4*3+0,512+0,625+0,512+0,4+0,2)		21,715		0,00	
			Součet		117,962		0,00	
40	R	762/010	D+M podkladní konstrukce pod parapetní pás 2x lat' 40/24, + tepelná izolace XPS plošně lepená - vztahuje se k položce K2	bm	154,300	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku ÚRS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků - položky K2+K4+K5+K7*144+1,5+7,2+1,6		154,300		0,00	
41	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 497,441	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				0,00	
42	763	763121511a	SDV stěna předsažená tl 45 mm, dřevěný rošt kotvený do konstrukce, desky 1x15, s TI tl.30mm	m2	127,637	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku ÚRS
			Půdorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			"2.NP SV*2,4*(0,112+0,598+0,71*(1+3+1)+0,071*(5+6+4+2+4+3)+0,598*2+0,485*2+0,71+0,112)+3,3*(0,71*2+0,485*2+(0,458*2)*2+0,598+0,458)		38,902		0,00	
			"2NP JZ" 2,4*(0,225+0,071*(7+4+2+4+6+3)+0,71*(4)+0,598*3+0,71+0,71*3+0,485+0,113)+3,3*(0,71+0,458*2*2+0,485*2+0,71+0,598+0,458)		41,761		0,00	

SO 705-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			"1.NP SV"0,9*(0,71+0,071*(4+2+4+4+5)+0,598+0,485+0,598+ 0,71+0,71*(1+3)+1,525+0,598+0,112)+3,3*(0,458+0,59 8+0,458*4+0,485*2)+2,1*0,89		23,173		0,00	
			"1.NP JZ"0,9*(0,225+0,071*(32)+15*0,71+0,113)+3,3*(0,458+ 0,498+0,61+0,61+0,71*2)		23,801		0,00	
			Součet		127,637		0,00	
43	763	763121551	SDV stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	58,082	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Předstěna u pilíře a stěn				0,00	
			"2.NP SV"3,3*(0,458*(2+2)+0,458)		7,557		0,00	
			"2.NP JZ"3,3*(0,458*(2)+0,458*3)		7,557		0,00	
			"1.NP+2.NP JV" (8,1*1,2-1,2*1,98*2)*3+0,32*1,2*2*3		17,208		0,00	
			"1.NP SV"0,9*(5,67)+3,3*(0,458*3)		9,637		0,00	
			"1.NP JZ"3,3*(0,458*9)+0,9*(2,8)		16,123		0,00	
			Součet		58,082		0,00	
44	763	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	185,719	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			převzata z předchozí položky				0,00	
			"součet plochy předstěn" 127,637+58,082		185,719		0,00	
45	763	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	935,494	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
46	764	7644103609	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm, r.š. 190, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K7	m	1,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"1,6		1,600		0,00	
47	764	764410360a	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm r.š. 140, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K5	m	7,200	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"7,2		7,200		0,00	
48	764	764410360b	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm r.š. 240, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K2	m	144,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"144		144,000		0,00	
49	764	764410360c	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm r.š. 295, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K4	m	1,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"1,5		1,500		0,00	
50	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	160,300	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Přidání 1.NP a 2.NP, pohledy				0,00	
			"1.NP" 38,4*2+1,2*3+0,8*2		82,000		0,00	
			"2.NP" 38,4*2+1,5		78,300		0,00	
			Součet		160,300		0,00	
51	764	764430340a	Oplechování AL tl 1,0 mm krycí plech žaluzie, povrchové upravený lakem v barvě RAL - pol. K3	m	48,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			specifikace prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"48,7		48,700		0,00	
52	764	7644303a	Oplechování AL tl 1,0 mm, plech meziokenního pilíře, povrchové upra. lakem RAL, kotven trhacími nýty SS 4,0x20/14, vč. podkladního AL roštu z L 40/40, podkladní páska EPDM - pol. K1	m2	134,200	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"134,2		134,200		0,00	
53	764	764430850	Demontáž oplechování zdi rš 600 mm	m	4,500	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"atika" 4,5		4,500		0,00	
54	764	764731117a	Oplechování zdi AL tl. 1,0 mm, rš 800 mm, povrchová úprava lakem RAL, vč. příponek - pol. K6	m	4,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
55	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 742,916	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	

SO 705-1 - STAVEBNÍ ČÁST

56	R	766/001 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 01	kus	7,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
57	R	766/001s S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu, vč. protihmyzové sítky - pol. 01s	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
58	R	766/002 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 02	kus	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
59	R	766/003 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu, vč. protihmyzové sítky - pol. 03	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
60	R	766/004 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu, vč. protihmyzové sítky - pol. 04	kus	7,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
61	R	766/005 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu, mléčné zasklení - pol. 05	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
62	R	766/006 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu, mléčné zasklení - pol. 06	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
63	R	766/007 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 07	kus	3,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
64	R	766/008 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 08	kus	3,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
65	R	766/009 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 09	kus	3,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
66	R	766/010 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x2400mm, vč. rozšiřujícího profilu, mléčné zasklení - pol. 10	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
67	R	766/011 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x900mm, mléčné zasklení - pol. 11	kus	4,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
68	R	766/012 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2600x900mm, mléčné zasklení - pol. 12	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
69	R	766/013 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x900mm, mléčné zasklení - pol. 13	kus	12,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
70	R	766/014 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 875x900mm, mléčné zasklení - pol. 14	kus	13,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
71	R	766/015 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1560x900mm, mléčné zasklení - pol. 15	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
72	R	766/016 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1500x1500mm, mléčné zasklení - pol. 16	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
73	R	766/017 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1200x1980mm, vč. rozšiřujícího profilu, vč. protihmyzové sítky - pol. 17	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
74	R	766/018 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1200x1980mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 18	kus	3,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
75	R	766/019 S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1200x1980mm, vč. rozšiřujícího profilu - pol. 19	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	

SO 705-1 - STAVEBNÍ ČÁST

76	R	766/020_S3	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 800x800mm - pol. 20	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
77	R	766/100_S3	D+M vnější plastové dveře, prosklené, dvoukřídlé, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení, oboustranné bezpečnostní zasklení 1560x2100m - pol. D1401/D	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
78	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných sířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	93,240	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"1.NP"					
			2,8+2,67+5,6+2,5+2,95+2,5+2,95+2,7+2,75+5,67+2,7		66,430		0,00	
			5*2+5,6+2,5+3+3+2,5+2,6+2,97		26,810		0,00	
			"2.NP" 1+5,67+1+3+2,57+2,5+5,6+2,67+2,8		93,240		0,00	
			Součet					
79	766	766441811a	Demontáž a zpětná montáž nerezových odkapových plechů vč. nosných konzol - pol. 4	m	13,770	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"2.NP" 2,5+5,6+5,67		13,770		0,00	
80	766	766441811b	Demontáž stávajících krytů otopných těles - pol. 5	m	37,270	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"2.NP" (4,5+5,6+3)*2+2,67+5,6+2,8		37,270		0,00	
81	766	766441811c	Demontáž nerezových parapetů - pol. 6	m	13,770	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			"2.NP" 2,5+5,6+5,67		13,770		0,00	
82	766	766694121a	D+M vnitřní parapet s nosnou konstrukcí, DTD deska postforming tl. 20mm, bílá, nosná konstrukce z ocelových profilů Jackel 40/40/3 a 40/20/3, a=1000mm, RAL - prášková barva, vč. kotvení - pol. T1	bm	37,900	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"37,9		37,900		0,00	
83	766	766694121b	D+M vnitřní parapet, DTD deska postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T2	bm	8,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"8,7		8,700		0,00	
84	766	766694121c	D+M vnitřní parapet, DTD deska postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T3	bm	61,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"61,8		61,800		0,00	
85	766	766694121d	D+M vnitřní parapet, DTD deska postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T4	bm	13,200	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"13,2		13,200		0,00	
86	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	7 084,714	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
87	R	767/001	D+M venkovní hliníkové žaluzie RAL, pro okno 2475x2315mm, lamely vedeny v postranních vodičích lištách, hl. žaluzie 130mm, elektropohon - pol. Z1	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"1		1,000		0,00	
88	R	767/002	D+M systémové profily a držáky Pz plech pro kotvení krycího plechu žaluzie - pol. Z2	bm	29,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"29,7		29,700		0,00	
89	R	767/003	D+M venkovní hliníkové žaluzie RAL, pro okno 750x2315mm, lamely vedeny v postranních vodičích lištách, hl. žaluzie 130mm, elektropohon - pol. Z3	kus	8,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"8		8,000		0,00	
90	R	767/004	D+M systémové profily a držáky Pz plech pro kotvení krycího plechu žaluzie - pol. Z4	bm	10,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"10,5		10,500		0,00	
91	R	767/005	D+M venkovní hliníkové žaluzie RAL, pro okno 1200x1900mm, lamely vedeny v postranních vodičích lištách, hl. žaluzie 130mm, elektropohon - pol. Z5	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	

SO 705-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			"výměra převzata z výpisu prvků"1		1,000		0,00	
92	R	767/006	D+M systémové profily a držáky Pz plech pro kotvení krycího plechu žaluzie - pol. Z6	bm	6,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"6		6,000		0,00	
93	R	767/007	D+M větrací mřížka, otvor 875x900mm, Pz plech práškový lak RAL, vč. kotvení - pol. Z7	ks	3,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"3		3,000		0,00	
94	R	767/008	D+M větrací mřížka, otvor 1100x900mm, Pz plech práškový lak RAL, vč. kotvení - pol. Z8	ks	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"1		1,000		0,00	
95	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 137,500	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
96	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,470	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			obnova nátěru dílek RAL, pohled JV" 1*0.7*2*1.05		1,470		0,00	
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
97	784	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	446,445	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			výkres přídorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			"přípočet 5% špalety"				0,00	
			1.NP((35,74-7*0,1+0,345+0,458*7)*3,3-0,9*(0,835*8-2,515*5-1,475)-2*1,475+2,95*3,3-0,8*0,8*2)*1,05		146,463		0,00	
			((35,74-6*0,1+0,458*10)*3,3-0,9*(2,515-0,79*20))*1,05		150,184		0,00	
			2.NP((35,745-0,1*2+10*0,458)*3,3-2,4*(2,515+0,79*8+2,515*4+0,79*2+2,515*2))*1,05		74,761		0,00	
			((35,745-0,2-0,1*6+10*0,458)*3,3-2,4*(2,515*2+0,79*6+2,515*4+0,79*6))*1,05		75,038		0,00	
			Součet		446,445		0,00	
		OST	Ostatní				0,00	
98	R	001/001	D+M plošný polep s textem pro venkovní užití a ochranou proti povětrnosti a UV záření na ploše 400x900 mm	kus	1,000	0,00	0,00	
			Celkem				0,00	

název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor Helsinská 2732

výměna části obvodového pláště a sovisejících stavebních prací

objekt: SO 705 - "S3" - Silnoproudá elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem		
Dodávky zařízení								
1	000718411	rozvodnice ozn RK2.1 dle výkresu D4.13	ks	1,00	0,00			
součet								
Materiál elektromontážní								
		Výkres D4.12						
2	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	95,00	0,00			
3	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	15,00	0,00			
4	000311117	krabice univer do dutých příček 73x45mm	ks	16,00	0,00			
5	000311611	vičko KO68 pr.80	ks	10,00	0,00			
6	000322312	trubka PVC 16mm	m	15,00	0,00			
7	000333151	lišta vkladací 40x20 kompl v pomoc materiálu	m	45,00	0,00			
8	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	1,00	0,00			
9	000000253	popis štítek na kabely, přístroje, krabice	ks	21,00	0,00			
10	000410164	SESTAVA ovlad žaluz 10A/250Vstř řaz. 1/0-1/0		6,00	0,00			
11	000409860	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř. 1/0-1/0	ks	6,00	0,00			
12	000410105	kryt spínače dělený pro řaz. 1/0-1/0	ks	6,00	0,00			
13	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00	0,00			
14	000435203	jistič 3pól/eh.B/10kA/16A v rozváděči RK2	ks	1,00	0,00			
15	000900001	pomoc materiál potřebný k úpravě RK2.1	ks	1,00	0,00			
16	000900001	montáž materiál nezahr v cen položkách	ks	1,00	0,00			
17	000190308	kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L	ks	50,00	0,00			
18	000199223	svorka 4x2,5mm ² krabicová bezšroubo	ks	40,00	0,00			
19	000000241	požární ucpávka	ks	1,00	0,00			
součet								
Elektromontáže								
20	210190002	rozvodnice nástěnná do hmotnosti 50kg	ks	1,00	0,00			
21	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	95,00	0,00			
22	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	0,00			
23	210100001	ukončení v rozváděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	19,00	0,00			
24	210010321	krabicová rozvodka univerzální	ks	16,00	0,00			
25	210010021	trubka plast pevně uložená do průměru 16	m	15,00	0,00			
26	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	45,00	0,00			
27	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	1,00	0,00			
28	210020953	popis štítek na kabely, přístroje, krabice	ks	21,00	0,00			
29	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř. 1/0	ks	6,00	0,00			
30	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	0,00			
31	210990001	montáž práce spojené s úpravou v RK2.1	ks	1,00	0,00			
32	210990001	montáž práce nezahr v ceník položkách	ks	1,00	0,00			
33	210100219	ukončení šňůry do 5x6	ks	10,00	0,00			
34	210020802	požární ucpávka	ks	1,00	0,00			
součet								
Ostatní náklady								
35		výchozí revize a zpráva	ks	1,00	0,00			
36		dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00			
37		doprava a přesun materiálu	ks	1,00	0,00			
38		podružný materiál	ks	1,00	0,00			
součet								

Rekapitulace

Dodávky zařízení	0,00 Kč
Materiál elektromontážní	0,00 Kč
Elektromontáže	0,00 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč

CENA CELKEM**0,00 Kč**

Datum: 16.4.2013

Vypracoval:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 - výměna částí obvodového pláště a související stavební práce

Objekt: SO 706 Pavilon T2 a SCH2

JKSO: 001 32

EČO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zpracoval: Ing. R. Hladký

Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	187,740	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"začištění připojovací spáry, omítka dotažena k zakončovací liště - nadpraží, ostění - uvnitř i vně"				0,00	
			"télcována"(5,4*4+4,22*2+4,84*2+4,22*2+4,81*1,2*2+2,4*2+0,85*2)*2		123,740		0,00	
			"chodba"(2,6*4+1,8*2+1,2*3+2,4*6)*2		64,000		0,00	
			Mezisoučet		187,740		0,00	
2	011	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	413,650	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vč. penetrace				0,00	
			"pohled JZ"8,1*21,6-5,4*21,6+1,5*7,6+0,3*(5,4*2+21,6)		79,440		0,00	
			"SV"8,2*24,7-15,6*5,4-3,6*2,4-1,2*2,4+0,3*(15,6+5,4*2)+0,2*(2,4*4+1,2*3,6)+3,1+4,05		124,730		0,00	
			"JV"7,7*27+4,2+3,2-1,2*2,4*3-1,8*2,7		201,800		0,00	
			"SZ"3*4,15-1,8*2,65		7,680		0,00	
			Součet		413,650		0,00	
3	011	620411139	Příplatek k nátěrům vnějších omítek akrylátovou barvou za podklad hrubě zrnitý	m2	413,650	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
4	011	620991111	Zakrývání spár panelů při úpravách povrchů páskou	m	227,700	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"pohled SZ - převzato z výkresu"1,8*2,65		4,770		0,00	
			"pohled JV - převzato z výkresu"2,4*1,2*2+1,8*2,65		10,530		0,00	
			"SV"15,6*5,4+3,6*2,4+1,2*2,4		95,760		0,00	
			"JZ"21,6*5,4		116,640		0,00	
			Součet		227,700		0,00	
5	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	413,650	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"převzato z plochy nátěru"413,65		413,650		0,00	
6	014	627452145	Spárování zapuštěné rovné svítlé i vodorovné mezi prefabrikovanými dílci MC	m	50,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vyplnění spár mezi panely				0,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
7	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m	m2	678,620	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Plocha lešení počítána z pohledů. U prosklené stěny tělocvičny počítáno i z interiéru				0,00	
			22,6*8,2+24,7*8,2+27*8,2+3*5*2+1,2*8,2*4		678,620		0,00	
8	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému s do 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 500,680	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			uvažováno nájemné 14 dnů				0,00	
			678,62*14		9 500,680		0,00	
9	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m	m2	678,620	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
10	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	678,620	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
11	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 500,680	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			uvažováno nájemné 14 dnů				0,00	
			678,62*14		9 500,680		0,00	
			Součet		9 500,680		0,00	
12	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	678,620	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
13	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	731,942	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"plocha - 5%"(24*15,85+7,85*5,65*2+9,85*18+2,9*24+19,45*2,8)*0,95		731,942		0,00	
14	013	968062356	Výbourání dřevěných rámu oken dvojítlých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	11,520	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			výbourání stávajících oken a pásů, vyvážení klídek				0,00	
			"pohled SV"1,2*2,4		2,880		0,00	
			"pohled JV"1,2*2,4*3		8,640		0,00	kalkulace dle technických

SO 706-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			Mezisoučet		11,520		0,00	
15	013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	214,200	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken a pásů, vyvážení křidel</i>				0,00	
			"pohled SV" 15,6*5,4+3,6*2,4		92,860		0,00	
			"pohled JZ" 5,4*21,6		116,640		0,00	
			"pohled JV dveře " 1,8*2,6		4,680		0,00	
			Mezisoučet		214,200		0,00	
16	013	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	4,680	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>vč. vyvážení dveřních křidel</i>				0,00	
			"pohled SZ dveře " 1,8*2,6		4,680		0,00	
17	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	10,989	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
18	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,989	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
19	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	208,791	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>celkem uvažováno odvoz do 20km</i>				0,00	
20	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,989	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
21	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	43,956	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Celkovou průměrnou délkou přesunu vybouraných hmot - při přesunu vnitřní chodbou uvažují 30m</i>				0,00	
22	013	97908231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,989	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
		99	Přesun hmot				0,00	
23	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,979	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>položka kalkulována z položek HSV pro rekonstrukce</i>				0,00	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
24	R	762/001	D+M skládané meziokenní vložky, DVD tl. 16mm, nosné sloupky 140/60 KVH, mezi minerální vata tl. 140mm, OSB deska s nakaširovanou folií tl. 15mm	m2	36,060	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>výkres půdorys, pohledy</i>				0,00	
			"1.NP SV" 5,4*(1,16*2)+1,2*1,55+1,2*2,4		17,268		0,00	
			"1.NP JZ" 5,4*(1,16*3)		18,792		0,00	
			Součet		36,060		0,00	
25	R	762/010	D+M podkladní konstrukce pod parapetní pás 2x lat' 40/24, + tepelná izolace XPS plošně lepená - vztahuje se k položce K/2	bm	45,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>výkres půdorys, pohledy, výpis prvků</i>				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků - položky K2" 45,6		45,600		0,00	
26	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	449,130	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>položka kalkulována % z ceny dodávky</i>				0,00	
		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				0,00	
27	763	763121231a	SDV stěna přesazená deska 1x A tl 15 mm lepené celoplošně bez nosné kce - lepeno na ocelové nosníky	m2	6,210	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceníku ÚRS
			"Išlocvičná ocelové nosníky" 0,115*5,4*(3*2+2*2)		6,210		0,00	
28	763	763121511a	SDV stěna přesazená tl 45 mm, dřevěný rošt kotvený do konstrukce, desky 1x15, s TI tl.30mm	m2	39,371	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Půdorys 1.NP a 2.NP</i>				0,00	
			"1.NP" 5,4*(1,27*2+1,27*3)+1,2*2,4+0,071*2,4*2+1,2*1,55		39,371		0,00	
			Součet		39,371		0,00	
29	763	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátlér	m2	45,581	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>převzato z předchozí položky</i>				0,00	
			"součet plochy předstěn" 6,21+39,371		45,581		0,00	
30	763	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	185,247	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>položka kalkulována % z ceny dodávky</i>				0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
31	764	764410360e	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm r.š. 205, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K2	m	45,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>výpis prvků</i>				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků" 45,6		45,600		0,00	
32	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	45,600	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy</i>				0,00	
			21,6+1,2+3,6+15,6+1,2*3		45,600		0,00	

SO 706-1 - STAVEBNÍ ČÁST

33	764	7644303a	Oplechování AL II 1,0 mm, plech meziokenního pilíře, povrchové upra. lakem RAL, kotven tihacími nýty SS 4,0x20/14, vč. podkladního AL roštu z L 40/40, podkladní páska EPDM - pol. K1	m2	51,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"51		51,000		0,00	
34	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	554,777	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
35	R	766/001_T2	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1200x2400mm - pol. 01	kus	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
36	R	766/002_T2	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1200x850mm - pol. 02	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
37	R	766/010_T2	D+M plastová prosklená stěna, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 4220x5400mm - pol. S1	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
38	R	766/011_T2	D+M plastová prosklená stěna, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 4840x5400mm - pol. S2	kus	3,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
39	R	766/012_T2	D+M plastová prosklená stěna, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 4220x5400mm - pol. S3	kus	2,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
40	R	766/100_T2	D+M vnější plastové dveře, prosklené, dvoukřídlé, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení, oboustranné bezpečnostní zasklení 1800x2600m - pol. D1601/D	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
41	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	6,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			1,2*2+1,2*3		6,000		0,00	
42	766	766694121_T2	D+M vnitřní parapet, DTD deska 175mm postforming tl. 20mm, bílá, vč., kotvení - pol. T1	bm	45,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"45,6		45,600		0,00	
43	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	8 655,360	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
44	R	767/001_T2	D+M ochranná síť, síť PP 3mm, velikost oka 35x35mm, bílá, vč. zavěšení na ocelová lanka a příslušenství - pol. Z1	m2	249,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"249,6		249,600		0,00	
45	R	767/002_T2	Demontáž ochranné sítě tělocvičny - pletivo v rámu	m2	200,880	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výpis prvků				0,00	
			"plocha oken tělocvičny"21,6*5,4+15,6*5,4		200,880		0,00	
46	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	474,840	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
47	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	42,865	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"ocelové sloupky tělocvičny"(0,1*2+0,04*2)*(5,4*16+5,4*11)*1,05		42,865		0,00	
48	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	42,865	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"ocelové sloupky tělocvičny"(0,1*2+0,04*2)*(5,4*16+5,4*11)*1,05		42,865		0,00	
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
49	784	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	225,839	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			"tělocvična"6,5*(24+18)+5,4*(4,22*2+4,84+4,22*2+4,84*2)+5,4*0,115*5*2+0,05*4*5,4+0,05*(4,22*2+4,84+4,22*2+4,84*2)		112,300		0,00	

SO 706-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			útlaková 3,3*5,65*2- 1,2*0,85+0,16*(0,85*2+1,2*2+2,4*2)-1,2*2,4*2		31,934		0,00	
			schodba 3,3*(19,45+3)+0,2*(1,2*3+2,4*6)+0,28*(1,8*2+ 2,6*2*2)		81,605		0,00	
			Součet		225,839		0,00	
		OST	Ostatní				0,00	
50-R	001/001		D+M plošný polep s textem pro venkovní užití a ochranou proti povětrnosti a UV záření na ploše 400x900 mm	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena
			Celkem				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 - výměna části obvodového pláště a související stavební práce

Objekt: SO 707 Pavilon BJ

JKSO: 801 32

EČO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zpracoval: Ing. R. Hladký

Zhotovitel:

Datum: 23. 3. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,300	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dětský pokoj X obývací pokoj"3.3*1		3,300		0,00	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
2	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	144,720	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"začištění připojovací spáry, omítka dotažena k zakončovací liště - nadpraží okenních pásů + okna ve stěně"				0,00	
			(0,9*2+0,6*4+2,42*2+0,95+1,2+1,5*2+1,8*29,65+1,8+1,5*2)*2		144,720		0,00	
			Mezisoučet		144,720		0,00	
3	011	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	6,600	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"dětský pokoj X obývací pokoj"3.3*1*2		6,600		0,00	
4	011	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	82,665	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			vc. penetrace				0,00	
			"pohled JV"4,1*11,6-9,65*1,8+0,2*(1,8*2+9,65)		32,840		0,00	
			"JZ"4,1*7,7-1,6*1,5+0,2*(1,5*2+1,8)		29,830		0,00	
			"SV"4,1*(5,4)-1,2*1,5-					
			0,95*2,5+0,2*(1,2+1,5*2+2,5*2+0,95)		19,995		0,00	
			Součet		82,665		0,00	
5	011	620411139	Příplatek k nátěrům vnějších omítek akrylátovou barvou za podklad hrubě zrnitý	m2	82,665	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
6	011	620471412	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá probarvená zaltená (škrábaná) tl 2 mm	m2	53,267	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Pohled SV				0,00	
7	011	620471813	Nátěr základní penetrační pro akrylátové tenkovrstvé omítky	m2	53,267	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Pohled SV				0,00	
			"plocha zateplovacího systému, ostění a hran"					
			46,685+4,2+0,12*(4,1*2+11,65)		53,267		0,00	
8	011	622716222	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	46,685	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"pohled SZ"4,1*11,65-0,9*0,6*2		46,685		0,00	
9	011	622732113	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm	m	4,200	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"pohled SV"0,9*2+0,6*4		4,200		0,00	
10	011	622751322a	KZS lišta základací soklová PVC, šířky 123 mm	m	11,650	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
11	011	622752135	KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou	m	8,200	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			4,1*2		8,200		0,00	
12	011	622754111	KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	4,200	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"pohled SV"0,9*2+0,6*4		4,200		0,00	
13	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	135,932	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"Součet ploch fasády"82,665+53,267		135,932		0,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
14	013	9/002az	D+M a následná demontáž a likvidace předstěny opláštění fasády, neprodyšná tkaná fólie PE, utěsnění - zajištění úniku azbestu do exteriéru	m2	95,160	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			(11,4+1,2+1,5*2)*(4,1+0,5+1,5)		95,160		0,00	
10	013	9/003az	Instalace + pronájem a náklady na provoz odsavačů s HEPA filtrem o celkovém výkonu dle PD	kus /den	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			Stěna z interiéru				0,00	
			"Předpokládá se 1ks na jednu stranu budovy - demontáž a likvidace jedna strana cca 5 prac dní"5*1*1		5,000		0,00	

SO 707-1 - STAVEBNÍ ČÁST

15	013	9/004az	Instalace + pronájem a náklady na provoz monitorovací stanice	kus /den	10,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"Předpokládá se 2ks po dobu výstavby"5*2		10,000		0,00	
16	013	9/005az	Instalace + pronájem a náklady na provoz dekontaminační stanice vč. technologie	kus /den	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
			"Předpokládá 1x po dobu výstavby"5*1		5,000		0,00	
17	013	9/010az	Ostatní režijní náklady spojené s realizací opatření v rámci materiálů obsahujících azbest (úklid, měření apod.)	%	5,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>Stěna z interiéru</i>				0,00	
18	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	192,418	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Plocha lešení počítána z pohledů s výměrou před okny s násobky modulu lešení a počítáno k hornímu lici oken.</i>				0,00	
			$((11,4+1,2)*2+(7,82+1,2)*2)*4,45$		192,418		0,00	
19	003	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 693,852	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>uvažováno nájemné 14 dnů</i>				0,00	
			192,418*14		2 693,852		0,00	
20	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	192,418	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
21	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	192,418	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
22	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	2 693,852	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>uvažováno nájemné 14 dnů</i>				0,00	
23	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	192,418	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
24	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	71,968	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>"plocha patra -5%"10,7*7,08*0,95</i>		71,968		0,00	
25	013	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,300	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>"dětský pokoj X obývací pokoj"3,3*1</i>		3,300		0,00	
26	013	962081141	Bourání přiček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	0,500	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>"nad vstupem"0,5*1</i>		0,500		0,00	
27	013	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	1,080	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken, vyvážení křidel.</i>				0,00	
			<i>"Pohled SZ"0,9*0,6*2</i>		1,080		0,00	
28	013	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	1,800	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken, vyvážení křidel...</i>				0,00	
			<i>"pohled SV"1,5*1,2</i>		1,800		0,00	
29	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	5,580	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken, vyvážení křidel...</i>				0,00	
			<i>"pohled JV"</i>				0,00	
			<i>2,4*(1,2)</i>		2,880		0,00	
			<i>"pohled JZ"1,8*1,5</i>		2,700		0,00	
			<i>Mezisoučet</i>		5,580		0,00	
30	013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	8,640	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Vybourání stávajících oken, vyvážení křidel...</i>				0,00	
			<i>"pohled JV"</i>				0,00	
			<i>1,8*2,4*2</i>		8,640		0,00	
31	013	968062az	Vybourání meziokenní vložky, vč. výplně a azbestových desek - postupným rozebráním v ochranném oděvu a zajištění do manipulačních vaků, vč. vaků, oděvu	m2	6,570	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			<i>"pohled JV"1,8*(0,275+1,5*2+0,375)</i>		6,570		0,00	
32	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,800	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>"vybourání dveřní zárubně"0,9*2</i>		1,800		0,00	
33	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	4,532	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
34	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,532	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
35	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,108	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>celkem uvažováno odvoz do 20km</i>				0,00	
36	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,532	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
37	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	18,128	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			<i>Celkovou průměrnou délkou přesunu vybouraných hmot - při přesunu vnitřní chodbou uvažují 30m</i>				0,00	
38	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,710	0,00	0,00	ÚRS 2010 02

SO 707-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			4,532-1,822		2,710		0,00	
39	013	979098231a	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové azbest)	t	1,822	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
		99	Přesun hmot				0,00	
40	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,130	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována z položek HSV pro rekonstrukce				0,00	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
41	R	762/001	D+M skládané meziokenní vložky. DVD tl. 16mm, nosné sloupky 140/60 KVH, mezi minerální vata tl. 140mm, OSB deska s nakaširovanou folií tl. 15mm	m2	6,210	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceniku URS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy				0,00	
			*1.NP JV*1,8*(0,4*2+1,325*2)		6,210		0,00	
			Součet		6,210		0,00	
42	R	762/010	D+M podkladní konstrukce pod parapetní pás 2x lat' 40/24, + tepelná izolace XPS plošné lepená - vztahuje se k položce K2	bm	14,500	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků a ceniku URS
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
			*výměra převzata z výpisu prvků - položky K2+K3*12,7+1,8		14,500		0,00	
43	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	113,905	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				0,00	
44	763	763121511a	SDV stěna přesazená tl 45 mm, dřevěný rošt kotvený do konstrukce, desky 1x15, s TI tl.30mm	m2	7,776	0,00	0,00	kalkulace dle technických požadavků a ceniku URS
			Půdorys 1.NP a 2.NP				0,00	
			*1.NP JV*1,8*(0,45+1,41*2+0,45+0,1*6)		7,776		0,00	
			Součet		7,776		0,00	
45	763	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	7,776	0,00	0,00	URS 2010 02
			převzata z předchozí položky				0,00	
46	763	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	32,651	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
47	764	764/001	Demontáž sklolaminátového zastřešení rampy včetně nosné konstrukce	m2	21,907	0,00	0,00	URS 2010 02
			3,85*5,69		21,907		0,00	
48	764	764410360a	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm, rs = 160mm, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K2	m	12,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			*výměra převzata z výpisu prvků*12,7		12,700		0,00	
49	764	764410360b	Oplechování parapetů AL tl 1,0 mm, rs = 260mm, včetně rohů, povrchová úprava lakem v barvě RAL, vč. parapetních příponek z pásové oceli 4/40 a=500mm - pol. K3	m	1,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			*výměra převzata z výpisu prvků*1,8		1,800		0,00	
50	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rs do 330 mm	m	14,450	0,00	0,00	URS 2010 02
			1,2*0,9*2+1,8*9,65		14,450		0,00	
51	764	7644303a	Oplechování AL tl 1,0 mm, plech meziokenního pilíře, povrchové úprava lakem RAL, kotven trhacími nýty SS 4,0x20/14, vč. podkladního AL roštu z L 40/40 - pol. K1	m2	7,700	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			*výměra převzata z výpisu prvků*7,7		7,700		0,00	
52	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	119,756	0,00	0,00	URS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
53	R	766/001b	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 2650x1800mm - pol. 01	kus	2,000	0,00	0,00	kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP, výpis prvků				0,00	
54	R	766/002b	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 900x1800mm - pol. 02	kus	1,000	0,00	0,00	kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP, výpis prvků				0,00	
55	R	766/003b	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 1800x1500mm - pol. 03	kus	1,000	0,00	0,00	kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP, výpis prvků				0,00	
56	R	766/004b	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 900x600mm - pol. 04	kus	2,000	0,00	0,00	kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP, výpis prvků				0,00	
57	R	766/005b	D+M plastové okno, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení 900x1500mm - pol. 05	kus	1,000	0,00	0,00	kalkulace dle technických požadavků

SO 707-1 - STAVEBNÍ ČÁST

			výkres půdorys 1.NP, výpis prvků				0,00	
58	R	766/100bj	D+M vnější plastové dveře, prosklené, dvoukřídle, rám se zaoblením, RAL, tepelněizolační zasklení, oboustranné bezpečnostní zasklení 950x2500mm - pol D800/L	kus	1,000	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy, výpis prvků				0,00	
59	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	14,350	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			0,9*2+1,2+9,65-0,1+1,8		14,350		0,00	
60	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"vstupní dveře"1		1,000		0,00	
61	766	766694121bj	D+M vnitřní parapet 170mm, DTD deska postforming tl 20mm, bílá, vč. kotvení - pol T1	bm	10,600	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"10,6		10,600		0,00	
62	766	766694121bj	D+M vnitřní parapet 220mm, DTD deska postforming tl 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T2	bm	1,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"1,8		1,800		0,00	
63	766	766694121bj	D+M vnitřní parapet 120mm, DTD deska postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T3	bm	1,800	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"1,8		1,800		0,00	
64	766	766694121bj	D+M vnitřní parapet 80mm, DTD deska postforming tl. 20mm, bílá, vč. kotvení - pol. T4	bm	1,200	0,00	0,00	položka vložena - individuální kalkulace dle technických požadavků
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, výpis prvků				0,00	
			"výměra převzata z výpisu prvků"1,2		1,200		0,00	
65	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	788,282	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
66	767	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	47,765	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Pohled severozápadní				0,00	
			11,65*4,1		47,765		0,00	
67	767	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	47,765	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			Pohled severozápadní				0,00	
68	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	36,546	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			položka kalkulována % z ceny dodávky				0,00	
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
69	784	784411301	Pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	9,240	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			"připčet 5% špalety"				0,00	
			3,3*1,4*2		9,240		0,00	
			Součet		9,240		0,00	
70	784	784441101	Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	62,974	0,00	0,00	ÚRS 2010 02
			výkres půdorys 1.NP a 2.NP, pohledy				0,00	
			"připčet 5% špalety"				0,00	
			(3,3*(4+3,85+6,75+2,5+0,95+1,55+1,7)-0,9*0,6*2-1,8*1,5-2,65*1,8*2-0,9*1,8-1,2*1,5-0,95*2,5)*1,05+3,3*1,4*2		62,974		0,00	
			Součet		62,974		0,00	
			Celkem				0,00	

DODÁVKA INVESTORA

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství Celkem	Cena Jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R	000001	Odpojení interaktivních tabulí včetně demontáže projektorů a počítačů – 14 ks	komplet	1,0	220 000,00	220 000,00
2	R	000002	Kompletní demontáž interaktivních tabulí v učebnách, projektorů a počítačů včetně deinstalace kabelového rozvodu – 7 ks				
3	R	000003	Odpojení počítačů v PC učebnách – 1 komplet				
4	R	000004	Demontáž sítě v pavilonu MVD3 – 1 komplet				
5	R	000005	Zapojení interaktivních tabulí včetně montáže projektorů a počítačů – 1 komplet				
6	R	000006	Kompletní montáž interaktivních tabulí, projektorů a počítačů včetně instalace kabelového rozvodu – 7 ks				
7	R	000007	Instalace sítě včetně kabelů do pavilonu U2 1 – 1 komplet				
8	R	000008	Instalace sítě včetně kabelů, chrániček, drážkování a listů v pavilonu MVD3 (2.NP – výměna příček) – 1 komplet				
9	R	000009	Instalování sítě v budově MVD3 – 1 komplet				
10	R	000010	Instalace sítě v PC učebnách – 1 komplet				
11	R	000011	Zapojení počítačů v PC učebnách – 1 komplet				
12	R	000012	Kompletní demontáž zabezpečovací techniky v pavilonu MVD3				
13	R	000013	Montáž zabezpečovací techniky v pavilonu MVD3				
14	R	000014	Deinstalace sítě včetně kabelů v pavilonu CF3 – 1 komplet				
15	R	000015	Instalace sítě včetně kabelů v pavilonu CF3 – 1 komplet				
16	R	000016	Odpojení a demontáž serveru – 1 komplet				
17	R	000017	Odpojení počítačů v kancelářích pavilonu CF3 – 1 komplet				
18	R	000018	Zapojení počítačů v kancelářích pavilonu CF3 – 1 komplet				
19	R	000019	Kompletní demontáž zabezpečovací techniky a kamery vč. ústředny – 1 komplet				
20	R	000020	Montáž zabezpečovací techniky a kamery vč. ústředny – 1 komplet				

CELKEM DODÁVKA INVESTORA

220 000,00

VRN

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství Celkem	Cena Jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R	023303000	Dekontaminace lokality	kpl	2,00	0,00	0,00
2	R	032002000	Vybavení staveniště	soubor	2,00	0,00	0,00
3	R	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	2,00	0,00	0,00
4	R	032503000	Skládky na staveništi	soubor	2,00	0,00	0,00
5	R	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč energií	soubor	2,00	0,00	0,00
6	R	034203000	Oplocení staveniště 155+175	m	330,00 330,00	0,00	0,00
7	R	034603000	Strážní služba a bezpečnostní služba staveniště 60+60	den	120,00 120,00	0,00	0,00
8	R	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	2,00	0,00	0,00
9	R	043002000	Zkoušky a ostatní měření "měření úrovně asbestu po dokončení stavby"2	kpl	2,00 2,00	0,00	0,00
10	R	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž "velký autojeřáb pro montáž světlíku"8	hod	8,00 8,00	0,00	0,00

CELKEM VRN

0,00

