

[illegible]

(P1)	D1 – DNO PROHLUBENÍ	
	VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1 + KARI SÍŤ 100x100x4, KRYTÍ 30mm, DILATOVÁNÍ	100–1100mm
	ŽELEZOBETON C30/37 XC2, XA1–CL 0,40–Dmax.16 mm, PRŮSAK 35mm, DLE ČSN EN 12390-8	800mm
	2xPE FOLIE	
	PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1	150mm
	HUTINĚNÁ ŠTERKOTŘE fr.16–32	200mm
	USTAVĚNÍM HORNÍ VZTVSY VSPĚM fr.4–8 TL.500mm – ZAVÁLCOVAT DO fr.16–32	
	ROSTLÁ ZEMINA	

- | | | |
|----|---|-------|
| P2 | DN – DNO ŠKÍMÉ ČÁSTI | |
| | VYPŮLNÝ BETON C30/37 XA1 + KARI SÍ 100x100x4,
KRYTÍ 30mm, DILATOVÁNÍ | 100MM |
| | ŽELEZOBETON C30/37 XA1-CL 0,40-Dmax.16
max.PŘOSÁK 35mm, DLE ČSN EN 12390-8 | 400MM |
| | 2xPE FÓLIE | |
| | POKLADNÍ BETON C30/37 XA1 | 150MM |
| | HUTĚNÁ ŠTERKOTR. fr.16-32 | 550MM |
| | S UZAVŘENÍM HORNÍ VRSTVY VSPPEM fr.4-8
TL.50MM – ZAVÁLČOVAT DO fr.16-32 | |
| | ROSTLÁ ZEMINA | |

- P3 JIMKY - DNO
- ŽELEZOBETON C30/37 XC2, XA1-CL 0,40-Dmax.16
max.PRŮSAK 35mm, DLE ČSN EN 12390-8 300MM
 - HUTNĚNÁ ŠTERKODŮT fr.16-32
S UZAVŘENÍM HORNÍ VRSTVY VSYPEM fr.4-8
TL.50MM - ZAVÁLČOVAT DO fr.16-32

- S1 DN - STĚNA
- VODA
 - ŽELEZOBETON C30/37 XC4, XF1, XA1-CL 0,40-Dmax.16
 - max.PRŮSAK 35mm, DLE ČSN EN 12390-8 400MM
 - ZEMINA

- S2 JÍMKY – STĚNA
- VODA
 - ŽELEZOBETON C30/37 XC4, XF1, XA1–CL 0,40–Dmax.16
max.PRŮSAK 35mm, DLE ČSN EN 12390–8 250MM
 - ZEMINA

	ŽELEZOBETON DNO: C30/37 XC2, XA1 STĚNY: C30/37 XC4, XF1, XA1	STŘEPY: C30/37 XC4, XF3, XA1
	VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1	
	PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1	
	HUTNĚNÁ ŠTĚRKODŘÍ fr. 16-32 POD ŽB KCEMI KRYT ZE ŠTĚRKODŘÍ fr.4-8, TL.50mm	
	NÁSYP NAD STÁVAJÍCÍ TERÉN VHDNOU ZHUTNITELNOU ZEMINOU	
	ZPĚTNÝ ZÁSYP VHDNOU ZHUTNITELNOU ZEMINOU	
	ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNOU ŠTĚRKODŘÍ fr. 0-63	
	OHUMUSOVÁNÍ, OSEČÍ TRAVNÍM SEMENEM	
	PŮVODNÍ ZEMINA	
	BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL.300mm	

- ÚPRAVY POVRCHŮ ŽEB A BETONOVÝCH PLOCH – POCHOZÍ ČÁSTI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (STŘOP, LÁVKY) BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU. POD TENTO NÁTĚR JE NUTNÉ PŘIPRAVIT BETONOVÝ PODKLAD BROUŠENÍM, viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ŘÍTO: ŘÍZENÁ TĚSNĚNÁ TRHLINA DNA
- ŘÍTS: ŘÍZENÁ TĚSNĚNÁ TRHLINA STĚN

(UZ) PŘED BETONÁŘÍ PODKLADNÍCH BETONŮ SE POLOŽÍ ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4, VÝVOZY ZEMNÍČÍ SOUSTAVY KULATINA 10 V4A NEREZ SE PŘEVODOU S DĚLKOVOU REZERVOU 1,0 bm NAD UPRAVENÝ TERÉN. KOVOVÉ ČÁSTI KONSTRUKCE VODIVĚ PŘÍPOJÍ.

FeZn 30/4	60,55m
Ø10 V4A Nerez	18,75m

◆ Z.S. VÝVOD ZEMNÍČÍ SOUSTAVY

(DR) OBVODOVÁ DŘEŇAZ S FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ DN100 PŘÍPOJENÁ NA ČERPAČÍ STUDNU, viz. VÝKOPY.

±0,000=255,50m n.m., B.p.v.

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duls@duls.cz www.duls.cz	
Vypracoval:	Projektant:	Hi.ing.projektu:	Tech. kontrola:	Formát: 10x44 Datum: 02/2025 Stupeň: DPS Soubor: - Měřítko: 1:50 Číslo zakázky: 1307 Č.přílohy: D.1-3.3-2.2	
	Ing. Uhlířová	Ing. Havlík	Ing. Vach		
Objednatel:	Investor:				
Svazek vodovodu a kanalizaci Tišnovsko	Svazek vodovodu a kanalizaci Tišnovsko				
Akte:					
OBEC ČEBÍN - INTENZIFIKACE ČOV					
Příloha: Dosazovací nádrž - řez A-A', B-B', C-C'					