

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Městys Drásov
Sídlo: Všechnovická 61, 664 24 Drásov
Zastoupení: Mgr. Martina Bočková, starostka
IČ: 00281727
DIČ: CZ00281727
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 4722641/0100
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Velecký, 777230413,
velecky@drasov.cz a Bc. Martin Dvořák, 776880812, dvorak@drasov.cz
ve věcech technických: *(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)*

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : SPOLEČNOST STAVBY SR - POD STRÁŽÍ DRÁSOV

Vedoucí společník : STAVBY SR group s.r.o.
Sídlo : Pančava 128, 760 01 Zlín
Zastoupení : Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka
Zápis do OR : vedená u Krajského soudu v Brně (oddíl C vložka 117918)
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Šopík, +420 731 601 715
josef.sopik@stavbysr.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Nádvorník, +420 702 136 774
ondrej.nadvornik@stavbysr.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marcel Maňas, +420 777 037 163
marcel.manas@stavbysr.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: David Kočka, +420 774 504 535
david.kocka@stavbysr.cz

IČ : 092 24 289
DIČ : CZ 092 24 289
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. 299284772/0300

Společník 1 : REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Sídlo : Pančava 128, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Josef Šopík, Ing. Ondřej Nádvorník - jednatelé
Zápis do OR : vedená u Krajského soudu v Brně (oddíl C vložka 23585)
IČ : 253 04 259
DIČ : CZ 253 04 259

Plátce DPH : ano

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Josef Šopík, tel.: +420 731 601 715, josef.sopik@stavbysr.cz

Ing. Ondřej Nádvořník, tel.: +420 702 136 774, ondrej.nadvornik@stavbysr.cz

Ing. Jakub Červenka, tel: +420 736 148 238, jakub.cervenka@stavbysr.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího, resp. výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce komunikace na ulici Pod Stráží Drásov“

jejímž předmětem je rekonstrukce místní komunikace na ulici Pod Stráží, spočívající v rekonstrukci stávající komunikace, Povrchové vody z uličního prostoru budou odváděny novou dešťovou kanalizací do stávající veřejné dešťové kanalizace.

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele ze dne 21. 3. 2025.

2.2. Zhotovitel pro objednatele provádí kompletní dílo (dále jen „dílo“), čímž se pro potřeby této smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele provádí stavební dílo (veškeré stavební práce) a zajišťuje veškeré další činnosti, práce, dodávky a služby stanovené touto smlouvou ať již bezprostředně souvisí s vlastními stavebními pracemi či nikoliv. Je-li dílo provedeno ve stanoveném rozsahu a smluvených termínech, je-li provedeno ve vynikající řemeslné, funkční a estetické kvalitě a nevykazuje-li jakékoliv vady a nedodělky jedná se o řádně provedené dílo.

2.3. Zhotovitel zastává pozici generálního dodavatele, čímž je mimo jiné povinen koordinovat veškeré práce a činnosti účastníků stavebního procesu (jednotlivé subjekty ať již v zaměstnaneckém poměru nebo v jakémkoliv jiném vztahu ke zhotoviteli (poddodavatelé), včetně činností případných třetích stran (určené subjekty objednatelem na základě písemného informování zhotovitele např. budoucí provozovatel, vyhrazený dodavatel objednatele atp.) a činností objednatele a to tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění předmětu smlouvy a předmět smlouvy byl proveden řádně, kvalitně a úplně a předán objednateli nejpozději v dohodnutých termínech dle této smlouvy. Z pozice generálního dodavatele je zhotovitel přímo a bezvýhradně odpovědný za prováděné práce a činnosti, za dodržení sjednaných termínů a za správnost veškeré dokumentace a postupů, na základě, kterých je dílo realizováno a je povinen případným vadám předcházet a vzniklé vady průběžně a neprodleně odstraňovat a napravovat.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a činnosti ve vynikající kvalitě jakož i v úplném a bezchybném a čistém řemeslném, funkčním a estetickém provedení ve sjednaných termínech a sjednané ceně bez jakýchkoliv dalších nároků vůči objednateli.

2.5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak má se za to, že veškeré, touto smlouvou vymezené práce, činnosti a dodávky nutné pro řádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla, kterou vymezil objednatel (a to i za situace, kdy tyto práce, činnosti a dodávky nejsou uvedeny v rozpočtu, ale smlouva o dílo či zadávací dokumentace je vyžaduje) a

uvedené v této smlouvě a objednateli nevznikají žádné další náklady s výjimkou případů, touto smlouvou stanovených (např. případné vícepráce či dodatečné stavební práce požadované objednatelem nad rámec smlouvy).

2.6. Objednatel může být v průběhu realizace díla podle této smlouvy zastupován zejména ve věcech technických osobami, resp. osobou vykonávající dozor stavebníka, a to zejména způsoby a v rozsahu definovaném touto smlouvou. Osoba vykonávající dozor stavebníka je fyzická nebo právnická osoba. Má-li zhotovitel vůči objednateli oznamovací či jinou povinnost (např. předložení harmonogramu provádění díla, předložení realizační projektové dokumentace, výzva k účasti na zkouškách atp.) má tuto povinnost současně i vůči osobě vykonávající dozor stavebníka.

III. Předmět smlouvy

3.1. Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu sjednaném touto smlouvou včetně všech jejích příloh provede - vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost, a to s potřebnou a odbornou péčí - pro objednatele a objednateli předá řádně provedené dílo specifikované v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně provedené dílo a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou odměnu (sjednanou cenu), jejíž výše je spolu se způsobem úhrady popsána dále v této smlouvě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci rozsahu sjednaného díla provést veškeré práce včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla a souvisejících dodávek a služeb, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, výkresové či rozpočtové části, jakož i práce, které jsou definované touto smlouvou či práce, které v dokumentaci sice detailně obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Součástí plnění zhotovitele je taktéž provedení koordinační činnosti jednotlivých profesí a částí projektu v rámci realizace předmětu smlouvy, provedení související inženýrské činnosti a veškerých ostatních dalších činností nutných pro zodpovědné a řádné provedení díla (např. zřízení a odstranění zařízení stavenišť, zajištění zvláštních užívání komunikací a dopravního značení včetně projednání a povolení, zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby do provozu, provedení kompletační činnosti stavby, odstranění zjištěných vad a nedodělků aj.).

3.3. Zhotovitel provádí dílo a stavební práce v souladu se schválenou dokumentací, schválenými postupy a v souladu s touto smlouvou. Za schválenou dokumentaci se považuje zadávací dokumentace, zadávací podmínky veřejné zakázky, projektová dokumentace, kterou vypracoval ODEHNAL PROJEKT s.r.o., Zahradní 676, 679 06 Jedovnice, IČ: 02764750, rozpočet zakázky a veškerá další, v průběhu plnění díla zpracovaná a objednatelem odsouhlasená dokumentace (např. realizační projektová dokumentace či upravená projektová dokumentace stavby) a související dokumenty. Schválení dokumentace a postupů ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady schválené dokumentace a případné vady díla realizované na základě schválené dokumentace či postupů. Provedením díla na základě neschválené dokumentace a postupů nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok vůči objednateli.

3.4. Při realizaci předmětu smlouvy má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění předmětu smlouvy a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku.

3.5. Plnění předmětu smlouvy (realizace díla) bude provedeno subjekty, které jsou držiteli patřičných oprávnění pro jednotlivá plnění v rámci předmětu této smlouvy.

3.6. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy České republiky, se zákonem číslo 283/2021 Sb., stavební zákon, v souladu s platnými českými technickými normami (ČSN), technickými a kvalitativní podmínkami (TKP) a technologickými předpisy (TP), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy a zákony a legislativou, které se vztahují k realizaci díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

3.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost dodržovat a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek a to tak, aby svými postupy nezpůsobil objednateli žádnou škodu.

3.8. Součástí závazku řádně provést dílo v dohodnuté odměně (sjednané ceně) dle této smlouvy je povinnost zhotovitele provést, resp. zabezpečit zejména:

3.8.1. stavební práce a veškeré související práce, dodávky a montáže směřující ke zhotovení stavby dle projektové dokumentace a v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy,

3.8.2. v návaznosti na prováděné stavební práce projednat a zajistit případné částečné uzavírky, zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch za účelem realizace stavby včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, jakož i stanovení a povolení dočasného a trvalého dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemísťování a následné odstranění,

3.8.3. písemné oznámení zahájení stavebních prací veškerým dotčeným subjektům v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (min. 14 dní) – např. vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních pozemků a nemovitostí, stavebnímu úřadu a dalším,

3.8.4. zajištění a splnění podmínek vyplývajících zejména z rozhodnutí, povolení či jiných opatření správních a dotčených orgánů, jako jsou např. stavební povolení, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, rozhodnutí o povolení částečné uzavírky a dalších jiných vztahujících se k předmětné stavbě; též zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, stanovisek a souhlasů správců dopravní a technické infrastruktury, vlastníků dotčených nemovitostí atp.,

3.8.5. zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště (včetně vyřízení příslušných povolení ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude vyžadovat); potřebné zdroje médií (jako např. voda, elektřina atd.) pro zhotovení stavby si zhotovitel zajišťuje sám na vlastní náklady,

3.8.6. zpracování potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové dokumentace zhotovitele v průběhu plnění předmětu smlouvy upřesňující nebo doplňující poskytnutou dokumentaci včetně veškerých ostatních souvisejících projektových prací, zejména zpracování potřebných dílenských výkresů a upřesnění (specifikování) prováděcí dokumentace stavby z hlediska zhotovitelem prováděných prací, použitých technologií a materiálů a její předání objednateli k projednání v dostatečném časovém předstihu před objednáním prvků a zahájením patřičných prací; dokumentace bude zpracována 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě; pokud takové projektové dokumentace bude zapotřebí,

3.8.7. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavebních prací; zbudování a udržování bezpečných přístupů na staveniště,

3.8.8. provedení všech opatření na eliminaci negativních dopadů stavby na životní

- prostředí (hluk, prašnost, znečištění vod, poškozování vegetace), ochranu životního prostředí v souladu s příslušnými právními předpisy,
- 3.8.9. provedení všech opatření včetně souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí (např. ochrana chodců, vozidel a objektů v místech dotčených stavbou),
- 3.8.10. bezpečnost práce při provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy,
- 3.8.11. potřebné geodetické práce při plnění předmětu smlouvy (jako např. vytyčení stavby, geodetické zaměření provedené stavby, geometrický plán a zpracování a předání protokolů a dokladů z těchto geodetických prací),
- 3.8.12. zajištění vyjádření správců potřebných inženýrských sítí, vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 3.8.13. všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení stavebních prací a řádné provedení díla (např. prověření skutečností a jejich promítnutí do zpracovávané projektové dokumentace zhotovitele),
- 3.8.14. všechny nutné podklady pro rozhodnutí o dalším postupu prací v případě, že je nutné upravit schválené pracovní postupy či dokumentace minimálně v rozsahu zpracování textového popisu, výkresového a rozpočtového zdokumentování,
- 3.8.15. provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem a právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu) včetně vydání protokolů a vyhodnocení; kopie dokladů je zhotovitel povinen předávat objednateli ihned po provedení zkoušky; zkompleťované originály zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného stavebního díla (zrealizovaných stavebních prací),
- 3.8.16. likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a veškeré stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel objednateli doloží příslušnými doklady, objednatel nedisponuje prostory na dočasné uskladnění zeminy apod.,
- 3.8.17. kompletaci, technických listů, specifikací, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla – tzn. technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení; kopie dokladů je zhotovitel povinen předávat objednateli průběžně před dodáním a zabudováním; zkompleťované originály zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla,
- 3.8.18. provedení zaškolení osob objednatele a uživatele vč. předání uživatelského manuálu ke zbudované stavbě (údržba zbudované stavby atp.),
- 3.8.19. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se stavebním zákonem v tištěné a elektronické podobě. Elektronická podoba dokumentace bude v tzv. otevřené podobě – textové části ve formátu MS Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000) a v uzavřené podobě bude dokumentace dokladována ve formátu PDF (textové části, výkresy, rozpisky). Dokumentace bude zpracována 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě,
- 3.8.20. vyhotovení a dodáním dokumentů pro předání dokončené stavby řádně provedeného díla,
- 3.8.21. péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li do doby protokolárního předání řádně

- provedeního kompletního díla objednateli k poškození díla nebo jeho části zhotovitel zajistí v souladu s touto smlouvou nápravu,
- 3.8.22. péči o plochy, prostory a majetek objednatele či třetích osob dotčený stavební činností zhotovitele při realizaci díla do doby protokolárního předání řádně provedeního kompletního díla objednateli, včetně zabezpečení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li do doby protokolárního předání řádně provedeního kompletního díla objednateli k poškození ploch, prostor či majetku objednatele či třetích osob zajistí zhotovitel v souladu s touto smlouvou na vlastní náklady nápravu,
- 3.8.23. průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a dotčených pozemků či ploch výstavbou (likvidace obalového materiálu, čištění komunikací apod.),
- 3.8.24. příprava pracovních prostor pro provádění stavebních prací a následné uvedení do původního stavu (např. zakrývání ploch, přenesení a zpětné umístění materiálů, výrobků apod. jenž jsou ve vlastnictví třetích osob či objednatele, a to po předchozím odsouhlasení dotčených stran atp.),
- 3.8.25. zajistit potřebná povolení pro případné kácení stromů a provedení kácení stromů a křovin,
- 3.8.26. závěrečný finální čistý úklid zhotovené stavby a všech ploch stavební činností dotčených (tzn. umytí zaprášených a znečištěných ploch na komunikacích atp.),
- 3.8.27. uvedení všech povrchů, pozemků a majetku (ve vlastnictví objednatele či třetích osob) dotčených stavbou a stavební činností do původního, resp. návrhového či lepšího stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); jelikož součástí díla jsou terénní úpravy, zhotovitel provede založení trávníku a osetí travním semenem včetně prvního pokusu na stavbou dotčených plochách,
- 3.8.28. provedení organizační, koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla a zajištění veškerých prací, činností a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek a ostatních ustanovení této smlouvy,
- 3.8.29. zajistit veškeré nutné podklady, stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí, dokumenty, zkoušky, revize, atesty, prohlášení apod. pro uvedení stavby do užívání (kolaudace),
- 3.8.30. zhotovitel je povinen na své vlastní náklady dále zabezpečit taková opatření, aby nedošlo k sesuvům půdy, poškození stromů a jejich kořenů,
- 3.8.31. Dílo musí být realizováno tak, aby objednateli nevznikla škoda a musí být realizováno tak, aby byl po celou dobu výstavby umožněn průchod a průjezd všem účastníkům silničního provozu; uchazeč si je vědom situace, že po dokončení stavebních prací musí umožnit plný provoz na rekonstruovaném úseku místní komunikace i bez vydaného rozhodnutí, opatření či souhlasu s užíváním stavby,
- 3.9.** Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a k tomu, že, optimálním a odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a stavitelství vytvoří všechny potřebné stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebního díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady a maximálního estetického výsledku.
- 3.10.** Zhotovitel má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla. Tímto však nevzniká nárok na úpravu smluvních podmínek.

IV. Lhůty a místo plnění

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:

Zahájení: do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli k převzetí staveniště (předpoklad je do 2. 5. 2025)

Předpokládané ukončení: do **120 kalendářních dnů** předání místa plnění.

Zhotovitel splní svou povinnost provést stavbu jejím řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu celého díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Celé dílo musí být předáno bez vad, nedodělků.

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, či osobou k tomu oprávněnou. Předání staveniště zhotoviteli proběhne na výzvu zhotovitele (nejdříve však následující pracovní den po dni uzavření této smlouvy a nejpozději v uvedené době).

4.3. Výše uvedené lhůty v tomto článku mohou být prodlouženy pouze v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani předvídat. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje přerušení postupu prací z pokynu objednatele a dále skutečnost, že objednatel předal staveniště zhotoviteli později, než bylo ujednáno, že objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, které nemohl zhotovitel předem předpokládat ani ovlivnit, že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a tudíž dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění, přičemž však musí zhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin takovýchto zpoždění. Za nepředvídatelnou okolnost se považují taktéž vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předpokládat či ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmou opatření na jejich eliminaci, čímž ovšem není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

4.4. Dílo je realizováno v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen „harmonogram“). Není-li součástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby předání staveniště předá objednateli protokolárně harmonogram, který se dnem předání objednateli stává závazným dokumentem pro plnění zakázky. V harmonogramu budou vyznačené veškeré činnosti prováděné zhotovitelem ode dne uzavření této smlouvy až po předání řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednateli (zejména uzavření smluvního vztahu, vlastní stavební práce po jednotlivých stavebních objektech, přejímka dokončených stavebních prací (prejímka stavebního díla), přejímka řádně provedeného kompletního předmětu smlouvy (prejímka díla), závěrečná kontrolní prohlídka stavby - kolaudace stavby, milníky stavby, fáze plnění předmětu smlouvy a ostatní činnosti zhotovitele - zajištění zvláštního užívání komunikací, zajištění objízdných tras a uzavírek, odstraňování vad a nedodělků atp.) včetně stanovení kritické cesty plnění předmětu smlouvy. V harmonogramu budou zohledněny objednáci a dodavatelské či poddodavatelské lhůty souvisejících dodávek technologií, případné správní a jiné lhůty (vyřízení zvláštního

užívání místní komunikace 35 dní, vyřízení přechodného dopravního značení 12 dní, předání atp.) a ostatní záležitosti vyplývající z plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram. Zhotovitel je oprávněn po předchozím vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k dodržení uvedených termínů v odst. 4.2, této smlouvy.

4.5. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 6:00 hod do max. 20:00 hod ve všech dnech bez rozdílu. Ostatní práce a činnosti budou dle potřeby probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné dokončení díla.

4.6. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění předmětu této smlouvy např. lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na staveniště a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.

4.7. Ve vazbě na termíny plnění předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči objednateli povinnost informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit běžný provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu smlouvy (např. výpadek v dodávkách el. energie atp.), a to nejméně 3 pracovní dny před prováděním takovýchto činností.

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a náklady objednatele, které nesplněním této povinnosti zhotovitelem objednateli vzniknou.

4.8. Místem plnění jsou pozemky par. č. 829/1, 829/2, 833, 880/1, 881, 966/2, 2287, 2397, 2403 vše v katastrálním území Drásov, Jihomoravský kraj – vymezeno projektovou dokumentací – vymezeno projektovou dokumentací.

V. Cena díla

5.1. Cena prací a dodávek

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH:	7 300 000,00,- Kč
	(slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých)
DPH (21 %):	1 533 000,00,- Kč
	(slovy: jeden milion pět set třicet tři tisíc korun českých)
Cena díla (včetně DPH):	8 833 000,00,- Kč
	(osm milionů osm set třicet tři tisíc korun českých)

5.2. Cena díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, není-li uvedeno ve Smlouvě jinak.

5.3. Podrobná kalkulace ceny díla je podrobně stanovena v podobě oceněného Položkového soupisu prací.

5.4. Celková cena díla je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů zhotovitele, zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené zadávacími podmínkami, touto smlouvou a veškerými jejími přílohami, zejména pak na základě projektové dokumentace a nabídky jejíž součástí je i výkaz výměr a obsahuje veškeré náklady s řádným provedením díla související. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné související), nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu dle čl. III této smlouvy a ostatních ustanovení této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým je zhotovitel zavázán. Celková cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Celková cena taktéž zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, nájem ploch za zařízení staveniště, náklady na používání

strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a jakékoli další související výdaje spojené s realizací díla – zejména např. náklady na vybavení a provedení stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením, náklady na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich odstranění, náklady na skládky a meziskládky nového či vybouraného materiálu, náklady na odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí (např. odříznutí a zapravení nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady na pojištění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích. Celková cena taktéž obsahuje zisk zhotovitele, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající vliv na plnění předmětu smlouvy. Součástí celkové ceny jsou i dodávky a služby, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně všech jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět, že je nutné je provést, a tudíž i zohlednit v celkové délce rekonstrukce místní komunikace.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být celková cena díla, upravena pouze v případech víceprací či méněprací:

5.5.1. Vícepracemi může dojít k navýšení celkové ceny díla. Vícepráce jsou dodatečné práce, dodávky či služby, které nebyly obsaženy v dokumentaci stavby, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Takové práce, dodávka a služby musí být vzájemně projednány a odsouhlaseny. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. V případě navýšení ceny platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě. Ohodnocení víceprací bude stanoveno na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených prací oceněných stejnými jednotkovými cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky zhotovitele. V případě položek v nabídkovém rozpočtu zakázky neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS platných v době uzavření smlouvy.

5.5.2. Méněpracemi dochází ke snížení celkové ceny díla. Méněpráce jsou práce obsažené v nabídkovém rozpočtu zakázky, ale neprovedené. Zhotovitel je povinen o neprovedené práce ponížít cenu díla, a uzavřít dodatek k této smlouvě, a to bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany zhotovitele.

5.6. Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv způsobem domáhat navýšení ceny díla z důvodu vlastního zavinění (např. vzniklé náklady zhotovitele z důvodu nutnosti nápravy neodborného provádění prací a prací, které nejsou v souladu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z důvodů chyb nebo nedostatků v projektové přípravě zhotovitele, z důvodu nekvalitně zpracované nabídky atp.). Veškeré takto vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici víceprací dle odst. 5.5.1 označují se pojmem vícenáklady a jsou vadou na straně zhotovitele a objednatel není povinen takovéto náklady zhotovitele hradit.

5.7. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. Objednatel může rovněž zvětšit rozsah prací po předchozím odsouhlasení ceny za navýšené práce se zhotovitelem.

VI. Platební podmínky

- 6.1.** Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 6.2.** Na sjednanou cenu díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení. Změna sjednané ceny je možná pouze v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být zhotovitelem již započítány v ceně díla.
- 6.3.** Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení minimální odborné péče předpokládat.
- 6.4.** Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole TDS vždy k pátému (5.) dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce a dodávky provedeny. TDS je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho ve stejné lhůtě s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. V případě odsouhlasení TDS postoupí soupis provedených prací objednateli k odsouhlasení. Objednatelům odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel je povinen připojit své vyjádření k soupisu provedených prací do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení ze strany TDS. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže je zhotovitel v prodlení dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo ve Smlouvě, nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů.
- 6.5.** Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh.
- 6.6.** Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení řádně vystavené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny.
- 6.7.** Daňové doklady (faktury) musí dále obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo Smlouvy jako identifikátor a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.
- 6.8.** Dílčí faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.9.** Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty

(ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

6.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury objednatelem nemá nárok na úrok z prodlení.

6.11. Místem pro doručení faktury je podatelna objednatele na adrese sídla objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou objednatele.

6.12. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění podle Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel při plnění Smlouvy použije menší množství určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých položek Položkového soupisu) snížena cena díla. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné dokončení díla většího množství určité položky, než jak stanoví Položkový soupis prací, bude taková situace řešena postupem dle ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na základě, něž je uzavřena tato Smlouva.

6.13. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce, dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 100 % z ceny provedených prací a dodávek uvedených v odsouhlaseném a oboustranně podepsaném soupisu provedených prací. Objednatel uhradí z vystavené faktury částku rovnající se 95 % z ceny provedených prací a dodávek uvedených v odsouhlaseném soupisu provedených prací. Zbývajících 5 % z ceny provedených prací a dodávek uvedených v odsouhlaseném soupisu provedených prací bude objednatel zhotoviteli zadržovat jako zádržné.

6.14. Zádržné z ceny díla dle čl. 6.16. Smlouvy se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit do patnácti (15) kalendářních dnů od protokolního předání díla, tj. po písemném potvrzení odstranění všech vytknutých vad a nedodělků na základě zápisu o předání a převzetí stavby. Na tento závazek nemá vliv skutečnost, že součástí zápisu o předání a převzetí stavby bude seznam drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, jak jsou definovány ve Smlouvě.

6.15. Objednatel si vyhrazuje právo upravit způsob a frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování realizovaného díla.

6.16. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např. provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádění prací atp.) a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele.

6.17. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k ukončení smlouvy, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny díla za části předmětu smlouvy, které neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou.

VII. Nebezpečí škody a pojištění

7.1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného díla, kdy přechází riziko zničení, ztráty nebo poškození díla na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajistit ochranu skladování věcí opatřených k

provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené činnostmi svých poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito.

7.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k zamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem – mimo jiné zejména pak z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, z důvodu nedodržení patřičných zákonů, norem a jiných předpisů, aplikováním nesprávných postupů atp.

7.3. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody na majetku nebo na zdraví objednateli nebo třetí osobě je zhotovitel povinen takovou škodu bezodkladně v plném rozsahu a na vlastní náklady odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji finančně nahradit. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel či třetí osoba oprávněn škodu odstranit na náklady zhotovitele.

7.4. Po celou dobu výstavby, tj. od předání staveniště zhotoviteli až do doby předání a převzetí řádně dokončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod:

- a) Na budované dílo je zhotovitel povinen ve prospěch objednatele uzavřít stavební a montážní pojištění CAR/EAR. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození a případného zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“ a to až do výše celkové ceny budovaného díla (pojistná hodnota).
- b) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku a na zdraví třetích osob způsobených činnostmi zhotovitele v souvislosti s realizací předmětu smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost veškerých poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech osob účastnících se realizace stavebních prací na staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

V pojistných smlouvách bude sjednána klause zahrnující odpovědnost za škody způsobené při odstraňování vad a nedodělků v průběhu záruční doby.

7.5. Doklady o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit objednateli.

7.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla.

7.7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatel poskytne v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech objednatele.

VIII. Odpovědnost za vady, záruční doba

8.1. Záruční doba na dílo zhotovené dle této smlouvy činí **60 měsíců** a začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. po protokolárním předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních prací), odstranění veškerých vad a nedodělků na prováděném díle a dokončení veškerých, touto smlouvou definovaných činností zhotovitele. Výše uvedená záruční doba má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobcí či záručními dobami obvyklými.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí objednateli, jakož i za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby, přičemž vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

8.3. V záruční době zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že celé dílo má po

celou dobu záruky vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně či vyšší mocí, či jiným způsobem, pokud s těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo. Zhotovitel se zavazuje objednatelům zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně odstranit, nebo v případě, že vada nebrání užívání díla či nesnižuje estetickou a požadovanou kvalitativní hodnotu díla, poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou slevu z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady díla. Záruční doba na dílo se prodlužuje o časový interval od doby oznámení vady ze strany objednatele po dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad, tj. po sepsání protokolu o odstranění oznámené vady.

8.4. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel povinen na vlastní náklady vyměnit za bezvadný.

8.5. Jakékoliv vady a nedodělky specifikované při předání stavebního díla je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů, nebude-li při přejímacích řízeních dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně. V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

8.6. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby, tj. oznámené po protokolárním předání řádně provedeného díla, je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit a protokolárně předat nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li s objednatelům dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění vady, pozdější nástup na odstranění vady atp.). V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

Na odstranění reklamovaných vad během záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 3 kalendářních dnů po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hod po obdržení oznámení reklamace.

8.7. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávněn odstraněním vady pověřit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.

8.8. Oznámení zjištěných vad (reklamace) v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně, datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady a objednatel k zahájení odstraňování vady přizvat. O odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat s objednatelům protokol a odstranění vady objednatelům prokázat.

8.9. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a protokolárně předat objednatelům.

IX. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání

9.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

9.2. Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

- a) zabudováním do díla nebo
- b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem vystavené faktuře,

přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.

9.3. Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech.

9.4. Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

9.5. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

9.6. Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu výhradní a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

X. Poddodavatelé

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo přednostně s využitím vlastních kapacit (pracovníci v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli). Po předchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn zajistit plnění části díla pomocí poddodavatele.

10.2. Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.

10.3. Všichni poddodavatelé musí být odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení seznam poddodavatelů, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno poddodavatele, identifikační údaje poddodavatele (IČO, DIČ, adresa), oprávněná osoba jednající za poddodavatele, telefonické a e-mailové spojení, přesný popis činností zajišťovaný poddodavatelem s procentuálním vyjádřením a cenou poddodavatelem realizovaných částí díla. U poddodavatelů musí být prokázána odborná způsobilost pro provádění zamýšlených prací, což bude doloženo minimálně výpisem ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.

10.4. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím či výběrovém řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu v jakém byla prokazována kvalifikace v zadávacím či výběrovém řízení prokázána kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele.

10.5. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatele, za jejich plnění a

za škody způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel objednateli tyto smlouvy povinen předložit.

XI. Stavební deník

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanovují příslušné právní předpisy. Součástí stavebního deníku jsou případné samostatné zápisy z konání kontrolních dnů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí dokončených stavebních prací a odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, pokud se tyto vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad a nedodělků nebránících užívání a o odstraňování případných vad po dobu záruční doby.

11.2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jím pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem dozoru stavebníka, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové dokumentace (zpravidla též vykonávající autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.

11.3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání staveniště předkládat objednateli, či zástupci objednatele ke kontrole.

11.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

11.5. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy, resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé při realizaci předmětu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy či jakýkoliv jiný nárok zhotovitele.

XII. Staveniště

12.1. Staveništěm se rozumí nezbytně nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.

12.2. Zhotovitel se seznámil se stavem staveniště a poměry na něm a je si vědom skutečnosti, že předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob.

12.3. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

12.4. Zhotovitel je povinen:

- a) vytyčit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně vymežit oplocením či jiným adekvátním ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,
- b) umístit na staveništi štítek a informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě a účastnících výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu.
- c) zajistit označení, osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům,
- d) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště,
- e) vybudovat zařízení staveniště a to tak, aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná

místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa pro tato média. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

- f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod při provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště ani okolních ploch nebo objektů. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,
- g) zajistit ochranu vegetace, lesních porostů a pozemků, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi a v bezprostřední blízkosti stavby.

12.5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit, aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou dokumentaci a požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny. V případě změny přístupových tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení.
- b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště.
- c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,
- d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, které jsou v bezprostředním kontaktu se staveništem a které jsou dotčené stavební činností,
- e) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, ke kterým přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,
- f) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy na staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopném a čistém stavu (např. provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase, průběžné udržování čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště. atp.)
- g) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitostí,

12.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele, a to výlučně pouze potřebného; veškerý nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně odstraňován. Zhotovitel je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré odpady včetně odpadů osobní povahy (zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty vzniklé jeho činností, a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění komunikací, sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

12.7. Vyskytují-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty, které mohou být porušeny provozem stavby (např. prašností, vibracemi apod.) je povinností zhotovitele provést veškerá dostatečná preventivní opatření tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel je povinen separovat (např. protiprašně hermeticky a organizačně) místa a prostory jím prováděných stavebních prací od okolních prostor a zabezpečit tak jejich neovlivnění stavební činností. Dojde-li i přes veškerá učiněná opatření k ovlivnění prostor, objektů a zařízení (znečištění a zaprášení ploch, fasád, komunikací, popraskání objektů atp.) je zhotovitel povinen sjednat a provést nápravu. Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady

objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

12.8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a zajistit, aby okolí stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou zátěží. Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti např. kropením vnitro staveništních komunikací.

12.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

12.10. Zhotovitel omezí svou činnost na staveništi a na jakémkoliv další prostory, které může zhotovitel získat a objednatel je odsouhlasil jako pracovní prostory staveniště. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

12.11. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádně provedeného předmětu smlouvy.

12.12. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen pro prostor staveniště vypracovat požární řád, poplachové směrnice stavby, provozně dopravní řád stavby či jakýkoliv jiný dokument a tyto pak viditelně na staveništi umístit. Je-li nutné vybavit prostor staveniště hasícími prostředky, pak je zhotovitel povinen tak učinit.

12.13. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště a nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj.

12.14. Zhotovitel není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele bez předchozí dohody s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu, po těchto pozemcích se bezprizorně pohybovat, přistupovat přes ně jiným než dohodnutým způsobem na stavbu či jinak zasahovat do vlastnického práva majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povinen jednoznačně vymezit např. oplocením či jiným vhodným způsobem.

12.15. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci stavebních prací.

12.16. Objednatel nebo jím pověřené osoby mají za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem neomezený přístup na staveniště.

12.17. Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených a se staveništem souvisejících pozemků a nemovitostí o zahájení a dokončení prací. V případě dotčení majetku třetích osob během a v souvislosti s realizací stavebních prací je zhotovitel povinen tato dotčení protokolárně vypořádat. Na pozemcích je povinen respektovat požadavky vlastníků těchto pozemků.

12.18. Zhotovitel zajišťuje zimní údržbu v rozsahu staveniště.

12.19. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byl umožněn průjezd po předmětné místní komunikaci orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.) a to zejména organizací výstavby tak, aby mechanismy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily zásahu složek integrovaného systému.

XIII. Provádění díla

13.1. V rámci provádění díla zhotovitel provádí stavební práce (stavební dílo) a provádí

ostatní práce a činnosti specifikované touto smlouvou. Veškeré práce, činnosti a dodávky, které zhotovitel zajišťuje či provádí, jsou zohledněny v celkové sjednané ceně a délce rekonstruovaného úseku místní komunikace a není-li výslovně uvedeno jinak má se za to, že zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajišťuje na své náklady veškeré práce, činnosti, dodávky a služby stanovené touto smlouvou.

13.2. „Projektová dokumentace“ znamená projektovou dokumentaci potřebnou k řádnému provedení kompletního díla (zejména dokumentaci pro Stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby, změnovou dokumentaci), která byla vyhotovena objednatelem, resp. jím stanoveným subjektem. Projektová dokumentace zároveň zahrnuje jakoukoli případnou další schválenou projektovou dokumentaci, vypracovanou v průběhu realizace díla, která bude upravovat, doplňovat či podrobněji rozpracovávat určité parametry projektu nebo řešící změny projektu (např. projektovou dokumentaci vyhotovenou zhotovitelem, dokumentaci změn stavby atp.). Projektová dokumentace neschválená písemně zástupcem objednatele nesmí být použita pro realizaci stavby. Dílo provedené podle dokumentace neschválené písemně zástupcem objednatele, není považováno za dílo řádně dodané.

13.3. Dodatečnou dokumentaci - doplňující projekty, specifikace a pokyny, které jsou nezbytné za účelem řádného provádění prací na zhotovení předmětu smlouvy a odstranění jeho vad a nedodělků má právo zhotoviteli vydávat pouze objednatel nebo osoba pověřená objednatelem. Zhotovitel je povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a je jimi vázán.

13.4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a včas připravit v ucelené podobě veškerou dokumentaci, podklady, jakož i další dokumenty - tj. výkresy, cenové kalkulace a propočty, zdůvodnění, nezbytné k procesům, v jejichž rámci budou vydávány pokyny personálu zhotovitele, k rozhodovacím procesům a legislativním procesům. Objednatel je oprávněn kontrolovat přípravu dokumentace zhotovitele. V rámci zpracovávání dokumentace je zhotovitel povinen konzultovat jím zpracovávanou dokumentaci s objednatelem, jakož i provést včasné odsouhlasení dokumentace s objednatelem.

13.5. Zpracovává-li zhotovitel realizační projektovou dokumentaci (vč. dílenské dokumentace) musí být tato v souladu se zadávací dokumentací, což zejména znamená, že stavební dílo realizované na základě realizační projektové dokumentace nesmí vykazovat parametry horší, než bylo stanoveno projektovou dokumentací pro provedení stavby. Realizační projektová dokumentace detailně rozpracovává a musí obsahovat konkrétní názvy a specifikace použitých materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů a po jejím odsouhlasení ze strany objednatele se stává takováto dokumentace závaznou. Zhotovitel může použít jako realizační projektovou dokumentaci zpracovanou dokumentaci pro provedení stavby, kterou je však povinen doplnit o konkrétní názvy a specifikace použitých materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů - využije-li zhotovitel této možnosti, nevzniká mu jakýkoliv nárok vůči objednateli na úhradu ceny za zpracování realizační projektové dokumentace.

13.6. Zajištění podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla, ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného odkladu připravit a zpracovat zhotovitel, a to včetně specifikování a případných dopadů na realizaci a náklady stavby. Zhotovitel je při návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn tyto návrhy připomínkovat a na jejich základě dohodnout řešení, které zhotovitel zpracuje do finální podoby k odsouhlasení a následné realizaci. Nepřipraví-li výše uvedené podklady a návrhy řešení zhotovitel, je objednatel oprávněn takovéto dokumenty zajistit sám, a to na náklady zhotovitele. Případné projednání změn staveb se stavebním úřadem a jinými souvisejícími subjekty zajišťuje a koordinuje zhotovitel s případným spolupůsobením objednatele.

13.7. Projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem - realizační projektové

dokumentace, výrobní dokumentace či jakékoliv jiné dokumentace (např. dokumentace zpracovávaná v souvislosti se specifikací méněprací či víceprací, podklady a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla atp.), má zhotovitel povinnost před zahájením patřičných stavebních prací předložit objednateli k odsouhlasení. Vznikne-li potřeba úpravy dokumentace, pak má zhotovitel povinnost do dokumentace zapracovat úpravy a připomínky a poté ji v čistopise předat v tištěné a elektronické editovatelné (formát DWG verze 2000, DOC, XLS) i needitovatelné (formát PDF) podobě objednateli.

13.8. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou pro možnost plnění předmětu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Není-li stanoveno jinak, účastní se procesu odsouhlasení dokumentace zhotovitel a objednatel, společně s osobou vykonávající dozor stavebníka a za součinnosti autora projektové dokumentace poskytnuté objednatelem, resp. osoby vykonávající autorský dozor. Odsouhlasení ze strany objednatele znamená ověření souladu požadavků objednatele specifikovaných zadávací dokumentací nikoliv kontrolu a potvrzení správnosti zpracovaných dokumentací a podkladů zhotovitele. Za správnost zhotovitelem zpracované dokumentace a poskytnutých podkladů ručí zhotovitel.

13.9. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit časovou, prostorovou a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém termínu, neohrožujícím termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy, povinen zajistit součinnost a v případě provádění vlastních stavebních prací i požadovanou stavební připravenost.

13.10. Ve vazbě na termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči objednateli zejména následující povinnosti:

a)	Informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit běžný provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu smlouvy (např. výpadek v dodávkách el. energie atp.)	nejméně 3 pracovní dny před prováděním takovýchto činností
	V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a náklady objednatele, které nesplněním této povinnosti zhotovitelem objednateli vznikly.	
b)	vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými	nejméně 3 pracovní dny předem
c)	oznámit termín provádění zkoušek za účelem prokázání vlastností stavby či rozhodnutí dalšího postupu stavebních prací	nejméně 3 pracovní dny předem
	Po provedení zkoušek zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.	
d)	aktualizovat harmonogram plnění zakázky (provádění díla) dojde-li k odchylce od platného harmonogramu o více jak 5 pracovních	průběžně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od

dní		zjištění neplatnosti harmonogramu
e)	předložit a s objednatelem odsouhlasit veškeré vzorky dodávaných materiálů, vybavení a zařízení, které budou při plnění předmětu smlouvy a realizaci stavebních prací použity, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen Odsouhlasené materiály, vybavení a zařízení není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany objednatele.	před objednáním a dodáním na stavbu, resp. zabudováním
f)	předložit a s objednatelem projednat a odsouhlasit realizační, dílenskou a jinou dokumentaci zhotovitele, která bude použita pro provádění stavebních prací včetně stavebních detailů prováděných stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen Projednanou a odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany objednatele.	nejpozději do 3 pracovních dnů před zahájením provádění stavebních prací
h)	předložit a s objednatelem projednat technologické postupy provádění stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany objednatele.	nejpozději do 3 pracovních dnů před zahájením stavebních prací
i)	předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelů	nejpozději před zapojením poddodavatele do plnění předmětu smlouvy

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednateli či třetím stranám musí být provedeny písemně a musí být prokazatelně sděleny objednateli a těm, kterým jsou adresovány. Nedodržení výše uvedených povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek (např. prodloužení termínu, neuplatnění sankcí ze strany objednatele atp.).

13.11. Zhotovitel je povinen vyzvat ke kontrole patřičných prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými příslušné správce inženýrských sítí a veškeré jiné subjekty (např. památkový ústav, archeologický ústav, uživatele a vlastníky nemovitostí, jimž se upravují v souvislosti se stavbou inženýrské sítě atp.).

13.12. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou veškeré vzorky materiálů a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich objednáním a aplikací vyvzorkovány ve variantách a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny projektantem, objednatelem a dozorem stavebníka bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.

13.13. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním předmětu smlouvy a stavebních prací, které musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že předmět smlouvy bude proveden ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě, a že stavební práce odpovídají projektové dokumentaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi

a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. Pro výkon těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

13.14. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou činnost, z nichž alespoň jeden je po celou dobu pracovní doby přítomen na staveništi (stav, kdy je staveniště bez přítomnosti takovéto osoby je nepřípustný) a je k dispozici objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.

13.15. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

13.16. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu nebo pokynu objednatele.

13.17. Případné realizace přeložek či realizace nových vedení inženýrských sítí nebo domovních rozvodů budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce budou provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka, resp. správce sítí včetně např. předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

13.18. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami vykonávajícími funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).

13.19. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zvláštní pozornost zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu předmětu smlouvy, které vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.

13.20. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny či ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešení). V souvislosti s tím je zhotovitel povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně budovaného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno. Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavebních prací.

13.21. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat provoz objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na

staveništi, zamezovat přístupu veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup a užívání veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatele nebo jiných osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávněné osoby a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování.

13.22. Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu jakož i komunikační trasy a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zásobovací trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

13.23. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

13.24. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový stroj a zařízení ze stavby odstranit a veškeré případné způsobené škody takovýmto vybavením napravit.

13.25. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech, domovních rozvodech, inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody a jejich odstranění hradí zhotovitel.

13.26. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž, že bude zajišťovat pravidelné a okamžité čištění ploch stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných přístupových tras v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto zhotovitel nebude provádět, je oprávněn zajistit toto objednatel na náklady zhotovitele.

13.27. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a odsouhlasení s objednatelem, autorem prováděcí projektové dokumentace a příslušným dotčeným orgánem státní správy či jiným dotčeným subjektem na vlastní náklady navrhnout a realizovat přizpůsobené technické provedení stavebních prací této legislativě.

13.28. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené subjekty. Objednatel rozhodne o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

13.29. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby.

13.30. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena původního materiálu použitá v rozpočtu zakázky a připočtena pořizovací cena nového materiálu.

13.31. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady potřebná povolení pro realizaci stavby, jako např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemísťování a následné

odstranění atp.

13.32. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména ohlášení zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů statní správy, podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či nemovitostí na nichž se stavba realizuje, podmínky sousedních vlastníků pozemků či nemovitostí a veškeré ostatní podmínky s plněním předmětu smlouvy související.

13.33. Zhotovitel není oprávněn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli práce, dodávky nebo jakékoliv další činnosti a výkony provedené zhotovitelem při realizaci předmětu smlouvy, které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny bez předchozího projednání a schválení objednatel, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného pověření objednatel, či nebyla nutnost jejich provedení objednateli ani oznámena atp.

13.34. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu zakázky. Na základě zjištěných údajů zhotovitel provede výpočet změny sjednané ceny díla. Následně jako ucelenou dokumentaci vše předat objednateli pro další společné jednání.

13.35. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést přesný soupis těchto prací včetně souvisejících méněprací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě a provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu. Na základě zjištěných údajů zhotovitel provede výpočet změny sjednané ceny díla. Následně jako ucelenou dokumentaci vše předat objednateli pro další společné jednání.

13.36. Případné vícepráce, vícenákłady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla nemají vliv na konečný termín řádného provedení kompletního předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.37. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.

13.38. V případě nutnosti a na výzvu objednatel je zhotovitel povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro objednatel, , orgány statní správy či jiné organizace.

13.39. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní náklady napravit všechny případné chyby a vady v dokumentaci stavby, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby, a to za způsobem dohodnutým s objednatel, nebo jeho pověřeným zástupcem.

13.40. Za účelem kontroly průběhu provádění předmětu smlouvy budou organizovány kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku stavby. Na pořádání kontrolních dnů je zhotovitel povinen zabezpečit patřičný prostor.

13.41. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy v každé fázi jeho realizace. Zjistí - li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků a je povinen uhradit objednateli veškeré škody

vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem.

13.42. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě odstranit; stejně tak je zhotovitel povinen odstranit vadné materiály, zařízení či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradit je bezvadnými včetně opětovného provedení prací, a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli. Není-li lhůta k nápravě stanovena, musí tak být provedeno dle povahy ihned nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby k tíži zhotovitele.

13.43. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele či poddodavatelům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy, pokud odpovědný vedoucí stavby či jeho zástupce není přítomen na staveništi, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, je-li ohrožen život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zhotovitel je pak na základě pokynu objednatele povinen přerušit práce do doby odstranění příčiny, pro kterou byly práce přerušeny. Při každém přerušení prací je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit v nejkratší možné lhůtě. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném plnění předmětu smlouvy. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou vázán ani k jakémukoliv jiné náhradě.

13.44. Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy jsou započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné po zhotoviteli přímo.

13.45. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení kvality materiálů na náklady zhotovitele.

13.46. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.

13.47. Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

13.48. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

13.49. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:

Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je

zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností.

Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby – „Rekonstrukce komunikace na ulici Pod Stráží Drásov“ a dále budou doklady obsahovat:

- název příjemce odpadu včetně IČO;
- název původce odpadu;
- datum a čas uložení odpadu;
- registrační značka auta, které odpad přivezlo;
- hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);
- původ odpadu (název stavby);
- název odpadu;
- kód odpadu;
- název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
- kdo odpad převzal;
- kdo odpad odevzdal.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídicího harmonogramu díla jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.

Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele.

V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést kompletní dílo provedením, dokončením a předáním stavebního díla (stavebních prací) a veškerých ostatních činností (dodávek a služeb) dle podmínek této smlouvy, a to zejména ve smluvených termínech, kvalitě a rozsahu. Je-li dílo dokončeno ve smluvených termínech a kvalitě, jedná se o **řádně provedené kompletní dílo**.

14.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k **předání a převzetí dokončeného stavebního díla** (zrealizovaných stavebních prací). Na základě návrhu uvedeného ve výzvě smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného stavebního díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, zástupce stavebního úřadu, zástupce DOSS atp.). Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol).

Dokončené stavební dílo bude převzato i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání (vyjma kolaudačního souhlasu či jiného dokladu opravňujícího užívání, jenž musí zhotovitel dodat nejpozději do termínu kompletního dokončení díla). Zhotovitel si je však plně vědom skutečnosti, že na jednotlivých jím fyzicky dokončených úsecích rekonstruované komunikace, musí ihned umožnit plný dopravní provoz. Zjištěné vady a nedodělkami při předání stavebního díla budou uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele ke stavebnímu dílu a akt převzetí stavebního díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k odstranění vad a nedodělků, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělkami musí být odstraněny ke dni předání a převzetí dokončeného kompletního díla. Po odstranění poslední vady či nedodělkami bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol. S odstraňováním vad a nedodělků je nutno začít neprodleně.

Na předání dokončeného stavebního díla bude přizván správce zajišťující údržbu a provoz zbudovaného stavebního díla, údržbu zeleně v rámci zbudovaného stavebního díla, nezajistí-li si zhotovitel jeho písemné stanovisko k provedeným pracím před zahájením přejímacího řízení.

V předávacím protokolu dokončeného stavebního díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději ke dni předání a převzetí řádně provedeného kompletního díla.

Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně provedená, obsahuje vady a nedodělkami, nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy za řádně provedené a ukončené. Jednoznačným důvodem pro nepřevzetí stavebního díla je skutečnost, kdy stavební dílo nebo jeho část není dokončena, stavební dílo má vady, které brání užívání či kdy stavební dílo není zhotoveno podle schválené dokumentace. V případě, že objednatel odmítne stavební dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení přejímacího řízení dokončeného stavebního díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavební dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného stavebního díla je pak

sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k **předání a převzetí dokončeného díla**. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento zápis současně potvrzuje odstranění veškerých vad a nedodělků převzatého stavebního díla a provedení veškerých prací, činností a dodávek zhotovitele dle této smlouvy. Od data ukončení přejímacího řízení dokončeného díla je počítána záruční doba definovaná v této smlouvě. Na základě ukončeného přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel oprávněn provést závěrečnou fakturaci. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv vady a nedodělky – tedy i pro drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele. V případě, že objednatel odmítne dokončené dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení přejímacího řízení dokončeného díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky bude sepsán dodatek k zápisu předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.4. Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dokončeného díla musí být uzavřeny i veškeré případné dodatky k této smlouvě o dílo mající vliv na celkovou cenu, či termíny plnění smlouvy.

14.5. Dle uvážení je zhotovitel oprávněn spojit řízení o předání a převzetí dokončeného stavebního díla s řízením o předání a převzetí dokončených veškerých ostatních činností specifikovaných touto smlouvou a s řízením o předání a převzetí díla.

14.6. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze přejímky a vyplývající taktéž z případných patřičných rozhodnutí a povolení, zejména:

- a) originál stavebního deníku jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou souvisejících,
- b) doklady o vytýčení inženýrských sítí a o převzetí sítí jejich správci,
- c) revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek,
- d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

U přejímacího řízení dokončeného díla je pak zhotovitel povinen připravit, doložit a předat veškeré další doklady a dokumenty vyplývající z povahy prováděných prací a z této smlouvy. Jedná se tak zejména o:

- a) 2x protokol o geodetickém vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, jehož součástí je vytyčovací náčrt,
- b) 2x geodetické zaměření provedené stavby ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem na podkladu katastrální mapy,
- c) 5x geometrický plán ověřený katastrem nemovitostí,
- d) 2x doklady o nakládání s odpady,
- e) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (2x tištěnou, 1x elektronicky),
- f) protokoly o uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
- g) ostatní doklady tak, aby stavbu bylo možno uvést do užívání,
- h) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (certifikáty, atesty),
- i) provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, nastavovací protokoly zařízení, údržbářské a opravárenské návody včetně schémat jednotlivých zařízení, záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě,

- j) podklady pro vydání rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků,
- k) pravomocné rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků,
- l) práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavebního díla nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
- m) vyčištěné prostory staveniště a dotčených pozemků.

14.7. Předávané doklady budou v jednom originálním tištěném vyhotovení a budou seřazeny a vyvázány formou kompletního technického pořadače s uvedením obsahu všech předávaných dokladů; zařazené dokumenty budou vždy originály dokumentů. Dokumenty předávané ve více provedeních budou v jednom exempláři zařazené do pořadače a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. Kompletní elektronická podoba obsažená v pořadači bude předána na jednom kompletizovaném CD nebo DVD nosiči, který bude začleněn do struktury pořadače.

14.8. Pozemky na nichž je stavba zrealizována a přilehlé související pozemky resp. jejich části dotčené stavebním procesem musí být při předání kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná údržba strojní čtyřkolovou sekačkou; ozeleněné a zatravňované plochy budou provedeny z ornice bez kameniva, hutněné válením, chemicky odplevelené, souvislé a nesmí obsahovat volné kameny, větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní semeno musí být vzrostlé a prosté plevelů, u nově vysazovaných keřových porostů a okrasných trav bude jejich výsadba doplněna tkanou školkařskou textilií; poškozené keře a stromy musí být dle povahy ošetřeny nebo nahrazeny novými. Travní plochy budou do správy objednatele předány až po prvním pokosu. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, je zhotovitel povinen zajistit řádný finální čistý úklid. Zhotovitel je povinen opustit staveniště a stavbu čistou a bezpečnou.

14.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.

14.10. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas a jeho vydání nezbytnou součinnost.

14.11. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení stavby (např. prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.). Jestliže by dotčené orgány či stavební úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebo v průběhu řízení ke kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již stanoveným požadavkům nebo připomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i výdaje s tím související jsou již zahrnuty ve sjednané smluvní ceně a požadované výkony budou kryty ze smluvní ceny a zhotovitelem neprodleně odstraněny.

XV. Smluvní pokuty

15.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

a)	V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení stavebního díla (stavebních prací)	2.000,- Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení
b)	V případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez souhlasu objednatele	5.000,- Kč za každý, byť i započatý den tohoto přerušení
c)	V případě zjištěného provádění díla či jeho části poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován	10.000,- Kč za každého takto zjištěného poddodavatele
d)	V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění veškerých vad a nedodělků (bránících i nebránících užívání stavby a díla) zjištěných při přejímacím řízení	5.000,- Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení

	dokončeného stavebního díla (stavebních prací) – tedy v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla.	
e)	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném termínu*	5.000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu a každý, byť i započatý den tohoto prodlení
f)	V případě zjištěné nepřítomnosti odpovědného vedoucího stavby nebo jeho zástupce na staveništi v pracovní době	1.000,- Kč za každý jednotlivý případ zjištění
g)	Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení ustanovení této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši. Tuto pokutu lze požadovat opakovaně, jestliže zhotovitel nesjedná nápravu poté, co bude na nedodržení ze strany objednatele upozorněn.	1.000,- Kč za každý jednotlivý případ zjištění

*) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

Smluvní pokuty za prodlení neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů bylo způsobeno objednatelem, nepředvídatelnými nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z technologického hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla, nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.

15.2. Zhotovitel může uplatnit na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na vystavené faktuře za každý i započatý den prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

15.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty lze počítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě k úhradě. Není – li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování a termínem úhrady smluvní pokuty bude den, kdy došlo prokazatelně k odepsání částky z účtu smluvní strany, která má smluvní pokutu uhradit.

15.4. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokována smluvní pokuta započtena vůči existující pohledávce. Tím nezaniká nárok smluvní strany, která má zaplatit smluvní pokutu, na uhrazení zbývajících výše smluvní pokuty.

15.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším možném termínu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

15.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré platby, smluvní pokuty a škody, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, , závazných vyjádření orgánů státní správy nebo nedodržení jednotlivých ustanovení této smlouvy na straně zhotovitele.

15.7. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

15.8. Jestliže zhotovitel neprovede a nepředá stavbu ve smluvených termínech, objednatel může pověřit dokončením stavby (případně provizorním dokončením stavby) jiný subjekt, a

takto vzniklé finanční náklady je generální zhotovitel nucen objednateli neprodleně uhradit.

XVI. Ukončení smlouvy

16.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této smlouvy.

16.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

16.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

- a) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení stavebních prací delším než 30 dnů,
- b) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro řádné splnění předmětu smlouvy delším než 30 dnů,
- c) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,
- d) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami, schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,
- e) provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované či neodsouhlasené objednatelem,
- f) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené porušení nezavinil,
- g) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel či objednatel v postavení dlužníka,
- h) vyhlášení konkurzu na zhotovitele, nebo pokud je zhotovitel v likvidaci,
- i) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů.

16.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, vzniká zhotoviteli ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu řádně provedených a dokončených prací, a to na základě předchozí dohody mezi smluvními stranami a oceněného soupisu provedených nefakturovaných prací, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.

16.5. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat fakturaci za neproplacené, avšak provedené práce a činnosti či realizované dodávky.

16.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

16.7. Pro případ zániku závazku před řádným provedením kompletního předmětu smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVII. Vyšší moc

17.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a rozsahu, kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním svých povinností, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

17.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují jakékoliv chyby, vady, zanedbání nebo důsledky nekvalitního plnění ze strany zhotovitele, chyby nebo vady projektové dokumentace, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, výpadky v dopravě a dodávkách materiálu, nepřízeň počasí a nevhodné klimatické podmínky (zvláště pak v případech, kdy bylo takové okolnosti možno předvídat), místní a podnikové stávky, selhání poddodavatele - pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených apod.

XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

18.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního předmětu smlouvy nezbytné a že je kompletní předmět smlouvy v daném rozsahu, čase a místě realizovatelný.

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, se všemi poskytnutými informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi objednatelem sice neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními činnostmi a povinnostmi dle této smlouvy již při podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy přesvědčil zejména o:

- a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
- b) klimatických podmínkách na staveništi a podmínkách, za jakých bude dílo realizováno,
- c) charakteru stavby,
- d) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných k řádnému provedení kompletního předmětu smlouvy,
- e) přístupových a příjezdových cest na staveniště, které může potřebovat,
- f) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.

18.4. Veškerá jednání uskutečňující se v průběhu plnění předmětu smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

18.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem.

18.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

18.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

18.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

18.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

18.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

18.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech jejích příloh, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno.

18.13. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

18.14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

18.15. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

18.16. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

18.17. Přílohy:

- Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 – Pojistná smlouva

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. 2/9.4.2025 přijatém na zasedání Rady městyse Drásov konané dne 9.4. 2025

V Drásově dne

V Brně dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martina Bočková

Starostka

Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka

STAVBY SR group s.r.o.

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Nádvorník - jednatel

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Ing. Josef Šopík – jednatel

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **222** **Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží**

Zadavatel	Městys Drásov Všechnovická 61 66424 Drásov	IČO: 00281727 DIČ: CZ00281727
------------------	--	--

Zhotovitel:	SPOLEČNOST STAVBY SR – POD STRÁŽÍ DRÁSOV Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.	IČO: 092 24 289 DIČ: CZ 092 24 289
--------------------	---	---

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 122 865,00
PSV			0,00
MON			27 047,00
Vedlejší náklady			103 187,00
Ostatní náklady			46 901,00
Celkem			7 300 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 300 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 533 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	8 833 000,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	395 874,03	83 133,55	479 007,58	5
00.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	395 874,03	83 133,55	479 007,58	5
	Stavební objekt			0,00		
101	SO 101 Komunikace	0,00	5 698 159,20	1 196 613,43	6 894 772,63	78
101.1	Komunikace	0,00	4 470 025,74	938 705,41	5 408 731,15	61
101.2	Komunikace - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0,00	1 228 133,46	257 908,03	1 486 041,49	17
301	SO 301 Kanalizace dešťová	0,00	1 205 966,77	253 253,02	1 459 219,79	17
301.1	Kanalizace dešťová	0,00	1 205 966,77	253 253,02	1 459 219,79	17
Celkem za stavbu		0,00	7 300 000,00	1 533 000,00	8 833 000,00	100

Popis stavby: 222 - Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 101 - SO 101 Komunikace

Popis rozpočtu: 101.1 - Komunikace

Popis rozpočtu: 101.2 - Komunikace - VÝMĚNA PODLOŽÍ

Popis objektu: 301 - SO 301 Kanalizace dešťová

Popis rozpočtu: 301.1 - Kanalizace dešťová

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			245 786,03	3,4
1	Zemní práce	HSV			2 667 555,51	36,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			278 829,42	3,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			70 172,67	1,0
5	Komunikace	HSV			2 284 710,22	31,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 179,20	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 179,20	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 903,00	0,1
8	Trubní vedení	HSV			617 748,83	8,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			548 500,46	7,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 739,05	0,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			149 209,45	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 546,03	0,8
M46	Zemní práce při montážích	MON			27 047,00	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			162 805,93	2,2
VN	Vedlejší náklady	VN			103 187,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			46 901,00	0,6
Cena celkem					7 300 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Nepřirazený díl				245 786,03		
1	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	27 504,03	27 504,03		RTS 24/ II
		podmínky uvedené v SoD, náklady na zajištění přístupu k nemovitostem a příjezdu IZS : 1		1,00000				
2	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	10,00000	4 717,00	47 170,00		RTS 24/ II
		101 - vozovka - pláň : 2		2,00000				
		101 - vozovka - ŠD : 2		2,00000				
		101 - vozovka - MZK : 2		2,00000				
		101 - chodník - ŠD : 2		2,00000				
		301 - míra zhutnění rýhy : 2		2,00000				
3	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	2,00000	29 482,00	58 964,00		Vlastní
		SO 101 - kompletace dokladové části : 1		1,00000				
		SO 301 - kompletace dokladové části : 1		1,00000				
4	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor	2,00000	29 482,00	58 964,00		Vlastní
		SO 101 - TZ, polohopis, výškopis, zakres do KM : 1		1,00000				
		SO 301 - TZ, polohopis, výškopis, zakres do KM, podélný profil : 1		1,00000				
5	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	2,00000	3 007,00	6 014,00		Vlastní
		silnice : 1		1,00000				
		MK : 1		1,00000				
6	1002T	Geometrický plán	Soubor	1,00000	47 170,00	47 170,00		Vlastní
		SO 101 : 1		1,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				103 187,00		
7	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	70 756,00	70 756,00		RTS 24/ II
8	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 538,00	3 538,00		RTS 24/ II
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 076,00	7 076,00		RTS 24/ II
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 382,00	12 382,00		RTS 24/ II
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 076,00	7 076,00		RTS 24/ II
12	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	2 359,00	2 359,00		RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				46 901,00		
13	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	14 151,00	14 151,00		RTS 24/ II
		v rozsahu dle požadavku zhotovitele stavby : 1		1,00000				
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	26 854,00	26 854,00		RTS 24/ II
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 896,00	5 896,00		RTS 24/ II
Celkem						395 874,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	876 379,11					
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, před č.p. 181 : 12	m2	12,00000	94,00	1 128,00	800-1	RTS 24/ II
				12,00000				
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek celkem : (21,5+27,0+33,2+21,2+11,8+13,3+7,6)*0,7 odpočet SO 301 - odvodňovací příkop - od lapače splavenin po sjezd k č.p. 181 : -21,5*0,7 odpočet SO 301 - odvodňovací příkop - u RŠ3 : -9,0*0,7 chodník : 15,6 chodník - předláždění : 1,3*0,6 schody z vegetačních tvárnic ve st. cca 17m - předláždění : 1,2 schody z vegetačních tvárnic ve st. cca 40m - předláždění : 0,8 sjezd z vegetačních tvárnic ve st. cca 66m - předláždění : 6,5 vstup na hřbitov - předláždění : 2,6*0,8	m2	100,53000	94,00	9 449,82	822-1	RTS 24/ II
				94,92000				
				-15,05000				
				-6,30000				
				15,60000				
				0,78000				
				1,20000				
				0,80000				
				6,50000				
				2,08000				
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v místě napojení na stávající chodník u silnice před č.p. 674 - varovný pás - bez odvozu - zpětné uložení : 3,4*0,4 sjezd ve st. cca 95m - předláždění : 8,0 sjezd ve st. cca 140m - předláždění : 5,2 plocha pro lavičku u hřbitova : 2,1	m2	16,66000	94,00	1 566,04	822-1	RTS 24/ II
				1,36000				
				8,00000				
				5,20000				
				2,10000				
4	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm chodník : 15,6	m2	15,60000	35,00	546,00	822-1	RTS 24/ II
				15,60000				
5	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm vozovka - celkem : 1068,0 odpočet - SO 301 : -121,3	m2	946,70000	71,00	67 215,70	822-1	RTS 24/ II
				1 068,00000				
				-121,30000				
6	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm ZÚ1 - stupňovité napojení : 4,7 ZÚ1 - u ohrub : 10,6*0,2	m2	6,82000	60,00	409,20	822-1	RTS 24/ II
				4,70000				
				2,12000				
7	113151316R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichých, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 70 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovaných plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek, vozovka - celkem : 1068,0-88,0	m2	980,00000	84,00	82 320,00	822-1	RTS 24/ II
				980,00000				
8	113202111R00	Vytřhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek celkem : 11,8+32,8+77,8+153,5+4,7+1,0 odpočet SO 301 - v úseku RŠ3-4 : -3,0 odpočet SO 301 - přípojka k p.č. 880/5 u hřbitova : -2,0	m	276,60000	94,00	26 000,40	822-1	RTS 24/ II
				281,60000				
				-3,00000				
				-2,00000				
9	113204111R00	Vytřhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek chodník : 11,5 sjezd ve st. cca 66m : 6,0 vstup na hřbitov : 2,6 plocha pro lavičku u hřbitova : 4,0	m	24,10000	94,00	2 265,40	822-1	RTS 24/ II
				11,50000				
				6,00000				
				2,60000				
				4,00000				
10	113231330R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 300 mm včetně betonového lože st. cca 97m - odvoz v režii zhotovitele : 5,0 odpočet - SO 301 : -2,0	m	3,00000	106,00	318,00	822-1	RTS 24/ II
				5,00000				
				-2,00000				
11	114211103R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložení na dopravní prostředek. sjezd ve st. cca 73m : 4,0 sjezd ve st. cca 123m : 4,5 sjezd ve st. cca 140m : 4,5	m	13,00000	130,00	1 690,00	827-1	RTS 24/ II
				4,00000				
				4,50000				
				4,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. celkem : 112,2+13,9+264,8+101,1+32,3 SO 301 - provizorní zásyp rýhy : 64,9 krajnice nad KÚ2 (nad parkovištěm) : 9,8	m3	599,00000	354,00	212 046,00	800-1	RTS 24/ II
13	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 599,00000*0,2	m3	119,80000	18,00	2 156,40	800-1	RTS 24/ II
14	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. UV, odtok - v místech křížení s IS : (3*2,0*0,7*1,0)+(1*2,0*0,6*1,0)	m3	5,40000	59,00	318,60	800-1	RTS 24/ II
15	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. trativod : 242,2*0,25	m3	60,55000	354,00	21 434,70	800-1	RTS 24/ II
16	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 60,55000*0,2	m3	12,11000	354,00	4 286,94	800-1	RTS 24/ II
17	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. UV : 6*1,2*1,2*2,0 UV - odtok : (4,5+1,0+1,0+1,0+3,0+9,0)*1,0*1,80 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,71400*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,47600*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,60000*-1	m3	18,59000	354,00	6 580,86	800-1	RTS 24/ II
18	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 18,59000*0,2	m3	3,71800	18,00	66,92	800-1	RTS 24/ II
19	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. UV : (6*1,2*1,2*2,0)*0,3 UV - odtok : (4,5+1,0+1,0+1,0+3,0+9,0)*1,0*1,80*0,3	m3	15,71400	354,00	5 562,76	800-1	RTS 24/ II
20	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,71400*0,1	m3	1,57140	18,00	28,29	800-1	RTS 24/ II
21	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. UV : (6*1,2*1,2*2,0)*0,2 UV - odtok : (4,5+1,0+1,0+1,0+3,0+9,0)*1,0*1,80*0,2	m3	10,47600	354,00	3 708,50	800-1	RTS 24/ II
22	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek UV, odtok - v místech křížení s IS : (3*2,0*1,0*1,0)+(1*2,0*0,8*1,0)	m3	7,60000	943,00	7 166,80	800-1	RTS 24/ II
23	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, UV : 57,6 UV - odtok : 19,5*1,80*2	m2	127,80000	71,00	9 073,80	800-1	RTS 24/ II
24	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 127,80000	m2	127,80000	18,00	2 300,40	800-1	RTS 24/ II
25	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	34,30400	24,00	823,30	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 18,59000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,71400			18,59000 15,71400			
26	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,47600	m3	10,47600	24,00	251,42	800-1	RTS 24/ II
27	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 27,04000*2	m3	54,08000	79,00	4 272,32	800-1	RTS 24/ II
28	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 599,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 60,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 18,59000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,71400 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 27,04000*-1	m3	674,41400	148,00	99 813,27	800-1	RTS 24/ II
29	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,47600	m3	10,47600	148,00	1 550,45	800-1	RTS 24/ II
30	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000	m2	12,00000	118,00	1 416,00	800-1	RTS 24/ II
31	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 18,20000 odtok z UV6 - zásyp rýhy v nezpevněném terénu (min. 0,5m za obrubou) - výkopek ze stavby : 6.8*1.0*1.3	m3	27,04000	35,00	946,40	800-1	RTS 24/ II
32	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zásyp v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby uložený na mezideponii : 18,2	m3	18,20000	413,00	7 516,60	800-1	RTS 24/ II
33	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, násyp ve zpevněných plochách (v místě stávajícího příkopu) - bourané vrstvy : 23,2	m3	23,20000	413,00	9 581,60	800-1	RTS 24/ II
34	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, UV, odtok z UV - zpevněné plochy - bourané konstrukční vrstvy vozovky : 9,2+16,5 odtok z UV6 - zásyp rýhy v nezpevněném terénu (min. 0,5m za obrubou) - výkopek ze stavby : 6.8*1.0*1.3	m3	34,54000	413,00	14 265,02	800-1	RTS 24/ II
35	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, UV odtok - materiál ve specifikaci : 19,5*0,44	m3	8,58000	354,00	3 037,32	800-1	RTS 24/ II
36	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy : 355,0	m2	355,00000	35,00	12 425,00	823-1	RTS 24/ II
37	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy : 85,0	m2	85,00000	35,00	2 975,00	823-1	RTS 24/ II
38	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem : 977,0+161,3+28,1+74,4+3,0+8,3+23,8+2,5+254,0+18,8+15,7+4,3+11,2+333,5 odpočet - plocha nad tratí : -242,2*0,5	m2	1 794,80000	18,00	32 306,40	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	355,00000	35,00	12 425,00	800-1	RTS 24/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 355,00000		355,00000				
40	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4	m2	65,00000	29,00	1 885,00	800-1	RTS 24/ II
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, 65,0		65,00000				
41	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	29,32000	35,00	1 026,20	800-1	RTS 24/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 85,00000 odpočet - opevnění svahu ve st. cca 9-45m : -116*0,8*0,6		85,00000 -55,68000				
42	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	4,40000	236,00	1 038,40	823-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 355,00000*0,01 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 85,00000*0,01		3,55000 0,85000				
43	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	692,91400	261,00	180 850,55	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 674,41400 Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 18,50000		674,41400 18,50000				
44	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,47600	261,00	2 734,24	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,47600		10,47600				
45	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	22,00000	153,00	3 366,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 355,00000*0,05 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 85,00000*0,05		17,75000 4,25000				
46	10364201T	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	40,21376	177,00	7 117,84		Vlastní
		vegetační úpravy - naložení, přemístění, složení : (355,0+29,32)*0,1 opevnění svahu ve st. cca 9-45m : 116*0,8*0,6*0,08*0,4		38,43200 1,78176				
47	583420403R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	18,87600	377,00	7 116,25	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,58000*2,2		18,87600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				205 042,02		
48	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	363,30000	35,00	12 715,50	800-2	RTS 24/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez : (0,6+0,3+0,6)*242,2		363,30000				
49	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	24,22000	590,00	14 289,80	800-2	RTS 24/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m : 242,2*0,10		24,22000				
50	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	242,20000	177,00	42 869,40	827-1	RTS 24/ II
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, trativod : 242,2		242,20000				
51	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	1 833,80000	18,00	33 008,40	800-2	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1794,80000 kačírek : 39,0		1 794,80000 39,00000				
52	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný;	m	249,46600	177,00	44 155,48	SPCM	RTS 24/ II
		ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 242,20000*1,03		249,46600				
53	67390503R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 7,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 8,0 kN/m	m2	2 416,81000	24,00	58 003,44	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 363,30000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1833,80000*1,1		399,63000 2 017,18000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				25 228,49		
54	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm	m2	2,64000	159,00	419,76	822-1	RTS 24/ II
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 skladba D3 - odvodňovací proužek : 9,4*0,1 skladba D4 - odvodňovací proužek : (5,5+5,5+6,0)*0,1		0,94000 1,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací vrstva pod obrubou a přídlažbou - viz řezy : 1920	m2	1 920,00000	9,00	17 280,00	822-1	RTS 24/ II
				1 920,00000				
56	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, UV : 6*1,2*1,2*0,1 UV - odtok : 19,5*1,0*0,1	m3	2,81400	1 592,00	4 479,89	827-1	RTS 24/ II
				0,86400				
				1,95000				
57	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kanalizační šachta v chodníku u silnice, vč. stykové malty : 2	kus	2,00000	1 179,00	2 358,00	827-1	RTS 24/ II
				2,00000				
58	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kanalizační šachta v chodníku u silnice, vč. stykové malty : 1*1,01	kus	1,01000	330,00	333,30	SPCM	RTS 24/ II
				1,01000				
59	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kanalizační šachta v chodníku u silnice, vč. stykové malty : 1*1,01	kus	1,01000	354,00	357,54	SPCM	RTS 24/ II
				1,01000				
Díl: 5		Komunikace				2 284 710,22		
60	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm skladba D6 : 4,3	m2	4,30000	159,00	683,70	822-1	RTS 24/ II
				4,30000				
61	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm skladba D4 : 21,5+4,9+2,5	m2	28,90000	239,00	6 907,10	822-1	RTS 24/ II
				28,90000				
62	564851112RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm skladba D2 : 74,4+3,0+2,2+16,0 skladba D3 : 8,3+0,9	m2	104,80000	255,00	26 724,00	822-1	RTS 24/ II
				95,60000				
				9,20000				
63	564851113RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm skladba A : 977,0+162,2	m2	1 139,20000	271,00	308 723,20	822-1	RTS 24/ II
				1 139,20000				
64	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm skladba D1a, D1b : 161,3+28,1+11,2+20,0	m2	220,60000	287,00	63 312,20	822-1	RTS 24/ II
				220,60000				
65	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm skladba D5 : 254,0+18,8+15,7	m2	288,50000	218,00	62 893,00	822-1	RTS 24/ II
				288,50000				
66	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním skladba A : 977,0 skladba D1a, D1b : 161,3+28,1+11,2 skladba D2 : 74,4+3,0+2,2	m2	1 257,20000	248,00	311 785,60	822-1	RTS 24/ II
				977,00000				
				200,60000				
				79,60000				
67	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním skladba A : 977,0	m2	977,00000	469,00	458 213,00	822-1	RTS 24/ II
				977,00000				
68	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním šterkové plochy (sjezdy) : 29,0*0,15*2,2 ZÚ1 - u obrub : 10,6*0,2*0,1*2,2	t	10,03640	790,00	7 928,76	822-1	RTS 24/ II
				9,57000				
				0,46640				
69	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním ZÚ1 - u obrub : 10,6*0,2*0,06*2,4	t	0,30528	7 093,00	2 165,35	822-1	RTS 24/ II
				0,30528				
70	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D3 : 8,3 skladba D3 - odpočet - odvodňovací proužek : -9,4*0,1	m2	34,56000	425,00	14 688,00	822-1	RTS 24/ II
				8,30000				
				-0,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba D4 : 21,5+4,9+2,5		28,90000				
		skladba D4 - odpočet - odvodňovací proužek : -(5,5+5,5+6,0)*0,1		-1,70000				
71	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	2,12000	1 651,00	3 500,12	822-1	RTS 24/ II
		ZÚ1 - u obrub : 10,6*0,2		2,12000				
72	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	981,70000	25,00	24 542,50	822-1	RTS 24/ II
		bez posypu kamenivem						
		skladba A : 977,0		977,00000				
		ZÚ1 - stupňovité napojení : 4,7		4,70000				
73	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	981,70000	408,00	400 533,60	822-1	RTS 24/ II
		skladba A : 977,0		977,00000				
		ZÚ1 - stupňovité napojení : 4,7		4,70000				
74	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	8,30000	731,00	6 067,30	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		skladba D3 : 8,3		8,30000				
		949						
75	596111111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší z kamenné mozaiky jednobarevné, do lože z kameniva těženého, tl. 40 mm	m2	74,40000	949,00	70 605,60	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		skladba D2 : 74,4		74,40000				
76	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	288,50000	407,00	117 419,50	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		skladba D5 : 254,0+18,8+15,7		288,50000				
77	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	237,06000	430,00	101 935,80	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		skladba D1a, D1b : 161,3+28,1		189,40000				
		skladba D2 - varovný pás : 3,0		3,00000				
		skladba D2 - lemování hmatového prvku : 2,2		2,20000				
		skladba D4 : 21,5+4,9		26,40000				
		sjezd ve st. cca 95m - předláždění : 8,0		8,00000				
		sjezd ve st. cca 95m - doplnění : 1,5		1,50000				
		sjezd ve st. cca 140m - předláždění : 5,2		5,20000				
		varovný pás v místě napojení na stávající chodník u silnice před č.p. 674 - předláždění : 3,4*0,4		1,36000				
78	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	15,70000	18,00	282,60	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		skladba D5 - varovný a sig. pás - reliéfní - černá (antracit) : 15,7		15,70000				
79	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	18,10000	18,00	325,80	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		skladba D1a - rozlišení parkovacích stání - dl.s distančníky - přírodní : 12*4,25*0,2		10,20000				
		skladba D2 - varovný pás : 3,0		3,00000				
		skladba D4 - varovný pás : 4,9		4,90000				
80	596715042R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 50 mm	m2	2,50000	430,00	1 075,00	822-1	RTS 24/ II
		skladba D4 - umělá vodící linie : 2,5		2,50000				
81	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	2,86000	430,00	1 229,80	822-1	RTS 24/ II
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		chodník - předláždění : 1,3*0,6		0,78000				
		vstup na hřbitov - předláždění : 2,6*0,8		2,08000				
82	596921111R00	Kladení vegetačních tvární betonových, plocha do 50 m2	m2	64,18000	430,00	27 597,40	822-1	RTS 24/ II
		zřízení podkladního lože, položení tvárníc.						
		opevnění svahu ve st. cca 9-45m : 116*0,8*0,6		55,68000				
		schody z vegetačních tvární ve st. cca 17m - předláždění : 1,2		1,20000				
		schody z vegetačních tvární ve st. cca 40m - předláždění : 0,8		0,80000				
		sjezd z vegetačních tvární ve st. cca 66m - předláždění : 6,5		6,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplňového materiálu schody z vegetačních tvárnic ve st. cca 17m - předláždění : 1,2*0,08*0,4 schody z vegetačních tvárnic ve st. cca 40m - předláždění : 0,8*0,08*0,4 sjezd z vegetačních tvárnic ve st. cca 66m - předláždění : 6,5*0,08*0,4 opevnění svahu ve st. cca 9-45m : 116*0,8*0,6*0,08*0,4	m3	2,05376	1 179,00	2 421,38	822-1	RTS 24/ II
				0,03840				
				0,02560				
				0,20800				
				1,78176				
84	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 34,60000	m	34,60000	94,00	3 252,40	822-1	RTS 24/ II
				34,60000				
85	583424802R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit schody z vegetačních tvárnic ve st. cca 17m - předláždění : 1,2*0,08*0,4*2,2 schody z vegetačních tvárnic ve st. cca 40m - předláždění : 0,8*0,08*0,4*2,2 sjezd z vegetačních tvárnic ve st. cca 66m - předláždění : 6,5*0,08*0,4*2,2	t	0,59840	708,00	423,67	SPCM	RTS 24/ II
				0,08448				
				0,05632				
				0,45760				
86	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm skladba D2 : 74,4*1,02	m2	75,88800	652,00	49 478,98	SPCM	RTS 24/ II
				75,88800				
87	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná skladba D3 : 8,3*1,02	m2	8,46600	786,00	6 654,28	SPCM	RTS 24/ II
				8,46600				
88	59245110R	Dlažba betonová skladba D5 : 254,0*1,05	m2	266,70000	215,00	57 340,50	SPCM	RTS 24/ II
				266,70000				
89	592451124R	Dlažba betonová skladba D5 - lemování hmatového prvku - dl. bez fazet - přírodní : 18,8*1,05	m2	19,74000	401,00	7 915,74	SPCM	RTS 24/ II
				19,74000				
90	592451178R	Dlažba betonová skladba D2 - lemování hmatového prvku - dl. bez fazet - přírodní : 2,2*1,05 skladba D4 - lemování hmatového prvku - dl. bez fazet - přírodní : 21,5*1,05	m2	24,88500	454,00	11 297,79	SPCM	RTS 24/ II
				2,31000				
				22,57500				
91	5924511915R	Dlažba betonová skladba D1b - vyhrazené stání : 28,1*1,05	m2	29,50500	360,00	10 621,80	SPCM	RTS 24/ II
				29,50500				
92	5924511a	Dlažba pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm - černá skladba D5 - varovný a sig. pás - reliéfní - černá (antracit) : 15,7*1,05	m2	16,48500	518,00	8 539,23		Vlastní
				16,48500				
93	5924511b	Dlažba pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm - černá skladba D2 - varovný pás - reliéfní - černá (antracit) : 3,0*1,05 skladba D4 - varovný pás - reliéfní - černá (antracit) : 4,9*1,05	m2	8,29500	572,00	4 744,74		Vlastní
				3,15000				
				5,14500				
94	5924526a	Dlažba 200 x 200 x 80 mm s distančníky - přírodní skladba D1a - rozlišení parkovacích stání - dl.s distančníky - přírodní : 12*4,25*0,2*1,05	m2	10,71000	408,00	4 369,68		Vlastní
				10,71000				
95	5924526b	Dlažba 200 x 200 x 80 mm s distančníky - černá (antracit) skladba D1a - dl.s distančníky - černá (antracit) : 161,3*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 10,71000*-1	m2	158,65500	572,00	90 750,66		Vlastní
				169,36500				
				-10,71000				
96	59245300R	Dlažba betonová typ: zámkový, dvouvrstvý, s fazetou; tl = 60,00 mm; dl = 200,0 mm; š = 165,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t sjezd ve st. cca 95m - doplnění - tvar "kost" ("fčko") : 1,5*1,05	m2	1,57500	295,00	464,63	SPCM	RTS 24/ II
				1,57500				
97	59248071R	Dlažba betonová skladba D4 - umělá vodící linie - bílá : 2,5*1,05	m2	2,62500	637,00	1 672,13	SPCM	RTS 24/ II
				2,62500				
98	59248122R	Dlažba betonová typ: vegetační; tl = 80,00 mm; dl = 600,0 mm; š = 400,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t opevnění svahu ve st. cca 9-45m : 116*0,8*0,6*1,01	kus	56,23680	100,00	5 623,68	SPCM	RTS 24/ II
				56,23680				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 903,00		
99	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm plochy s kačírkem : 39,0	m2	39,00000	177,00	6 903,00	801-1	RTS 24/ II
				39,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				211 479,60		
100	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	19,50000	177,00	3 451,50	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV - odtok : 4,5+1,0+1,0+1,0+3,0+9,0			19,50000			
101	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, trativod - odbočka : 1	kus	1,00000	236,00	236,00	827-1	RTS 24/ II
					1,00000			
102	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, UV - odtok - zalomení na odtoku z UV : 6 UV1,5,6 - odtok - napojení do stoky (koleno 45°) : 3	kus	9,00000	206,00	1 854,00	827-1	RTS 24/ II
					6,00000			
					3,00000			
103	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150 mm v otevřeném výkopu, trativod - zátka horního konce : 7	kus	7,00000	206,00	1 442,00	827-1	RTS 24/ II
					7,00000			
104	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze šterkopísku, UV1,5,6 silniční; vč. stykové malty : 3 UV2,3,4 chodníková; vč. stykové malty : 3	kus	6,00000	20 283,00	121 698,00	827-1	RTS 24/ II
					3,00000			
					3,00000			
105	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, kanalizační šachty (stávající kanalizace) : 7	kus	7,00000	2 712,00	18 984,00	822-1	RTS 24/ II
					7,00000			
106	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, vodovod, plynovod, ... : 7	kus	7,00000	2 359,00	16 513,00	822-1	RTS 24/ II
					7,00000			
107	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, UV1,5,6 - mříž : 3 UV2,3,4 - poklop obruškový : 3	kus	6,00000	5 660,00	33 960,00	827-1	RTS 24/ II
					3,00000			
					3,00000			
108	28611304.AR	Odbočka plastová drenážní typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125 Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000*1,015	kus	1,01500	413,00	419,20	SPCM	RTS 24/ II
					1,01500			
109	28611327.AR	Zátka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; DN = 125 Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 7,00000*1,015	kus	7,10500	295,00	2 095,98	SPCM	RTS 24/ II
					7,10500			
110	28614544R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 10 UV - odtok : 5*1,03	kus	5,15000	413,00	2 126,95	SPCM	RTS 24/ II
					5,15000			
111	28614545R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 3 000 mm; SN 10 UV - odtok : 3*1,03	kus	3,09000	1 061,00	3 278,49	SPCM	RTS 24/ II
					3,09000			
112	28614546R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 6 000 mm; SN 10 UV - odtok : 1*1,03	kus	1,03000	2 123,00	2 186,69	SPCM	RTS 24/ II
					1,03000			
113	28654599R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 150; SN 16 UV - odtok - zalomení na odtoku z UV : 6*1,015	kus	6,09000	354,00	2 155,86	SPCM	RTS 24/ II
					6,09000			
114	28654600R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SN 16 UV1,5,6 - odtok - napojení do stoky (koleno 45°) : 3*1,015	kus	3,04500	354,00	1 077,93	SPCM	RTS 24/ II
					3,04500			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				548 500,46		
115	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, přeložka - viz dopravní značení trvalé : 1+1	kus	6,00000	3 272,00	19 632,00	822-1	RTS 24/ II
					2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové - viz dopravní značení trvalé : 4		4,00000				
116	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, viz dopravní značení trvalé - E13 : 1	kus	1,00000	177,00	177,00	822-1	RTS 24/ II
117	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskuzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá viz dopravní značení trvalé - V10f : 4*4,25	m	17,00000	127,00	2 159,00	822-1	RTS 24/ II
118	915711112RT1	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm viz dopravní značení trvalé - vodící linie místa pro přecházení (tl. min. 4mm) : 2*3*6,2	m	37,20000	127,00	4 724,40	822-1	RTS 24/ II
119	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., Hmoty nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskuzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá viz dopravní značení trvalé - vyhrazené stání - symbol : 2*1,5	m2	3,00000	593,00	1 779,00	822-1	RTS 24/ II
120	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky, Hmoty nátěrová typ: email; funkce: dekorativní; barva: bílý stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 17,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 37,20000	m	54,20000	12,00	650,40	822-1	RTS 24/ II
121	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody, Hmoty nátěrová typ: email; funkce: dekorativní; barva: bílý stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 3,00000	m2	3,00000	12,00	36,00	822-1	RTS 24/ II
122	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm viz situace obrubníků : 305+3+11+6	m	325,00000	461,00	149 825,00	822-1	RTS 24/ II
123	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva téženého S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. skladba D6 : 8,6/0,25*0,5	m	17,20000	467,00	8 032,40	822-1	RTS 24/ II
124	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz situace obrubníků - beton C 16/20 : 130	m	130,00000	473,00	61 490,00	822-1	RTS 24/ II
125	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz situace obrubníků - beton C 16/20 : 281+11+10+2+6	m	310,00000	473,00	146 630,00	822-1	RTS 24/ II
126	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby přídlažba - viz situace obrubníků - beton C 16/20 : 90*0,5	m	45,00000	473,00	21 285,00	822-1	RTS 24/ II
127	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody ZÚ1 - stupňovité napojení : 23,6+0,2 ZÚ1 - u obrub : 10,6+0,2	m	34,60000	94,00	3 252,40	822-1	RTS 24/ II
128	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým retroref.folie I.tř.; záruka 7 let viz dopravní značení trvalé - B1 : 1	kus	1,00000	1 397,00	1 397,00	SPCM	RTS 24/ II
129	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým retroref.folie I.tř.; záruka 7 let viz dopravní značení trvalé - IP10a : 1	kus	1,00000	985,00	985,00	SPCM	RTS 24/ II
130	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým retroref.folie I.tř.; záruka 7 let viz dopravní značení trvalé - IP11b, IP12 : 1+1	kus	2,00000	1 162,00	2 324,00	SPCM	RTS 24/ II
131	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým retroref.folie I.tř.; záruka 7 let viz dopravní značení trvalé - E13 : 1	kus	1,00000	985,00	985,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm viz dopravní značení trvalé : 4	kus	4,00000	820,00	3 280,00	SPCM	RTS 24/ II
				4,00000				
133	592162117.AR	Dlažba betonová tl = 100,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t přídlažba - viz situace obrubníků : 90*1,02	kus	91,80000	61,00	5 599,80	SPCM	RTS 24/ II
				91,80000				
134	592174231R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá skladba D6 : 17,2*2*1,01	kus	34,74400	72,00	2 501,57	SPCM	RTS 24/ II
				34,74400				
135	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 281*1,01	kus	283,81000	124,00	35 192,44	SPCM	RTS 24/ II
				283,81000				
136	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 130,00000*1,01	kus	131,30000	106,00	13 917,80	SPCM	RTS 24/ II
				131,30000				
137	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 10*1,01	kus	10,10000	322,00	3 252,20	SPCM	RTS 24/ II
				10,10000				
138	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 11*1,01	kus	11,11000	322,00	3 577,42	SPCM	RTS 24/ II
				11,11000				
139	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 2*1,01	kus	2,02000	519,00	1 048,38	SPCM	RTS 24/ II
				2,02000				
140	59217497R	obrubník silniční oblouk vnější; r 2 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 6*1,01	kus	6,06000	519,00	3 145,14	SPCM	RTS 24/ II
				6,06000				
141	59217510R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 305*1,01	kus	308,05000	130,00	40 046,50	SPCM	RTS 24/ II
				308,05000				
142	592175120R	obrubník parkový oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 780,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 3*1,01	kus	3,03000	311,00	942,33	SPCM	RTS 24/ II
				3,03000				
143	592175122R	obrubník parkový oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 780,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 11*1,01	kus	11,11000	428,00	4 755,08	SPCM	RTS 24/ II
				11,11000				
144	592175124R	obrubník parkový roh 90° vnější; materiál beton; l = 250,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz situace obrubníků : 12*1,01	kus	12,12000	485,00	5 878,20	SPCM	RTS 24/ II
				12,12000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 765,15		
145	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v místě napojení na stávající chodník u silnice před č.p. 674 : 0,4	m3	0,40000	1 769,00	707,60	801-3	RTS 24/ II
				0,40000				
146	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), sjezd ve st. cca 73m : 0,6	m3	0,60000	2 359,00	1 415,40	801-3	RTS 24/ II
				0,60000				
147	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním ocelové okrasné sloupky u hřbitova - odvoz v režii zhotovitele : 7 odpadkový koš u parkoviště - odvoz do 1km : 1	kus	8,00000	354,00	2 832,00	822-1	RTS 24/ II
				7,00000				
				1,00000				
148	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek rušené - viz dopravní značení trvalé - vč. odvozu do 1km : 1+1 přeložka - viz dopravní značení trvalé : 1+1	kus	4,00000	354,00	1 416,00	822-1	RTS 24/ II
				2,00000				
				2,00000				
149	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm napojení trativodu do UV, vč. utěsnění : 6*0,065	m	0,39000	2 359,00	920,01	801-3	RTS 24/ II
				0,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
150	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm obruba - spasování v místě stavby : 62*0,25 přídlažba - spasování v místě stavby : 1*0,25	m	15,75000 15,50000 0,25000	94,00	1 480,50	801-3	RTS 24/ II
151	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm obruba - spasování v místě stavby : 46*0,15 obruba - spasování v místě stavby : 79*0,25	m	26,65000 6,90000 19,75000	106,00	2 824,90	801-3	RTS 24/ II
152	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m chodník - předláždění : 1,3*0,6 vstup na hřbitov - předláždění : 2,6*0,8	m2	2,86000 0,78000 2,08000	59,00	168,74	822-1	RTS 24/ II
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				145 829,11		
153	979089001R00	Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408 pro vodorovnou dopravu Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 3,43200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 416,54800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 145 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 107,58000*-1	t	313,40000 3,43200 416,54800 1,00000 -107,58000	354,00	110 943,60	822-1	RTS 24/ II
154	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 74,68200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 3,01250 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,89043 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,31950 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 146 : 1,32000 odvodňovací příkop (pol. 113106121R00) : (94,92-15,05-6,3)*0,138 chodník - dlažba : 15,6*0,138 plocha pro lavičku u hřbitova - dlažba : 2,1*0,225	t	94,00239 74,68200 3,01250 0,89043 1,31950 1,32000 10,15266 2,15280 0,47250	142,00	13 348,34	801-3	RTS 24/ II
155	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,75020 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 150,92000	t	151,67020 0,75020 150,92000	142,00	21 537,17	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 496,58		
156	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2 027,58757	18,00	36 496,58	822-1	RTS 24/ II
Díl: M46		Zemní práce při montážích				27 047,00		
157	460200283RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy ochrana SEK : 30,0+7,0	m	37,00000 37,00000	206,00	7 622,00		RTS 24/ II
158	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm ochrana SEK : 30,0+7,0	m	37,00000 37,00000	53,00	1 961,00		RTS 24/ II
159	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm ochrana SEK : 30,0+7,0	m	37,00000 37,00000	12,00	444,00		RTS 24/ II
160	460510271RT1	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, rovná část, včetně dodávky žlabu ZEKAN 1 100x100x2000 mm ochrana SEK - materiál bude přede odsouhlasen spol. CETIN a.s.(zajistí zhotovitele) : 30,0+7,0	m	37,00000 37,00000	295,00	10 915,00		RTS 24/ II
161	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se ztuhnutím ochrana SEK - materiál bourané kce. ze stavby, obsyp ve specifikaci : 30,0+7,0	m	37,00000 37,00000	118,00	4 366,00		RTS 24/ II
162	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m ochrana SEK : (30,0+7,0)*1,0*0,5	m3	18,50000 18,50000	94,00	1 739,00		RTS 24/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				90 645,00		
163	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 3,43200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 416,54800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,75020	t	683,23263 3,43200 416,54800 0,75020	99,00	67 640,03	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 150,92000		150,92000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,89043		0,89043				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,31950		1,31950				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 146 : 1,32000		1,32000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 107,58000		107,58000				
		plocha pro lavičku u hřbitova - dlažba : 2,1*0,225		0,47250				
164	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 302,61052	5,00	11 513,05	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 683,23263*4		2 732,93052				
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 107,58000*-4		-430,32000				
165	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	89,99996	99,00	8 910,00	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 74,68200		74,68200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 3,01250		3,01250				
		odvodňovací příkop : (94,92-15,05-6,3)*0,138		10,15266				
		chodník - dlažba : 15,6*0,138		2,15280				
166	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	107,58000	24,00	2 581,92	822-1	RTS 24/ II
		UV, odtok z UV - zásyp rýhy - zpevněné plochy - bourané konstrukční vrstvy : (9,2+16,5)*2,2		56,54000				
		násyp ve zpevněných plochách (v místě stávajícího příkopu) - bourané vrstvy : 23,2*2,2		51,04000				
Celkem						4 470 025,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	101	SO 101 Komunikace
R:	101.2	Komunikace - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	1 082 803,12					
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. celkem - mocnost 0,4m : (977,0+161,3+28,1+74,4+3,0+2,2+8,3+179,2)*0,4 celkem - mocnost 0,2m : (21,5+2,5+4,9+254,0+18,8+15,7+48,0)*0,2 odpočet - trativod : -242,2*0,5*0,4	m3	598,04000	354,00	211 706,16	800-1	RTS 24/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 598,04000*0,2	m3	119,60800	18,00	2 152,94	800-1	RTS 24/ II
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,90000*2	m3	39,80000	79,00	3 144,20	800-1	RTS 24/ II
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 598,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,90000*-1	m3	578,14000	148,00	85 564,72	800-1	RTS 24/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,90000	m3	19,90000	35,00	696,50	800-1	RTS 24/ II
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby : 19,9	m3	19,90000	413,00	8 218,70	800-1	RTS 24/ II
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 598,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,90000*-1	m3	578,14000	413,00	238 771,82	800-1	RTS 24/ II
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 578,14000	m3	578,14000	261,00	150 894,54	800-1	RTS 24/ II
9	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 578,14000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 463,32000*-1	t	808,58800	472,00	381 653,54	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	73 787,40					
10	215901101R00	Ztuhnutí podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8 celkem (2 vrstvy) : (221,82/0,4)*2 celkem - mocnost 0,4m (2 vrstvy) : (977,0+161,3+28,1+74,4+3,0+2,2+8,3+179,2)*2 celkem - mocnost 0,2m : 21,5+2,5+4,9+254,0+18,8+15,7+48,0 odpočet - trativod : -242,2*0,5*2	m2	4 099,30000	18,00	73 787,40	800-1	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	14 554,58					
11	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	808,58800	18,00	14 554,58	822-1	RTS 24/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	56 988,36					
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 463,32000	t	463,32000	99,00	45 868,68	822-1	RTS 24/ II
13	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu bourané nestmelené vrstvy z místa stavby (SO 101) : 3,43+416,55-107,58 frézované asf. vrstvy (SO 101) : 150,92	t	463,32000	24,00	11 119,68	822-1	RTS 24/ II
Celkem			1 228 133,46					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	301.1	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	708 373,28					
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odvodňovací příkop - od lapače splavenin po sjezd k č.p. 181 : 21,5*0,7 odvodňovací příkop - u RŠ3 : 9,0*0,7	m2	21,35000	94,00	2 006,90	822-1	RTS 24/ II
					15,05000			
					6,30000			
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm vozovka : 112,1+9,2	m2	121,30000	71,00	8 612,30	822-1	RTS 24/ II
					121,30000			
3	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm sjezd k č.p. 181 : 8,9	m2	8,90000	118,00	1 050,20	822-1	RTS 24/ II
					8,90000			
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v úseku RŠ3-4 : 3,0 přípojka k p.č. 880/5 u hřbitova : 2,0	m	5,00000	94,00	470,00	822-1	RTS 24/ II
					3,00000			
					2,00000			
5	113231330R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 300 mm včetně betonového lože u RŠ3 : 2,0	m	2,00000	106,00	212,00	822-1	RTS 24/ II
					2,00000			
6	114211103R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. odtok z lapače splavenin : 5,0 sjezd u RŠ5 : 4,9	m	9,90000	130,00	1 287,00	827-1	RTS 24/ II
					5,00000			
					4,90000			
7	114211105R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 500 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. sjezd k č.p. 181 : 5,0	m	5,00000	472,00	2 360,00	827-1	RTS 24/ II
					5,00000			
8	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. stávající RŠ : 1	m	1,00000	2 948,00	2 948,00	800-1	RTS 24/ II
					1,00000			
9	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. odhad : 50	h	50,00000	236,00	11 800,00	800-1	RTS 24/ II
					50,00000			
10	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. v místech křížení s IS : (1*2,0*1,3*1,0)+(4*2,0*1,5*1,0)+(4*3,0*1,3*1,0) strom u RŠ1 - kořenová zóna : 5,0*1,1*1,0	m3	35,70000	59,00	2 106,30	800-1	RTS 24/ II
					30,20000			
					5,50000			
11	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. celkem - stoka : (351,9*1,0)+15,4 celkem - přípojky : 12,4 odpočet bourané kce. : -(121,3*0,29) odpočet ruční výkop : -29,4 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 112,17600*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 74,78400*-1	m3	128,16300	354,00	45 369,70	800-1	RTS 24/ II
					367,30000			
					12,40000			
					-35,17700			
					-29,40000			
					-112,17600			
					-74,78400			
12	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 128,16300*0,2	m3	25,63260	18,00	461,39	800-1	RTS 24/ II
					25,63260			
13	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. celkem : 373,92*0,3	m3	112,17600	354,00	39 710,30	800-1	RTS 24/ II
					112,17600			
14	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	11,21760	18,00	201,92	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	301.1	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 112,17600*0,1			11,21760			
15	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. celkem : 373,92*0,2	m3	74,78400	354,00	26 473,54	800-1	RTS 24/ II
					74,78400			
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v místech křížení s IS : (1*2,0*1,0*1,0)+(4*2,0*0,8*1,0)+(4*3,0*1,0*1,0) strom u RŠ1 - kořenová zóna : 5,0*1,2*1,0 přípojky - v blízkosti objektu : 3,0	m3	29,40000	943,00	27 724,20	800-1	RTS 24/ II
					20,40000			
					6,00000			
					3,00000			
17	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka : 35,4*2 přípojky : 14,2*2	m2	99,20000	71,00	7 043,20	800-1	RTS 24/ II
					70,80000			
					28,40000			
18	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 316,5*2	m2	633,00000	83,00	52 539,00	800-1	RTS 24/ II
					633,00000			
19	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 99,20000	m2	99,20000	18,00	1 785,60	800-1	RTS 24/ II
					99,20000			
20	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 633,00000	m2	633,00000	24,00	15 192,00	800-1	RTS 24/ II
					633,00000			
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 128,16300*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 112,17600*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 29,40000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 8,47000*-1	m3	126,39950	24,00	3 033,59	800-1	RTS 24/ II
					64,08150			
					56,08800			
					14,70000			
					-8,47000			
22	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, celkem : 12,1*1,0 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,63000*-1	m3	8,47000	24,00	203,28	800-1	RTS 24/ II
					12,10000			
					-3,63000			
23	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, celkem : 74,784 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,63000*-1	m3	71,15400	24,00	1 707,70	800-1	RTS 24/ II
					74,78400			
					-3,63000			
24	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 12,1*1,0*0,3	m3	3,63000	24,00	87,12	800-1	RTS 24/ II
					3,63000			
25	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 67,70000*2	m3	135,40000	79,00	10 696,60	800-1	RTS 24/ II
					135,40000			
26	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 128,16300 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 112,17600 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 29,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 67,70000*-1	m3	202,03900	148,00	29 901,77	800-1	RTS 24/ II
					128,16300			
					112,17600			
					29,40000			
					-67,70000			
27	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 74,78400	m3	74,78400	148,00	11 068,03	800-1	RTS 24/ II
					74,78400			
28	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	67,70000	35,00	2 369,50	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	301.1	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zásyp rýhy v nezpevněném terénu - výkopek ze stavby uložený na mezideponii : 2,8		2,80000				
		zásyp rýhy - provizorní viz vzorové uložení potrubí : 64,9		64,90000				
29	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, celkem : 233,5+8,3	m3	241,80000	413,00	99 863,40	800-1	RTS 24/ II
30	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, materiál ve specifikaci - stoka : (169,1-5,0)*0,53 materiál ve specifikaci - přípojky : (1,5*0,47)+(6,6*0,44)	m3	90,58200	354,00	32 066,03	800-1	RTS 24/ II
31	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, strom u RŠ1 : 1*3,1*2,0	m2	6,20000	106,00	657,20	823-1	RTS 24/ II
32	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,20000	m2	6,20000	47,00	291,40	823-1	RTS 24/ II
33	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 202,03900	m3	202,03900	261,00	52 732,18	800-1	RTS 24/ II
34	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 74,78400	m3	74,78400	261,00	19 518,62	800-1	RTS 24/ II
35	583420403R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 90,58200*2,2	t	199,28040	354,00	70 545,26	SPCM	RTS 24/ II
36	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm zásyp rýhy - celkem : 241,8*2,2 odpočet - zásyp rýhy - provizorní viz vzorové uložení potrubí : -64,9*2,2 odpočet - zásyp v nezpevněném terénu - výkopek ze stavby : -2,8*2,2 odpočet - bourané nestmelené vrstvy : -53,37	t	329,65000	377,00	124 278,05	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				44 944,18		
37	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, potrubí - stoka : (169,1-5,0)*1,0*0,1 potrubí - přípojky : (1,5+6,6)*1,0*0,1 RŠ : 5*2,6*0,1	m3	18,52000	1 592,00	29 483,84	827-1	RTS 24/ II
38	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 4+1+3	kus	8,00000	1 179,00	9 432,00	827-1	RTS 24/ II
39	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 2	kus	2,00000	1 179,00	2 358,00	827-1	RTS 24/ II
40	59224347.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm viz. tabulka šachet : 3*1,01	kus	3,03000	354,00	1 072,62	SPCM	RTS 24/ II
41	59224348.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm viz. tabulka šachet : 1*1,01	kus	1,01000	330,00	333,30	SPCM	RTS 24/ II
42	59224349.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm viz. tabulka šachet : 4*1,01	kus	4,04000	354,00	1 430,16	SPCM	RTS 24/ II
43	59224349R	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm viz. tabulka šachet : 2*1,01	kus	2,02000	413,00	834,26	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 179,20		
44	617453201R00	Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet válcových a kuželových, hlazené hladítkem ocelovým RŠ stávající - napojení vtoku : 0,2	m2	0,20000	5 896,00	1 179,20	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	301.1	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 179,20					
45	625453111R00	Vnější úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet válcových a kuželových, hlazené hladítkem dřevěným RŠ stávající - napojení vtoku : 0,2	m2	0,20000	5 896,00	1 179,20	827-1	RTS 24/ II
				0,20000				
Díl: 8		Trubní vedení	406 269,23					
46	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, přípojky : 6,6 přípojka p.č. 880/5 - svislá část : 1,0	m	7,60000	177,00	1 345,20	827-1	RTS 24/ II
				6,60000				
				1,00000				
47	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, přípojky : 1,5	m	1,50000	236,00	354,00	827-1	RTS 24/ II
				1,50000				
48	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, stoka : 169,1 odpočet šachty : -((4*1,0)+(2*0,5)) odpočet dl. tvarovek : -(8*0,5)	m	160,10000	295,00	47 229,50	827-1	RTS 24/ II
				169,10000				
				-5,00000				
				-4,00000				
49	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu, odbočky - napojení přípojek : 2 odbočky - napojení UV : 6	kus	8,00000	472,00	3 776,00	827-1	RTS 24/ II
				2,00000				
				6,00000				
50	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, koleno v místě napojení do stoky - napojení přípojek : 2 koleno v místě napojení do stoky - napojení UV : 2 přípojka č.p. 181 - výškové zalomení trasy : 2 přípojka p.č. 880/5 - přechod svislé na ležatou část : 2	kus	8,00000	206,00	1 648,00	827-1	RTS 24/ II
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
51	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu, napojení vpusti : 2	kus	2,00000	472,00	944,00	827-1	RTS 24/ II
				2,00000				
52	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, odbočky - provizorní zaslepení (použit následně v místě ukončení přípojek) : 2+6	kus	8,00000	206,00	1 648,00	827-1	RTS 24/ II
				8,00000				
53	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, stoka : 169,1	m	169,10000	71,00	12 006,10	827-1	RTS 24/ II
				169,10000				
54	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, stoka : 5	úsek	5,00000	884,00	4 420,00	827-1	RTS 24/ II
				5,00000				
55	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m stoka : 1	úsek	1,00000	1 474,00	1 474,00	827-1	RTS 24/ II
				1,00000				
56	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m stoka : 37,0+27,8+46,3	m	111,10000	94,00	10 443,40	827-1	RTS 24/ II
				111,10000				
57	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m stoka : 53,2	m	53,20000	94,00	5 000,80	827-1	RTS 24/ II
				53,20000				
58	894204161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, RŠ stávající - napojení vtoku - nová kyneta : 0,2	m3	0,20000	14 741,00	2 948,20	827-1	RTS 24/ II
				0,20000				
59	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	6,00000	2 948,00	17 688,00	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	301.1	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. tabulka šachet : 3+3		6,00000				
60	89442211RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, viz. tabulka šachet : 5	kus	5,00000	2 948,00	14 740,00	827-1	RTS 24/ II
				5,00000				
61	894423114R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t na kroužek, viz. tabulka šachet : 5	kus	5,00000	2 948,00	14 740,00	827-1	RTS 24/ II
				5,00000				
62	899101111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 300 x 300 mm. Poklop šachtový kruhový D600, A15 - viz tabulka šachet : 1	kus	1,00000	4 717,00	4 717,00	827-1	RTS 24/ II
				1,00000				
63	899102111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 600 x 600 mm. Poklop šachtový kruhový D600, tř. C250 - viz tabulka šachet : 2	kus	2,00000	5 307,00	10 614,00	827-1	RTS 24/ II
				2,00000				
64	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm. Poklop šachtový kruhový D600, tř. D400 - viz tabulka šachet : 2	kus	2,00000	5 307,00	10 614,00	827-1	RTS 24/ II
				2,00000				
65	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, přípojka č.p. 181 - vmístě přepojení : 0,1	m3	0,10000	11 793,00	1 179,30	827-1	RTS 24/ II
				0,10000				
66	1017T	elastomerové těsnění šachet viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 11	ks	11,00000	413,00	4 543,00		Vlastní
				11,00000				
67	28614544R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 10 přípojka č.p. 181 : 2*1,03 přípojka p.č. 880/5 - svislá část : 1,0	kus	3,06000	413,00	1 263,78	SPCM	RTS 24/ II
				2,06000				
				1,00000				
68	28614546R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 6 000 mm; SN 10 přípojka p.č. 880/5 : 1*1,03	kus	1,03000	2 123,00	2 186,69	SPCM	RTS 24/ II
				1,03000				
69	28614547R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; l = 1 000 mm; SN 10 napojení vpusti : 2*1,03	kus	2,06000	415,00	854,90	SPCM	RTS 24/ II
				2,06000				
70	28614553R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,7 mm; l = 1 000 mm; SN 10 stoka : 5*1,03	kus	5,15000	1 126,00	5 798,90	SPCM	RTS 24/ II
				5,15000				
71	28614554R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,7 mm; l = 3 000 mm; SN 10 stoka : 8*1,03	kus	8,24000	2 795,00	23 030,80	SPCM	RTS 24/ II
				8,24000				
72	28614555R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,7 mm; l = 6 000 mm; SN 10 stoka : 24*1,03	kus	24,72000	5 012,00	123 896,64	SPCM	RTS 24/ II
				24,72000				
73	28654574R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 300; DN3 = 150; SN 16 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 8,00000*1,015	kus	8,12000	1 289,00	10 466,68	SPCM	RTS 24/ II
				8,12000				
74	28654599R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 150; SN 16 přípojka p.č. 880/5 - přechod svislé na ležatou část : 2*1,015	kus	2,03000	354,00	718,62	SPCM	RTS 24/ II
				2,03000				
75	28654600R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SN 16 koleno v místě napojení do stoky - napojení přípojek : 2*1,015 koleno v místě napojení do stoky - napojení UV : 2*1,015 přípojka č.p. 181 - výškové zalomení trasy : 2*1,015	kus	6,09000	354,00	2 155,86	SPCM	RTS 24/ II
				2,03000				
				2,03000				
				2,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	301.1	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	28654603R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 200; SN 16 Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000*1,015	kus	2,03000	120,00	243,60	SPCM	RTS 24/ II
				2,03000				
77	286564817R	Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-CO; DN/OD = 160; SN 4 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 8,00000*1,015	kus	8,12000	221,00	1 794,52	SPCM	RTS 24/ II
				8,12000				
78	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,00000*1,01	kus	5,05000	1 704,00	8 605,20	SPCM	RTS 24/ II
				5,05000				
79	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz. tabulka šachet : 3*1,01	kus	3,03000	914,00	2 769,42	SPCM	RTS 24/ II
				3,03000				
80	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz. tabulka šachet : 3*1,01	kus	3,03000	1 307,00	3 960,21	SPCM	RTS 24/ II
				3,03000				
81	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz. tabulka šachet : 3*1,01	kus	3,03000	8 255,00	25 012,65	SPCM	RTS 24/ II
				3,03000				
82	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz. tabulka šachet : 2*1,01	kus	2,02000	10 613,00	21 438,26	SPCM	RTS 24/ II
				2,02000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 973,90		
83	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, lapač splavenin : 1,5*1,4*0,25	m3	0,52500	1 769,00	928,73	801-3	RTS 24/ II
				0,52500				
84	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), lapač splavenin - vtok : 2*1,6*1,15*0,3	m3	1,10400	1 769,00	1 952,98	801-3	RTS 24/ II
				1,10400				
85	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), lapač splavenin : (2*1,5*1,7*0,25)+(0,9*1,7*0,25)+(0,9*0,7*0,25) sjezd u RŠ5 - čela propustku : 0,6	m3	2,41500	2 359,00	5 696,99	801-3	RTS 24/ II
				1,81500				
				0,60000				
86	965042221RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 RŠ stávající - napojení vtoku - kyneta : 0,2	m3	0,20000	1 769,00	353,80	801-3	RTS 24/ II
				0,20000				
87	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm napojení vpusti u RŠ5, vč. utěsnění : 0,25	m	0,25000	2 948,00	737,00	801-3	RTS 24/ II
				0,25000				
88	970041300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 300 mm RŠ stávající - napojení vtoku, vč. utěsnění : 0,3	m	0,30000	2 948,00	884,40	801-3	RTS 24/ II
				0,30000				
89	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu lapač splavenin - odvoz v režii zhotovitele : 4,0	m	4,00000	884,00	3 536,00	801-3	RTS 24/ II
				4,00000				
90	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámtů, mříží apod. kanalizačních rámtů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 lapač splavenin - odvoz v režii zhotovitele : 1	kus	1,00000	884,00	884,00	801-3	RTS 24/ II
				1,00000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 380,34		
91	979089001R00	Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení odpadní štěrky a kamenivo, tř. odpadu 010408 pro vodorovnou dopravu Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 2,76000	t	2,76000	354,00	977,04	822-1	RTS 24/ II
				2,76000				
92	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,94630 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2,13600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,35000	t	16,92464	142,00	2 403,30	801-3	RTS 24/ II
				2,94630				
				2,13600				
				1,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	222	Drásov - Komunikace v ul. Pod Stráží
O:	301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	301.1	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,59362		0,59362				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,00485		1,00485				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2,04000		2,04000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 1,05000		1,05000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 5,31300		5,31300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,44000		0,44000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,05087		0,05087				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					10 494,87	
93	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	583,04824	18,00	10 494,87	827-1	RTS 24/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 172,57		
94	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	122,13234	99,00	12 091,10	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 53,37200		53,37200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2,13600		2,13600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,59362		0,59362				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,00485		1,00485				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2,04000		2,04000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 1,05000		1,05000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 2,76000		2,76000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 5,31300		5,31300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,44000		0,44000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,05087		0,05087				
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 53,37200		53,37200				

95	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	275,04136	5,00	1 375,21	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 122,13234*4		488,52936				
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 53,37200*4		-213,48800				

96	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	4,29630	99,00	425,33	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,94630		2,94630				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,35000		1,35000				

97	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	53,37200	24,00	1 280,93	822-1	RTS 24/ II
		pro vodorovnou dopravu						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 53,37200		53,37200				

Celkem	1 205 966,77
---------------	---------------------