



„Stavební úpravy MŠ a vestavba MŠ do stávajícího podkroví v 2.NP, nová vzduchotechnika“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Stavební úpravy MŠ a vestavba části MŠ do stávajícího podkroví v 2.NP, nová vzduchotechnika“

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Obec Ostrovec
Dolní Ostrovec 100, 398 33 Ostrovec
zastoupený: Dušan Ország, starosta obce
IČ: 00249963
- 1.2. Zhotovitel:** PRIMA, akciová společnost
zastoupený: Ing. Bočánek Stanislav, statutární ředitel
Tel.: 383 355 011
E-mail: vedeni@prima-strakonice.cz
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743
Bankovní spojení: KB, a.s.

- 1.3.** Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních:	Dušan Ország
ve věcech technických:	Ing. Příbyl Luděk
technický dozor investora (TDI):	INVEST PK s.r.o., V Oudolí 303, 397 01 Písek

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Ing. Bočánek Stanislav, statutární ředitel
ve věcech technických:	Bočánek František, výrobní náměstek

ve věcech řízení stavby:	bude upřesněn ve stavebním deníku
--------------------------	-----------------------------------

2. Předmět díla

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce spojené s úpravou mateřské školy.

Popis technologie navrhované stavby:

„Stavební úpravy MŠ a vestavba MŠ do stávajícího podkroví v 2.NP, nová vzduchotechnika“

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy MŠ a vestavba části MŠ do stávajícího podkroví ve 2.NP objektu OÚ Dolní Ostrovec č.p. 100, na parcele st. 111/1 v K.Ú. Dolní Ostrovec, včetně přístavby požárního schodiště - vše v majetku obce Ostrovec. Způsob využití - občanská vybavenost.

Pozemek s víceúčelovou budovou se nachází v centrální části obce Ostrovec. Jedná se o komplex, kdy v centrální části je situován obecní sál, při západní štítové fasádě je ve 2.NP umístěna MŠ a opticky na druhé straně komplexu – obecní úřad. V současné době je objekt předmětných úprav využíván ve 2.NP jako mateřská školka. V přízemí objektu je obchod a pod rozšířenou částí MŠ restaurace a částečně zázemí sálu. Podkroví objektu je využíváno jako půdní prostor.

Obec Ostrovec vlastní budovu, kde je umístěna mateřská školka a kde stavebně technické podmínky umožňují rozšíření stávající kapacity. Tím bude vyřešena potřeba jak vlastní obce a jejích osad, tak i spádových obcí, které umísťují děti do předškolního zařízení a mají zájem na dalším umístění dětí, které nemají možnost zařadit do obdobných zařízení v dalších obcích. V současné době je kapacita naplněna na 20 dětí, stavebními úpravami dojde k rozšíření na kapacitu 28 dětí. Tento počet řeší potřeby obce a okolních zájemců.

V rámci stavebních prací bude zrealizovaná nová vzduchotechnika.

Bližší specifikace stavby jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je elektronickou přílohou této zadávací dokumentace.

2.3. Termíny plnění

Termín zahájení díla:

- 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předání díla k realizaci /cca 06/2016/

Termín úplného dokončení díla:

- do 250 dní od předání staveniště - / předpoklad cca 08/2016/

2.4. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	2,548.909,-- (včetně vzduchotechniky)
DPH v %	535.271,--
Celková cena včetně DPH	3,084.180,-- (včetně vzduchotechniky)

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

„Stavební úpravy MŠ a vestavba MŠ do stávajícího podkroví v 2.NP, nová vzduchotechnika“

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 90 % ceny díla. Pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky, anebo po jejich odstranění, bude proplaceno zbylých 10 % z ceny díla.

3.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

„Stavební úpravy MŠ a vestavba MŠ do stávajícího podkroví v 2.NP, nová vzduchotechnika“

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

„Stavební úpravy MŠ a vestavba MŠ do stávajícího podkroví v 2.NP, nová vzduchotechnika“

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

**„Stavební úpravy MŠ a vestavba MŠ do stávajícího podkroví v 2.NP, nová
vzduchotechnika“**


V Ostrovci

dne: 4.5.2016

Ve Strakonici, dne: 4.5.2016

Za objednatele

OBEC OSTROVEC
Dolní Ostrovec 100
398 33 Ostrovec ①



Dušan Ország, starosta obce

Za zhotovitele



akciová společnost

Ing. Bočánek Stanislav, statutární ředitel

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 29.4.2016, č. usnesení 12/16.



Příloha: položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
S001	Stavební úpravy, vestavba MŠ		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14N14	Staveb. úpravy, vestavba podkrovní MŠ Dolní Ostrov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14N14
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	837 668	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 449 797	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 287 465		Zařízení staveniště	22 875
			Provoz investora	22 875
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 287 465		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 333 214		Ostatní náklady celkem	45 749

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %			2 333 214 Kč	
DPH	21,0 %			489 975 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 823 189 Kč	

Poznámka :

Stavba :	14N14 Staveb.úpravy,vestavba podkroví MŠ Dolní Ostrov	Rozpočet :
Objekt :	SO01 Stavební úpravy,vestavba MŠ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 346				
2 Základy a zvláštní zakládání	5 398				
3 Svislé a kompletní konstrukce	325 411				
43 Schodiště	189 011				
61 Úpravy povrchů vnitřní	43 023				
62 Úpravy povrchů vnější	38 298				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	24 809				
64 Výplně otvorů	26 446				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 158				
94 Lešení a stavební výtahy	17 657				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	106 433				
96 Bourání konstrukcí	40 809				
99 Staveništní přesun hmot	6 869				
711 Izolace proti vodě		48 563			
713 Izolace tepelné		125 006			
721 Kanalizace		13 760			
722 Vodovod		21 439			
725 Zařizovací předměty		66 311			
730 Ústřední vytápění		67 942			
762 Konstrukce tesařské		308 764			
766 Konstrukce truhlářské		431 242			
767 Konstrukce zámečnické		24 946			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		27 771			
776 Podlahy povlakové		123 385			
781 Obklady keramické		50 738			
M21 Elektroinstalace		76 317			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		63 613			
CELKEM OBJEKT	837 668	1 449 797			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 287 465	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 287 465	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 287 465	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 287 465	0
Zařízení staveniště	0	1,0	2 287 465	22 875
Provoz investora	0	1,0	2 287 465	22 875
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 287 465	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 287 465	0
CELKEM VRN				45 749

Položkový rozpočet

Stavba :	14N14 Staveb.úpravy,vestavba podkrovní MŠ Dolní Ost	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Stavební úpravy,vestavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	133100010RAB	Hloubení šachet, pažení a rozeptění, v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	3,84	2 954,66	11 345,90	0,00074	0,00284		
		0,8*0,8*1,0*6		3,84						
	Celkem za:	1 Zemní práce				11 345,90		0,00284		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
2	275310020RAO	Základová patka z betonu C 12/15, včetně bednění	m3	1,73	3 123,76	5 397,85	2,93634	5,07400		
		0,6*0,6*0,8*6		1,73						
	Celkem za:	2 Základy a zvláštní zakládání				5 397,85		5,07400		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
3	311271187RT2	Zdivo z tvárnice Ytong pero - drážka tl. 30 cm tvárnice P4 - 500,499 x 249 x 300mm (analog, Hebel)	m2	6,40	1 084,76	9 111,97	0,20622	1,73225		
		zazdivka:2,1*4,0		6,40						
4	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,13	4 497,92	580,23	1,79800	0,23168		
		0,1*0,15*(1,4*2+2,9*2)		0,13						
5	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,08	28 859,21	2 311,62	1,09000	0,08731		
		0,0143*(1,4*2+1,4*2)		0,08						
6	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,21	28 859,21	5 991,17	1,08000	0,22628		
		0,0179*(2,9*2+2,9)		0,21						
7	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm (překlady)	m	5,00	361,89	1 809,45	0,00048	0,00240		
8	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (analog, Hebel) desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	16,16	511,44	8 264,69	0,07060	1,14090		
		stav.úpravy ve stáv.MŠ:3,0*(1,96+3,56)		16,56						
		-(0,6*2+0,8*2)		-2,80						
		zazdivka dveří:0,6*2,0*2		2,40						
9	342262111RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.155 mm desky standard tl. 12,5 mm	m2	44,46	1 256,85	55 877,67	0,05211	2,31673		
		2,6*(3,345+3,195+1,0+4,805+5,615)		46,70						
		1,5*2,475		3,71						
		-(2,5*1,1+0,8*2*2)		5,96						
		rozestavba:		44,46						
10	342262411RT2	Příčka SDK 2x OK,2x opl.tl.220mm(analog,předstěna) desky protipožární tl. 12,5 mm, Isover tl. 2x7,5cm	m2	17,60	1 334,19	23 481,83	0,05638	1,02749		
		školka půda:3,2*5,5		17,60						
11	342263310RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umyvadla do ocelové konstrukce, typ 0.50.11	kus	7,00	1 083,49	7 444,42	0,00850	0,05950		
12	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám, typ 1 10.00	kus	5,00	4 302,29	21 511,47	0,01200	0,06000		
13	342263990RP4	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm PIANO na obou stranách příčky dvojité	m2	44,46	464,07	20 631,75	0,00680	0,30232		
14	342263991RT1	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm GKB na jedné straně příčky	m2	44,46	38,67	1 719,31	0,00181	0,08047		
15	342263991RU4	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm GKF na obou stranách příčky dvojité	m2	44,46	48,34	2 149,14	0,01450	0,64465		
16	342265112RT6	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,21	483,40	9 769,59	0,01957	0,39551		
		oplaštění ostatních částí v podkrovní:0,875*2,2*2+0,4*2,2		4,73						
		(0,875*3,6*2+0,4*3,6)*2		15,48						
17	342265122RT6	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	50,68	502,74	25 478,86	0,01973	0,99982		
		podhled šikmý:3,0*(3,81+5,0)		41,43						
		střecha vikýře:2,5*3,7		9,25						
18	342265132RT6	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	103,98	502,74	52 263,85	0,02076	2,15817		
		11,6*9,81		103,98						
19	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	20,21	38,67	781,57	0,00181	0,03658		
20	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	154,64	38,67	5 980,21	0,00181	0,27989		
		103,958+50,68		154,64						
21	342265998RT1	Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 (oplaštění-pracnost)	m2	20,21	96,68	1 953,92				
22	342266111RV6	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, Isover tl. 10 cm	m2	34,56	599,42	20 715,96	0,02391	0,82633		
		stáv.zed-interiér:3,2*10,8		34,56						
23	342266111RW0	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, Isover tl. 8+5 cm	m2	4,50	725,11	3 262,98	0,02413	0,10859		
		stěna vikýře:3,0*1,5*0,5*2		4,50						
24	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 15 mm	m	68,90	551,08	37 914,33	0,02606	1,79293		
		sloupky:2,6*8		20,80						
		křištiny:12,0*2		24,00						
		vzpěra:3,5*4		14,00						
		ostatní drobné:10		10,00						
25	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,44	536,44	1 845,37	0,16560	0,56966		
		0,2*2*(1,4*2+2,9*2)		3,44						
26	346481111RT2	Zaplenování ryh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	10,32	255,34	2 635,07	0,00617	0,06367		
		1,2*(1,4*2+2,9*2)		10,32						
27	55399994.A	Kotvy, úhelníky, pásovina, atyp. prvky (překlady)	kg	25,00	72,99	1 824,85	0,00100	0,02500		
	Celkem za:	3 Svislé a kompletní konstrukce				325 411,49		15,16823		
Díl: 43		Schodiště								

Položkový rozpočet

Stavba :	14N14 Staveb.úpravy,vestavba podkrovní MŠ Dolní Osť	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Stavební úpravy,vestavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot./MJ	dem.hmot. celk.(t)
28	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a pozinkování (požární schodiště)	m DVČ	10,00	18 901,09	189 010,91	0,13964	1,39640		
Celkem za 43 Schodiště						189 010,91		1,39640		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní								
29	611401311RT2	Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m ² s použitím suché maltové směsi (odhad výměry)	kus	20,00	416,69	8 333,88	0,05441	1,09820		
30	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m ² s použitím suché maltové směsi (odhad výměry)	kus	40,00	373,19	14 927,51	0,03781	1,51240		
31	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi (odhad výměry)	m	80,00	118,92	9 513,39	0,00238	0,19040		
32	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková nové příčky, zazdívký:16,6*2 8,4*2	m2	50,00	204,06	10 246,16	0,02798	1,39900		
				16,80						
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						43 022,94		4,19000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
33	622319013R00	Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 120 mm 8,96*2	m	17,92	49,53	887,57	0,00069	0,01236		
34	622319113R00	Dílační profil KZS Weber rohový V 1,3*2*3,6*2	m	9,80	27,48	269,27	0,00051	0,00500		
35	622319133RT5	Zalepi. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 120 mm s omítkou weber.pas silikát 3,3 kg/m ² sever:8,96*3,6 jih:8,96*1,3	m2	43,90	845,96	37 140,88	0,01335	0,58612		
				32,26						
				11,65						
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						38 297,73		0,60348		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
36	631342824R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,9 MPa (700kg/m ³)	m3	8,64	2 871,42	24 809,06	0,65499	5,65911		
		vyrovnání stáv.ploché střechy:16*9*0,06		8,64						
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						24 809,06		5,65911		
Díl:	64	Výplně otvorů								
37	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ²	kus	12,00	210,13	2 521,51	0,01897	0,22764		
38	553310042	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 800x1970 L, P	kus	2,00	1 470,22	2 940,45	0,01780	0,03560		
39	553310130	Zárubeň ocelová HSE "DZ", 600x1970 L, P	kus	4,00	2 001,10	8 004,39	0,01740	0,08960		
40	553310232	Zárubeň ocelová HSE "DZ", 800x1970 L, P	kus	6,00	2 163,23	12 979,39	0,01940	0,11640		
Celkem za 64 Výplně otvorů						26 445,75		0,44924		
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
41	936172114R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 500 kg (osazení ocel.rámu)	kus	1,00	2 157,91	2 157,91	0,02976	0,02976		
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						2 157,91		0,02976		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
42	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 5*(8,96+1,2*2)*2	m2	113,60	48,63	5 524,42	0,01838	2,08797		
43	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	113,60	29,00	3 294,88	0,00097	0,11019		
44	941941841R00	Demonláž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	113,60	28,39	3 338,81				
45	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	144,00	38,19	5 499,20	0,00158	0,22752		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						17 657,34		2,42568		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
46	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	256,00	71,55	18 317,76	0,00004	0,01024		
47	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	kus	6,00	257,70	1 546,22				
48	95-00R1	Bezpečnostní tabulky a značky	kpl	1,00	4 587,30	4 587,30				
49	95-00R2	Zařízení detekce a signalizace v prostoru mateřské školky	kpl	1,00	1 385,47	1 385,47				
50	95-00R3	Odvětrání WC+sprchy, stáv.světlíku, schodiště vč.ventilátorů, potrubí H7100mm+zednic.připomoce	kpl	1,00	78 384,90	78 384,90				
51	44984124	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC	kus	2,00	1 105,60	2 211,21	0,01550	0,03100		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						106 432,86		0,04124		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
52	712300833R00	Odstanění živичné krytiny střech do 10° švrstvé 8,96*16,3	m2	146,05	15,29	2 232,57			-0,01400	-2,04467
53	725110811R00	Demonláž kiozetů splachovacích	soubor	3,00	146,97	440,90			-0,01933	-0,05799
54	725210821R00	Demonláž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	97,08	485,42			-0,01946	-0,09730
55	725820802R00	Demonláž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	5,00	59,54	297,69			-0,00086	-0,00430
56	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 3,0*(1,38+3,26+5,16+1,3)	m2	33,30	73,93	2 461,92	0,00067	0,02231	-0,13100	-4,36230
57	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC otvory 250/210:0,3*2,5*2,1*2 atika:0,6*0,32*(0,9*2+4,0*8,8)	m3	5,95	557,34	3 317,93	0,00128	0,00762	-1,80000	-10,71576
				3,15						
				2,80						
58	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm 2,1*4,0	m2	8,40	137,17	1 152,23	0,00067	0,00563	-0,08200	-0,68880
59	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2 0,1*8,96*16,3	m3	14,60	1 283,32	18 742,67			-1,60000	-23,36768
60	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 stáv.umyvárna a WC:5,73+4,99	m2	10,72	27,71	297,04			-0,02000	-0,21440
61	968061125R00	Vývážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1,5*1,5	kus	7,00	18,75	131,22				
62	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,25	114,99	258,74	0,00082	0,00207	-0,05400	-0,12150
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*1,97*3+0,8*1,97*4	m2	9,85	214,67	2 114,51	0,00117	0,01152	-0,07600	-0,74860
64	971033621R00	Vybourání otv. zed.cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC pro dveře:0,6*2,0	m2	1,20	75,44	90,53	0,00054	0,00085	-0,18000	-0,21600
65	971033641R00	Vybourání otv. zed.cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 0,3*1,0*2,1	m3	0,63	730,66	460,32	0,00182	0,00115	-1,80000	-1,13400
				0,63						

Položkový rozpočet

Stavba :	14N14 Staveb.úpravy,vestavba podkrovní MŠ Dolní Os	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Stavební úpravy,vestavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
66	971033651R00	Vybourání otv. zeď ohebl. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,48	824,85	395,93	0,00182	0,00087	-1,80000	-0,86400
67	973031812R00	parapet dveře pro schody,0,4*0,8*1,5	m	0,48						
68	974031666R00	Výsekání ryh zeď oheblná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	20,00	101,51	2 030,12			-0,00700	-0,14000
69	976059531R00	2*1,4*2*2,9*2	m	14,40	212,61	3 061,64			-0,06500	-0,93600
		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,40						
		2,0*(4,41+1,3+3,26+1,38)*2	m2	41,40	68,55	2 837,83			-0,06800	-2,81520
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí		41,40						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				40 809,21		0,05182		-48,52850
70	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	28,62	240,03	6 869,37				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				6 869,37				
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 869,37				
71	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	144,00	10,18	1 465,99				
72	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál v specifikaci	m2	144,00	92,12	13 264,91	0,00041	0,05904		
73	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2K (fa Schönbur) proti tlak.vodě,tl.2,5mm	m2	12,14	487,51	5 876,03	0,00473	0,05743		
		nová část na vřany,3,195*3,8	m2	12,14						
74	11163230	Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER	kg	43,20	50,27	2 171,84	0,00100	0,04320		
		0,3*144	m2	43,20						
75	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glasfek 40 special mineral	m2	165,60	148,89	24 655,92	0,00400	0,66240		
		144*1,15	m2	165,60						
76	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	427,85	3,10	1 327,83				
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				48 562,51		0,82207		
Díl: 713		Izolace tepelné				48 562,51		0,82207		
77	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specif.(sdek pohled rovný)	m2	103,96	70,75	7 355,41	0,00083	0,08629		
78	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	50,68	53,56	2 714,48	0,00053	0,02686		
		šikmý náhled střecha výšky:50,68	m2	50,68						
79	713111211RP6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů PK BAR ALU 170 SE - 170 g/m2	m2	154,64	42,44	6 583,28	0,00018	0,02783		
		sdek pohled rovný 103,958	m2	103,96						
		sdek pohled šikmý+střecha výšky:50,68	m2	50,68						
80	713121121R00	Izolace tepelná podlah na suchu, dvouvrstva	m2	144,00	37,55	5 406,62				
81	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce (stěna výšky)	m2	4,50	27,36	123,12	0,00023	0,00104		
82	713134211RP6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná ze stěna PK BAR ALU 170 - 170 g/m2	m2	56,68	42,44	2 404,81	0,00018	0,01020		
		pro stěny 34,56*17,6	m2	52,16						
		sdek výšky:4,5	m2	4,50						
83	713181100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	144,00	44,47	6 404,13	0,00001	0,00144		
84	713311211R00	Izolace tepelné těles ploch rovných 1 vrstva (obalení střílovodu-pyrorock-Techrock80 tl.16cm)	m2	55,00	549,15	30 203,07	0,00060	0,03300		
		montáž+dodávka vč.navař.tmó:55	m2	55,00						
85	28375706	Doska izolační stabilizov. EPS 200S 1000 x 500 mm	m3	4,54	2 395,75	10 867,12	0,03000	0,13608		
		0,13*144*1,05	m3	4,54						
86	63150833.A	Plíši ISOVER DOMO10 nekaširovaná skleněná tl. 100mm	m2	53,21	71,74	3 817,42	0,00650	0,34589		
		šikmý sdek pohled+střecha výšky:50,68*1,05	m2	53,21						
87	63150836.A	Plíši ISOVER DOMO16 nekaširovaná skleněná tl. 160mm	m2	4,73	115,05	543,61	0,00800	0,03780		
		dodávka+stěna výšky 4,5*1,05	m2	4,73						
88	63150836.A	Plíši ISOVER DOMO16 nekaširovaná skleněná tl. 160mm	m2	204,41	115,05	23 517,85	0,00800	1,63531		
		podlaha:144*1,05	m2	151,20						
		pohled sdek šikmý + střecha výšky:50,68*1,05	m2	53,21						
89	6315083922	Pás kaširovaný ISOVER DOMO COMFORT13 tl. 130mm	m2	218,31	100,55	21 950,82	0,00210	0,45845		
		dodávka pro pohled sdek:103,958*2*1,05	m2	218,31						
90	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 662,29	1,89	3 133,88				
		Celkem za 713 Izolace tepelné				125 005,63		2,80019		
Díl: 721		Kanalizace				125 005,63		2,80019		
91	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00	232,76	1 396,56	0,00038	0,00228		
92	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,00	254,38	3 052,52	0,00047	0,00564		
93	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 63 x 1,9 mm	m	4,00	286,79	1 147,18	0,00070	0,00280		
94	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00	388,21	1 164,64	0,00152	0,00456		
95	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 110 x 2,7 mm	m	14,00	362,44	5 074,12	0,00137	0,01918		
96	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	39,00	13,72	535,04				
		6*12*4+3*14	m	39,00						
97	721-00R1	Nápojení na stávající rozvod kanalizace	soub	1,00	1 375,78	1 375,78				
98	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03	421,15	14,51				
		Celkem za 721 Kanalizace				13 760,33		0,03446		
Díl: 722		Vodovod				13 760,33		0,03446		
99	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplant, studená, D 20x2,8 mm	m	22,00	185,38	4 078,27	0,00398	0,08758		
100	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplant, studená, D 25x3,5 mm	m	20,00	226,12	4 522,34	0,00518	0,10360		
101	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplant, studená, D 32x4,4 mm	m	4,00	270,17	1 080,70	0,00535	0,02140		
102	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	42,00	29,09	1 221,83				
		2*20	m	42,00						
103	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	4,00	37,41	149,62				
104	722202412R00	Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	5,00	215,31	1 076,54	0,00012	0,00060		
105	722202413R00	Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	1,00	285,96	285,96	0,00013	0,00013		

Položkový rozpočet

Stavba :	14N14 Staveb.úpravy,vestavba podkrovní MS Dolní Osl	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Stavební úpravy,vestavba MS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot./MJ	dem.hmot.celk(t)
106	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	46,00	28,76	1 323,08				
107	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	46,00	25,01	1 150,52	0,00001	0,00046		
108	722-00R1	Nápojení na stávající rozvod vodovodu	soub	1,00	1 026,65	1 026,65				
109	722-20R1	M+D - rohový kohout DN 15	ks	23,00	129,68	2 982,59				
110	722-20R2	Pojistná souprava T1047 DN20	ks	2,00	408,50	813,01				
111	283772023	Trubice izolační MIRELON PET 25x20 mm	m	42,00	32,18	1 351,37	0,00004	0,00168		
112	283772044	Trubice izolační MIRELON PET 32x20 mm	m	4,00	37,33	149,31	0,00005	0,00020		
113	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	281,59	0,87	227,82				
Celkem za 722 Vodovod						21 439,41		0,21563		
Díl: 725		Zařizovací předměty								
114	725013131RT1	Klozet kombi, nádrž s armat.odpad zadní, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	3 057,85	3 057,85	0,03122	0,03122		
115	725016103R00	Pisoár s oplachov. ventilem, bílý	soubor	1,00	3 395,54	3 395,54	0,02398	0,02398		
116	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,00	727,00	727,00	0,01001	0,01001		
117	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	1,00	639,85	639,85	0,00807	0,00807		
118	725112015U00	Klozet dětský plochy splach odp sví	soubor	5,00	2 032,95	10 164,77	0,01118	0,05590		
119	725534223R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCE 80	soubor	1,00	4 778,11	4 778,11	0,06482	0,06482		
120	725534226R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCE 160	soubor	1,00	6 057,81	6 057,81	0,08682	0,08682		
121	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez ovlř.odpadu standardní	kus	8,00	849,48	6 795,81	0,00085	0,00680		
122	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, standardní	kus	2,00	1 205,13	2 410,25	0,00152	0,00304		
123	725980113R00	Dvířka 300 x 300 mm	kus	2,00	81,65	163,29	0,00080	0,00160		
124	725100005RA0	Sprchová kabina, západková uzávěrka	kus	2,00	9 511,46	19 022,93	0,03828	0,07656		
125	725-00R1	M+D - termostatická armatura směšovací Taconova MT53 DN20	ks	1,00	1 729,57	1 729,57				
126	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	642,02	0,23	145,25				
127	900 RT3	HZS - zednické přimocce pro rozvody ZTI Práce v tarifní iridě 6	h	40,00	180,57	7 222,83				
Celkem za 725 Zařizovací předměty						66 310,97		0,36882		
Díl: 730		Ústřední vytápění								
128	dílčí rozpočet	Ústřední vytápění	kpl	1,00	67 942,18	67 942,18				
Celkem za 730 Ústřední vytápění						67 942,18				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
129	762331932R00	Výřezání částí střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	4,80	137,03	657,74	0,00016	0,00077		
130	762332931RT3	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	54,00	198,57	10 722,92	0,00733	0,38562		
131	762332832RT2	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky hranolů 100 x 140 mm	m	105,72	307,64	32 523,51	0,01025	1,08363		
132	762332933RT2	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 288 cm2 včetně dodávky hranolů 100 x 200 mm	m	105,72	422,83	10 148,00	0,01704	0,40896		
133	762512125R00	Položení desek Celtris ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	24,00	175,13	25 218,37	0,00295	0,01854		
134	762585000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah OSB 144*0,022	m3	6,62	94,22	624,08				
135	762712110R00	Montáž vazaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	3,46	116,38	47 484,80	0,00255	1,04040		
136	762795000R00	rošt č.1:9,0*17		408,00						
137	762810048U00	rošt č.2:17,0*15		153,00						
138	762841140RT3	rošt č.3:15,0*15		255,00						
139	762911124R00	rošt č.4:15,0*15		405,00						
140	775542021R00	Spojovací prostředky pro vazané konstrukce	m3	4,23	688,77	2 828,96	0,02910	0,12310		
141	59590737	Základ OSB 22 P+D na rošt šroub (dodávka+montáž)	m2	144,00	385,92	55 572,53	0,01402	2,01888		
142	60515815	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá rozeč 0,5 m včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm	m2	12,14	137,66	1 671,38	0,00729	0,08651		
143	998762202R00	srovnávací položka: nová část umyvárny:3,195*3,8		12,14						
144	766422342R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová Bochemit FORTE 4,2301+0,5812	m3	4,81	1 108,38	5 332,74	0,01650	0,07839		
145	766427112R00	Podložka Mirelon 2 mm podlahy	m2	12,14	30,02	364,47	0,00001	0,00012		
146	766624043R00	Deska cementotřísková Celtris BASIC tl. 12 mm 2*144*1,04	m2	299,52	201,10	60 232,27	0,01620	4,85222		
147	766624051R00	Hranol konstrukční masivní KVH 60x160 mm l=5m smrk	m3	4,23	8 774,66	37 117,69	0,50000	2,11505		
148	766711001R00	0,05*0,16*408*1,08		4,23						
149	76660010RA0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 385,51	5,39	18 264,12				
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						308 763,57		12,22638		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
150	766427112R00	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2 (zastropení světlíku, závětlí)	m2	21,47	158,78	3 409,56	0,00028	0,00601		
151	766624043R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů -montáž nosných profilů zastropení světlíku a závětlí	m	42,04	71,69	3 013,65	0,00028	0,01177		
152	766624051R00	3,4*2+4*8,81		42,04						
153	766711001R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm (vč.lemov.a spoj.materiálu+otvor ve stáv.krytině)	kus	8,00	1 237,51	9 900,11	0,00028	0,00224		
154	766711001R00	Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	4,00	1 150,50	4 602,00	0,00248	0,00992		
155	76660010RA0	Montáž plastových oken a balk.dveří s vyplněním okno v s.dk přítěce	m	7,20	129,55	932,78	0,00006	0,00043		
156	76660014RA0	2*(2,5+1,1)		7,20						
157	76660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	4,00	483,40	1 933,62	0,00122	0,00488		
158	76660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	8,00	1 063,49	8 507,91	0,00162	0,01286		

Položkový rozpočet

Stavba :	14N14 Staveb.úpravy,vestavba podkroví MŠ Dolní Osť	Rozpočet:
Objekt :	S001 Stavební úpravy,vestavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství / MJ	množství celk(t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk(t)
151	766870032RAI	Dveře balkonové plastové dvoukr. pouze montáž, dveře ve specifikaci	kus	1,00	1 068,32	1 068,32	0,00168	0,00168		
152	611-00R1	Dveře vnitřní EI 15DP3-C atyp jednokr. (na půdu)	ks	1,00	5 887,86	5 887,86				
153	611-00R2	Okno plastové fix, rozm. 2500/1100	m2	2,75	1 138,42	3 130,64				
154	60515824	Hranol konstrukční masivní KVH 60x160 mm l=5m smrk	m3	0,58	9 474,72	5 506,70	0,50000	0,29060		
155	60725035	Deska dřevoslépková OSB 3 N II 22 mm	m2	22,33	235,53	5 259,89	0,01298	0,28987		
156	6114022056	Okno střešní GLU 0055 MK08 8. 78 x v. 140 cm Velux	kus	8,00	8 604,59	68 836,71	0,05710	0,45680		
157	61140329.A	Kombi lemování Velux EKW 1002G M08 78x140 cm	kus	8,00	2 506,93	20 055,46	0,00395	0,03160		
158	611405591	Roleta zatemňující VELUX DKL U08/808 Standard	kus	5,00	2 077,67	10 388,35	0,00208	0,01040		
159	61140574	Zaluzie lamelová VELUX PAL M08/308 Standard	kus	3,00	2 077,67	6 233,01	0,00164	0,00492		
160	611405814	Markýza ovládaní provázkem Velux MAL M08/308 Stand	kus	3,00	1 429,91	4 289,73	0,00110	0,00330		
161	611405906	Sada zateplovací Velux BDX 2000 M08 78x140 cm	kus	8,00	1 353,53	10 828,25	0,00389	0,03112		
162	61140593	Světlovod VELUX TWR 014 47x47 cm, d=35 cm	kus	4,00	11 108,62	44 434,48	0,01300	0,05200		
163	61140596	Díl prodlužovací ZTR 014 124 cm pro světlovod	kus	6,00	2 504,03	15 024,19	0,00112	0,00872		
164	61143262	Dveře balkonové plastové 2křídlové 150x243 cm OS/O	kus	1,00	10 979,07	10 979,07	0,08500	0,08500		
165	61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kr. 60x197 cm	kus	2,00	2 320,34	4 640,68	0,01500	0,03000		
166	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kr. 60x197 cm	kus	4,00	2 320,34	9 281,35	0,01900	0,07600		
167	61165609	Dveře vnitřní protipožární EI30 60x197 cm CPL 0,2	kus	2,00	4 882,36	9 764,76	0,02100	0,04200		
168	61165611	Dveře vnitřní protipožární EI30 60x197 cm CPL 0,2	kus	3,00	53 222,76	159 668,29	0,02500	0,07500		
169	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 509,88	1,04	3 664,85				
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						431 242,21		1,53522		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické										
170	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	368,48	41,56	15 315,16	0,00005	0,01842		
171	13384440	oceľ.rám:2"(2.8+2.1)"2"18,8	T	368,48						
172	998767202R00	Týc průřezu U 160, střední, jst oceli 11375	T	0,41	22 630,31	9 172,06	1,00000	0,40530		
173	998767202R00	dodávka +10%prořez:0,36848" 1,10	T	0,41						
174	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	159,11	2,88	458,41				
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						24 945,64		0,42372		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady										
175	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	36,61	36,45	1 334,39	0,00021	0,00769		
176	7711575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, mel. 20x20 cm weber.for profillex (lep), weber.color confort (sp)	m2	36,61	320,01	11 715,69	0,00475	0,17390		
177	59764202	soc.zaf.zaměstnanec:1,41+1,28+1,8		4,49						
178	59764202	šatna:14,03		14,03						
179	59764202	umývárna:18,09		18,09						
180	998771202R00	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm (upřesnit dle výběru investora)	m2	38,44	338,38	13 007,60	0,01920	0,73806		
181	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	300,38	5,70	1 713,39				
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						27 771,07		0,91964		
Díl: 776 Podlahy povlakové										
182	776570010RAI	Podlaha povlaková textilní vlně položená, soklík pouze položení, koberec ve specifikaci	m2	185,38	145,99	27 063,25	0,00022	0,04078		
183	69741048.A	49,42+135,96		185,38						
184	998776202R00	Koberec zářezový Balla - Optima š. 4 m (upřesnit dle výběru investora)	m2	190,94	502,74	95 993,88	0,00185	0,35324		
185	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	190,94	0,37	327,38				
Celkem za 776 Podlahy povlakové						123 384,52		0,39403		
Díl: 781 Obklady keramické										
186	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou zn ŠMS II, do 7 mm vč.materiálu	m2	67,58	62,84	4 247,15	0,00473	0,31967		
187	781415014RT1	Montáž obkladů stěn, porovin, do tmele, 20x10 cm weber.for profillex (lep), weber.color confort (sp)	m2	67,58	346,12	23 391,98				
188	597813603	soc.zaf.zaměstnanec:1,41+1,28+1,8		32,93						
189	597813603	šatna:14,03		6,00						
190	597813603	umývárna:1,5+2,475+2		3,97						
191	597813603	2,1"(3,195+1,2+3,195+2,1+1,5+1,08+2+0,5)		7,43						
192	597813603	herna:1,5+1,7		30,68						
193	597813603	rehabilitace		2,55						
194	597813603	Obkládacka Color One 19,8x19,8 (upřesnit dle výběru investora)	m2	70,96	292,84	20 788,15	0,01220	0,86575		
195	597813603	26,928+1,05		28,27						
196	597813603	40,656+1,05		42,69						
197	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	709,33	3,26	2 311,10				
Celkem za 781 Obklady keramické						50 738,38		1,18542		
Díl: M21 Elektroinstalace										
198	84 dílčí rozpočet	Elektroinstalace	kpl	1,00	76 317,30	76 317,30				
Celkem za M21 Elektroinstalace						76 317,30				
Díl: D96 Přesuny suti a vybourání hmot										
199	979011111R00	Svislá doprava suti a vybourání hmot za 2.NP a 1.PP	t	48,60	250,40	12 170,73				

Položkový rozpočet

Stavba :	14N14 Staveb.úpravy,vestavba podkrovi MS Dolní Os	Rozpočet:
Objekt :	S001 Stavební úpravy,vestavba MS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dém.hmot / MJ	dém.hmot celk.(t)
186	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,60	219,47	10 667,01				
187	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	194,42	9,55	1 857,09				
188	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	48,60	523,04	25 422,26				
189	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	145,81	50,66	7 367,02				
190	979980001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	48,60	125,69	6 108,86				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				63 612,98				

**Stavební úpravy MS a vestavba části MS do stávajícího podkrovní v 2.np objektu
Dolní Ostrovec 100, na par.č. 111/1 kú. Dolní Ostrovec, vč. přístavby požárního schodiště**

Elektroinstalace

Rozváděče

[illegible]

76 317,30 Kč

**Stavební úpravy MŠ a vestavba části MŠ do stávajícího podkroví v
2. NP objektu Dolní Ostrovec č.p. 100, Ostrovec**

VZDUCHOTECHNIKA

Dodávka VZT zařízení včetně MaR	158 961 Kč
Montáž VZT zařízení	29 889 Kč
ZRN - celkem	188 850 Kč

Izolace protipožární a tepelné	21 845 Kč
Celkové náklady (investiční prostředky)	210 695 Kč

Komplexní vyzkoušení zařízení	5 000 Kč
Celkem (provozní prostředky)	5 000 Kč

Vzduchotechnika celkem	215 695 Kč
-------------------------------	-------------------