

Projekt bude žádat o spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí v rámci 89. výzvy Ministerstva životního prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/D/2018

(dále též „Dodatek č. 1 k SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel.: +420 376377811, info@mestonyrsko.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, technický dozor investora, tel. + 420 ,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SUPTel a.s.

Se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

Spisová značka: B/776 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Michal Bureš, tel. +420 377 433 333, e-mail: suptel@suptel.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Libor Čihák, tel. +420 724 635 343, e-mail: cihak@suptel.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Libor Čihák, tel. +420 724 635 343, e-mail: cihak@suptel.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 17020403/0300

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby „**Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko – PS 03 – teplovodní rozvody**“

Termín plnění:

- Nový termín ukončení prací: 31.7.2020

Ke změně termínu dochází z důvodu nemožnost provádět některé práce v topné sezoně a dále z důvodů v příloze č.1, a to v souladu s ust. § 222 odst. 5, 6 z.č. 134/2016 Sb.

Ostatní ujednání:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Další ujednání:

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích


V Nýrsku dne: 31.7.2019

V Plzni dne: 31.7.2019


.....
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
(objednatel)
Příloha č. 1: důvody k přerušení prací

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 1


SUPTel a.s.
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
DIČ: CZ25229397


.....
Mgr. Michal Bureš
člen představenstva SUPTel a.s.
(zhotovitel)

Důvody posunutí termínu

Popis důvodu přerušení	Záznam	Od kdy do kdy	Počet dní	Příloha č.
Nedodaný materiál z výroby pro montáž sekundárního potrubí potrubí. Smlouva podepsána s investorem 4.5.2019 a objednávka na veškeré potrubí posílána a akceptována dodavatelem dne 8.5.2019 a do 2.7.2018 nedodány				
1. tvarovky a uzavírací armatury. Do 2.7.2019 probíhaly práce z konce jedné etapy sekundárního vedení až do míst, kde byly potřeba scházející armatury. Přerušeny práce od 2.7.2019 do dodání materiálu dne 6.8.2018. Odečítáme 5 pracovních dní, což je prodleva od podepsání smlouvy a objednáním materiálu.	stavební deník z 29.6.2018	2.7. - 6.8.2018	30	1,2
Kolize s plynem NTL mezi lomy L20 - L21. Jedná se nesoulad mezi podélným profilem sekundárního vedení v projektové dokumentaci a skutečností. Pro vyřešení nastalé situace je nutno provést				
2. sondy a vytvořit nový podélný profil. Práce se musí z technologického hlediska provádět plynule z jednoho konce vedení sekundárního potrubí na druhý. Nelze dopojovat dva úseky potrubí doměřenými částmi potrubí. Z tohoto důvodu je nutné přerušit práce a počkat na vyřešení vzniklého problému.	stavební deník 12.9.2018 a z 24.9.2018 a KD č.6	13.9. - 24.9.2018	12	3, 4, 5
Změna trasy mezi L5 - L6 na sekundárním vedení z důvodu kolize s plynovodní přípojkou. V uvedeném případě došlo byla plynovodní přípojka uložena v jiné hloubce než předpokládal podélný profil v projektové dokumentaci. Pro vyřešení vzniklé situace bylo				
3. nutné odkryt stávající teplovodní kanál a umístit nové potrubí sekundárního vedení do kanálu v místě vyřezané starého vodovodního potrubí. Zapsáno v zápise z KD č.8. Práce se musí z technologického hlediska provádět plynule z jednoho konce vedení sekundárního potrubí na druhý. Nelze dopojovat dva úseky potrubí doměřenými částmi potrubí. Z tohoto důvodu je nutné přerušit práce a počkat na vyřešení vzniklého problému.	stavební deník 2.5.2019 a 7.5.2019, KD č.8	2.5. - 7.5.2019	6	6, 7, 8
Posunutí kompenzátoru K2 na primárním rozvodu s ohledem na výstavbu budoucích garáží. Zde se jedná o požadavek investora, posunout kompenzátor K2 na primárním potrubí mimo budoucí objekt garáží. Bylo nutno požádat projektanta o odsouhlasení				
4. posunutí kompenzátoru výpočtem. Práce se musí z technologického hlediska provádět plynule z jednoho konce vedení primárního potrubí na druhý. Nelze dopojovat dva úseky potrubí doměřenými částmi potrubí. Z tohoto důvodu je nutné přerušit práce a počkat na vyřešení vzniklého problému.	stavební deník 11.6.2019 a 14.6.2019	11.6. - 14.6.2019	4	9, 10
Kolize s vodoměrnou šachtou na primárním potrubí pře lomem L2. Zde došlo ke kolizi vedení primárního potrubí dle projektové dokumentace s vodoměrnou šachtou. Pro vyřešení situace bylo nutno odsouhlasení změny				
5. projektantem. Práce se musí z technologického hlediska provádět plynule z jednoho konce vedení primárního potrubí na druhý. Nelze dopojovat dva úseky potrubí doměřenými částmi potrubí. Z tohoto důvodu je nutné přerušit práce a počkat na vyřešení vzniklého problému.	stavební deník 25.6.2019 a 27.6.2019, KD č.12	25.6. - 27.6.2019	3	11
Kolize vedení primárního potrubí s geodetickým bodem. Nutno požádat o odstranění katastrální úřad. Pro vyřešení kolize s geodetickým bodem bylo nutno požádat Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, který poslal vyjádření k uvedenému problému a samotnému				
6. vyzvednutí geodetického bodu. Práce se musí z technologického hlediska provádět plynule z jednoho konce vedení primárního potrubí na druhý. Nelze dopojovat dva úseky potrubí doměřenými částmi potrubí. Z tohoto důvodu je nutné přerušit práce a počkat na vyřešení vzniklého problému.	stavební deník 20.6.2019 a 4.7.2019, vyjádření katastrálního úřadu ze dne 4.7.2019, telefonická informace podána 26.6.2019	20.6. - 4.7.2019	6	12, 13, 14
Celkem			61	dní