DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/2026

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Životice u Nového Jičína**
Sídlo:	Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov
IČO:	48804711
DIČ:	CZ48804711
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Bc. Rostislav Jančálek – starosta obce
Tel.:	+420 556 705 910
E-mail:	starosta@zivoticeunj.cz
(dále jen „**Objednatel**“)	
Zhotovitel:	**JAPSTAV MORAVA s.r.o.**
	Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti
Bankovní spojení:	MONETA MONEYBANK a.s.
Číslo účtu	228989943/0600
IČ:	25824783
DIČ:	CZ25824783
Telefon:	608772951
e-mail:	japstav@japstav.cz
Datová schránka.	

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 19654
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla **„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA PARC. Č. 1566/3, K.Ú. ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA“** a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 19/2026 ze dne 30.07.2026 tohoto znění:

1.) Článek II. Cena, bod 1 se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla	2 299 432,71 Kč	482 880,87 Kč	2 782 313,58 Kč
Dodatek č. 1	188 811,01 Kč	39 650,31 Kč	228 461,32 Kč
Konečná cena	**2 488 243,72 Kč**	**522 531,18 Kč**	**3 010 774,90 Kč**

(slovy:
dvamilionyčtyřistaosmdesátosmtisícdvěstěčtyřicettřikorunčeskýchaasedmdesátdvahaléřůbez dph)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2.) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3.) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

4.) Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.

V Životicích u Nového Jičína dne 5.10.2026

Za objednatele:

Obec Životice u Nového Jičína
Životice u Nového Jičína č.p. 2
742 72 p. Mořkov
IČO: 48804711

.....

Bc. Rostislav Jančálek – starosta obce

V Kopřivnici dne 5.10.2026

Za zhotovitele:

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783

.....

Zdeněk Jeniš – jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 01
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o, Lubina 449, 742 21 Kopřivnice		
Investor:	Obec Životice u Nového Jičína	Datum: 21.9.2026	
Název akce: **„Rekonstrukce MK na parc. 1566/3 k.ú. Životice u Nového Jičína"**			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐

Odkazy na specifikaci:	Zápisy v SD, KD
výkresy:	PD Skutečného provedení (DSPS), GZ,GP
na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty VCP x MP č. 1
na jinou část smlouvy:	Dod.č.1 SOD

Předmět změny:
Zjištěné skutečnosti při realizaci stavby, dodatečné požadavky a upřesnění objednatele a doporučení TDI

Popis a zdůvodnění změny:

VCP č.1

1. Doporučení TDI posílit odvod dešťových vod z tělesa nové MK, D+M liniového odvodňovacího žlabu s rekonstrukcí stávající stoky

VCP x MP č.2

2. Dodatečný požadavek objednatele na povrchovou úpravu dvou sjezdů k RD. Náhrada ZD za živici a náhrada recyklátu za živici.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: **Ing. Karel Trlica** TDI, TDS

Stanovisko technického dozoru stavby:
Změnami nejsou sníženy projektované parametry. Tyto změny vidím jako ekonomicky výhodné a za TDI souhlasím.

Ing. Karel Trlica

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Stanovisko projektanta stavby:
Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu. Jejich realizace má pozitivní dopad na celkovou kvalitu a běžný standard díla.

Ing. Marek Milich

Příloha: Zápisy v SD a KD, PD skutečného provedení, Položkové rozpočty změny **VCP č.1 , VCP,MP č.2**

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČ: 25824783 DIČ: CZ25824783

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	**JAPSTAV MORAVA s.r.o,** Lubina 449, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	**Ing. Karel Trlica** TDI, TDS	
Datum:	21.9.2026	

Předmět změny:

Zjištěné skutečnosti při realizaci stavby, dodatečné požadavky a upřesnění objednatele a doporučení TDI

Popis a zdůvodnění změny:

VCP č.1

1. Doporučení TDI posílit odvod dešťových vod z tělesa nové MK v rozsahu D+M liniového odvodňovacího žlabu dl. 3 bm s rekonstrukcí stávající stoky cca 70 bm.

VCP x MP č.2

2. Dodatečný požadavek objednatele na povrchovou úpravu dvou sjezdů k RD. Náhrada ZD za živici a náhrada recyklátu za živici.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 19 526,85,- Kč	Cena víceprací bez DPH: + 208 337,86 Kč
Výsledná cena změny VCP bez DPH: + 188 811,01 Kč Cena díla původní: 2 299 432,71,- Kč Cena díla nová: 2 488 243,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Obec Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína č.p. 2 742 72 p. Mořkov IČO: 48804711 Datum:	JAPSTAV MORAVA s.r.o. LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21 IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783 Datum:

Revize září 2026 -Dod.č.1 **Rekapitulace Změn-VCP x MP "Rekonstrukce komunikace na parc.č.1566/3 k.ú. Životice u Nového Jičína**

Název změny "Změnový list"	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl VCP-MP	Popis a zdůvodnění změny	Stanovisko	pozn:
1. VCP Doporučení TDI k doplnění stoky DK		176 538,46 Kč	176 538,46 Kč	Dodatečné prodloužení odvodu dešťových vod s D+M liniového žlabu	schváleno	OZ,ZL č.1
2. VCP x MP Záměny povrchů sjezdů	- 19 526,85 Kč	31 799,40 Kč	12 272,55 Kč	Dodatečný požadavek objednatele na povrchové úpravy 2 sjezdů k RD	schváleno	OZ,ZL č.1
3. VCP xMP Skutečnost provedených prací				Na základě GZ vyčíslena skutečnost provedených prací a dodávek	zpracovává se	GZ - skutečné výměry
SOUČET	- 19 526,85 Kč	208 337,86 Kč	188 811,01 Kč			Dod. č.1 SOD

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 448 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824782 DIČ: CZ25824783

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

TDI
22.9

V Janové 22.09.2026

Vypracoval: Ing. Karel Trlica

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace na parc. č. 1566/3 k.ú. Životice u NJ - VCP
Objekt: Doplnění odvodňovacího žlabu s odvodněním - dodatečný požadavek

Objednatel: Obec Životice u NJ, Životice č. 128 742 72
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
Místo: Životice u NJ

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 17. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1		**Zemní práce**				**53 480,62**	**50,000**
1	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	17,000	465,50	7 913,50	0,000
		URS 2/2026					
2	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000	1 360,00	1 360,00	0,000
		URS 2/2026					
3	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,400	560,00	1 344,00	0,000
		URS 2/2026					
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000	295,30	5 315,40	0,000
		URS 2/2026					
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000	11,04	993,60	0,000
		URS 2/2026					
6	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,000	144,00	5 184,00	0,000
		SOD					
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,000	167,44	3 013,92	0,000
		URS 2/2026					
8	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*36,000*	*520,00*	*18 720,00*	*36,000*
		URS 2/2026					
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,000	530,20	3 711,40	0,000
		URS 2/2026					
10	*583373020*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*14,000*	*423,20*	*5 924,80*	*14,000*
		URS 2/2026					
4		**Vodorovné konstrukce**				**4 064,40**	**0,000**
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,500	903,20	4 064,40	0,000
		URS 2/2026					
8		**Trubní vedení**				**81 742,14**	**1,026**
12	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	69,000	198,00	13 662,00	0,001
		URS 2026/2					
13	*28617037*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12*	*m*	*70,000*	*582,00*	*40 740,00*	*0,253*
		URS 2/2026					
14	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	325,00	1 950,00	0,000
		URS 2/2026					
15	*28617162*	*koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°*	*kus*	*6,000*	*241,00*	*1 446,00*	*0,004*
		URS 2/2026					
16	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	325,00	1 625,00	0,000
		URS 2/2026					
17	*28617235*	*spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150*	*kus*	*5,000*	*367,00*	*1 835,00*	*0,004*
		URS 2/2026					
18	877315124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 150	kus	1,000	468,00	468,00	0,000
		URS 2/2026					
19	*W*	*přípojná sedlová odbočka 160*	*kus*	*1,000*	*1 210,09*	*1 210,09*	*0,002*
		URS 2/2026					

20	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního - dodávka poklopu s dopravou a prací	kus	1,000	7 720,00	7 720,00	0,622
		URS 2/2026					
21	*WVN.RF000340 W*	*POKLOP LITINOVÝ 425/D400*	*kus*	*1,000*	*4 714,35*	*4 714,35*	*0,054*
		URS 2/2026					
22	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	0,040
		URS 2/2026					
23	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	913,00	913,00	0,007
		URS 2/2026					
24	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	82,70	82,70	0,000
		URS 2/2026					
25	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	756,00	756,00	0,004
		URS 2/2026					
26	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	3 210,00	3 210,00	0,035
		URS 2/2026					
	VRN7	**Provozní vlivy**				**4 686,00**	**0,000**
27	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
		URS 2/2026					
28	R01	Příplatek k PHM	kpl	1,000	2 886,00	2 886,00	0,000
		R - položka					
	9	**Ostatní konstrukce a práce**				**26 910,90**	**0,000**
29	93544	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	3,000	8 970,30	26 910,90	0,000
		SOD					
	998	**Přesun hmot**				**5 654,40**	**0,000**
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,560	1 240,00	5 654,40	0,000
		URS 2/2026					

Celkem bez DPH **176 538,46**

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824782 DIČ: CZ25824783

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace na parc. č. 1566/3 k.ú. Životice u NJ - VCP
Objekt: Záměna povrchů zpevněných ploch

Objednatel: Obec Životice u NJ, Životice č. 128 742 72
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
Místo: Životice u NJ

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 17. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
5		**Komunikace**				**31 799,40**	
1	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	40,500	27,23	1 102,82	0,000
		SOD					
2	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	40,500	398,57	16 142,09	0,000
		SOD					
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40,500	20,69	837,95	0,000
		SOD					
4	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	40,500	338,68	13 716,54	0,000
		SOD					

Celkem bez DPH **31 799,40**

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace na parc. č. 1566/3 k.ú. Životice u NJ - MP
Objekt: Změna povrchů zpevněných ploch

Objednatel: Obec Životice u NJ, Životice č. 128 742 72
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
Místo: Životice u NJ

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 17. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
5		**Komunikace**				**-19 526,85**	
1	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	-6,600	837,00	-5 524,20	0,000
		SOD					
2	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-18,500	756,90	-14 002,65	0,000
		SOD					
		Celkem bez DPH				**-19 526,85**	

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 838 282