



DODATEK č. 2 **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany

Objednatel	: Obec Malšovice
se sídlem	: Malšovice 6, 405 02 Děčín
zastoupená	: Jiřím Krpálkem – starostou obce
IČ	: 00261548
bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
číslo účtu	: 6027431/0100
Zhotovitel	: Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem	: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
zastoupená	: Lukášem Bardzákem – jednatelem společnosti
IČ	: 28745001
DIČ	: CZ28745001
bankovní spojení	: MONETA MONEY BANK a.s., pobočka Děčín
číslo účtu	: 228818837/0600

uzavřené SOD („Malšovice – chodník, parkoviště u ZŠ“) ze dne 07.01.2022

Předmět

1) Čl. III, odst. 2. se upravuje takto: *Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu jedenácti týdnů a 4 dnů od dne zahájení prací (převzetí stanoviště).*

Důvod: práce byly pozastaveny v období od 24.3. do 11.4. 2022 a dále od 13.05. z důvodu změny řešení PD + proces projednání a schválení dodatku č. 1 a 2.

2) V čl. IV, odst. 1. dochází ke změně ceny za dílo na základě změnového listu č. 2 z původní částky včetně dodatku č. 1 (1.796.706,80 - Kč bez DPH)

-	ZL č. 2	vícepráce SO 101	- 330.264	Kč bez DPH
		vícepráce SO 102	- 110.963,50	Kč bez DPH
		méněpráce SO 101	- 453.824,40	Kč bez DPH
	celkem méněpráce		- 12.596,90	Kč bez DPH

celkem se cena za dílo snižuje na částku **1.784.109,90 - Kč bez DPH.**

Důvod: Vzhledem k nevyhovujícím zátěžovým zkouškám dochází ke změně skladby povrchu.

3) V čl. V, odst. 2. se vypouští poslední věta: *Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.*

Důvod: Na základě žádosti Zhotovitele a s ohledem na prodloužení doby realizace stavby.



Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven a sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva originály. Další ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání dne 18.05.2022 usnesením č. 22/63/957.

Přílohy: *změnový list č. 2 ze dne 10.05.2022*

V Malšovicích dne 19.05.2022


.....
za objednatele
Jiří Krpálek, starosta obce



V Benešově nad Ploučnicí dne ^{19.5}.....2022


.....
za zhotovitele Stavební firma Bardzák s.r.o.
Lukáš Bardzák, jednatel společnosti



ROZPOČET

Stavba: Malšovice - parkoviště
Objekt: SO 101 - sanace parkoviště, změna povrchu
Část:
JKSO:




Objednatel:
Zhotovitel: BARDZÁK s.r.o., Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001
Datum: 10.05.2022

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
pol.7	hloubení šachet - sanace	m3	21,000	1 000,000	21 000,00
pol.10	vodorovné přemístění výkopku - sanace	m3	21,000	200,000	4 200,00
pol.11	nakládání výkopku - sanace	m3	21,000	100,000	2 100,00
pol.13	uložení sypaniny na skládce - sanace	m3	21,000	10,000	210,00
pol.14	Poplatek za uložení na skládce - sanace	t	37,800	100,000	3 780,00
pol.59	přesun hmot - sanace	t	37,800	100,000	3 780,00
7.	dosyp štěrku 32/125 - sanace	t	37,800	450,000	17 010,00
8.	hutnění-sanace	m2	30,000	48,000	1 440,00
pol.7	hloubení šachet - sanace nájezdu	m3	25,200	1 000,000	25 200,00
pol.10	vodorovné přemístění výkopku - sanace nájezdu	m3	25,200	200,000	5 040,00
pol.11	nakládání výkopku - sanace nájezdu	m3	25,200	100,000	2 520,00
pol.13	uložení sypaniny na skládce - sanace nájezdu	m3	25,200	10,000	252,00
pol.14	Poplatek za uložení na skládce - sanace nájezdu	t	45,360	100,000	4 536,00
pol.59	přesun hmot - sanace nájezdu	t	45,360	100,000	4 536,00
7.	dosyp štěrku 32/125 - sanace nájezdu	t	45,360	450,000	20 412,00
8.	hutnění-sanace nájezdu	m2	36,000	48,000	1 728,00
19.	obrubník 100mm - parkovací stání	m	95,000	150,000	14 250,00
20.	osazení obrubníku	m	95,000	210,000	19 950,00
21.	podklad ze štěrku 0/32	m2	594,400	200,000	118 880,00
22.	drobné kamenivo	m2	594,400	100,000	59 440,00

Celkem

330 264,00

Za TDI dne 13.05.2022


HORTECH
HORTECH estate s.r.o.
Kamenná 463
407 11 Děčín 32
IČ: 04101456
DIČ: CZ04101456
www.hor-tech.cz

**BARDZÁK s.r.o.**
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

ROZPOČET

Stavba: Malšovice - zastávky
Objekt: SO 102 chodník, zastávka sanace
Část:
JKSO:



Objednatel:
Zhotovitel: BARDZÁK s.r.o., Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001
Datum: 10.05.2022

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
pol.7	hloubení šachet - sanace	m3	43,540	1 000,000	43 540,00
pol.10	vodorovné přemístění výkopku - sanace	m3	43,540	200,000	8 708,00
pol.11	nakládání výkopku - sanace	m3	43,540	100,000	4 354,00
pol.13	uložení sypaniny na skládce - sanace	m3	43,540	10,000	435,40
pol.14	Poplatek za uložení na skládce - sanace	t	78,370	100,000	7 837,00
pol.59	přesun hmot - sanace	t	78,370	100,000	7 837,00
7.	dosyp štěrku 32/125 - sanace	t	78,370	450,000	35 266,50
8.	hutnění-sanace	m2	62,200	48,000	2 985,60

Celkem

110 963,50

Za TDI dne 13.05.2022


HORTECH
HORTECH estate s.r.o.
Kamenné 463
407 11 Dětín 32
IČ: 04101456
DIČ: CZ04101456
www.hor-tech.cz


BARDZÁK S.R.O.
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

BARDZÁK S.R.O.
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

SO 101 - Parkoviště

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 10.05.2022

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

Ing. Martina Hřebřinová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

PŮVODNÍ: 1 320 954,29

MÉNĚPRÁCE: -453 824,40

Cena bez DPH

867 129,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	867 129,89	21,00%	182 097,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 049 227,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

SO 101 - Parkoviště

Místo:

Malšovice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Martina
Hřebřínová

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

867 129,89

HSV - Práce a dodávky HSV

867 129,89

1 - Zemní práce

403 622,20

2 - Zakládání

64 960,00

4 - Vodorovné konstrukce

7 120,00

5 - Komunikace pozemní

173 352,80

8 - Trubní vedení

52 117,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

138 716,69

998 - Přesun hmot

27 240,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malšovice - chodník, parkoviště

Objekt:

SO 101 - Parkoviště

Místo:

Malšovice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Martina
Hřebřínová

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

867 129,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

867 129,89

D 1

Zemní práce

403 622,20

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	690,000	50,00	34 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	VV		křoviny a porost					
	VV		690,0		690,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		výměna kameniva 0/63					
	VV		36,0		36,000			
3	K	119001201	Úprava zeminy - přidání sorbentu ropných látek	m3	1,189	100,00	118,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava zeminy - přidání sorbentu ropných látek					
	VV		výplň zatravnovací dlažby					
	VV		sorbent ropných látek v poměru 1:6					
	VV		1,1888		1,189			
4	M	58128400R	sorbent ropných látek v poměru 1:6	t	0,640	42 200,00	27 008,00	
	PP		sorbent ropných látek v poměru 1:6					
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	324,200	100,00	32 420,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		odebrání podkladu					
	VV		asfaltové plochy					
	VV		36,0*0,45		16,200			
	VV		výměna podloží					
	VV		36,0*0,3		10,800			
	VV		parkoviště					
	VV		594,4*0,5		297,200			
	VV		Součet		324,200			
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	84,480	400,00	33 792,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		hloubení pro odvodnění - rýha potrubí					
	VV		(16,3+33,70+38)*0,8*1,2		84,480			
7	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,720	1 000,00	720,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		hloubení horská vpust'					
	VV		1,0*0,8*0,9		0,720			
8	K	16000000R	Odvoz, veškerá manipulace a likvidace biologického odpadu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Odvoz, veškerá manipulace a likvidace biologického odpadu					
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	690,000	60,00	41 400,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	VV		křoviny a porost					
	VV		690,0		690,000			
10	K	16270110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele	m3	336,085	200,00	67 217,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele					
	VV		324,2 "odkopávky		324,200			
	VV		84,48 "rýhy		84,480			
	VV		0,72 "horská vpust'		0,720			
	VV		-10,0 "použití pro hrubé terénní úpravy		-10,000			
	VV		-63,315 "zpětný zásyp rýh odvodnění		-63,315			
	VV		Součet		336,085			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	336,085	100,00	33 608,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		324,2 "odkopávky		324,200			
	VV		84,48 "rýhy		84,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,72 "horská vpust"		0,720			
VV			-10,0 "použití pro hrubé terénní úpravy		-10,000			
VV			-63,315 "zpětný zásyp rýh odvodnění		-63,315			
VV			Součet		336,085			
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
VV			hrubé terénní úpravy					
VV			10,0		10,000			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	336,085	10,00	3 360,85	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			324,20 "odkopávky		324,200			
VV			84,48 "rýhy		84,480			
VV			0,72 "horská vpust"		0,720			
VV			-10,0 "použití pro hrubé terénní úpravy		-10,000			
VV			-63,315 "zpětný zásyp rýh odvodnění		-63,315			
VV			Součet		336,085			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	638,562	100,00	63 856,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			336,085*1,9		638,562			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	69,315	300,00	20 794,50	CS ÚRS 2021 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
VV			"odvodnění"					
VV			zpětný zásyp					
VV			0,8*33,7		26,960			
VV			0,75*38,0		28,500			
VV			0,85*16,3		13,855			
VV			Součet		69,315			
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	172,210	60,00	10 332,60	
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			plocha k zatravnění					
VV			121,61+50,6		172,210			
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	29,276	400,00	11 710,40	CS ÚRS 2021 02
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			(121,61+50,6)*0,1*1,7		29,276			
18	K	18141113R	Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu válcováním, zálivka	m2	172,210	20,00	3 444,20	
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			plocha k zatravnění					
VV			121,61+50,6		172,210			
19	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,583	91,00	235,05	CS ÚRS 2021 02
PP			osivo směs travní univerzál					
VV			172,21*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,583			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	630,400	10,00	6 304,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
VV			urovnání a úprava zemní pláně					
VV			594,4+36,0		630,400			
D	2		Zakládání				64 960,00	
21	K	212752104	Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 250 pro liniové stavby	m	33,700	800,00	26 960,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 250					
VV			"odvodnění"					
VV			perforované potrubí					
VV			13,7+20,0		33,700			
22	K	212752106	Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 350 pro liniové stavby	m	38,000	1 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 350					
VV			"odvodnění"					
VV			perforované potrubí					
VV			38,0		38,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 120,00	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,120	1 000,00	7 120,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
VV			"odvodnění"					
VV			napojení PVC DN 160					
VV			88,0*0,8*0,1		7,040			
VV			1,0*0,8*0,1		0,080			
VV			Součet		7,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				173 352,80	
24	K	56452111R	Ložná vrstva (pisčítá hlína) - 0/4 tl. 50 mm	m2	594,400	12,00	7 132,80	
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlněním, a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		kce parkoviště					
	VV		594,4		594,400			
25	K	56477111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 300 mm	m2	36,000	200,00	7 200,00	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 300 mm					
	VV		výměna kameniva					
	VV		36,0		36,000			
26	K	564861114	Podklad ze štěrku ŠD tl 230 mm - 32/63	m2	36,000	200,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm					
	VV		36,0		36,000			
27	K	56487111R	Podklad nebo podsyp ze štěrku hlinitého tl. 300 mm - 0/32	m2	594,400	200,00	118 880,00	
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrku hlinitého tl. 300 mm - 0/32					
	VV		594,4		594,400			
28	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	36,000	365,00	13 140,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		36,0		36,000			
29	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	36,000	250,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		36,0		36,000			
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 - PI-E	m2	36,000	15,00	540,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		36,0		36,000			
31	K	573231106	Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - PS-E	m2	36,000	5,00	180,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		36,0		36,000			
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,000	280,00	10 080,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		36,0		36,000			
33	K	59641221R	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2 (bez lože a výplně)	m2	594,400	0,00	0,00	
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
	VV		zatravnovací dlažba					
	VV		594,4		594,400			
34	M	5924601R	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80	m2	600,344	0,00	0,00	
	PP		dlažba plošná betonová vegetační					
	VV		594,4*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		600,344			
35	K	59943211R	Výplnění zatravnovací dlažby drobným kamenivem - říční kámen 4/8	m2	594,400	0,00	0,00	
	PP		Výplnění zatravnovací dlažby drobným kamenivem - říční kámen 4/8					
D 8			Trubní vedení				52 117,80	
36	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160, vč. napojení	m	16,300	100,00	1 630,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
	VV		"odvodnění"					
	VV		napojení PVC DN 160					
	VV		12,3+4		16,300			
37	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8	m	16,626	300,00	4 987,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8					
	VV		16,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		16,626			
38	K	89441111R	Dodávka a montáž šachta betonová kompletní, DN 1000	kus	2,000	13 000,00	26 000,00	
	PP		Dodávka a montáž šachta betonová kompletní, DN 1000					
	VV		šachta betonová DN 1000, dl. 2,1 + 1,6					
	VV		1+1		2,000			
39	K	895931111.2	Dodávka a montáž vpust' kanalizační horská monolitická, vč. mříže - 1000x800 mm - beton C 30/37 - XF4, výztuž KARI 150/150/80, ocelová mříž do rámu rozm. 800x600 mm	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
	PP		Dodávka a montáž vpust' kanalizační horská monolitická, vč. mříže - 1000x800 mm - beton C 30/37 - XF4, výztuž KARI 150/150/80, ocelová mříž do rámu rozm. 800x600 mm					
	VV		1		1,000			
40	K	895941111.1	Dodávka a montáž uliční vpusti s bočním vtokem (chodníková) vč. včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců DN 450 včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				138 716,69	
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
VV			"dopravní značka IP11b" 2		2,000			
VV			"dopravní značka IP12" 1		1,000			
VV			"dopravní značka P4" 1		1,000			
42	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	792,00	2 376,00	CS ÚRS 2021 02
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
VV			"dopravní značka IP11b" 2		2,000			
VV			"dopravní značka IP12" 1		1,000			
VV			Součet		3,000			
43	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2021 02
PP			značky upravující přednost P1, P4 700mm					
VV			"dopravní značka P4" 1		1,000			
44	K	91412000R	Odstranění uliční vpusti	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Odstranění uliční vpusti					
45	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
VV			4 "nové SDZ		4,000			
46	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	4,000	532,00	2 128,00	CS ÚRS 2021 02
PP			sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m					
47	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	14,813	200,00	2 962,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
VV			vodorovné dopravní značení		14,813			
VV			(4,5*0,125*21)+3		14,813			
VV			Součet		14,813			
48	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,813	30,00	444,39	CS ÚRS 2021 02
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
VV			vodorovné dopravní značení		14,813			
VV			11,8125+3		14,813			
VV			Součet		14,813			
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	155,700	210,00	32 697,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		155,700			
VV			155,7		155,700			
50	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	163,485	150,00	24 522,75	CS ÚRS 2021 02
PP			obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
VV			155,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		163,485			
51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,250	210,00	1 312,50	CS ÚRS 2021 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		6,250			
VV			6,25		6,250			
52	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,563	150,00	984,45	CS ÚRS 2021 02
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
VV			6,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,563			
53	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živiněm krytu	m	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 30 mm		11,000			
VV			11,0		11,000			
54	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 30 mm	m	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 30 mm		11,000			
VV			11,0		11,000			
55	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	630,400	60,00	37 824,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2		630,400			
VV			630,4		630,400			
56	K	919735113	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 150 mm	m	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		11,000			
VV			11,0		11,000			
57	K	93593241R	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	7,400	3 500,00	25 900,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. napojení do revizní šachty					
VV			odvodňovací žlab s mříží pro těžký pojezd DN 150		7,400			
VV			7,4		7,400			
58	K	96605000R	Odstranění stávajícího oplocení - pletivo, sloupky	m	50,000	50,00	2 500,00	
PP			Odstranění stávajícího oplocení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				27 240,40	
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	272,404	100,00	27 240,40	CS ÚRS 2021 02
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						