

ZMĚNOVÝ LIST

2

Název a číslo stavby:	Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice – etapa 1, 4 a 5	Č. smlouvy objednatele:	-
Název objektu:	SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače SO 302.1.2.2 - Splašková kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky	Č. smlouvy zhotovitele:	6082007LLH.02

Objednatel (stavebník): **Město Netolice**
Mírové náměstí 208, 374 11 Netolice

TDS: **Jiří Daňha**
Vrbice 72, 384 73

Projektant (autorský dozor): **ING. FRANTIŠEK STRÁSKÝ – ATELIER SIS**
U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: **EUROVIA CZ a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

302.1.2.1_NV	Na základě požadavku investora bude na navržený kanalizační sběrač S1 napojen výtlačný řad. Za tímto účelem bude v rámci stavby proveden šachtový úsek Šs6a - Šs6b. Tento změnový list řeší vícepráce související s realizací splaškové kanalizace v úseku Šs6a - Šs6b.
302.1.2.1_PK	Po geodetickém vytyčení polohy čerpací šachty bylo zjištěno, že navržená šachta je v kolizi se stávajícím chodníkem pro pěší. V rámci kontrolního dne stavby č.5 bylo dohodnuto, že se navržená čerpací šachta posune mimo chodník, tedy cca o 4 metry směrem k rybníku Mnich. Dohodnutým řešením dojde ke prodloužení sběrače S1 a výtlačného řadu V. Tento změnový list řeší vícepráce související s prodloužením sběrače S1 a výtlačného řadu V.
302.1.2.1_ZK	Na základě požadavku investora bude zkrácen navržený kanalizační sběrač S1. Nebude proveden úsek splaškové kanalizace Šs7 - Šs8. Revizní kanalizační šachta Šs8 bude použita na místo Šs7 jako koncová. Tento změnový list řeší méněpráce související se zkrácením splaškové kanalizace v úseku Šs7 - Šs8.
302.1.2.2_ZK	Na základě požadavku investora bude zkrácen navržený kanalizační sběrač S1. Nebude proveden úsek splaškové kanalizace Šs7 - Šs8 a tedy ani přípojky na tomto úseku. Tento změnový list řeší méněpráce související s nerealizací kanalizačních přípojek P158 - P161.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

302.1.2.1 NV	Napojení připravovaného výtlačného řadu (Šs6a - Šs6b)	112 807,12
302.1.2.1 PK	Prodloužení kanalizace (Šs1 - ČS)	43 695,85
302.1.2.1 ZK	Zkrácení kanalizace (Šs7 - Šs8)	-158 890,80
302.1.2.2 ZK	Zkrácení kanalizace (Šs7 - Šs8) - přípojky	-73 237,19

Celkem ZL č.2 bez DPH: - **75 625.02 Kč**

Objednatel (stavebník): **Město Netolice**

datum **7.7.2026**

podpis

TDS: **Jiří Daňha**

datum **7.7.2026**

podpis

Projektant (autorský dozor): **ING. FRANTIŠEK STRÁSKÝ – ATELIER SIS**

datum

ATELIER SIS
SILOVÝCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB
370 01 České Budějovice, U Malše 20
Tel.: 386 351 111, 386 351 112, 386 351 113, 386 351 114, 386 351 115, 386 351 116, 386 351 117, 386 351 118, 386 351 119, 386 351 120, 386 351 121, 386 351 122, 386 351 123, 386 351 124, 386 351 125, 386 351 126, 386 351 127, 386 351 128, 386 351 129, 386 351 130, 386 351 131, 386 351 132, 386 351 133, 386 351 134, 386 351 135, 386 351 136, 386 351 137, 386 351 138, 386 351 139, 386 351 140, 386 351 141, 386 351 142, 386 351 143, 386 351 144, 386 351 145, 386 351 146, 386 351 147, 386 351 148, 386 351 149, 386 351 150, 386 351 151, 386 351 152, 386 351 153, 386 351 154, 386 351 155, 386 351 156, 386 351 157, 386 351 158, 386 351 159, 386 351 160, 386 351 161, 386 351 162, 386 351 163, 386 351 164, 386 351 165, 386 351 166, 386 351 167, 386 351 168, 386 351 169, 386 351 170, 386 351 171, 386 351 172, 386 351 173, 386 351 174, 386 351 175, 386 351 176, 386 351 177, 386 351 178, 386 351 179, 386 351 180, 386 351 181, 386 351 182, 386 351 183, 386 351 184, 386 351 185, 386 351 186, 386 351 187, 386 351 188, 386 351 189, 386 351 190, 386 351 191, 386 351 192, 386 351 193, 386 351 194, 386 351 195, 386 351 196, 386 351 197, 386 351 198, 386 351 199, 386 351 200, 386 351 201, 386 351 202, 386 351 203, 386 351 204, 386 351 205, 386 351 206, 386 351 207, 386 351 208, 386 351 209, 386 351 210, 386 351 211, 386 351 212, 386 351 213, 386 351 214, 386 351 215, 386 351 216, 386 351 217, 386 351 218, 386 351 219, 386 351 220, 386 351 221, 386 351 222, 386 351 223, 386 351 224, 386 351 225, 386 351 226, 386 351 227, 386 351 228, 386 351 229, 386 351 230, 386 351 231, 386 351 232, 386 351 233, 386 351 234, 386 351 235, 386 351 236, 386 351 237, 386 351 238, 386 351 239, 386 351 240, 386 351 241, 386 351 242, 386 351 243, 386 351 244, 386 351 245, 386 351 246, 386 351 247, 386 351 248, 386 351 249, 386 351 250, 386 351 251, 386 351 252, 386 351 253, 386 351 254, 386 351 255, 386 351 256, 386 351 257, 386 351 258, 386 351 259, 386 351 260, 386 351 261, 386 351 262, 386 351 263, 386 351 264, 386 351 265, 386 351 266, 386 351 267, 386 351 268, 386 351 269, 386 351 270, 386 351 271, 386 351 272, 386 351 273, 386 351 274, 386 351 275, 386 351 276, 386 351 277, 386 351 278, 386 351 279, 386 351 280, 386 351 281, 386 351 282, 386 351 283, 386 351 284, 386 351 285, 386 351 286, 386 351 287, 386 351 288, 386 351 289, 386 351 290, 386 351 291, 386 351 292, 386 351 293, 386 351 294, 386 351 295, 386 351 296, 386 351 297, 386 351 298, 386 351 299, 386 351 300, 386 351 301, 386 351 302, 386 351 303, 386 351 304, 386 351 305, 386 351 306, 386 351 307, 386 351 308, 386 351 309, 386 351 310, 386 351 311, 386 351 312, 386 351 313, 386 351 314, 386 351 315, 386 351 316, 386 351 317, 386 351 318, 386 351 319, 386 351 320, 386 351 321, 386 351 322, 386 351 323, 386 351 324, 386 351 325, 386 351 326, 386 351 327, 386 351 328, 386 351 329, 386 351 330, 386 351 331, 386 351 332, 386 351 333, 386 351 334, 386 351 335, 386 351 336, 386 351 337, 386 351 338, 386 351 339, 386 351 340, 386 351 341, 386 351 342, 386 351 343, 386 351 344, 386 351 345, 386 351 346, 386 351 347, 386 351 348, 386 351 349, 386 351 350, 386 351 351, 386 351 352, 386 351 353, 386 351 354, 386 351 355, 386 351 356, 386 351 357, 386 351 358, 386 351 359, 386 351 360, 386 351 361, 386 351 362, 386 351 363, 386 351 364, 386 351 365, 386 351 366, 386 351 367, 386 351 368, 386 351 369, 386 351 370, 386 351 371, 386 351 372, 386 351 373, 386 351 374, 386 351 375, 386 351 376, 386 351 377, 386 351 378, 386 351 379, 386 351 380, 386 351 381, 386 351 382, 386 351 383, 386 351 384, 386 351 385, 386 351 386, 386 351 387, 386 351 388, 386 351 389, 386 351 390, 386 351 391, 386 351 392, 386 351 393, 386 351 394, 386 351 395, 386 351 396, 386 351 397, 386 351 398, 386 351 399, 386 351 400, 386 351 401, 386 351 402, 386 351 403, 386 351 404, 386 351 405, 386 351 406, 386 351 407, 386 351 408, 386 351 409, 386 351 410, 386 351 411, 386 351 412, 386 351 413, 386 351 414, 386 351 415, 386 351 416, 386 351 417, 386 351 418, 386 351 419, 386 351 420, 386 351 421, 386 351 422, 386 351 423, 386 351 424, 386 351 425, 386 351 426, 386 351 427, 386 351 428, 386 351 429, 386 351 430, 386 351 431, 386 351 432, 386 351 433, 386 351 434, 386 351 435, 386 351 436, 386 351 437, 386 351 438, 386 351 439, 386 351 440, 386 351 441, 386 351 442, 386 351 443, 386 351 444, 386 351 445, 386 351 446, 386 351 447, 386 351 448, 386 351 449, 386 351 450, 386 351 451, 386 351 452, 386 351 453, 386 351 454, 386 351 455, 386 351 456, 386 351 457, 386 351 458, 386 351 459, 386 351 460, 386 351 461, 386 351 462, 386 351 463, 386 351 464, 386 351 465, 386 351 466, 386 351 467, 386 351 468, 386 351 469, 386 351 470, 386 351 471, 386 351 472, 386 351 473, 386 351 474, 386 351 475, 386 351 476, 386 351 477, 386 351 478, 386 351 479, 386 351 480, 386 351 481, 386 351 482, 386 351 483, 386 351 484, 386 351 485, 386 351 486, 386 351 487, 386 351 488, 386 351 489, 386 351 490, 386 351 491, 386 351 492, 386 351 493, 386 351 494, 386 351 495, 386 351 496, 386 351 497, 386 351 498, 386 351 499, 386 351 500, 386 351 501, 386 351 502, 386 351 503, 386 351 504, 386 351 505, 386 351 506, 386 351 507, 386 351 508, 386 351 509, 386 351 510, 386 351 511, 386 351 512, 386 351 513, 386 351 514, 386 351 515, 386 351 516, 386 351 517, 386 351 518, 386 351 519, 386 351 520, 386 351 521, 386 351 522, 386 351 523, 386 351 524, 386 351 525, 386 351 526, 386 351 527, 386 351 528, 386 351 529, 386 351 530, 386 351 531, 386 351 532, 386 351 533, 386 351 534, 386 351 535, 386 351 536, 386 351 537, 386 351 538, 386 351 539, 386 351 540, 386 351 541, 386 351 542, 386 351 543, 386 351 544, 386 351 545, 386 351 546, 386 351 547, 386 351 548, 386 351 549, 386 351 550, 386 351 551, 386 351 552, 386 351 553, 386 351 554, 386 351 555, 386 351 556, 386 351 557, 386 351 558, 386 351 559, 386 351 560, 386 351 561, 386 351 562, 386 351 563, 386 351 564, 386 351 565, 386 351 566, 386 351 567, 386 351 568, 386 351 569, 386 351 570, 386 351 571, 386 351 572, 386 351 573, 386 351 574, 386 351 575, 386 351 576, 386 351 577, 386 351 578, 386 351 579, 386 351 580, 386 351 581, 386 351 582, 386 351 583, 386 351 584, 386 351 585, 386 351 586, 386 351 587, 386 351 588, 386 351 589, 386 351 590, 386 351 591, 386 351 592, 386 351 593, 386 351 594, 386 351 595, 386 351 596, 386 351 597, 386 351 598, 386 351 599, 386 351 600, 386 351 601, 386 351 602, 386 351 603, 386 351 604, 386 351 605, 386 351 606, 386 351 607, 386 351 608, 386 351 609, 386 351 610, 386 351 611, 386 351 612, 386 351 613, 386 351 614, 386 351 615, 386 351 616, 386 351 617, 386 351 618, 386 351 619, 386 351 620, 386 351 621, 386 351 622, 386 351 623, 386 351 624, 386 351 625, 386 351 626, 386 351 627, 386 351 628, 386 351 629, 386 351 630, 386 351 631, 386 351 632, 386 351 633, 386 351 634, 386 351 635, 386 351 636, 386 351 637, 386 351 638, 386 351 639, 386 351 640, 386 351 641, 386 351 642, 386 351 643, 386 351 644, 386 351 645, 386 351 646, 386 351 647, 386 351 648, 386 351 649, 386 351 650, 386 351 651, 386 351 652, 386 351 653, 386 351 654, 386 351 655, 386 351 656, 386 351 657, 386 351 658, 386 351 659, 386 351 660, 386 351 661, 386 351 662, 386 351 663, 386 351 664, 386 351 665, 386 351 666, 386 351 667, 386 351 668, 386 351 669, 386 351 670, 386 351 671, 386 351 672, 386 351 673, 386 351 674, 386 351 675, 386 351 676, 386 351 677, 386 351 678, 386 351 679, 386 351 680, 386 351 681, 386 351 682, 386 351 683, 386 351 684, 386 351 685, 386 351 686, 386 351 687, 386 351 688, 386 351 689, 386 351 690, 386 351 691, 386 351 692, 386 351 693, 386 351 694, 386 351 695, 386 351 696, 386 351 697, 386 351 698, 386 351 699, 386 351 700, 386 351 701, 386 351 702, 386 351 703, 386 351 704, 386 351 705, 386 351 706, 386 351 707, 386 351 708, 386 351 709, 386 351 710, 386 351 711, 386 351 712, 386 351 713, 386 351 714, 386 351 715, 386 351 716, 386 351 717, 386 351 718, 386 351 719, 386 351 720, 386 351 721, 386 351 722, 386 351 723, 386 351 724, 386 351 725, 386 351 726, 386 351 727, 386 351 728, 386 351 729, 386 351 730, 386 351 731, 386 351 732, 386 351 733, 386 351 734, 386 351 735, 386 351 736, 386 351 737, 386 351 738, 386 351 739, 386 351 740, 386 351 741, 386 351 742, 386 351 743, 386 351 744, 386 351 745, 386 351 746, 386 351 747, 386 351 748, 386 351 749, 386 351 750, 386 351 751, 386 351 752, 386 351 753, 386 351 754, 386 351 755, 386 351 756, 386 351 757, 386 351 758, 386 351 759, 386 351 760, 386 351 761, 386 351 762, 386 351 763, 386 351 764, 386 351 765, 386 351 766, 386 351 767, 386 351 768, 386 351 769, 386 351 770, 386 351 771, 386 351 772, 386 351 773, 386 351 774, 386 351 775, 386 351 776, 386 351 777, 386 351 778, 386 351 779, 386 351 780, 386 351 781, 386 351 782, 386 351 783, 386 351 784, 386 351 785, 386 351 786, 386 351 787, 386 351 788, 386 351 789, 386 351 790, 386 351 791, 386 351 792, 386 351 793, 386 351 794, 386 351 795, 386 351 796, 386 351 797, 386 351 798, 386 351 799, 386 351 800, 386 351 801, 386 351 802, 386 351 803, 386 351 804, 386 351 805, 386 351 806, 386 351 807, 386 351 808, 386 351 809, 386 351 810, 386 351 811, 386 351 812, 386 351 813, 386 351 814, 386 351 815, 386 351 816, 386 351 817, 386 351 818, 386 351 819, 386 351 820, 386 351 821, 386 351 822, 386 351 823, 386 351 824, 386 351 825, 386 351 826, 386 351 827, 386 351 828, 386 351 829, 386 351 830, 386 351 831, 386 351 832, 386 351 833, 386 351 834, 386 351 835, 386 351 836, 386 351 837, 386 351 838, 386 351 839, 386 351 840, 386 351 841, 386 351 842, 386 351 843, 386 351 844, 386 351 845, 386 351 846, 386 351 847, 386 351 848, 386 351 849, 386 351 850, 386 351 851, 386 351 852, 386 351 853, 386 351 854, 386 351 855, 386 351 856, 386 351 857, 386 351 858, 386 351 859, 386 351 860, 386 351 861, 386 351 862, 386 351 863, 386 351 864, 386 351 865, 386 351 866, 386 351 867, 386 351 868, 386 351 869, 386 351 870, 386 351 871, 386 351 872, 386 351 873, 386 351 874, 386 351 875, 386 351 876, 386 351 877, 386 351 878, 386 351 879, 386 351 880, 386 351 881, 386 351 882, 386 351 883, 386 351 884, 386 351 885, 386 351 886, 386 351 887, 386 351 888, 386 351 889, 386 351 890, 386 351 891, 386 351 892, 386 351 893, 386 351 894, 386 351

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 302.1.2.1_NV Napojení připravovaného výtlačného řadu (Šs6a - Šs6b)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV					4 214 927,44	4 327 734,52	112 807,12
D	1		Zemní práce					3 305 200,95	3 418 008,03	112 807,12
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					1 318 820,08	1 346 934,87	28 114,81
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	136,000	144,000	8,000	12 271,28	12 993,12	721,84 CS ÚRS 2023 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpadci soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	17,000	18,000	1,000	767,04	812,16	45,12 CS ÚRS 2023 01
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,100	11,300	2,200	2 052,78	2 549,05	496,28 CS ÚRS 2023 01
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky					477 873,19	484 971,08	7 097,89
8	K	132254205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	650,610	9,600	193 937,58	196 842,06	2 904,48 CS ÚRS 2023 01
9	K	132354205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	650,610	9,600	242 346,65	245 976,12	3 629,47 CS ÚRS 2023 01
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	87,111	89,111	2,000	24 562,69	25 126,63	563,94 CS ÚRS 2023 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					226 294,87	233 625,87	7 331,00
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	872,014	922,014	50,000	78 681,82	83 193,32	4 511,50 CS ÚRS 2023 01
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	872,014	922,014	50,000	49 172,87	51 992,37	2 819,50 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíli	rozdíli	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					50 571,75	53 388,53	2 816,79
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,792	85,292	4,500	130,27	11 110,99	586,22 CS ÚRS 2023 01
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	403,960	426,460	22,500	32,37	13 804,51	728,33 CS ÚRS 2023 01
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,792	85,292	4,500	148,88	12 698,27	669,96 CS ÚRS 2023 01
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	403,960	426,460	22,500	36,99	15 774,76	832,28 CS ÚRS 2023 01
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					501 195,65	510 184,26	8 988,61
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	269,845	284,875	15,030	108,00	30 766,50	1 623,24 CS ÚRS 2023 01
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	161,584	170,584	9,000	33,66	5 741,86	302,94 CS ÚRS 2023 01
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 153,669	1 163,869	10,200	144,01	167 608,77	1 468,90 CS ÚRS 2023 01
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	386,770	393,970	7,200	301,60	118 821,35	2 171,52 CS ÚRS 2023 01
23	M	56331200	šterkapisek netříděný	t	831,556	847,036	15,480	221,06	187 245,78	3 422,01 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíli	rozdíli	
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu										
24	K	R181951102	Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdíli v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím ručně	m2	787,467	799,467	51,44	40 507,30	41 124,58	617,28
								40 507,30	41 124,58	617,28
D 3 Svislé a kompletní konstrukce										
D 35 Stoky										
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	668,520	676,940	95,87	598 512,07	599 319,30	807,23
								64 091,01	64 898,24	807,23
								64 091,01	64 898,24	807,23 CS ÚRS 2023 01
D 4 Vodorovné konstrukce										
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku										
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	79,940	81,740	962,76	76 963,03	78 696,00	1 732,97 CS ÚRS 2023 01
29	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámtů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	11,000	14,000	733,12	8 064,32	10 263,68	2 199,36 CS ÚRS 2023 01
31	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,050	6,060	244,41	1 234,27	1 481,12	246,85 CS ÚRS 2023 01
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,020	3,030	281,63	588,89	863,34	284,45 CS ÚRS 2023 01
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,030	4,040	322,57	977,39	1 303,18	325,80 CS ÚRS 2023 01
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,366	2,704	4 564,10	10 798,66	12 341,33	1 542,67 CS ÚRS 2023 01
D 8 Trubní vedení										
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných										
42	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěného SN 12 DN 300	m	449,550	457,970	281,97	126 759,61	129 133,80	2 374,19 CS ÚRS 2023 01
43	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kružkem PP odolným do 2,5 baru, jistěným proti posuvu	m	456,293	464,839	896,70	409 157,93	416 821,40	7 663,47 CS ÚRS 2022 02
D 89 Ostatní konstrukce										
50	K	892351111.2	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300, kontrola průtlačnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716, 73 0212, 73 0422.	m	449,550	457,970	39,48	17 748,23	18 080,66	332,42
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	8,000	7 331,22	43 987,32	58 649,76	14 662,44 CS ÚRS 2023 01
52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	32,000	34,000	1 071,49	34 287,68	36 430,66	2 142,98 CS ÚRS 2023 01
54	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	13,130	14,140	2 277,81	29 907,65	32 208,23	2 300,59 CS ÚRS 2023 01
55	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	15,150	16,160	3 444,04	52 177,21	55 655,69	3 478,48 CS ÚRS 2023 01
56	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	46,000	50,000	235,73	10 843,58	11 786,50	942,92 CS ÚRS 2023 01
57	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	10,000	12,000	1 127,88	11 278,80	13 534,56	2 255,76 CS ÚRS 2023 01
58	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplaskávaná kapsou	kus	10,100	12,120	2 581,77	26 075,88	31 291,05	5 215,18 CS ÚRS 2023 01
59	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14,000	16,000	1 353,46	18 948,44	21 655,36	2 706,92 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Canová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
60	M	PFB.1135100.14	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/522 KOM V15	kus	14,140	16,160	10 734,29	151 782,86	173 466,13	21 683,27
63	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	16,000	1 691,82	23 685,48	27 069,12	3 383,64 CS ÚRS 2023 01
64	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	14,000	16,000	4 114,17	57 698,38	65 826,72	8 228,34 CS ÚRS 2023 01
67	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	218,970	227,390	21,66	4 742,89	4 925,27	182,38 CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 302.1.2.1_PK Prodloužení kanalizace (Šs1 - ČS)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdlil	rozdlil	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 214 927,44	4 258 623,27	43 695,85
D	1		Zemní práce					3 305 200,95	3 348 896,78	43 695,85
								1 318 820,08	1 352 165,53	33 345,47
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					22 377,32	23 640,55	1 263,24
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	136,000	144,000	8,000	90,23	12 993,12	721,84 CS ÚRS 2023 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	17,000	18,000	1,000	45,12	767,04	812,16 CS ÚRS 2023 01
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,100	11,300	2,200	225,58	2 549,05	496,28 CS ÚRS 2023 01
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky					477 873,19	488 646,43	10 773,24
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	656,010	15,000	302,55	193 937,58	198 475,83 CS ÚRS 2023 01
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	656,010	15,000	378,07	242 346,65	248 017,70 CS ÚRS 2023 01
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	87,111	89,111	2,000	281,97	24 562,69	25 126,63 CS ÚRS 2023 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					226 294,87	233 625,87	7 331,00
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	872,014	922,014	50,000	90,23	78 681,82	83 193,32 CS ÚRS 2023 01
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	872,014	922,014	50,000	56,39	49 172,87	51 992,37 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíl	ve smlouvě	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					50 571,75	53 388,53	2 816,79
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,792	85,292	130,27	10 524,77	11 110,99	586,22 CS ÚRS 2023 01
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	403,960	426,460	32,37	13 076,19	13 804,51	728,33 CS ÚRS 2023 01
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,792	85,292	148,88	12 028,31	12 698,27	669,96 CS ÚRS 2023 01
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	403,960	426,460	36,99	14 942,48	15 774,76	832,28 CS ÚRS 2023 01
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					501 195,65	511 739,57	10 543,92
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	269,845	284,875	108,00	29 143,26	30 766,50	1 623,24 CS ÚRS 2023 01
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	161,584	170,584	33,66	5 438,92	5 741,86	302,94 CS ÚRS 2023 01
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 153,669	1 174,669	144,01	166 139,87	169 164,08	3 024,21 CS ÚRS 2023 01
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	386,770	393,970	301,60	116 649,83	118 821,35	2 171,52 CS ÚRS 2023 01
23	M	58331200	šláklapisek netříděný	t	831,556	847,036	221,06	183 823,77	187 245,78	3 422,01 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					40 507,30	41 124,58	617,28
24	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím ručně	m2	787,467	799,467	51,44	40 507,30	41 124,58	617,28
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					598 512,07	598 895,55	383,48
D	35		Stoky					64 091,01	64 474,49	383,48
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	688,520	672,520	95,87	64 091,01	64 474,49	383,48 CS ÚRS 2023 01
D	4		Vodorovné konstrukce					121 119,53	122 852,50	1 732,97
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					121 119,53	122 852,50	1 732,97
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	79,940	81,740	962,76	76 963,03	78 696,00	1 732,97 CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení					1 264 668,29	1 272 902,22	8 233,93
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných					644 188,29	651 286,70	7 118,41
40	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	218,970	224,970	124,07	27 167,61	27 912,03	744,42 CS ÚRS 2023 01
41	M	28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 90x8,2mm	m	225,589	231,679	263,63	59 472,03	61 077,53	1 605,51 CS ÚRS 2023 01
42	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěného SN 12 DN 300	m	449,550	453,550	281,97	126 759,61	127 887,49	1 127,88 CS ÚRS 2023 01
43	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x600mm SN12 plnostěnné se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřením podpurným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jistěným proti posuvu	m	456,293	460,353	896,70	409 157,93	412 798,54	3 640,60 CS ÚRS 2022 02
D	89		Ostatní konstrukce					620 500,00	621 615,52	1 115,52
48	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	218,970	224,970	50,75	11 112,73	11 417,23	304,50 CS ÚRS 2023 01
49	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	218,970	224,970	39,48	8 644,94	8 881,82	236,88 CS ÚRS 2023 01
50	K	892351111.2	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300. kontrola průtoku a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	449,550	453,550	39,48	17 748,23	17 906,15	157,92
65	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	218,970	224,970	54,93	12 028,02	12 357,60	329,56 CS ÚRS 2023 01
67	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	218,970	222,970	21,66	4 742,89	4 829,53	86,64 CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I. etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 302.1.2.1_ZK Zkrácení kanalizace (Šs7 - Šs8)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 214 927,44	4 056 036,66	-158 890,80
D	1		Zemní práce					3 305 200,95	3 146 310,17	-158 890,80
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					1 318 820,08	1 220 506,24	-98 313,85
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky					22 377,32	22 377,32	0,00
								477 873,19	441 101,27	-36 771,92
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	588,184	-52,827	193 937,58	177 954,92	-15 982,66 CS ÚRS 2023 01
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	641,010	588,184	-52,827	242 346,65	222 374,54	-19 972,11 CS ÚRS 2023 01
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	87,111	84,213	-2,898	24 562,69	23 745,54	-817,15 CS ÚRS 2023 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahtu					226 294,87	206 433,79	-19 861,08
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	872,774	696,685	-176,089	59 060,62	47 144,67	-11 915,94 CS ÚRS 2023 01
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	872,774	696,685	-176,089	39 379,56	31 434,43	-7 945,14 CS ÚRS 2023 01
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín					501 195,65	462 838,86	-38 356,80
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m3	1 153,669	1 096,481	-57,188	166 139,87	157 904,23	-8 235,64 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	rozdíl		
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těželiností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	386,770	347,998	-38,772	301,80	116 649,83	104 956,20	-11 693,64 CS ÚRS 2023 01
23	M	58331200	šlátkopísek netříděný	t	831,556	748,196	-83,360	221,06	183 823,77	165 396,25	-18 427,52 CS ÚRS 2023 01
D 18											
Zemní práce - povrchové úpravy terénu											
24	K	R181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	787,467	722,847	-64,620	51,44	40 507,30	37 183,25	-3 324,05
D 3											
Svislé a kompletní konstrukce											
D 35											
Stolky											
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	668,520	614,670	-53,850	95,87	64 091,01	58 928,41	-5 162,60 CS ÚRS 2023 01
P											
Poznámka k položce:											
Cena je orientační, parametry a typy čerpadel nejsou určeny.											
D 4											
Vodorovné konstrukce											
D 45											
Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku											
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	79,940	70,247	-9,693	962,76	76 963,03	67 631,00	-9 332,03 CS ÚRS 2023 01
34	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	958,70	958,70	0,00	-958,70 CS ÚRS 2023 01
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,366	2,197	-0,169	4 564,10	10 798,66	10 027,33	-771,33 CS ÚRS 2023 01
38	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	9,824	9,304	-0,520	563,94	5 540,15	5 246,90	-293,25 CS ÚRS 2023 01
D 8											
Trubní vedení											
D 87											
Potrubí z trub plastických a skleněných											
42	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštěného SN 12 DN 300	m	449,550	395,700	-53,850	281,97	126 759,61	111 575,53	-15 184,08 CS ÚRS 2023 01
43	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 ploštěná se zvýšenou rázovou odolností s těsněním opatřeným podpůrným kroužkem PP odolným do 2,5 baru, jištěným proti posuvu	m	456,293	443,687	-12,606	896,70	409 157,93	397 853,86	-11 304,07 CS ÚRS 2022 02
D 89											
Ostatní konstrukce											
50	K	892351111.2	Zkouška vodoútesnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300, kontrola průtoku a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716.73 0212, 73 0422.	m	449,550	395,700	-53,850	39,48	17 748,23	15 622,24	-2 126,00
52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	32,000	31,000	-1,000	1 071,49	34 287,68	33 216,19	-1 071,49 CS ÚRS 2023 01
55	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	15,150	14,140	-1,010	3 444,04	52 177,21	48 698,73	-3 478,48 CS ÚRS 2023 01
57	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	10,000	9,000	-1,000	1 127,88	11 278,80	10 150,92	-1 127,88 CS ÚRS 2023 01
58	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplášťovaná karpasově	kus	10,100	9,090	-1,010	2 581,77	26 075,88	23 468,29	-2 607,59 CS ÚRS 2023 01
59	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14,000	13,000	-1,000	1 353,46	18 948,44	17 594,98	-1 353,46 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
63	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámtů pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	13,000	1 691,82	23 685,48	21 993,66	-1 691,82	CS ÚRS 2023 01
64	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	14,000	13,000	4 114,17	57 598,38	53 484,21	-4 114,17	CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt:

I. - I.etapa

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4:

SO 302.1.2.2 - Splašková kanalizace I.etapa - kanalizační přípojky

Místo:

Netolice

Zadavatel:

Město Netolice

Rozpočet: 302.1.2.2_ZK Zkrácení kanalizace (Šs7 - Šs8) - přípojky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíli	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV					539 483,69	466 246,52	-73 237,19
D	1		Zemní práce					539 483,69	466 246,52	-73 237,19
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					347 778,92	289 043,55	-58 735,39
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	24,000	20,000	225,58	5 413,92	4 511,60	-902,32
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,000	30,000	225,58	9 023,20	6 767,40	-2 255,80
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky					115 861,33	92 640,39	-23 220,96
5	K	132254204	Hloubení zapáženíých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	141,503	113,651	303,70	42 974,46	34 515,66	-8 458,80
6	K	132354204	Hloubení zapáženíých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	141,504	113,651	381,18	53 938,49	43 321,30	-10 617,20
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	67,200	52,500	281,97	18 948,38	14 803,43	-4 144,96
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					82 079,64	66 202,80	-15 876,82
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	26,845	13,325	67,67	1 818,60	901,70	-914,90
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	539,161	441,276	90,23	48 648,50	39 816,33	-8 832,16
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	26,845	13,325	45,12	1 211,25	601,22	-610,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně			ve smlouvě	ve změně	
11	K	15110112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	539,161	441,276	-97,885	56,39	30 403,29	24 883,55	-5 519,74 CS ÚRS 2023 01
D 17	Zemní práce - konstrukce ze zemin										
18	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	209,687	169,401	-40,286	144,01	30 197,02	24 395,44	-5 801,59 CS ÚRS 2023 01
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	57,263	45,220	-12,043	301,60	17 270,52	13 638,32	-3 632,20 CS ÚRS 2023 01
20	M	58331200	šlérkopisek netříděný	t	187,615	161,723	-25,892	221,06	41 474,17	35 750,49	-5 723,69 CS ÚRS 2023 01
D 18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu										
21	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	122,200	96,500	-25,700	51,44	6 285,97	4 963,96	-1 322,01
D 3	Svislé a kompletní konstrukce										
D 35	Stoky										
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	122,200	96,500	-25,700	95,87	11 715,31	9 251,46	-2 463,86
D 4	Vodorovné konstrukce										
D 45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku										
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	12,220	9,650	-2,570	962,76	11 764,93	9 290,63	-2 474,29 CS ÚRS 2023 01
D 8	Trubní vedení										
D 87	Potrubí z trub plastických a skleněných										
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	122,200	96,500	-25,700	214,30	26 187,46	20 679,95	-5 507,51 CS ÚRS 2023 01
26	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	19,000	15,000	-4,000	338,36	6 428,84	5 075,40	-1 353,44 CS ÚRS 2023 01
D 89	Trubní vedení - ostatní konstrukce										
29	K	892351111.1	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200, kontrola průtlačnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716, 73 0212, 73 0422.	m	122,200	96,500	-25,700	39,48	4 824,46	3 809,82	-1 014,64
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	122,200	96,500	-25,700	21,66	2 646,85	2 090,19	-556,66
D 998	Přesun hmot										
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	191,031	181,000	-10,031	112,79	21 546,39	20 414,99	-1 131,40