
SMLOUVA O DÍLO

č.856/TB/PI/2024/14

k veřejné zakázce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

OPRAVA KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ ČÍŽOVÁ A ZLIVICE

podlimitní veřejná zakázka na **stavební práce** zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Čížová**
se sídlem: Čížová 75, 398 31 Čížová
zastoupený: Ing. Tomášem Korejsem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00249602
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 0640011349/0800
Telefon: +420 382 279 233
E-mail: obec@cizova.cz
web: www.cizova.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:
Obchodní firma/jméno, příjmení: **STRABAG SIS a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
spisová značka: B24650 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
Zastoupený: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
Ing. Lukášem Příbylem, ekonomickým vedoucím oblasti,
na základě plné moci
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 801200379/0800
telefon: +420 606 651 188
e-mail: petr.rimnac@strabag.com

dále jen **zhotovitel**

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a

zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují:

zhotovitele:

Jan Michalec ve věcech smluvních (tel. +420 602 596 308)

Ing. Lukáš Příbyl ve věcech smluvních (tel. +420 725 742 329)

Ing. Petr Římnáč ve věcech technických (tel. +420 606 651 188)

objednatele:

Ing. Tomáš Korejs (tel. +420 602 413 827) ve věcech smluvních

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu projektové dokumentace, zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
6. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo: **„OPRAVA KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ ČÍŽOVÁ A ZLIVICE“**.
2. Dílo bude provedeno podle:
 - příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem (zástupcem objednatele) a uveřejněné na profilu objednatele (zadavatele) <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e7f7973c-c373-4763-b8b7-aa9f589ab8b1>, projektové dokumentace s názvem „Oprava komunikací a chodníků Čížová a Zlivice“ z 8/2024, vypracovaná Ing. Jitkou Kubec Dupalovou, stavebně-inženýrská činnost, Rastory 46, Podolí I, 398 43 Bernartice, IČO 67429823, živnostenské oprávnění: živnostenský list vydán MěÚ Písek dne 27.05.2014, č.j. ZUMUPI/2330/2014/ZEL/3, Sp. značka ZUMUPI/2330/2014/ZEL, ID RŽP:765924 na předmět podnikání - projektová činnost ve výstavbě, v rozsahu projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD
 - a nabídky zhotovitele ze dne 4.11.2024.
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla,

zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů specifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak a bude-li je objednatel požadovat, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcem dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám;
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, jsou-li potřebné
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle aktuální Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS a.s. Brno, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.
 - b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
12. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
13. Bez předchozího souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného

dodatku k této smlouvě o dílo.

14. O změnách díla uzavřou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou změny považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci uvedenou v článku 2. této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.
18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavby v délce maximálně 3 měsíce z důvodu přístupnosti obce.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30.10.2025.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
6. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla, event. veškeré dílčí termíny při realizaci díla, a to zejména v souvislosti se získáním a s uvolňováním finančních prostředků ze zdrojů, které zajišťují kompletní financování díla. V průběhu realizace díla, a to v souvislosti s podmínkami pro zajištění financování stavby, může dojít k případnému jednostrannému prodloužení termínu dokončení díla v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky v jím předpokládaných termínech.
7. Místem plnění je Obec Čížová a obec Zlivice, okres Písek, k.ú. Zlivice [624209], znázornění stav. parcel je uvedeno v projektové dokumentaci - Oprava komunikací a chodníků Čížová-Přehledná situace.pdf a Oprava komunikací a chodníků Zlivice-Přehledná situace.pdf.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	8 603 457,26,- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1 806 726,02,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	10 410 183,28,- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.
3. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.
4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
5. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možná pouze v případě, že zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a v tomto případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
7. Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány nebo dle dohody. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny zjišťovací protokol. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná.
8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. **Splatnost faktury vystavené zhotovitelem bude 30 dní.** Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku zbývajících k úhradě. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
11. Objednatel bude zhotoviteli hradit veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývající neuhrazenou část (tj. 10 % z celkové ceny díla bez DPH – tzv. pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla, a to na základě konečné faktury zhotovitele.
12. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla bez DPH. V takovém případě objednatel vrátí fakturu dodavateli k přepracování jako chybně vystavenou. Nová lhůta splatnosti v plné délce počíná běžet dnem vystavení opravené faktury.
13. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu vystavit nejdříve v den, kdy došlo k předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 30. dne od jejího doručení objednateli (v tomto termínu bude pozastávka uvolněna). Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat:
 - celkovou sjednanou cenu.
 - soupis všech uhrazených faktur.
 - částku zbývající k úhradě.Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem placena.
14. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
15. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
16. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
17. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
18. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
19. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

V. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a

vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI. PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku, a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle ustanovení čl. VI. odst. 1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
7. V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně, a ještě zápisem ve stavebním deníku objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrývání uhradí objednatel.
9. Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je pro zhotovitele závazný.
10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo (resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II. této smlouvy.
4. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.
5. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
7. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
12. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

VIII. DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.
3. O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.

4. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou či ústní výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
5. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
6. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen odstranit do 15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li zhotovitel předání díla objednateli přítomen. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou, než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo audiovizuální záznam, příp. fotografie.
8. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
 - údaje o objednateli, zhotoviteli
 - stručný popis díla
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
 - seznam předaných dokladů (tyto doklady budou předány zhotovitelem objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení)
 - seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění
9. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy, a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
10. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
11. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

IX. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí

celého díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
10. Je-li reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje využívání díla, které je předmětem díla dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.
13. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady a

způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.

14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS a.s. a nebude-li cena uvedena v těchto katalogích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
16. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
18. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III., bod 2. ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,5 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu.
9. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
10. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
11. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
13. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.
14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za přičící se dobrým mravům.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
 - zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou touto smlouvou, avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
 - objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla,
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli,

- objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII. POJIŠTĚNÍ

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci.
2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 17 000 000,-Kč včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací.
 3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě.
 4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
 - 5.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
 7. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Stejně tak je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) minimálně po dobu 10 let od skončení realizace díla.

8. V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednatel stanovuje, že technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat apod.

XIV. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen dodržet věcné vymezení pro omezení poddodavatelů, které bylo definováno v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, na jehož základě zhotovitel podal nabídku na veřejnou zakázku.
3. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
5. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
6. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
7. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

XV. PRINCIPY ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.
7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou.
8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

10. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením zastupitelstva ze dne 12.12.2024, č. Z7h/2024.

V Čížová, dne

V Českých Budějovicích, dne

.....
Objednatel
Ing. Tomáš Korejs - starosta obce Čížová

.....
Zhotovitel
Jan Michalec – technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

.....
Ing. Lukáš Příbyl – ekonomický vedoucí
oblasti
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024R0054
Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

04.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ:
DIČ:

453 59 041
CZ45359041

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			7 273 434,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 273 434,83	1 527 421,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			8 800 856,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024R0054			
Stavba:	Oprava komunikací a chodníků Čížová			
Místo:			Datum:	04.11.2024
Zadavatel:	Obec Čížová		Projektant:	
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		Zpracovatel:	Ing. Jitka Kubec Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 273 434,83	8 800 856,14	
1. část	Od zámku k č.p.123 (Machovec)	1 474 805,64	1 784 514,82	STA
01	Komunikace	1 158 577,91	1 401 879,27	Soupis
02	Chodník	316 227,73	382 635,55	Soupis
2. část	Na Chmelnici komunikace	988 043,54	1 195 532,68	STA
3. část	Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)	4 810 585,65	5 820 808,64	STA
01	Od č.p.83 k č.p.82, č.p.48 a č.p.78	2 739 504,05	3 314 799,90	Soupis
01	Komunikace	2 040 072,96	2 468 488,28	Soupis
02	Chodníky	699 431,09	846 311,62	Soupis
02	Od č.p.78 k nádraží a k č.p.96(Flop)	2 071 081,60	2 506 008,74	Soupis
01	Komunikace	1 853 176,90	2 242 344,05	Soupis
02	Chodníky	217 904,70	263 664,69	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt:
1. část - Od zámku k č.p.123 (Machovec)
Soupis:
01 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Čížová

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH1 158 577,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 158 577,91	21,00%	243 301,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 401 879,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 1. část - Od zámku k č.p.123 (Machovec)
Soupis: 01 - Komunikace

Místo: Datum: 04.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant:
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 158 577,91
HSV - Práce a dodávky HSV	1 125 896,58
1 - Zemní práce	84 894,95
5 - Komunikace pozemní	847 137,78
8 - Trubní vedení	60 558,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 355,76
997 - Přesun sutě	56 781,14
998 - Přesun hmot	14 168,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 1. část - Od zámku k č.p.123 (Machovec)
Soupis: 01 - Komunikace

Místo: Datum: 04.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant:
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 158 577,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 125 896,58

D	1	Zemní práce 84 894,95						
1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	241,000	145,81	35 140,21	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142
VV		"opravy"
VV		3*2+2*7,5
VV	opravy	Součet
VV		podél obrub
VV		220*0,5*2
VV	podélobrub	Součet
VV		opravy+podélobrub
		21,000
		21,000
		220,000
		220,000
		241,000

2	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 840,042	27,04	49 754,74	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523
VV		křížovatka u pomníku
VV		13*(25+6,5)*0,5
VV		10*(6,5+7)*0,5
VV		19*(12+5+7,5)/3
VV		před pivovarem-zámkem
VV		20,5*(18+18,5)*0,5
VV		mezi retardéry
VV		60*4,5
VV		ke křížovatce u Machovců č.p.123
VV		145*5,2
VV		křížovatka u Machovců
VV		19*7
VV		7*(5+19)*0,5
VV		7*11*0,5
VV	fréz	Součet
VV		fréz
VV		-(opravy+podélobrub)
VV		Součet
		204,750
		67,500
		155,167
		374,125
		270,000
		754,000
		133,000
		84,000
		38,500
		2 081,042
		2 081,042
		-241,000
		1 840,042

D 5 Komunikace pozemní 847 137,78

3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	241,000	388,15	93 544,15	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114
VV		opravy+podélobrub
		241,000

4	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	38,400	144,33	5 542,27	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111
VV		dlkrajnic*0,3
		38,400

5	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 081,042	20,86	43 410,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109
VV		plkom
		2 081,042

6	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 081,042	338,60	704 640,82	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577154121
VV		plkom
		2 081,042

D 8 Trubní vedení 60 558,75

7	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	10,000	2 571,19	25 711,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132122
VV		10
		10,000

8	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	4,000	2 168,99	8 675,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132211
VV		4
		4,000

9	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	2 168,99	4 337,98	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212 VV 2 2,000								
10	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samoniveláčního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	2 168,99	2 168,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213 VV 1 1,000								
11	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	8,000	2 457,99	19 663,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133211 VV 8 8,000								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 355,76				
12	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	54,500	91,76	5 000,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111 VV 5*5,5 27,500 VV 27 27,000 VV Součet 54,500								
13	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	54,500	91,76	5 000,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221112 VV 54,5 54,500								
14	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	17,000	91,76	1 559,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221121 VV 17 17,000								
15	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	17,000	91,76	1 559,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221122 VV 17 17,000								
16	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	25,000	364,52	9 113,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111 VV 25 25,000								
17	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	25,000	364,52	9 113,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112 VV 25 25,000								
18	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	63,000	104,65	6 592,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114 VV řez 25+12+19+7 63,000								
19	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár záhlívkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlívkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	63,000	106,84	6 730,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121122 VV řez 63,000								
20	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	2 081,042	7,67	15 961,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411 VV fréz 2 081,042 VV čišťení Součet 2 081,042 VV čišťení 2 081,042 VV plkom Součet 2 081,042								
21	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	38,400	44,86	1 722,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612 VV dlkrajnic 177-25-12-12 128,000 VV dlkrajnic*0,3 38,400								
D 997			Přesun sutě	56 781,14				
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	305,662	45,25	13 831,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
23	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	940,570	5,66	5 323,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV "bez frézované živice" 305,662 305,662 VV -211,605 -211,605 VV suť Součet 94,057 VV 94,057*10 'Přepočtené koeficientem množství 940,570								
24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	423,210	5,66	2 395,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV frézovaná živice bez poplatku na skládku obce 211,605 211,605								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		211,605*2 'Přepočtené koeficientem množství		423,210				
25	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	94,057	60,33	5 674,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611						
VV		"bez frézované živice"						
VV		305,662			305,662			
VV		-211,605			-211,605			
VV		Součet			94,057			
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,057	314,24	29 556,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873						
VV		"bez frézované živice"						
VV		sut'			94,057			
D 998		Přesun hmot					14 168,20	
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	438,644	32,30	14 168,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					32 681,33	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					7 541,85	
28	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000						
D VRN2		Příprava staveniště					3 770,92	
29	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000						
D VRN3		Zařízení staveniště					2 513,95	
30	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000						
D VRN4		Inženýrská činnost					18 854,61	
31	K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000	18 854,61	18 854,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt:
1. část - Od zámku k č.p.123 (Machovec)
Soupis:
02 - Chodník

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Čížová

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH316 227,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 227,73	21,00%	66 407,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK382 635,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 1. část - Od zámku k č.p.123 (Machovec)

Soupis: 02 - Chodník

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	316 227,73
HSV - Práce a dodávky HSV	283 546,40
1 - Zemní práce	46 706,49
5 - Komunikace pozemní	207 558,76
8 - Trubní vedení	9 078,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 291,16
997 - Přesun sutě	9 389,28
998 - Přesun hmot	4 522,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 1. část - Od zámku k č.p.123 (Machovec)
Soupis: 02 - Chodník

Místo: Datum: 04.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant:
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 316 227,73

D HSV Práce a dodávky HSV 283 546,40

D 1 Zemní práce 46 706,49

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	425,942	74,41	31 694,34	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123	
VV	podél zámku	
VV	8*1	8,000
VV	6,5*3,6	23,400
VV	65*1,5	97,500
VV	od č.p.140 k č.p.123	
VV	70*1,5	105,000
VV	7,5*(1,8+3)*0,5	18,000
VV	5*3	15,000
VV	6*(3+2)*0,5	15,000
VV	23,5*(2+1,5+1,8)/3	41,517
VV	16,5*(1,8+3,5)*0,5	43,725
VV	21*2,6	54,600
VV	u č.p.146	
VV	2,8*1,5	4,200
VV	zd	
	Součet	425,942

2	K	113107122	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	64,200	67,04	4 303,97	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122	
VV	zdvjezdy	64,200

3	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	425,942	25,14	10 708,18	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441	
VV	zd	425,942

D 5 Komunikace pozemní 207 558,76

4	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	361,742	125,84	45 521,61	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011	
VV	zd	425,942
VV	-zdvjezdy	-64,200
VV	Součet	361,742

5	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 100 mm	m2	64,200	269,51	17 302,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567121109	
VV	zdvjezdy	64,200

6	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	425,942	312,03	132 906,68	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110	
VV	zd	425,942

7	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	42,594	277,69	11 827,93	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV	10% nová	
VV	zd	425,942
VV	425,942*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	42,594

D 8 Trubní vedení 9 078,16

8	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	1,000	2 571,19	2 571,19	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132122	
VV	u č.p.146	
VV	1	1,000

9	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	2,000	2 168,99	4 337,98	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132211 2 2,000								
10	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	2 168,99	2 168,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213 1 1,000								
D 9							6 291,16	
11	K	979054451	Očistění vyloučených prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem	m2	212,971	29,54	6 291,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451 zd*0,5 212,971								
D 997							9 389,28	
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,708	45,25	891,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 130,453 130,453 VV -110,745"ZD" -110,745 VV suť Součet 19,708								
13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	197,080	5,66	1 115,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 suť 19,708 VV 19,708*10 'Přepočtené koeficientem množství 197,080								
14	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	19,708	60,33	1 188,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 suť 19,708								
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,708	314,24	6 193,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 podklady ŠD suť 19,708								
D 998							4 522,55	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	140,017	32,30	4 522,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
D VRN							32 681,33	
D VRN1							7 541,85	
17	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000								
D VRN2							3 770,92	
18	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000								
D VRN3							2 513,95	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN4							18 854,61	
20	K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000	18 854,61	18 854,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt:
2. část - Na Chmelnici komunikace

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 988 043,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	988 043,54	21,00%	207 489,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 195 532,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 2. část - Na Chmelnici komunikace

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	988 043,54
HSV - Práce a dodávky HSV	955 362,21
1 - Zemní práce	48 106,40
5 - Komunikace pozemní	678 571,35
8 - Trubní vedení	69 143,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 637,30
997 - Přesun sutě	88 371,78
998 - Přesun hmot	10 532,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 2. část - Na Chmelnici komunikace

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							988 043,54	
D HSV Práce a dodávky HSV							955 362,21	
D 1 Zemní práce							48 106,40	
1	K	113106061	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	9,000	74,41	669,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106061					
VV			č.p.145					
VV			9*1					
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,500	67,04	368,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122					
VV			č.p.145					
VV			11*0,5					
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	26,000	97,21	2 527,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107132					
VV			betonové vjezdy					
VV			č.p.143					
VV			3					
VV			p.č.53/36					
VV			5					
VV			č.p.125					
VV			5+3					
VV			č.p.130					
VV			3					
VV			č.p.119					
VV			3					
VV			č.p.124					
VV			4					
VV			vjezdy					
VV			Součet					
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	289,400	145,81	42 197,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142					
VV			"opravy kolem šachet a šoupat"					
VV			1,5*1,5*10					
VV			7*1*1					
VV			2*1*1					
VV			lokální opravy					
VV			2*1					
VV			3*2*3					
VV			č.p.145					
VV			11*0,5					
VV			opravy					
VV			Součet					
VV			"podél obru"b					
VV			531					
VV			-(5,5+6,5+6,2+6)"zafrézování"					
VV			-(7*6)"vjezdy"					
VV			dlobrub					
VV			Součet					
VV			dlobrub*0,5+opravy					
5	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	39,200	27,04	1 059,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523					
VV			zafrézování na koncích					
VV			5,5*1					
VV			6,5*1					
VV			6,2*1					
VV			6*1					
VV			č.p.128					
VV			11*1+4*1					
VV			fréz					
VV			Součet					
6	K	113202111	Vytrhání obru s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrušníků stojatých	m	11,000	116,65	1 283,15	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 č.p.145 11		11,000			
D 5			Komunikace pozemní				678 571,35	
7	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	14,500	134,11	1 944,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101 č.p.145 11*0,5+9*1		14,500			
8	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	66,500	388,15	25 811,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114 č.p.145 11*0,5+4*1 opravy Součet		9,500 57,000 66,500			
9	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 795,300	20,86	37 449,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109 plkom		1 795,300			
10	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 795,300	338,60	607 888,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577154121 plkom		1 795,300			
11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	9,000	608,47	5 476,23	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111 č.p.145 9*1		9,000			
D 8			Trubní vedení				69 143,22	
12	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	14,000	2 571,19	35 996,66	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132122 12+2		14,000			
13	M	55241004	<i>poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 kruhová mříž</i>	kus	2,000	3 125,84	6 251,68	CS ÚRS 2024 02
			VV VV "výměna za nové" 2		2,000			
14	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	5,000	2 168,99	10 844,95	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132211 5		5,000			
15	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	2 168,99	4 337,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212 2		2,000			
16	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	2,000	2 168,99	4 337,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213 2		2,000			
17	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	2 457,99	7 373,97	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133211 3		3,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 637,30	
18	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	453,26	4 079,34	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113 č.p.145 9		9,000			
19	M	59217029	<i>obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	9,180	132,19	1 213,50	CS ÚRS 2024 02
			VV 9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		9,180			
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	395,14	790,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 č.p.145 2		2,000			
21	M	59217030	<i>obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm</i>	m	2,040	382,50	780,30	CS ÚRS 2024 02
			VV 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,040			
22	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	67,000	104,65	7 011,55	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114 č.p.145					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	11		11,000			
		VV	kolem šachet					
		VV	10*5,6		56,000			
		VV	Součet		67,000			
23	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	1 795,300	7,67	13 769,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
		VV	od č.p. 88 k č.p. 145					
		VV	5,5*3*0,5		8,250			
		VV	34*(5,5+6)*0,5		195,500			
		VV	13*(6+6,2)*0,5		79,300			
		VV	7*(13+6,5)*0,5		68,250			
		VV	20*6,2		124,000			
		VV	78*(6,5+6+6,5+7)/4		507,000			
		VV	parkoviště					
		VV	15*5,5		82,500			
		VV	od č.p. 130 k č.p. 124					
		VV	9*(15+6)*0,5		94,500			
		VV	64*6		384,000			
		VV	42*6		252,000			
		VV	čištění		1 795,300			
		VV	čištění		1 795,300			
		VV	plkom		1 795,300			
24	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 795,300	12,57	22 566,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311					
		VV	plkom		1 795,300			
25	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	232,400	44,86	10 425,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611					
		VV	dlobrub*0,5		232,400			
D		997	Přesun sutě				88 371,78	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	168,604	45,25	7 629,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
27	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 641,040	5,66	9 288,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
		VV	168,604		168,604			
		VV	-frézov		-4,500			
		VV	Součet		164,104			
		VV	164,104*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 641,040			
28	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,000	5,66	50,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
		VV	frézovaná živice bez poplatku na skládku obce					
		VV	4,5		4,500			
		VV	4,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
29	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	164,104	60,33	9 900,39	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
		VV	168,604		168,604			
		VV	-frézov		-4,500			
		VV	Součet		164,104			
30	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,505	377,09	6 978,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
		VV	"vjezdy"					
		VV	16,25		16,250			
		VV	obruby					
		VV	2,255		2,255			
		VV	Součet		18,505			
31	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,793	314,24	20 989,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
		VV	1,595		1,595			
		VV	17,953		17,953			
		VV	35,906*0,5		17,953			
		VV	29,292		29,292			
		VV	Součet		66,793			
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	76,228	439,94	33 535,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
		VV	"bez frézované živice"					
		VV	63,668		63,668			
		VV	12,56		12,560			
		VV	Součet		76,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				10 532,16	
33	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	326,073	32,30	10 532,16	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				32 681,33	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 541,85	
34	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000				
D VRN2			Příprava staveniště				3 770,92	
35	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000				
D VRN3			Zařízení staveniště				2 513,95	
36	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				
D VRN4			Inženýrská činnost				18 854,61	
37	K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000	18 854,61	18 854,61	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt:
3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis:
01 - Od č.p.83 k č.p.82, č.p.48 a č.p.78
Úroveň 3:
01 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Čížová

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 040 072,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 040 072,96	21,00%	428 415,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 468 488,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis: 01 - Od č.p.83 k č.p.82, č.p.48 a č.p.78
Úroveň 3:
01 - Komunikace

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 040 072,96
HSV - Práce a dodávky HSV	2 007 391,63
1 - Zemní práce	248 636,33
5 - Komunikace pozemní	1 383 629,16
8 - Trubní vedení	177 684,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 101,40
997 - Přesun sutě	133 517,41
998 - Přesun hmot	21 823,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis: 01 - Od č.p.83 k č.p.82, č.p.48 a č.p.78
Úroveň 3: 01 - Komunikace

Místo: Datum: 04.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant: Ing. Jitka Kubec
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 040 072,96

D HSV Práce a dodávky HSV 2 007 391,63

D 1 Zemní práce 248 636,33

1	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,250	67,04	351,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122 VV obsaženo v objektu 02 Chodník VV 0 VV 0,000 VV ostrůvek u ZD VV 3*3,5*0,5 VV 5,250								
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	669,350	145,81	97 597,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142 VV "opravy" VV 46,5"před ZD" VV 50"u čp.58" VV 32"nad křižovatkou" VV 25"V křižovatkou" VV 100"u čp.82" VV opravy Součet VV 253,500 VV podél obrub VV dlohub 801-řez-230"chodníky"-7+80"V křižovatka" VV 611,700 VV Součet VV 611,700 VV (dlohub+220)*0,5 VV 415,850 VV podél obrub Součet VV 415,850 VV opravy+podél obrub VV 669,350								
3	K	113154518	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	90,400	253,76	22 939,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154518 VV lokální opravy VV u ZD VV 16,5*2,8 VV 46,200 VV 3,4*13 VV 44,200 VV opravyživ Součet VV 90,400								
4	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 449,975	27,04	93 287,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523 VV ZD VV 18*(6,8+7,8)*0,5 VV 131,400 VV parkoviště u ZD VV 18*8,5 VV 153,000 VV ZD ke křižovatce VV 37*(7,8+8)*0,5 VV 292,300 VV křižovatka VV 11*(8+13)*0,5 VV 115,500 VV od křižovatky k č.p.82 VV 82*6,7 VV 549,400 VV pod OÚ VV 90*(7,5+7)*0,5 VV 652,500 VV křižovatka u č.p. 82 VV 2,5*(11+6,5)*0,5 VV 21,875 VV křižovatka"V" VV 40*(7+9)*0,5 VV 320,000 VV 35*(6,5+7)*0,5 VV 236,250 VV 43*(6,5+16)*0,5 VV 483,750 VV od č.p.80 k č.p. 76 VV 76*6,5 VV 494,000 VV fréz Součet VV 3 449,975								
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	10,500	116,65	1 224,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ostrůvek u ZD					
	VV		3*3,5		10,500			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,000	1 181,56	4 726,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		4		4,000			
7	K	139712111R	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 vč. přesunu a uložení výkopku na skládku(skládkovné)	kpl	4,000	7 127,04	28 508,16	
	VV		nové UV					
	VV		2		2,000			
	VV		stávající UV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
D 5			Komunikace pozemní		1 383 629,16			
8	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5,250	134,11	704,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101					
	VV		obsaženo v objektu 02 Chodník					
	VV		0		0,000			
	VV		ostrůvek u ZD					
	VV		ostruvek		5,250			
9	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	90,400	342,29	30 943,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135101					
	VV		opravyživ		90,400			
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	258,750	388,15	100 433,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	VV		opravy+ostruvek		258,750			
11	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	3 449,975	20,86	71 966,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109					
	VV		plkom		3 449,975			
12	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 449,975	338,60	1 168 161,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577154121					
	VV		plkom		3 449,975			
13	K	577154121R	Příplatek za ručně položenou balenou		90,400	126,33	11 420,23	
	VV		opravyživ		90,400			
D 8			Trubní vedení		177 684,22			
14	K	895941341	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	4,000	1 829,76	7 319,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941341					
	VV		nové					
	VV		2		2,000			
	VV		stávající					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
15	M	59224475	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 200mm PVC 500/245x65mm	kus	4,000	741,29	2 965,16	CS ÚRS 2024 02
16	K	895941351	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	1 175,27	4 701,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351					
	VV		nové					
	VV		2		2,000			
	VV		stávající					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
17	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	4,000	273,54	1 094,16	CS ÚRS 2024 02
18	K	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	4,000	1 175,27	4 701,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941362					
	VV		4		4,000			
19	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	4,000	732,25	2 929,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	895941367	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	1 175,27	4 701,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941367					
	VV		4		4,000			
21	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	4,000	2 419,80	9 679,20	CS ÚRS 2024 02
22	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	17,000	2 571,19	43 710,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132122					
	VV		17		17,000			
23	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000	2 168,99	10 844,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5	5,000					
24	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	11,000	2 168,99	23 858,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213						
VV		11	11,000					
25	K	899133111R	Oprava šachty	kus	1,000	2 363,11	2 363,11	
26	M	55241032R	Materiál na opravu šachty	kus	1,000	3 519,53	3 519,53	
27	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	9,000	2 457,99	22 121,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133211						
VV		původní UV						
VV		7	7,000					
VV		nové UV						
VV		2	2,000					
VV		Součet	9,000					
28	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	9,000	3 686,20	33 175,80	CS ÚRS 2024 02
VV		9	9,000					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					42 101,40
29	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	48,000	91,76	4 404,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111						
VV		6*5,5	33,000					
VV		15	15,000					
VV		Součet	48,000					
30	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	48,000	91,76	4 404,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221112						
VV		6*5,5	33,000					
VV		15	15,000					
VV		Součet	48,000					
31	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	32,300	104,65	3 380,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114						
VV řez		6,8+7+12+6,5	32,300					
32	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	32,300	106,84	3 450,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121122						
VV		řez	32,300					
33	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	3 449,975	7,67	26 461,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411						
VV		fréz	3 449,975					
VV		čištění	3 449,975					
VV		čištění	3 449,975					
VV		plkom	3 449,975					
D		997	Přesun sutě					133 517,41
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	620,901	45,25	28 095,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551						
35	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 033,620	5,66	11 510,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559						
VV		620,901	620,901					
VV		-frézov	-417,539					
VV		Součet	203,362					
VV		203,362*10 'Přepočtené koeficientem množství	2 033,620					
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	835,078	5,66	4 726,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559						
VV		frézovaná živice bez poplatku na skládku obce						
VV		frézov	417,539					
VV		20,792+396,747	417,539					
VV		417,539*2 'Přepočtené koeficientem množství	835,078					
37	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	203,362	60,33	12 268,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611						
VV		620,901	620,901					
VV		-frézov	-417,539					
VV		Součet	203,362					
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,153	377,09	811,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861						
VV		2,153	2,153					
39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,023	314,24	11 319,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873						
VV		1,523	1,523					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			34,5			34,500		
VV			Součet			36,023		
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	147,257	439,94	64 784,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875		147,257	147,257		
VV					147,257			
D 998			Přesun hmot				21 823,11	
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	675,638	32,30	21 823,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				32 681,33	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 541,85	
42	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000					
D VRN2			Příprava staveniště				3 770,92	
43	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000					
D VRN3			Zařízení staveniště				2 513,95	
44	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost				18 854,61	
45	K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000	18 854,61	18 854,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt:
3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis:
01 - Od č.p.83 k č.p.82, č.p.48 a č.p.78
Úroveň 3:
02 - Chodníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Čížová

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		699 431,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	699 431,09	21,00%	146 880,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	846 311,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis: 01 - Od č.p.83 k č.p.82, č.p.48 a č.p.78
Úroveň 3:
02 - Chodníky

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	699 431,09
HSV - Práce a dodávky HSV	666 749,76
1 - Zemní práce	101 790,14
5 - Komunikace pozemní	276 555,61
8 - Trubní vedení	40 956,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	186 108,83
997 - Přesun sutě	52 268,89
998 - Přesun hmot	9 069,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a chodníků Čížová

Objekt:

3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)

Soupis:

01 - Od č.p.83 k č.p.82, č.p.48 a č.p.78

Úroveň 3:

02 - Chodníky

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel:

Obec Čížová

Projektant:

Ing. Jitka Kubec

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 699 431,09

D HSV Práce a dodávky HSV 666 749,76

D 1 Zemní práce 101 790,14

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	424,200	74,41	31 564,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123								
VV od č.p.82 k č.p.50								
VV 90*(1,5+1,8)*0,5+12*1,6								
VV od č.p.80 k č.p.78								
VV 165*1,5								
VV č.p.58								
VV 6*1,5								
VV zd Součet								
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	133,500	67,04	8 949,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122								
VV podél obrub								
VV dlobrub*0,5								
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	133,500	145,81	19 465,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142								
VV podél obrub								
VV dlobrub*0,5								
4	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živiničného pojiva	m2	424,200	25,14	10 664,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441								
VV zd								
5	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	267,000	116,65	31 145,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
VV od č.p.82 k č.p.50								
VV (90+12)								
VV od č.p.80 k č.p.78								
VV 165								
VV dlobrub								
VV Součet								
D 5 Komunikace pozemní 276 555,61								
6	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	133,500	134,11	17 903,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101								
VV podél obrub								
VV dlobrub*0,5								
7	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	359,400	125,84	45 226,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011								
VV zd								
VV -zdvejzdy								
VV Součet								
8	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 100 mm	m2	64,800	269,51	17 464,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567121109								
VV zdvejzdy								
9	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	133,500	388,15	51 818,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podél obrub					
	VV		dlobrub*0,5		133,500			
10	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	424,200	312,03	132 363,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		zd		424,200			
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	42,420	277,69	11 779,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		10% nová					
	VV		zd		424,200			
	VV		424,2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,420			
D 8			Trubní vedení				40 956,90	
12	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	6,000	2 168,99	13 013,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212					
	VV		6		6,000			
13	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	6,000	2 429,08	14 574,48	CS ÚRS 2024 02
14	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	2,000	2 168,99	4 337,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213					
	VV		2		2,000			
15	M	55241102	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	2,000	4 515,25	9 030,50	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				186 108,83	
16	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	36,000	453,26	16 317,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113					
	VV		"k vjezdům č.p.82,56,55,80,dětské hřiště,76"					
	VV		6*6		36,000			
	VV	dlpřejobrub	Součet		36,000			
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	36,720	132,19	4 854,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,720			
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	219,000	395,14	86 535,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		dlobrub		267,000			
	VV		-dlpřejobrub		-36,000			
	VV		-dlpřechobrub		-12,000			
	VV		Součet		219,000			
19	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	223,380	155,66	34 771,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		dlobrub		267,000			
	VV		-dlpřejobrub		-36,000			
	VV		-dlpřechobrub		-12,000			
	VV		Součet		219,000			
	VV		219*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		223,380			
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	395,14	4 741,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		"k vjezdům"					
	VV	dlpřechobrub	6*2		12,000			
21	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,240	382,50	4 681,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
22	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	267,000	104,65	27 941,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114					
	VV	řez	dlobrub		267,000			
23	K	979054451	Očistění vyloupaných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	212,100	29,54	6 265,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
	VV		zd*0,5		212,100			
D 997			Přesun sutě				52 268,89	
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	123,720	45,25	5 598,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		234,012		234,012			
	VV		-110,292"zd"		-110,292			
	VV	sut'	Součet		123,720			
25	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	850,050	5,66	4 811,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sut'		123,720			
	VV		podklady ŠD přesun na skládku obce bez poplatku					
	VV		-38,715		-38,715			
	VV		Součet		85,005			
	VV		85,005*10 'Přepočtené koeficientem množství		850,050			
26	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	77,430	5,66	438,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559							
	VV		podklady ŠD přesun na skládku obce bez poplatku					
	VV		38,715		38,715			
	VV		38,715*2 'Přepočtené koeficientem množství		77,430			
27	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	123,720	60,33	7 464,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611							
	VV		sut'		123,720			
28	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	54,735	377,09	20 640,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861							
	VV		obrubníky					
	VV		54,735		54,735			
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	30,270	439,94	13 316,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875							
	VV		29,37+0,9		30,270			
D 998 Přesun hmot							9 069,39	
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	280,786	32,30	9 069,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							32 681,33	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							7 541,85	
31	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000							
D VRN2 Příprava staveniště							3 770,92	
32	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000							
D VRN3 Zařízení staveniště							2 513,95	
33	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000							
D VRN4 Inženýrská činnost							18 854,61	
34	K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000	18 854,61	18 854,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt:
3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis:
02 - Od č.p.78 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Úroveň 3:
01 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Čížová

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 853 176,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 853 176,90	21,00%	389 167,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 242 344,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis: 02 - Od č.p.78 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Úroveň 3:
01 - Komunikace

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 853 176,90
HSV - Práce a dodávky HSV	1 820 495,57
1 - Zemní práce	180 280,25
5 - Komunikace pozemní	1 261 335,52
8 - Trubní vedení	182 627,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 471,55
997 - Přesun sutě	121 621,76
998 - Přesun hmot	20 158,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis: 02 - Od č.p.78 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Úroveň 3: 01 - Komunikace

Místo: Datum: 04.11.2024
Zadavatel: Obec Čížová Projektant:
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 853 176,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 820 495,57

D 1 Zemní práce 180 280,25

1	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	30,000	67,04	2 011,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122					
VV			obsaženo v objektu 02 Chodník					
VV			0		0,000			
VV			vjezd čp.81					
VV			30		30,000			

2	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	14,750	97,21	1 433,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131					
VV			parkoviště u FLOP					
VV			28*0,5		14,000			
VV			sloupky u nádraží					
VV			3*0,5*0,5		0,750			
VV			Součet		14,750			

3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	456,150	145,81	66 511,23	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142					
VV			"opravy"					
VV			42"u čp.78"		42,000			
VV			20"rozjezd křížovaty u FLOP"		20,000			
VV	opravy		Součet		62,000			
VV			podél obrub					
VV			290-6,7-10-7-4		262,300			
VV			560-4-6-4-7-13		526,000			
VV	dlobrub		Součet		788,300			
VV			dlobrub*0,5		394,150			
VV	podél obrub		Součet		394,150			
VV			opravy+podél obrub		456,150			

4	K	113154518	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	84,000	253,76	21 315,84	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154518					
VV			lokální opravy					
VV			u čp.78					
VV			42		42,000			
VV			parkoviště u FLOP					
VV			28*1,5		42,000			
VV	opravy živ		Součet		84,000			

5	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 984,450	27,04	80 699,53	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523					
VV			od nádrží k čp. 78					
VV			74*6,5		481,000			
VV			6*(7+5)*0,5		36,000			
VV			62*(6,5+6,7)*0,5		409,200			
VV			od čp.77 k FLOP					
VV			10		10,000			
VV			75*6,5		487,500			
VV			7*(8+4)*0,5		42,000			
VV			50*(6,5+7)*0,5		337,500			
VV			47*(7+6,5)*0,5		317,250			
VV			91*7		637,000			
VV			4,5*(13+7)*0,5		45,000			
VV			parkoviště		14,000			
VV			6*28		168,000			
VV	fréz		Součet		2 984,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,000	1 181,56	1 181,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
VV			UV čp.78					
VV			1					
					1,000			
7	K	139712111R	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 vč. přesunu a uložení výkopku na skládku(skládkovné)	kpl	1,000	7 127,04	7 127,04	
VV			UV čp.78					
VV			1					
					1,000			
D 5			Komunikace pozemní				1 261 335,52	
8	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	30,750	134,11	4 123,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101					
VV			obsaženo v objektu 02 Chodník					
VV			0					
VV			vjezd čp.81					
VV			30					
VV			sloupky					
VV			Součet					
					30,750			
9	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	114,000	342,29	39 021,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135101					
VV			opravyživ+"vjezd čp.81"30					
					114,000			
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	259,875	388,15	100 870,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
VV			opravy					
VV			6*(7+5)*0,5					
VV			7*(8+4)*0,5					
VV			2,5*(7+3,5)*0,5					
VV			30					
VV			Součet					
VV			opravy+vjezdy+parkoviště+sloupky					
					259,875			
11	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	3 014,450	20,86	62 881,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109					
VV			plkom					
					3 014,450			
12	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 014,450	338,60	1 020 692,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577154121					
VV			plkom					
					3 014,450			
13	K	577154121R	Příplatek za ručně položenou balenou		267,125	126,33	33 745,90	
VV			opravyživ+vjezdy					
					267,125			
D 8			Trubní vedení				182 627,74	
14	K	895941341	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	1,000	1 829,76	1 829,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941341					
VV			stávající o čp.78					
VV			1					
VV			Součet					
					1,000			
15	M	59224475	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 200mm PVC 500/245x65mm	kus	1,000	741,29	741,29	CS ÚRS 2024 02
16	K	895941351	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	1 175,27	1 175,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351					
VV			1					
					1,000			
17	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	273,54	273,54	CS ÚRS 2024 02
18	K	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	1,000	1 175,27	1 175,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941362					
VV			1					
					1,000			
19	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000	732,25	732,25	CS ÚRS 2024 02
20	K	895941367	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 175,27	1 175,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941367					
VV			1					
					1,000			
21	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	1,000	2 419,80	2 419,80	CS ÚRS 2024 02
22	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	29,000	2 571,19	74 564,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132122					
VV			29					
					29,000			
23	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	10,000	2 168,99	21 689,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132211					
VV			10					
					10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	11,000	2 168,99	23 858,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212 11 11,000								
25	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	8,000	2 168,99	17 351,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213 8 8,000								
26	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	13,000	2 457,99	31 953,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133211 13 13,000								
27	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	3 686,20	3 686,20	CS ÚRS 2024 02
VV 1 1,000								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					54 471,55
28	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	60,000	91,76	5 505,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111 10*6 60,000								
29	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	60,000	91,76	5 505,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221112 60 60,000								
30	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	73,700	104,65	7 712,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV řez https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114 6,5+6,7+5+4+3,5+7+13+28 73,700								
31	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	73,700	106,84	7 874,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121122 řez 73,700								
32	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	2 984,450	7,67	22 890,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV čišťení VV VV čišťení VV vjezd čp.81 VV 30 VV plkom https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411 fréz 2 984,450 Součet 2 984,450 čištění 2 984,450 30 30,000 Součet 3 014,450								
33	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	168,000	12,57	2 111,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311 parkoviště u FLOP 28*6 168,000								
34	K	938909612	Čištění krajiny odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	64,000	44,86	2 871,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612 parkoviště FLOP (28+6*6)*1 64,000								
D 997			Přesun sutě					121 621,76
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	552,691	45,25	25 009,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 901,590	5,66	10 763,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 552,691 552,691 -frézov -362,532 Součet 190,159 190,159*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 901,590								
37	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	725,064	5,66	4 103,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV VV frézov VV VV frézovaná živice bez poplatku na skládku obce 19,32+343,212 362,532*2 'Přepočtené koeficientem množství 725,064								
38	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	190,159	60,33	11 472,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 552,691 552,691 -frézov -362,532 Součet 190,159								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39		K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,794	377,09	1 807,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV				4,794			4,794		
40		K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,353	314,24	17 708,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
VV				8,7			8,700		
VV				47,653			47,653		
VV				Součet			56,353		
41		K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	115,373	439,94	50 757,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
VV				86,713			86,713		
VV				28,66			28,660		
VV				Součet			115,373		
D		998		Přesun hmot					20 158,75
42		K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	624,110	32,30	20 158,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					32 681,33
D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					7 541,85
43		K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000					
D		VRN2		Příprava staveniště					3 770,92
44		K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000					
D		VRN3		Zařízení staveniště					2 513,95
45		K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
D		VRN4		Inženýrská činnost					18 854,61
46		K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000	18 854,61	18 854,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt:
3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis:
02 - Od č.p.78 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Úroveň 3:
02 - Chodníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Čížová

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		217 904,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	217 904,70	21,00%	45 759,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	263 664,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová
Objekt: 3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Soupis: 02 - Od č.p.78 k nádraží a k č.p.96(Flop)
Úroveň 3:
02 - Chodníky

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	217 904,70
HSV - Práce a dodávky HSV	185 223,37
1 - Zemní práce	30 516,48
5 - Komunikace pozemní	82 502,65
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 539,56
997 - Přesun sutě	14 917,53
998 - Přesun hmot	2 747,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Čížová

Objekt: 3. část - Od č.p.83 k nádraží a k č.p.96(Flop)

Soupis: 02 - Od č.p.78 k nádraží a k č.p.96(Flop)

Úroveň 3: 02 - Chodníky

Místo:

Zadavatel: Obec Čížová

Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024

Projektant: Ing. Jitka Kubec

Zpracovatel: Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 217 904,70

D HSV Práce a dodávky HSV 185 223,37

D 1 Zemní práce 30 516,48

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	134,000	74,41	9 970,94	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123							
VV	čp 78							
VV	12							
VV	12,000							
VV	čp 81							
VV	60							
VV	60,000							
VV	čp 98							
VV	62							
VV	62,000							
VV	zd	Součet						134,000

2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	38,500	67,04	2 581,04	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122							
VV	podél obrub							
VV	dlobrub*0,5							
					38,500			

3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	38,500	145,81	5 613,69	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142							
VV	podél obrub							
VV	dlobrub*0,5							
					38,500			

4	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živichého pojiva	m2	134,000	25,14	3 368,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441							
VV	zd							
					134,000			

5	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	77,000	116,65	8 982,05	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111							
VV	čp78							
VV	8							
VV	8,000							
VV	čp 81, 98							
VV	76/2+62/2							
VV	69,000							
VV	dlobrub	Součet						77,000

D 5 Komunikace pozemní 82 502,65

6	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	38,500	134,11	5 163,24	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101							
VV	podél obrub							
VV	dlobrub*0,5							
					38,500			

7	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	134,000	125,84	16 862,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011							
VV	zd							
VV	134,000							
VV	-zdvejzdy							
VV	0,000							
					134,000			

8	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	38,500	388,15	14 943,78	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114							
VV	podél obrub							
VV	dlobrub*0,5							
					38,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	134,000	312,03	41 812,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110 VV zd 134,000								
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	13,400	277,69	3 721,05	CS ÚRS 2024 02
VV 10% nová VV zd 134,000 VV 134*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,400								
D 8							0,00	
D 9							54 539,56	
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	69,000	395,14	27 264,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 VV dlobrub 77,000 VV -dlpřejobrub 0,000 VV -dlpřechobrub -8,000 VV Součet 69,000								
12	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	70,380	155,66	10 955,35	CS ÚRS 2024 02
VV dlobrub 77,000 VV -dlpřejobrub 0,000 VV -dlpřechobrub -8,000 VV Součet 69,000 VV 69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 70,380								
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	395,14	3 161,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 VV "na koncích chodníků" VV dlpřechobrub 4*2 8,000								
14	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,160	382,50	3 121,20	CS ÚRS 2024 02
VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160								
15	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	77,000	104,65	8 058,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114 VV řez dlobrub 77,000								
16	K	979054451	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	67,000	29,54	1 979,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451 VV zd*0,5 67,000								
D 997							14 917,53	
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	35,420	45,25	1 602,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 VV 70,26 70,260 VV -34,84 -34,840 VV suť Součet 35,420								
18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	242,550	5,66	1 372,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV suť 35,420 VV podklady ŠD přesun na skládku obce bez poplatku -11,165 -11,165 VV Součet 24,255 VV 24,255*10 'Přepočtené koeficientem množství 242,550								
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	22,330	5,66	126,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 VV podklady ŠD přesun na skládku obce bez poplatku 11,165 11,165 VV 11,165*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,330								
20	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	35,420	60,33	2 136,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 VV suť 35,420								
21	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,785	377,09	5 952,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 VV obrubníky 15,785 15,785								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,470	439,94	3 726,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 8,478,470								
D		998	Přesun hmot					2 747,15
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	85,051	32,30	2 747,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					32 681,33
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					7 541,85
24	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000								
D		VRN2	Příprava staveniště					3 770,92
25	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000								
D		VRN3	Zařízení staveniště					2 513,95
26	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D		VRN4	Inženýrská činnost					18 854,61
27	K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000	18 854,61	18 854,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024R0055
Stavba: Oprava komunikací a chodníků Zlivice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

04.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ:
DIČ:

453 59 041
CZ45359041

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			1 330 022,43
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 330 022,43	279 304,71
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 609 327,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024R0055

Místo:

Zadavatel:Obec Čížová

Uchazeč:STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum:04.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:Ing. Jitka Kubec Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 330 022,43	1 609 327,14	
1. část	Od č.p. 6 k hasičské zbrojnici	342 326,42	414 214,97	STA
2. část	Od pekárny k č.p. 46	987 696,01	1 195 112,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Zlivice
Objekt:
1. část - Od č.p. 6 k hasičské zbrojnici

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 342 326,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	342 326,42	21,00%	71 888,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 414 214,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Zlivice
Objekt:

1. část - Od č.p. 6 k hasičské zbrojnici

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	342 326,42
HSV - Práce a dodávky HSV	309 645,09
1 - Zemní práce	16 970,76
5 - Komunikace pozemní	234 912,50
8 - Trubní vedení	18 960,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 443,09
997 - Přesun sutě	21 603,82
998 - Přesun hmot	3 754,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Zlívce
Objekt:

1. část - Od č.p. 6 k hasičské zbrojnici
Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							342 326,42	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				309 645,09	
D		1	Zemní práce				16 970,76	
1	K	113154523	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	627,617	27,04	16 970,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523 plkom		627,617			
D		5	Komunikace pozemní				234 912,50	
2	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	64,500	144,33	9 309,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111 dlkom*0,3*2		64,500			
3	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	627,617	20,86	13 092,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109 plkom		627,617			
4	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	627,617	338,60	212 511,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577154121 plkom		627,617			
D		8	Trubní vedení				18 960,72	
5	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	4,000	2 571,19	10 284,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132122 4		4,000			
6	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	2,000	2 168,99	4 337,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132211 2		2,000			
7	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	2 168,99	2 168,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212 1		1,000			
8	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	2 168,99	2 168,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213 1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 443,09	
9	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	18,000	104,65	1 883,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV řez			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114 13+5		18,000			
10	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	18,000	106,84	1 923,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121122 řez		18,000			
11	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	627,617	7,67	4 813,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411 (13+6)*0,5*9,5 98*(5+5,2+5,2+5,5+6+6)/6 Součet		90,250 537,367 627,617			
12	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	107,500	44,86	4 822,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV dlkom			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612 98+9,5 dlkom*0,5*2		107,500 107,500			
D		997	Přesun sutě				21 603,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	108,952	45,25	4 930,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
14	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	367,760	5,66	2 081,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559								
VV 108,952					108,952			
VV -frézov					-72,176			
VV Součet					36,776			
VV 36,776*10 'Přepočtené koeficientem množství					367,760			
15	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	144,352	5,66	817,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559								
VV frézov					72,176			
VV 72,176					72,176			
VV 72,176*2 'Přepočtené koeficientem množství					144,352			
16	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	36,776	60,33	2 218,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611								
VV 108,952					108,952			
VV -frézov					-72,176			
VV Součet					36,776			
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,776	314,24	11 556,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873								
VV "bez frézované živice"								
VV 27,09					27,090			
VV 6,276					6,276			
VV 3,41					3,410			
VV Součet					36,776			
D 998 Přesun hmot							3 754,20	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	116,229	32,30	3 754,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							32 681,33	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							7 541,85	
19	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000								
D VRN2 Příprava staveniště							3 770,92	
20	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000								
D VRN3 Zařízení staveniště							2 513,95	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							18 854,61	
22	K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000	18 854,61	18 854,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikací a chodníků Zlivice
Objekt:
2. část - Od pekárny k č.p. 46

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

Zadavatel:
Obec Čížová IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Kubec Dupalová IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 987 696,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	987 696,01	21,00%	207 416,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 195 112,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Zlivice
Objekt: 2. část - Od pekárny k č.p. 46

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	987 696,01
HSV - Práce a dodávky HSV	955 014,68
1 - Zemní práce	142 855,49
5 - Komunikace pozemní	546 269,65
8 - Trubní vedení	48 963,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	175 290,55
997 - Přesun sutě	31 031,46
998 - Přesun hmot	10 603,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 681,33
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 541,85
VRN2 - Příprava staveniště	3 770,92
VRN3 - Zařízení staveniště	2 513,95
VRN4 - Inženýrská činnost	18 854,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a chodníků Zlívce
Objekt:

2. část - Od pekárny k č.p. 46

Místo:
Zadavatel: Obec Čížová
Uchazeč: STRABAG SIS a.s. , Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jitka Kubec
Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						987 696,01		
D HSV Práce a dodávky HSV						955 014,68		
D 1 Zemní práce						142 855,49		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	11,500	74,41	855,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121 VV okap 23*0,5"okap.chodník u pekárny"						11,500		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	1,000	74,41	74,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123 VV zd 1*1"u č.p.49"						1,000		
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	66,550	145,81	9 703,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142 VV 3,2*4"vjezd u č.p.46" 12,800 VV 3*5,2"vjezd u parc. č. 95/10" 15,600 VV 1,1*5,5"vjezd u č.p.72" 6,050 VV 1,4*4"vjezd u č.p.58" 5,600 VV vjezdyasf Součet 40,050 VV 3*5 15,000 VV opravy Součet 15,000 VV vjezdyasf+okap+opravy 66,550								
4	K	113154523	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 237,760	27,04	33 469,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523 VV (12+7,2)*0,5*6,7"křižovatka u č.p.46" 64,320 VV (7,3+8,3)*0,5*8,6"vč. vjezdu k č.p.55" 67,080 VV (4+5,4)*0,5*58"k č.p.77" 272,600 VV 4*46"ke křižovatce u č.p.49" 184,000 VV 10"rozšíření křižovatky u č.p.49" 10,000 VV 10,6*2,1"stání kontejnery" 22,260 VV 5*83,4"od č.p.49 k pekárně" 417,000 VV 5*30"u pekárny" 150,000 VV 40"rozšíření křižovatky u pekárny" 40,000 VV 7*3*0,5"u pekárny" 10,500 VV fréz Součet 1 237,760								
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,000	116,65	349,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 VV 3*1"u č.p.49"						3,000		
6	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	15,875	265,11	4 208,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122452203 VV 3,5*5"vjezd u č.p.47" 17,500 VV 4*5,5"vjezd u č.p.77" 22,000 VV 4*6"vjezd u č.p. 48" 24,000 VV vjezdyšd Součet 63,500 VV vjezdyšd*0,25 15,875								
7	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	54,480	729,05	39 718,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 VV zpobrub dlobrub*0,8*0,3 54,480								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	70,355	213,69	15 034,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV zpobrub 54,480 VV zpvejzd 15,875								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		zpc	Součet		70,355			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	70,355	57,82	4 067,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101						
VV		zpc			70,355			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	112,568	314,24	35 373,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
VV		zpc			70,355			
VV		70,355*1,6 *Přepočtené koeficientem množství			112,568			
D		5	Komunikace pozemní				546 269,65	
11	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1,000	125,84	125,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011						
VV		zd			1,000			
12	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	90,000	388,15	34 933,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114						
VV		vjezdyšd+okap+opravy			90,000			
13	K	569831111	Zpevnění krajnice nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	48,000	144,33	6 927,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111						
VV		dlkom*0,3*2			48,000			
14	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	75,000	40,85	3 063,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111113						
VV		vjezdyšd+okap			75,000			
15	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 356,310	20,86	28 292,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109						
VV		plkom			1 356,310			
16	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 356,310	338,60	459 246,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577154121						
VV		plkom			1 356,310			
17	K	577154121R	Příplatek za ručně položenou balenou ve vjezdech		103,550	126,33	13 081,47	
VV		vjezdyšd			63,500			
VV		vjezdyasf			40,050			
VV		vjezdy	Součet		103,550			
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,000	312,03	312,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110						
VV		zd			1,000			
19	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	1,030	277,69	286,02	CS ÚRS 2024 02
VV		1*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			1,030			
D		8	Trubní vedení				48 963,80	
20	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	4,000	2 571,19	10 284,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132122						
VV		2+2			4,000			
21	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	6,000	2 168,99	13 013,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132211						
VV		6			6,000			
22	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	6,000	2 168,99	13 013,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212						
VV		4+2			6,000			
23	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	3,000	2 168,99	6 506,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132213						
VV		1+2			3,000			
24	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	2 457,99	2 457,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133211						
25	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	3 686,20	3 686,20	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 290,55	
26	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	31,000	453,26	14 051,06	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113 "k vjezdům" 7 6 6 6 6 6 6 Součet		
					7,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 31,000			
27	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	31,620	132,19	4 179,85	CS ÚRS 2024 02
			31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,620			
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	227,000	395,14	89 696,78	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV dlobrub Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 105 122 Součet		
					105,000 122,000 227,000			
29	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	231,540	155,66	36 041,52	CS ÚRS 2024 02
			dlobrub 227*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		227,000 231,540			
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	395,14	4 741,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV 6*2			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 "k vjezdům" 6*2		
					12,000			
31	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,240	382,50	4 681,80	CS ÚRS 2024 02
			12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
32	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	395,14	1 185,42	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		
					3,060			
34	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	39,500	104,65	4 133,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV řez 16,5+5+18			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112114 řez 16,5+5+18		
					39,500			
35	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	39,500	106,84	4 220,18	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV řez 39,500			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121122 řez 39,500		
36	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	1 277,810	7,67	9 800,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV čistění Součet VV VV VV VV plkom Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411 vjezdyasf fréz Součet čištění vjezdyšd opravy Součet		
					40,050 1 237,760 1 277,810 1 277,810 63,500 15,000 1 356,310			
37	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	48,000	44,86	2 153,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV dlkom dlkom*0,3*2			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612 80 dlkom*0,3*2		
					80,000 48,000			
D	997		Přesun sutě				31 031,46	
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	190,575	45,25	8 623,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 190,575 -frézov Součet		
					190,575 -142,342 48,233			
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	482,330	5,66	2 729,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 190,575 -frézov Součet		
					190,575 -142,342 48,233 482,330			
40	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	284,684	5,66	1 611,31	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV frézovaná živice bez poplatku na skládku obce Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 142,342 142,342*2 'Přepočtené koeficientem množství		
					142,342 284,684			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	48,233	60,33	2 909,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611								
VV 190,575					190,575			
VV -frézov					-142,342			
VV Součet					48,233			
42	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,233	314,24	15 156,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873								
VV "bez frézované živice"								
VV 190,575					190,575			
VV -frézov					-142,342			
VV Součet					48,233			
D 998 Přesun hmot							10 603,73	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	328,289	32,30	10 603,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							32 681,33	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							7 541,85	
44	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	7 541,85	7 541,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000								
D VRN2 Příprava staveniště							3 770,92	
45	K	020001000	Příprava staveniště vytýčení IS	kpl	1,000	3 770,92	3 770,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000								
D VRN3 Zařízení staveniště							2 513,95	
46	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 513,95	2 513,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost						18 854,61	18 854,61	
47	K	040001000	Inženýrská činnost DIO	kpl	1,000		18 854,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000								