

SMLOUVA O DÍLO č. 01/04/2014

Níže podepsaní podle článku I. této smlouvy na základě své svobodné a vážné vůle uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, na jejímž základě zhotovitel provede předmět díla a objednatel se zavazuje zaplatit cenu za jeho provedení.

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL : Obec Lipová-lázně zastoupená starostou panem Ing. Lubomírem Žmolíkem
sídlo : Lipová-lázně č.p. 530, 790 61
IČO, DIČ : 00302929, CZ 00302929
bankovní spojení : 239792804/0300
zástupce ve věcech
technických : Ing. Ivo Kašpar – technický dozor, Jan Ondryáš, zaměstnanec obce Lipová-lázně
telefon : +420 584 421 229
e-mail : Zmolik@lipova-lazne.cz

1.2 ZHOTOVITEL : Stavitelství Knotek s.r.o.
sídlo : Velké Kunětice 146, PSČ 790 52
statutární zástupce : Vladimír Knotek – jednatel, tel.: 732 907 612
zástupce ve věcech
smluvních : MgA. Jaromír Knotek – jednatel, tel.: 731 157 785
zástupce ve věcech
technických : Ivan Kalafatič, tel.: 731 157 782
IČ : 29398207
DIČ : CZ29398207
bankovní spojení : KB a.s., Jeseník, č.ú. 107-2227950237/0100
telefon/fax : 584 432 181
telefon : 732 907 612
e-mail : info@stavitelstviknotek.cz

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Výchozím podkladem pro uzavření smlouvy je požadavek objednatele na provedení stavebních prací spojených s realizací stavební akce: „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Lipová – lázně – I. etapa“.

III. Předmět díla

3.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spojených s realizací stavební akce: „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Lipová – lázně – I. etapa“ dle předem specifikovaných požadavků a v souladu a rozsahu předloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a stává se její přílohou č. 1.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí ve sjednané době.

3.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nerušený přístup na pozemky kolem objektu a vstup do všech upravovaných prostor objektu.

3.4. Zhotovitel bude práce realizovat tak, aby nebyly zbytečně přerušovány vyjma nutných technologických přestávek popř. přestávek vyvolaných klimatickými vlivy. Za nepříznivé klimatické podmínky ovlivňující termín dokončení stavby se považují zejména:

- pokles průměrných teplot pod – 5°C
- trvalý déšť nebo husté sněžení

- silný vítr o rychlosti přesahující 40 km/h (6. stupeň Beaufortovy stupnice)

Jako podklad pro uznání nepříznivých klimatických podmínek budou sloužit denní zápisy ve stavebním deníku, ve kterém se zapisují klimatické údaje.

3.5. Zhotovitel bude realizovat předmět díla v jakosti odpovídající platným normám a předpisům ČR a dílo nebude mít vady a nedostatky, které by bránily jeho řádnému užívání.

3.6. Veškerý průběh prací bude zhotovitelem chronologicky uváděn do stavebního deníku.

3.7. Předmět díla se dále může upřesnit objednatelem požadovanými vícepracemi. Tyto vícepráce se týkají prací nad rámec přiložených položkových rozpočtů. Charakter víceprací a jejich cena bude vždy určena zápisem ve stavebním deníku podepsaným oběma smluvními stranami. Vícepráce přesahující hranici 5% objemu sjednaných prací mohou mít vliv na termín dokončení díla a to tak, že za každých započatých jednototísíckorunčeských víceprací se termín dokončení prodlouží maximálně o 5 pracovních dní.

3.8. Práce a dodávky, které nebudou v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem realizovány buď zcela nebo jen částečně, budou z ceny díla odpočítány.

3.9. Dílo bude splněno předáním, které se provede oboustranně podepsaným zápisem o předání a převzetí díla - předávací protokol.

3.10. Smluvené jednotkové ceny položek v rozpočtech jsou pevné a nepodléhají žádnému navýšení a jsou v nich obsaženy všechny náklady na jejich provedení.

3.11. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis se předloží objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Potvrzením zhotovitelem předloženého soupisu změn objednatelem je změna dohodnuta.

3.12. Pro účely plnění podmínek BOZP bude na stavbě zřízen deník bezpečnosti práce.

IV. D o b a p l n ě n í

4.1. Termín provádění díla je následující:

- předání staveniště: nejpozději do 23.06.2014
- zahájení prací: nejpozději do 30.06.2014
- dokončení díla: nejpozději do 31.12.2014

4.2. Jestliže zhotovitel připraví předmět smlouvy před uvedeným termínem, zavazuje se objednatel předmět smlouvy převzít i v dříve nabídnutém termínu.

4.3. Splnění termínu ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a na příznivých klimatických podmínkách předepsaných pro dodržení technologických postupů prováděných prací.

4.4. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení cenu ve výši a v termínu dle této smlouvy. V opačném případě není zhotovitel v prodlení s plněním dle čl. 4.1. a smluvní strany dohodnou přiměřené změny termínů a lhůt. Zhotovitel předá a objednatel převezme jen řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků ve smluvně dohodnutém termínu.

V. C e n a

5.1. Cena za provedené dílo dle čl. 3.1. této smlouvy činí:	bez DPH	2.237.862,37 Kč
	DPH 21%	469.951,09 Kč

CELKEM včetně DPH 2.707.813,00 Kč

(Slovy: dvamilionydedmsetsedmtisícossmettřináctkorunčeských.)

5.2. Uvedená cena může být případně upravena v souladu s čl. 3.7. a 3.8. této smlouvy.

5.3. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně

objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

VI. Platební podmínky

6.1. Práce budou fakturovány měsíčně, na základě skutečně provedených prací a to v souladu s odsouhlasenými a potvrzenými položkovými soupisy provedených prací. Soupis provedených prací bude předán vždy nejpozději třetí den následujícího měsíce a do tří dnů po předání bude odsouhlasen a potvrzen objednatelem tak, aby nebyla narušena plynulost finančních toků zhotovitele a jeho dodavatelů.

6.2. Konečná faktura bude vystavena do 10 dnů od protokolárního předání díla a bude v objemu minimálně 5% z celkové ceny díla. Objednatel má právo zadržet částku z této faktury v maximální výši 5% z celkové ceny díla až do odstranění případných vad a nedodělků.

6.3. Faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 Zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne vystavení.

6.4. Výše sazby DPH je dána platnou legislativou. V případě změny legislativy se zhotovitel i objednatel řídí aktuální platnou výší sazby DPH.

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven v souladu se smlouvou, platnými předpisy a platnými normami ČR a zhotovitel prohlašuje, že je s těmito předpisy a normami obeznámen.

7.2. Záruční doba na předmět smlouvy je **102 měsíců** a začne běžet ode dne protokolárního předání díla. U komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo dovozce stanoví záruční dobu kratší, se řídí touto záruční dobou.

7.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla při jeho obvyklém užívání.

7.4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.

7.5. V případě, že v průběhu záruční doby se projeví vada, na níž se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli telefonicky a písemně. Termín odstranění vady bude zahájen do 7-mi kalendářních dnů od obdržení oznámení, v případě sjednání náhradního termínu bude tento termín potvrzen písemně. V případě vady havarijního charakteru bude odstraněna do 24 hod od telefonického, e-mailového nebo faxového oznámení.

7.6. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost dle odst. 7.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena prokazatelně vadným plněním zhotovitele

7.7. Zhotovitel je povinen dodat materiály nové, v první jakosti kvality, jejichž užívání je v ČR schváleno (homologováno).

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným provedením předmětu smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy a právními předpisy ČR a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání v jeho užívání a bezpečnému provozování, pokud se zhotovitel současně písemně zaváže, že je odstraní v dohodnutém termínu.

8.2. O převzetí díla nebo jeho části sepíší obě strany předávací protokol s hodnocením jakosti provedených prací a doloží případně soupis zjištěných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.

8.3. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být následným technologickým krokem zakryta, vyzvat nejpozději 24 hod předem telefonicky a e-mailem objednatele k prohlídce díla. Nevyzve-li zhotovitel objednatele, je povinen umožnit objednateli kontrolu dodatečně a nést ke své tíži náklady s tím spojené. Neuposlechne-li objednatel této výzvy, má se za to, že další technologický krok, jímž má být zakryta předchozí část díla, může být proveden.

8.4. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli veškeré listiny vztahující se k dílu a to především: Osvědčení o provedených zkouškách materiálů a jejich atesty, Prohlášení o shodě, Záruční listy, kopie Stavebního deníku, revizní zprávy, ap.

8.5. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli 2 x projektovou dokumentaci stavby v tištěné podobě.

8.6. O záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

8.7. Do stavebního deníku zapisují také zápisy o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Toto může být nahrazeno samostatným zápisem, který bude nedílnou součástí stavebního deníku.

8.8. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli v rámci předání díla.

8.9. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.10. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, postupu stavebních prací, dále také k projednání potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, minimálně 1x týdně dle momentální důležitosti.

8.11. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

IX. Podmínky provádění díla

9.1. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatně vstup na přilehlé pozemky a oproti úhradě připojení na zdroj vody a el. energie.

9.2. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště (pracoviště) až do okamžiku předání díla odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě, zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škodu způsobenou v důsledku jeho zavinění třetím osobám.

X. Smluvní podmínky

10.1. Jestliže zhotovitel nesplní termíny a lhůty uvedené v čl. IV. této smlouvy z důvodu na jeho straně zaplatí pokutu ve výši 0,03% z ceny díla dle čl. 5.1. této smlouvy za každý kalendářní den prodlení.

10.2. Jestliže objednatel bude v prodlení při placení faktury za provedené práce, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

10.3. Právo kterékoliv z obou smluvních stran odstoupit od této smlouvy a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci (válka, živelná katastrofa, mobilizace) na straně druhého partnera budou působit déle než 6 měsíců.

10.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení

se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Měnit nebo doplňovat ujednání této smlouvy lze jen formou číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o pěti stranách s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

11.3. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10.4. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanovením občanského zákoníku.

XII. Přílohy

12.1. Kompletní položkové rozpočty včetně rekapitulací.

12.2. Certifikát ISO 9001 : 2008

V Lipové-lázních dne 19.5. 2014

Ve Velkých Kuněticích 15.4. 2014

Objednatel

Zhotovitel

stavitelství 790 52 Velké Kunčice 146
knotek tel./fax: +420 584 432 181
iž: 293 98 207
s.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Stavatelství Knotek s.r.o.
Ulice a č.p.	Velké Kunětice 146
Místo	Velké Kunětice
PSČ	790 52
IČO	29398207
DIČ	CZ29398207
Kontaktní osoba	Vladimír Knotek
telefon, fax	584 432 181, mobil: 732 907 612, 731 157 785, 732 907 533
e-mail	info@stavitelstviknotek.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek



stavitelství 790 52 Velké Kunětice 146
knotek tel./fax: +420 584 432 181
iČ: 293 98 207
S.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně
O:	I	1.ČÁST
R:	F100	STAVEBNÍ ČÁST

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

273 31-3 prostý	...z betonu C 16/20	m3	0,33600	2 520,00	846,72	2,53	0,85	0,00	2,00	RTS
9/273313611R00	pod venkovní schody : 1,4*1,2*0,2		0,34000						0,00	0,00
273 35 Bednění stěn základových desek									1,00	RTS
vislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									0,00	0,00
10/273351215R00	...zřízení	m2	4,76000	469,80	2 236,25	0,04	0,19	0,00	0,00	0,00
	podklad venkovních schodů : (1,4+2*1,2)*0,2		0,76000						0,00	0,00
	4		4,00000						0,00	0,00
11/273351216R00	...odstranění	m2	4,76000	71,46	340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Všechné očištění, vyřízení a uložení bedního materiálu.								1,00	RTS
273 36 Výzluž základových desek									2,00	RTS
rovných nebo s náběhy nebo hrbových nebo upnutých do žeber včetně výzluže těchto žeber,									0,00	0,00
273 36-2 ze svařovaných sítí									0,00	0,00
12/273361921R14	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01670	26 294,00	439,11	1,05	0,02	0,00	0,00	0,00
	pod venkovní schody : 1,4*1,2*2*4,968/1000		0,02000						1,00	RTS
274 31 Beton základových pasů prostý									2,00	RTS
274 31-3 prostý									0,00	0,00
13/274313611R00	...z betonu C 16/20	m3	23,54140	2 012,00	47 365,30	2,53	59,44	0,00	0,00	0,00
	(8,75*2+9,5-2*0,55+3*0,55)*0,85*0,2		15,91000						1,00	RTS
	(5,9*2+1,8-0,55+2,8+0,5+1,8+0,5+2,8-2*0,55)*0,50*0,75		7,63000						2,00	RTS
274 35 Bednění stěn základových pasů									1,00	RTS
vislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									0,00	0,00
14/274351215R00	...zřízení	m2	88,38000	269,50	23 818,41	0,04	3,46	0,00	0,00	0,00
	(8,75*2+9,5-2*0,55+3*0,55)*2*1,05		57,85000						0,00	0,00
	(5,9*2+1,8-0,55+2,8+0,5+1,8+0,5+2,8-2*0,55)*2*0,75		30,52000						0,00	0,00
15/274351216R00	...odstranění	m2	88,38000	55,58	4 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Všechné očištění, vyřízení a uložení bedního materiálu.								0,00	0,00
	(8,75*2+9,5-2*0,55+3*0,55)*2*1,05		57,85000						0,00	0,00
	(5,9*2+1,8-0,55+2,8+0,5+1,8+0,5+2,8-2*0,55)*2*0,75		30,52000						0,00	0,00
Díl: 3	Vislé a kompletní konstrukce			245 915,75	74,67	13,00	1,00	0,00	0,00	0,00
310 23-8 Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými									1,00	RTS
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									0,00	0,00
16/310238211R11	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,63000	3 995,20	2 516,98	1,74	1,10	0,00	0,00	0,00
	(2,1-1,0)*0,9*0,5		0,50000						0,00	0,00
	(1,2-1,0)*1,35*0,5		0,14000						0,00	0,00
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených									1,00	RTS
17/311238115R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,	m2	75,73390	762,11	57 717,49	0,31	23,18	0,00	0,00	0,00
	Z -0,2 na+2,7 : (2*6,0+2,0+5,3+0,3+3,0)*(2,7+0,2)		65,54000						0,00	0,00
	Z +2,95 na +5,5 : (5,3+0,3+2,0)*(5,5-2,95)		19,38000						0,00	0,00
	Z +5,75 na +7,3 : 9,35*(7,3-5,75)/2		7,25000						0,00	0,00
	dveře : -1,0*2,05*(6+1)		-14,35000						0,00	0,00
	preklady : -1,25*(6+1)*0,238		-2,08000						0,00	0,00
	...tloušťky 365 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,35 W/m2.K,		125,12630	866,11	108 373,14	0,31	38,52	0,00	0,00	0,00
	Z-0,2 na +5,5 : (8,675*2+5,3+0,3+3,0)*(0,2+5,5-0,25)		141,43000						0,00	0,00
	okna,dveře : -0,9*0,5*3*2		-2,70000						0,00	0,00
	-1,0*2,45		-2,45000						0,00	0,00
	preklady : -1,25*(3*2+1)*0,238		-2,08000						0,00	0,00
	2np : -0,9*1,353*3*2		-7,31000						0,00	0,00
	preklady : -1,25*3*2*0,235		-1,76000						0,00	0,00

602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách												
51	602014144RT1	...vrstva štuková, vápnocementová , tloušťka vrstvy 2 mm, (3,0*2+2,0)*2,7 8,6*2,7 -0,8*1,97 -1,0*2,05+(1,0+2*2,05)*0,4 obklady : -0,95*2*2,0	m2	39,43400 21,60000 23,22000 -1,58000 -0,01000 -3,80000	88,74	3 499,37	0,00	0,11	0,00	1,00 0,00	801-1 RTS	
602 01-1 Dopírkové práce pro omítky stěn z hotových směsí												
52	602014179R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky (3,0*2+2,0)*2,7 8,6*2,7 -0,8*1,97 -1,0*2,05+(1,0+2*2,05)*0,4 obklady : -0,95*2*2,0	m2	39,43400 21,60000 23,22000 -1,58000 -0,01000 -3,80000	28,99	1 143,19	0,00	0,01	0,00	2,00 0,00	801-1 RTS	
611 48-12 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
53	611481211RU1	...s dodávkou síťoviny a sítářkového tmelu 101-106 : 2,3*2,0 18,0*2+6,0+6,06+5,21	m2	57,87000 4,60000 53,27000	196,35	11 362,77	0,01	0,31	0,00	1,00 0,00	801-1 RTS	
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn ...v množství opravované plochy do 5 %, hladkých												
54	612421121R00	(3,0*2+2,0)*2,7 8,6*2,7 -0,8*1,97 -1,0*2,05+(1,0+2*2,05)*0,4	m2	43,23400 21,60000 23,22000 -1,58000 -0,01000	25,40	1 098,14	0,00	0,13	0,00	1,00 0,00	801-4 RTS	
612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí												
omítka vápnocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,												
55	612473181R00	...hladké obklad1	m2	70,20300 70,20000	170,00	11 934,51	0,02	1,46	0,00	0,00	801-1 RTS	
56	612473182R00	...štukové 1np : (2,3*2+2,0)*2,7-1,0*2,45+(1,0+2*2,45)*0,2 (3,0*2+2,0)*5,7 (6,0*2+3,0)*2,7-3*0,9*0,5+(0,9+2*0,5)*0,2-1,0*2,05+(1,0+2*2,05)*0,2 (6,0*2+3,0)*2,7-3*0,9*0,5+(0,9+2*0,5)*0,2-1,0*2,05+(1,0+2*2,05)*0,2 (2,0+3,0)*2*2,7-0,8*1,97 (1,4+0,95)*2*2,7-0,6*1,97-1,4*0,7 (1,4+0,95)*2*2,7-0,6*1,97-1,4*0,7 (1,7+2,0)*2*2,7-2*0,6*1,97-2*0,8*1,97 bez původních zdí : (1,75+0,9+2,0)*2*2,7-0,8*1,97+2*0,9*2,0+0,1*2,0-2*0,95*2,7 2np : (1,4*2+2,0)*2,7-0,8*1,97-0,6*1,97 (2,0+0,8)*2*2,7-0,6*1,97 (0,95+2,15)*2*2,7-2*0,6*1,97 (0,95+2,15)*2*2,7-2*0,6*1,97 (0,90+2,15)*2*2,7-0,6*1,97 (8,6+6,0*2)*2,7-6*0,9*1,35+6*(0,9+2*1,35)*0,2-0,6*1,97 -0,8*2,05+(0,8+2*2,05)*0,2 bez pův zdí : -obklad1+2*0,95*2,0	m2	274,88300 16,55000 45,60000 38,50000 38,50000 25,42000 10,53000 10,53000 14,46000 22,20000 10,20000 13,94000 14,38000 14,38000 15,29000 51,47000 -0,66000 -66,40000	177,00	48 654,29	0,03	7,69	0,00	0,00	0,00	801-1 RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				57 088,13		7,13		4,00		
602 01 Omítky stěn z hotových směsí												

po jednotlivých vrstvách													
57	602019189RT3	... vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zmo) 1,8 mm, ,	m2	7,71000	444,15	3 424,40	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		(8,675*2+9,35-1,0)*0,3		7,71000									
622	42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápencementové	... hrubé zařtené, bez uvedení složitosti	m2	73,21530	184,88	13 536,04	0,04	2,60	0,00	0,00	1,00	801-1	RTS
58	622421121RT2	pod obklady : (8,675*2+9,35)*(5,91-3,3)		69,69000									
		-6*0,9*1,35+6*(0,9+2*1,35)*0,2		-2,97000									
		9,35*(7,3-5,91)/2		6,50000									
59	622421143R00	... štukové, složitost 1+2	m2	83,55000	307,28	25 673,24	0,05	4,39	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		(8,675*2+9,35)*3,2		85,44000									
		-1,0*2,45+(1,0*2,2,45)*0,2		-1,47000									
		-6*0,9*0,5+6*(0,9+2*0,5)*0,2		-0,42000									
622	47-13 Nálety a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím náletem (nebo přestříkem povrchu)	... hmota akrylátová, složitost 1+2	m2	83,55000	140,00	11 697,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,00	801-1	RTS
60	622471317RW1	(8,675*2+9,35)*3,2		85,44000									
		-1,0*2,45+(1,0*2,2,45)*0,2		-1,47000									
		-6*0,9*0,5+6*(0,9+2*0,5)*0,2		-0,42000									
625	99 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem												
		prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna),											
61	625981114R00	... tloušťky 80 mm	m2	13,35000	206,55	2 757,44	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		obvod : (8,675*2+9,35)*2*0,25		13,35000									
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				75 764,54		66,64			13,00		
	631 31 Mazanina z betonu prostého										1,00		
	(z kameniva) hlazené dřevěným hladítkem												
631	31-2 tl, přes 50 do 80 mm	... z betonu C 16/20	m3	5,10960	2 464,00	12 590,05	2,53	12,90	0,00	0,00	2,00	801-1	RTS
62	631312611R00	Všechně vytvoření dilatčních spár, bez zaplnění, sklada a : 63,87*0,08		5,11000									
631	31-5 tl, přes 120 do 240 mm	... z betonu C 16/20	m3	12,46880	2 304,00	28 728,12	2,53	31,48	0,00	0,00	2,00	801-1	RTS
63	631315611R00	Všechně vytvoření dilatčních spár, bez zaplnění, podkladový beton : 8,75*9,5*0,15		12,47000									
631	31-917 Příplatek za střešní povrch										1,00		
	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny												
64	631319175R00	... tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	24,93750	56,70	1 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		podkladový beton : 8,75*9,5*0,15*2		24,94000									
631	36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů												
631	36-2 ze svařovaných sítí	... průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm při horním i spodním okraj : 8,75*9,5*2*4,968/1000	t	0,82590	25 000,00	20 647,50	1,07	0,88	0,00	0,00	2,00	801-1	RTS
65	631361921RT4	... z kameniva		0,83000							1,00		
631	57 Náryp pod podlahy z kameniva												
	pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovňáním povrchu,												
631	57-1 z kameniva										2,00		
66	631571001R00	... z kameniva těžkého 0-4 pro zpevnění podkladu	m3	11,57600	1 040,00	12 039,04	1,84	21,27	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		1,8*5,1*0,2		1,84000									
		1,8*2,8*0,2		1,01000									
		5,9*2,2*8*0,2		6,61000									
		1,8*5,9*0,2		2,12000									
632	45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu												
	na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapětech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,										1,00		

107/763/32112R00	...konstrukční délky do 18 m	m	84,15000	203,49	17 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-763	RTS
763 79	Montáž ostatních dílců		84,15000								1,00	
763 79-2	lišt, lať										2,00	
108/763/92101R00	...průřezové plochy do 25 cm ² (10+8,4)/2*17 ²	m	421,90000	11,30	4 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-763	RTS
763 79-4	oceleových spojovacích prostředků		312,80000								2,00	
109/763/793111R00	...kotevnicí želez, příložek, palek, látel	kg	109,10000								0,00	800-763
110/553 PC 1	Kotevní prvky krovu	kg	18,00000	33,97	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
111/60510002R	lať jemličnaté(SM/JD); průřez 24 cm ² , jakost I; = 3 000 až 5 000 mm	kg	18,00000	75,04	1 350,72	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Masitní
112/61110000	421,9*1,1	m	464,09000	12,50	5 801,13	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
112/61110000	Příhradový vazník V1	kus	464,09000									
998 76-3	Přesun hmot dřevostaveb		9,00000	5 479,03	49 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Masitní
113/998/63201R00	50 m vodorovně		9,00000								1,00	
Díl: 764	... v objektech výšky do 6 m	%	778,01780	8,87	6 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-763	RTS
764 03-15	Žlaby z měděného plechu				96 087,91		0,82				16,00	
764 03-151	výroba a montáž žlabů včetně náků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	17,95000	639,70	11 482,62	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	
114/764/25201R00	...podkapnicí pūkukajících, řs 250 mm		17,95000								2,00	
764 03-21	Oplechování parapetů z měděného plechu		8,9752								0,00	800-764
764 03-211	výroba a montáž včetně rohů	m	11,40000	437,80	4 990,92	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,00	
115/764/510230RT2	...š 200 mm		11,40000								2,00	
764 03-25	Odpadní trouby z měděného plechu		12*0,95								0,00	800-764
764 03-252	výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů	m	28,00000	582,00	16 296,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	1,00	
116/764/554202R00	...průměru 100 mm		28,00000								2,00	
764 90	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou		4*0,7*4*6,3								0,00	800-764
764 90-1	sítěch z ocelových lakovaných tabulí	m	10,00000	252,40	2 524,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,00	
117/764/901202RT1	...úžlabní plech včetně těsnícího klínového pásu, -, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -										2,00	
764 90-1	sítěch z ocelových lakovaných tabulí	m	10,00000	194,70	2 124,18	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
118/764/901203RT1	...š 52		10,00000								0,00	
764 90-1	sítěch z ocelových lakovaných tabulí	m	10,91000	194,70	2 124,18	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
119/764/901205RT1	...š 52		10,91000								0,00	
764 90-1	sítěch z ocelových lakovaných tabulí	m	17,95000	241,00	4 325,95	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
120/764/902302RT1	...š 52		17,95000								0,00	
764 90-1	sítěch z ocelových lakovaných tabulí	m	10,47500	566,50	5 934,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
121/764/903101RT1	...š 52		10,47500								0,00	
764 90-1	sítěch z ocelových lakovaných tabulí	m ²	106,09980	383,20	40 657,44	0,01	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
121/764/903101RT1	...š 52		97,92000								0,00	
764 90-1	sítěch z ocelových lakovaných tabulí		8,18000									RTS

764 90 Klempířský systém Lindab Systém Lindab je z ocelových pozinkovaných plechů tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou polyesterem.														
764 90-9 ostatní doplňky														
122	764908401R00	Lindab, izolační folie TYVEK-SOLID	m2	106,09980	43,30	4 594,12	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	RTS		
		5,455*8,975*2		97,92000							2,00	0,00	800-764	
		1,5/2*2*5,455		8,18000							1,00			
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské														
50 m vodorovně														
123	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1 224,26000	2,58	3 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské														
766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů														
124	766412113R00	...o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	73,21530	154,28	11 295,66	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,00	800-766	RTS
		Včetně našroubování soklu.												
		pod obklady : (8,675*2+9,35)*(5,91-3,3)		69,69000										
		-6*0,9*1,35+6*(0,9+2*1,35)*0,2		-2,97000										
		9,35*(7,3-5,91)/2		6,50000										
766 41-1 doplňkové konstrukce														
125	766417111R00	...podkladový rošt pod obložení stěn	m	244,99500	55,48	13 592,32	0,00	0,04	0,00	0,00	2,00	0,00	800-766	RTS
		pod obklady : (8,675*2+9,35)*5		133,50000							0,00	0,00	800-766	
		9,35*3,5		32,73000										
		2,6*(8,675*2+9,35)		69,42000										
		9,35*1,0		9,35000										
766 66 Montáž dřevních křídel kompletizovaných														
126	766661112R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,00000	360,90	5 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	800-766	RTS
		6+9		15,00000										
766 67 Montáž obložkové zárubně a dřevního křídla														
127	766670021R00	...kliky a štitku	kus	15,00000	165,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	800-766	RTS
128	54914620R	kování interiérové kliky se šitky pro klik; povrch - kliky pochromované; povrch - šitky leštěná nerez	kus	15,00000	292,00	4 380,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
129	60510000R	lat' jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	264,59460	8,30	2 196,14	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
		244,995*1,08		264,59460										
130	61160128R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírací; počet křidel 1; plně; povrch. úprava lak	kus	6,00000	986,00	5 916,00	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
131	61160188R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírací; počet křidel 1; plně; povrch. úprava lak	kus	9,00000	986,00	8 874,00	0,02	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
132	61191685R	palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 12,5 mm; jakost A/B	m2	79,07760	138,00	10 912,71	0,01	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
		73,22*1,08		79,07760										
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské														
50 m vodorovně														
133	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	765,71880	1,30	995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	800-766	RTS
Díl: 767 Konstrukce zámečnické														
134	76700101	D+M vnitřní schodišťové zábradlí	kpl	1,00000	13 100,00	13 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce														
50 m vodorovně														
135	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	126,00000	1,70	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu														
136	769000000R00	Montáž plastových oken-viz TZ	kus	12,00000	608,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Vlastní	
		6+6		12,00000							0,00	0,00	Vlastní	
137	769000001R00	Montáž plastových dveří-viz TZ	kus	1,00000	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
138	61143590.b	Okno plastové 1křídlové 90x50cm OS	kus	6,00000	2 088,90	12 533,40	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	

	16*1,0*0,3*1,1 1,4*2*0,3*1,1			5,28000 0,92400					1,00		
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně	...										
152 998771202R00	...v objektech výšky do 12 m	%		1 624,17890	1,50	3 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771
Díl: 781	Obklady keramické					62 805,72	1,32				RTS
781 10 Příprava podkladu pod obklady	...								1,00		
153 781101210R00	...penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2		73,00300	30,70	2 241,19	0,00	0,02	0,00	0,00	800-771
	105,106 : (1,4+0,95)*2*2,0-0,6*1,97*2 1,4*0,1 1,3*2*2,0-0,6*1,97-0,8*1,97*2 (1,75+0,9+2,0)*2*2,0+0,9*2*2,0+0,9*0,1 -0,8*1,97*2 202-205 : (2,0+0,8)*2*2,0-0,6*1,97 (2,15+0,9)*2*2,0-0,6*1,97 (2,15+0,95)*2*2,0-0,6*1,97*2 (2,15+0,95)*2*2,0-0,6*1,97*2 za linkou : 2,525*0,6			16,44000 0,14000 0,87000 22,29000 -3,15000 10,02000 11,02000 10,04000 3,84000 1,51000							RTS
781 11 Doplnkové práce při provádění obkladů	...										
154 78111121R00	...montáž listů rohových, vanových a dilatačních světlé : 2,0*16+2*0,6 2,0*18 Mezisoučet vodorovně : 1,4*4+0,95*4-0,6*2+0,6*2+2,0 (2,0+1,75+0,9)*2-0,8*2+0,9*2+0,1 (2,0+0,8)*2-0,6 (2,15+0,95)*2*2,0-0,6*4 (2,15+0,9)*2-0,6 Mezisoučet	m		110,70000 33,20000 36,00000 69 20000 11,40000 9,60000 5,00000 10,00000 5,50000 41 50000	35,45	3 924,32	0,00	0,00	0,00	1,00	800-771
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových										
781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele	...										
155 781415015R11	... : 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele 105,106 : (1,4+0,95)*2*2,0-0,6*1,97*2 1,4*0,1 1,3*2*2,0-0,6*1,97-0,8*1,97*2 (1,75+0,9+2,0)*2*2,0+0,9*2*2,0+0,9*0,1 -0,8*1,97*2 202-205 : (2,0+0,8)*2*2,0-0,6*1,97 (2,15+0,9)*2*2,0-0,6*1,97 (2,15+0,95)*2*2,0-0,6*1,97*2 (2,15+0,95)*2*2,0-0,6*1,97*2 za linkou : 2,525*0,6	m2		73,00300 16,44000 0,14000 0,87000 22,29000 -3,15000 10,02000 11,02000 10,04000 3,84000 1,51000	325,00	23 725,98	0,00	0,33	0,00	1,00	800-771
	781 41-9 příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových										
156 781419711R00	... příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednti 105,106 : (1,4+0,95)*2*2,0-0,6*1,97*2 1,4*0,1 1,3*2*2,0-0,6*1,97-0,8*1,97*2 (1,75+0,9+2,0)*2*2,0+0,9*2*2,0+0,9*0,1 -0,8*1,97*2	m2		73,00300 16,44000 0,14000 0,87000 22,29000 -3,15000	30,50	2 226,59	0,00	0,00	0,00	2,00	800-771
											RTS

157	59760100.AR	202-205 : (2,0+0,8)*2*2,0-0,6*1,97 (2,15+0,9)*2*2,0-0,6*1,97 (2,15+0,95)*2*2,0-0,6*1,97*2 (2,15+0,95)*2*0,6*1,97*2 za linkou : 2,525*0,6	m	10,02000 11,02000 10,04000 3,84000 1,51000 47,72500 47,72500 79,58000 79,58000 77,22330	13,01 18,11 352,50	620,90 1 441,19 27 221,21	0,00 0,00 0,01	0,01 0,02 0,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00SPCM 0,00SPCM 0,00SPCM	RTS RTS RTS	
158	59760110.AR	profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 6 mm; l = 2 500 mm 41,5*1,15	m										RTS
159	597813602R	profil plastový na obklad vnitřní rohový; rozměr 6 mm; l = 2 500 mm 69,2*1,15	m2										RTS
160	998781202R00	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat obklad1*1,1	%	702,16620	2,00	1 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00800-771	RTS	
Díl: 783	Nátěry					24 359,03		0,07			3,00		
161	783222100R00	783 22 Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické ...Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení.	m2	21,24000	88,40	1 877,62	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00 0,00800-783	RTS	
162	783626310RT1	zárubně : 9*(2,0*2,0+0,8)*0,3 zárubně : 6*(2,0*2,0+0,6)*0,3 783 62 Nátěry truhlářských výrobních syntetické ...lazurovací, 3x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. pod obklady : (8,675*2+9,35)*(5,91-3,3) -6*0,9*1,35+6*(0,9+2*1,35)*0,2 9,35*(7,3-5,91)/2	m2	12,96000 8,28000 73,21530		10 206,21	0,00	0,02	0,00	0,00	1,00 0,00800-783	RTS	
163	783782205R00	783 78 Nátěry tesářských konstrukcí ochranné protihnilobné, protipříšňové proti ohni a škůdcům ...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	235,61220	33,00	7 775,20	0,00	0,04	0,00	0,00	1,00 0,00800-783	RTS	
164	78399901	421,9*(0,04+0,06)*2*1,02 26,31*(0,1+0,14)*2*1,02 20,0*(0,06+0,14)*2*1,02 7,5*2*1,02 244,995*(0,05+0,03)*2*1,02 1 strana : 73,22 Nátěr lazurovací viditelných částí krovu dle požadavku investora	kpl	86,07000 12,88000 8,16000 15,30000 39,98000 73,22000 1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00 1,00 0,00800-784	Vlastní RTS	
Díl: 784	Malby					18 826,92		0,12			5,00		
165	784195512R00	784 19 Malby - výrobky od firmy Primalex Malba tekutá Primalex Karton, bílá, 2 x SDK : 18,0*2+6,0+6,06+5,21 (6,0+2,15)*8,6	m2	123,36000 53,27000 70,09000	35,79	4 415,05	0,00	0,04	0,00	0,00	1,00 0,00800-784	RTS	
166	784191101R00	784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu ...disperzní, jednonásobná 1np : (2,3*2+2,0)*2,7 (3,0*2+2,0)*5,7 (6,0*2+3,0)*2,7 (6,0*2+3,0)*2,7 (2,0+3,0)*2*2,7 (1,4+0,95)*2*2,7-1,4*0,7	m2	479,95700 17,82000 45,60000 40,50000 40,50000 27,00000 11,71000	10,71	5 140,34	0,00	0,03	0,00	0,00	1,00 2,00 0,00800-784	RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová-lázně
O:	I	1.ČÁST
R:	F118	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / celk. (t)	hmotnost / MJ	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Genik	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				1 780,85		0,00		8,00		
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								1,00		
	122 10-3	v hornině 3								2,00		RTS
	1122201101R00	...do 100 m3 pro chodník : (8,675+1,5)*1,6*0,24 pro žlab : 15*0,8*0,3	m3	7,50720 3,91000 3,60000	119,70	898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
	122 10-31	příplatek k cenám								3,00		RTS
	2122201109R00	...za lepivost horniny 7,5072*0,3	m3	2,25220 2,25000	20,23	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								1,00		RTS
	3162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,50720	98,70	740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								1,00		RTS
	4171201201R00	...na skládku	m3	7,50720	12,75	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
Díl:	5	Komunikace				7 769,00		9,09		2,00		
	564 8	Podklad ze šterkorditu s rozproštěním a zhutněním								1,00		RTS
	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm pro chodník : (8,675+1,5)*1,4 pro žlab : 12,0*0,8	m2	23,84500 14,24000 9,60000	121,00	2 885,25	0,28	6,68	0,00	0,00	0,00	822-1
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drté s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výpň spár.								1,00		RTS
	6596215020R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	14,24500	185,24	2 638,74	0,06	0,79	0,00	0,00	0,00	822-1
	759245304R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m2	14,38740 14,38750	156,04	2 245,01	0,11	1,63	0,00	0,00	0,00	SPCM
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				6 517,20		4,53		1,00		
	917 71	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								1,00		RTS
	891786211R00	...stojátého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	23,15000 23,15000	166,32	3 850,31	0,14	3,34	0,00	0,00	0,00	822-1
	959217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	23,38150 23,38000	114,06	2 686,89	0,05	1,19	0,00	0,00	0,00	SPCM
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				3 346,99		2,30		1,00		
	935 11	Osazení příkopového žlabu s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm								1,00		RTS
	1093511121R00	...se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva téženého nebo šterkopiskou, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm	m	11,00000	86,42	950,62	0,09	1,00	0,00	0,00	0,00	822-1
	1159227516R	Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. žlab odvodňovací TBZ, beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm	kus	22,44000 22,44000	106,79	2 396,37	0,06	1,30	0,00	0,00	0,00	SPCM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová - lázně
O:	I	1. ČÁST
R:	F300	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. / MJ	dem. / celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
Díl:	730	Poznámká uchazeče Ústřední vytápění, VZT				226 613,53		0,00		0,00		
	1/7300001	Ústřední vytápění a VZT - viz samostatný rozpočet	Kpl	1,00000	226 613,53	226 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Masní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně
O:	I	1.CAST
R:	F400	PŘÍPOJKA PLYNU, PLYNOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	723	PLYNOINSTALACE				76 043,57		0,00		0,00		
1723		Přípojka plynu, plynoinstalace- viz samostatný rozp	kpl	1,00000	76 043,57	76 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová-lázně
O:	I	1.ČÁST
R:	F500	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	Imožití	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
Díl:	M21	Poznámka uchazeče ELEKTROINSTALACE				111 522,00		0,00		0,00		
	121000001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	111 522,00	111 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Masní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová-lázně
O:	I	1.ČÁST
R:	F600	VENKOVNÍ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	8	VENKOVNÍ KANALIZACE				137 241,87		0,00		0,00		
18000001		Venkovní kanalizace-viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	137 241,87	137 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA												
1 Zemní práce												
001	119001421	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3m kabelů	m	7,00		200,00	1 400,00		0,25536	21	1,000	--
001	132201201	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna <100m3 (30x1,2x0,8 + 9,0x1,4x0,8 + 20x0,8x0,6)	m3	12,50		300,00	3 750,00		0,00000	21	1,000	--
001	132201209	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III	m3	12,50		16,90	211,25		0,00000	21	1,000	--
001	161101101	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	m3	12,50		10,00	125,00		0,00000	21	1,000	--
001	162301101	Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m	m3	4,00		80,00	320,00		0,00000	21	1,000	--
001	174101103	Zásyp zářezů se šikmými stěnami sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím	m3	5,60		72,00	403,20		0,00000	21	1,000	--
001	175101101	Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny	m3	4,60		220,00	1 012,00		0,00000	21	1,000	--
001	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	4,50		90,00	405,00		0,00000	21	1,000	--
1 Zemní práce CELKEM Kč:						7 626,45	7 626,45	0,00	0,25536			
4 Vodorovné konstrukce												
271	451573111	Lože pod potrubí a stoky ze šterkopísku, v otevřeném výkopu	m3	2,30		50,00	115,00		4,34877	21	1,000	--
spec.	2561541111	Kamenivo drobné těžené 1-4mm N1	m3	2,30		350,00		805,00	0,00000	21	1,000	--
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:						920,00	115,00	805,00	4,34877			
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA												
713 Izolace tepelné												
713	713493311	Izolace potrubí 15mm (např. Tubolit) tl.13mm	DGm	31,00		37,30	1 156,30		0,00527	21	1,000	--
713	713493312	Izolace potrubí 20mm (např. Tubolit) tl.13mm	DGm	38,00		40,70	1 546,60		0,00684	21	1,000	--
713	713493313	Izolace potrubí 25mm (např. Tubolit) tl.13mm	DGm	21,00		49,00	1 029,00		0,00378	21	1,000	--
713	713493314	Izolace potrubí 35mm (např. Tubolit) tl.13mm	DGm	11,00		54,20	596,20		0,00220	21	1,000	--
713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné do výše 6m	t	0,02		434,70	7,86		0,00000	21	1,000	--
713 Izolace tepelné CELKEM Kč:						4 335,96	4 335,96	0,00	0,01809			
721 Vnitřní kanalizace												
721	721174211	Tvarovka čistící PVC HT DN 100	kus	2,00		126,70	253,40		0,00232	21	1,000	--
721	721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00		184,00	736,00		0,00152	21	1,000	--
721	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,00		195,00	2 340,00		0,00564	21	1,000	--
721	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100x2,7mm	m	17,00		338,30	5 751,10		0,02244	21	1,000	--
721	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	13,00		282,20	3 668,60		0,01664	21	1,000	--
721	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	9,00		307,60	2 768,40		0,01233	21	1,000	--
721	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	6,00		428,30	2 569,80		0,01254	21	1,000	--
721	721194104	Vývedení kanál.výpustek D 40	kus	5,00		69,50	347,50		0,00000	21	1,000	--
721	721194105	Vývedení kanál.výpustek D 50	kus	2,00		76,50	153,00		0,00000	21	1,000	--
721	721194109	Vývedení kanál.výpustek D 110	kus	4,00		100,10	400,40		0,00000	21	1,000	--
721	721212305	Vpust' litinová s bočním odpadem DN 70mm	kus	3,00		807,50	2 422,50		0,06165	21	1,000	--
721	721242116	Lapač střešních splavenin litinový DN 125mm	kus	4,00		1 735,60	6 942,40		0,10120	21	1,000	--
721	721273149	Hlavice ventilač. PVC HL 810 DN 100	kus	1,00		718,90	718,90		0,00102	21	1,000	--
721	721273157	Ventil ventilační PVC HL 900 půdní DN 100mm	kus	1,00		599,50	599,50		0,00105	21	1,000	--
721	721290112	Zkouška těs kanál.vodou do DN 150	m	57,00		23,70	1 350,90		0,00000	21	1,000	--
721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 6m	t	0,24		539,70	128,64		0,00000	21	1,000	--
721 Vnitřní kanalizace CELKEM Kč:						31 151,04	31 151,04	0,00	0,23835			
722 Vnitřní vodovod												
721	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN >25-40mm	m	40,00		39,40	1 576,00		0,00000	21	1,000	--
721	722170914	Nápojení na stávající potrubí rPE D 40 nebo 63mm	kus	1,00		355,40	355,40		0,00634	21	1,000	--
721	722171214	Potrubí z rPE řada středně těžká D 40/4,3mm	m	8,00		115,70	925,60		0,00760	21	1,000	--
721	722171432	Potrubí plastové DN 15mm PN 16 (např. HOSTALEN)	m	31,00		180,30	5 589,30		0,01240	21	1,000	--
721	722171435	Potrubí plastové DN 20mm PN 16 (např. HOSTALEN)	m	38,00		186,70	7 094,60		0,01938	21	1,000	--
721	722171438	Potrubí plastové DN 25mm PN 16 (např. HOSTALEN)	m	21,00		211,00	4 431,00		0,01302	21	1,000	--
721	722171441	Potrubí plastové DN 32mm PN 16 (např. HOSTALEN)	m	11,00		331,20	3 643,20		0,00902	21	1,000	--
721	722171481	Upevnění plastového potrubí 16mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	31,00		33,10	1 026,10		0,00899	21	1,000	--
721	722171482	Upevnění plastového potrubí 20mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	38,00		35,60	1 352,80		0,01102	21	1,000	--
721	722171483	Upevnění plastového potrubí 25mm, stěna teplota media 60st. C	m	21,00		38,20	802,20		0,00588	21	1,000	--
721	722171484	Upevnění plastového potrubí 32mm, stěna teplota media 60st. C	m	11,00		40,70	447,70		0,00308	21	1,000	--
721	722220111	Nástěnka G 1/2	kus	22,00		70,00	1 540,00		0,01474	21	1,000	--
721	722222222	Ventil vypouštěcí Ke 275 G 1/2"	soubor	1,00		115,40	115,40		0,00016	21	1,000	--
721	722230211	Kohout kulový R 250D G 1/2"	kus	1,00		139,10	139,10		0,00035	21	1,000	--

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
721	722230212	Kohout kulový R 250D G 3/4	kus	3,00		211,20	633,60		0,00147	21	1,000	--
721	722230214	Kohout kulový R 250D G 5/4"	kus	1,00		450,70	450,70		0,00112	21	1,000	--
721	722231063	Ventil zpětný VE 3030 G 3/4	kus	1,00		190,70	190,70		0,00056	21	1,000	--
721	722290226	Zkouška tlak.potrubi DN<50	m	124,00		15,80	1 959,20		0,02356	21	1,000	--
721	722290234	Proplach a dezinfekce DN<=80	m	124,00		16,70	2 070,80		0,00124	21	1,000	--
721	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do výše 6m	t	0,14		536,60	75,09		0,00000	21	1,000	--
722 Vnitřní vodovod CELKEM Kč:						34 418,49	34 418,49	0,00	0,13993			
725 Zařizovací předměty ZTI												
721	725110118	Demontáž klozetové mísy KOMBI	soubor	1,00		89,60	89,60		0,00000	21	1,000	--
721	725112330	Klozet diturvit kombinovaný šikmý odpad	soubor	1,00		3 215,70	3 215,70		0,03007	21	1,000	--
721	725112331	Klozet diturvit kombinovaný svislý odpad	soubor	2,00		3 239,40	6 478,80		0,05514	21	1,000	--
721	725112510	Sedátko DUROPLAST 8.9251.5	soubor	3,00		499,60	1 498,80		0,07881	21	1,000	--
721	725122113	Pisoár se senzorovým splachovačem (např. JIKA Domino 841101+SANELA SLP17)	soubor	1,00		7 914,50	7 914,50		0,01115	21	1,000	--
721	725210115	Demontáž umyvadla na konzole	soubor	1,00		46,40	46,40		0,00000	21	1,000	--
721	725212269	Umyvadlo diturvitové vč. zápach. uzávěrky	soubor	5,00		1 291,60	6 458,00		0,08410	21	1,000	--
721	725314211	Dřez jednoduchý nerezový	soubor	1,00		1 464,70	1 464,70		0,00608	21	1,000	--
721	725314290	Příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00		293,60	293,60		0,00035	21	1,000	--
721	725332320	Výlevka diturvitová 7101/2 bez armatur	soubor	1,00		3 440,20	3 440,20		0,02679	21	1,000	--
721	725510123	Montáž zásobníkového plynového ohřívače vody s odvodem spalin přes stěnu	soubor	1,00		1 897,30	1 897,30		0,00000	21	1,000	--
spec.	5831122119	Ohřívač vody plynový zásobníkový 180 l, 17,5,0 kW, 2,0m3/h (např. QUANTUM Q7-180-VENT-C)	soubor	1,00		53 650,00		53 650,00	0,02000	21	1,000	--
spec.	5831122221	Odkouření - sada koaxiální horizontální D 100/60 - 1000mm	soubor	1,00		1 905,50		1 905,50	0,02000	21	1,000	--
spec.	5831122225	Odkouření - koleno koaxiální D 100/60 - 90°	soubor	1,00		484,10		484,10	0,02000	21	1,000	--
721	725530151	Ventil pojistný T 1847 k zásobníku teplé vody	kus	1,00		476,90	476,90		0,00095	21	1,000	--
721	725819401	Mtž ventil rohový + trub G 1/2	soubor	3,00		170,00	510,00		0,00024	21	1,000	--
721	725819402	Mtž ventil rohový G 1/2	soubor	12,00		99,90	1 198,80		0,00096	21	1,000	--
721	725820313	Baterie umyvadlová páková stojánková G 1/2	kus	5,00		889,90	4 449,50		0,00920	21	1,000	--
721	725820361	Baterie dřezová páková stojánková G 1/2"	kus	1,00		1 179,40	1 179,40		0,00174	21	1,000	--
721	725821224	Baterie dřezová nástěnná	soubor	1,00		972,30	972,30		0,00135	21	1,000	--
721	725840206	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	2,00		1 282,40	2 564,80		0,00436	21	1,000	--
721	725900911	Příplatek za stavební výpomoc - průrazy a drážky ve stěnách, podlahách vč. zapravení	alkus	55,00		146,30	8 046,50		0,01375	21	1,000	--
721	725980132	Dviřka kovová nerez 15x30cm	kus	2,00		252,40	504,80		0,00320	21	1,000	--
721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do výše 6m	vt	0,39		558,30	216,75		0,00000	21	1,000	--
725 Zařizovací předměty ZTI CELKEM Kč:						108 956,95	52 917,35	56 039,60	0,38824			
HODINOVÉ ZÚTOVACÍ CENY												
990 HODINOVÉ ZÚTOVACÍ CENY												
990	444000012	Revize a zkoušky zařízení	Kč	16,00		260,00	4 160,00		0,00000	21	1,000	--
990 HODINOVÉ ZÚTOVACÍ CENY CELKEM Kč:						4 160,00	4 160,00	0,00	0,00000			

REKAPITULACE				
	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 Zemní práce	7 626,45	7 626,45	0,00	0,25536
4 Vodovodné konstrukce	920,00	115,00	805,00	4,34877
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	8 546,45	7 741,45	805,00	4,60413
PŘÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
713 Izolace tepelné	4 335,96	4 335,96	0,00	0,01809
721 Vnitřní kanalizace	31 151,04	31 151,04	0,00	0,23835
722 Vnitřní vodovod	34 418,49	34 418,49	0,00	0,13993
725 Zařizovací předměty ZTI	108 956,95	52 917,35	56 039,60	0,38824
PŘÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	178 862,44	122 822,84	56 039,60	0,78461
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	191 568,89	134 724,29	56 844,60	5,38874

Odbytový rozpočet stavebního objektu

JKSO:	80167	MÍSTO STAVBY:	
ČÍSLO STAVBY:		NÁZEV STAVBY:	Přístavba a stav. úpravy hasičské zbrojnice Lipová Lázně-I. Část
ČÍSLO OBJEKTU:		NÁZEV OBJEKTU:	Ústřední vytápění, vzduchotechnika - I. část
ČÍSLO ROZPOČTU:	1	IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:	Obec Lipová Lázně
ČÍSLO DODATKU:		IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:	Ing. Červinka - PIKAS
KOEFICIENT NA KURS MĚNY:	1,000	IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:	IČ: 29398207 Stavitelství Knotek s.r.o.

JMÉNO ZPRACOVATELE:	Ing. Červinka Vl.	SCHVÁLIL:	
DATUM ZPRACOVÁNÍ:	13.3.2014	DNE:	

ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU

JKSO: 80167		Náz. stavby:	Přístavba a stav. úpravy hasičské zbrojnice Lipová Lázně-I. Část	
Stav. objekt č:		0	Náz. objektu:	Ústřední vytápění, vzduchotechnika - I. část
Č. rozpočtu: 1				
Č. dodatku:				
Datum:				
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC		OSTATNÍ NAKLADY	DPH	19
HSV		Vyracovali:		
Dodávka celkem				
Montáž celkem				
PSV				
Dodávka celkem				
Montáž celkem				
"M"				
Dodávka celkem				
Montáž celkem				
Hodinové zúčtovací ceny		Dne:		
Základní rozpočtové náklady - hl. III		226 613,53		
Náklady dle hl. VI SR		0,00		
Celkové náklady objektu				
hl.III+VI+XI (bez DPH)		226 613,53		
Daň z přidané hodnoty				
Sazba %		Základ	Daň	
5				
14				
21		226 613,53	47 588,84	
Celkem daň			47 588,84	
Celkové náklady objektu		274 202,37		
(včetně DPH)		MĚRNÁ JEDNOTKA		
		POČET MJ		
		NAKLAD/MJ		
		Razítko		

Kód	Přírážka	m.j.	hlava	sazba	základna	hlava VI	hlava XI
Přírážky celkem bez DPH (suma přírážek)							0,00
							0,00

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA												
713 Izolace tepelné												
713	713493018	Izolace potrubí 15mm (např. MIRELON) tl.15mm	m	84,00		35,20	2 956,80		0,02604	21	1,000	—
713	713493111	Izolace potrubí 18mm (např. MIRELON) tl.15mm	m	21,00		38,00	798,00		0,00546	21	1,000	—
713	713493113	Izolace potrubí 22mm (např. MIRELON) tl.15mm	m	7,00		42,70	298,90		0,00189	21	1,000	—
713	713493115	Izolace potrubí 28mm (např. MIRELON) 15mm	m	28,00		46,70	1 307,60		0,00784	21	1,000	—
713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné do výše 6m	t	0,04		434,70	17,92		0,00000	21	1,000	—
713 Izolace tepelné CELKEM Kč:						5 379,22	5 379,22	0,00	0,04123			
731 Kotelny												
731 spec.	731249211	Mtž kotle plynový	soubor	1,00		3 560,70	3 560,70		0,01053	21	1,000	—
	4540002227	Kotel plynový závěsný kondenzační 6,8 - 24,0 kW, 2,6m3/h (např. BAXI DuoI tec HT 1.240)	soubor	1,00		35 003,50		35 003,50	0,09000	21	1,000	—
spec.	4540002321	Odkouření 60/100mm - koaxiální trubka 60/100-1000mm	kus	6,00		1 431,70		8 590,20	0,54000	21	1,000	—
spec.	4540002323	Odkouření 60/100mm - koaxiální koleno 60/100 - 90°	kus	2,00		819,90		1 639,80	0,18000	21	1,000	—
spec.	4540002326	Odkouření 60/100mm - revizní kus	kus	1,00		2 152,70		2 152,70	0,09000	21	1,000	—
spec.	4540002331	Odkouření 60/100mm - vertikální koncovka pro koaxiální systém	kus	1,00		1 433,80		1 433,80	0,09000	21	1,000	—
spec.	4540002335	Odkouření 60/100mm - průchodka střechou	kus	1,00		1 050,60		1 050,60	0,09000	21	1,000	—
731	998731101	Přesun hmot pro kotelny ve výšce (hloubce) do 6m	t	1,09		664,40	724,55		0,00000	21	1,000	—
731 Kotelny CELKEM Kč:						54 155,85	4 285,25	49 870,60	1,09053			
732 Strojovny ústředního vytápění												
731	732331514	Expanz.nád.tlak membr I 35L	soubor	1,00		1 479,10	1 479,10		0,01160	21	1,000	—
731	998732101	Přesun hmot pro strojovny v objektech do výše 6m	t	0,01		435,70	5,05		0,00000	21	1,000	—
732 Strojovny ústředního vytápění CELKEM Kč:						1 484,15	1 484,15	0,00	0,01160			
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění												
731	733152142	Potrubí Cu tvrdé spojované měkkým pájením dím 15/1mm ÚT	m	84,00		276,30	23 209,20		0,14028	21	1,000	—
731	733152143	Potrubí Cu tvrdé spojované měkkým pájením dím 18/1mm ÚT	m	21,00		297,80	6 253,80		0,03318	21	1,000	—
731	733152144	Potrubí Cu tvrdé spojované měkkým pájením dím 22/1mm ÚT	m	7,00		333,70	2 335,90		0,01232	21	1,000	—
731	733152145	Potrubí Cu tvrdé spojované měkkým pájením dím 28/1,5mm	m	28,00		395,40	11 071,20		0,06384	21	1,000	—
731	733190107	Tlak.zkouška potrubí	m	140,00		16,80	2 352,00		0,00000	21	1,000	—
731	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výše do 6m	t	0,25		522,00	130,30		0,00000	21	1,000	—
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění CELKEM Kč:						45 352,40	45 352,40	0,00	0,24962			
734 Armatury ústředního vytápění												
731	734211112	Ventil odvzduš. samočinný G 1/4	kus	18,00		98,90	1 780,20		0,00270	21	1,000	—
731	734231314	Kohout kulový R 250D G 3/4 ÚT	kus	2,00		211,20	422,40		0,00098	21	1,000	—
731	734231315	Kohout kulový R 250D G 1 ÚT	kus	2,00		321,40	642,80		0,00140	21	1,000	—
731	734251115	Ventil pojist.P10-137-606 G 1	kus	1,00		580,90	580,90		0,00123	21	1,000	—
731	734261223	Šroubení přímé G 1/2	kus	36,00		99,90	3 596,40		0,01044	21	1,000	—
731	734291113	Kohout plnicí vypouštěcí G 1/2	kus	2,00		90,90	181,80		0,00098	21	1,000	—
731	734291215	Filtr závitový G 1	kus	1,00		159,30	159,30		0,00050	21	1,000	—
731	734291972	Hlavice termostatická (např. DANFOSS RA 5054)	kus	18,00		272,20	4 899,60		0,00918	21	1,000	—
731	734421150	Tlakoměr spodní přípoj.č.53312 D 100 deformací kruh.B s bronz.trubicí, 0-10MPa	kus	1,00		1 013,50	1 013,50		0,00207	21	1,000	—
731	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech výše do 6m	t	0,03		512,90	15,12		0,00000	21	1,000	—
734 Armatury ústředního vytápění CELKEM Kč:						13 292,02	13 292,02	0,00	0,02948			
265												
731 spec.	735152111	Montáž tělesa deskového do 160cm na standardně dodávané upevnění	kus	18,00		271,90	4 894,20		0,01080	21	1,000	—
	4840000014	Těleso otopné deskové 20-6040-6 VK (např. RADIK)	kus	3,00		1 588,30		4 764,90	0,06000	21	1,000	—
spec.	4840000118	Těleso otopné deskové 22-6040-6 VK (např. RADIK)	kus	2,00		2 022,90		4 045,80	0,06100	21	1,000	—
spec.	4840000119	Těleso otopné deskové 22-6050-6 VK (např. RADIK)	kus	4,00		2 216,60		8 866,40	0,12200	21	1,000	—
spec.	4840000120	Těleso otopné deskové 22-6060-6 VK (např. RADIK)	kus	6,00		2 417,40		14 504,40	0,18300	21	1,000	—
spec.	4840000121	Těleso otopné deskové 22-6080-6 VK (např. RADIK)	kus	1,00		2 871,60		2 871,60	0,03050	21	1,000	—
spec.	4840000123	Těleso otopné deskové 22-6100-6 VK (např. RADIK)	kus	2,00		2 970,50		5 941,00	0,06100	21	1,000	—
731	735152301	Příplatek za zednické výpomoc - vysekání prostupů stěnou, stropy, drážky a zapravení	kus	45,00		232,80	10 476,00		0,00000	21	1,000	—
731	735152401	Příplatek za montáž těl. deskového Radik do 160 cm na konzolu stěnovou jednoduchou	kus	18,00		128,00	2 304,00		0,00900	21	1,000	—
731	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výše do 6m	t	0,54		539,70	289,98		0,00000	21	1,000	—
735 Otopná tělesa CELKEM Kč:						58 958,28	17 964,18	40 994,10	0,53730			
MONTAŽNÍ PRÁCE												
158 Montáže vzduchotechnických zařízení												
158 spec.	240060029	Mtž tvarovek	kus	18,00		88,60	1 594,80		0,00000	21	1,000	—
	5853232321	Odbočka jednostrannáOBJ 90° DN100/100	kus	3,00		261,60		784,80	0,00600	21	1,000	—
spec.	5853232326	Odbočka jednostrannáOBJ 45° DN150/100	kus	2,00		352,30		704,60	0,00400	21	1,000	—
spec.	5853232330	Oblouk 90° DN 100	kus	1,00		245,80		245,80	0,00200	21	1,000	—

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
spec.	5853232331	Oblouk 90° DN 150	kus	1,00		305,40		305,40	0,00200	21	1,000	--
spec.	5853232332	Přechod PRO 100/150	kus	1,00		187,50		187,50	0,00200	21	1,000	--
spec.	5853232335	Žaluziová klapka PER 100 W	kus	1,00		312,30		312,30	0,00200	21	1,000	--
spec.	5853232339	Žaluziová klapka PER 150 W	kus	1,00		422,30		422,30	0,00200	21	1,000	--
spec.	5853232340	Větrací mřížka LG10	kus	2,00		289,70		579,40	0,00400	21	1,000	--
spec.	5853232345	Talířový ventil odvodní KK100, regul. průtok	kus	3,00		293,60		880,80	0,00600	21	1,000	--
spec.	5853232449	Montážní materiál	sada	3,00		849,80		2 549,40	0,00600	21	1,000	--
158	240080319	Mtž potrubí	m	14,00		168,90	2 364,60		0,00000	21	1,000	--
spec.	5852222328	Potrubí SPIRO 0,5 DN 100	m	7,00		127,70		893,90	0,01400	21	1,000	--
spec.	5852222330	Potrubí SPIRO 0,6 DN 150	m	6,00		173,00		1 038,00	0,01200	21	1,000	--
spec.	5852222340	Potrubí flexo s izolací DN100 (např. ALUFLEX)	m	1,00		67,00		67,00	0,00200	21	1,000	--
158	240090011	Mtž ventilátory	kus	5,00		479,00	2 395,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	5852222214	Ventilátor diagonální do potrubí 160 m3/h (např. MIXVENT TD 160/100)	kus	1,00		2 869,60		2 869,60	0,00200	21	1,000	--
spec.	5852222230	Ventilátor radiální EB 100T-110 m3/h se zpětnou klapkou	kus	2,00		2 773,80		5 547,60	0,00400	21	1,000	--
spec.	5852222235	Ventilátor radiální EB 250T-225m3/h se zpětnou klapkou	kus	2,00		3 670,90		7 341,80	0,00400	21	1,000	--
spec.	5852222241	El. spínač doběhový DT3	kus	5,00		366,70		1 833,50	0,01000	21	1,000	--
158	240110333	Pomocné práce stavební - vybourání prostupů stěnami, stropem, střechou a zapravení	kus	15,00		236,90	3 553,50		0,00000	21	1,000	--

158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč:

36 471,60

9 907,90

26 563,70

0,08400

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY

990 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY

990	444000011	Uvedení soustavy do provozu	Kč	24,00		240,00	5 760,00		0,00000	21	1,000	--
990	444000012	Topná zkouška - 24 hod.	Kč	24,00		240,00	5 760,00		0,00000	21	1,000	--

990 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY CELKEM Kč:

11 520,00

11 520,00

0,00

0,00000

ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU

JKSO:	80167	Náz. stavby:	Přístavba a stav. úpravy hasičské zbrojnice Lipová Lázně - I. Část
Stav. objekt č.:	0	Náz. objektu:	Přípojka plynu, plynoinstalace - I. část
Č. rozpočtu:	0		
Č. dodatku:			
Datum:			

ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC				OSTATNÍ NAKLADY		DPH	19	
HSV	Dodávka celkem			8 348,60				
	Montáž celkem			5 702,60				
PSV	Dodávka celkem			0,00				
	Montáž celkem			49 492,37				
"M"	Dodávka celkem							
	Montáž celkem							
Hodinové zúčtovací ceny				12 500,00				
Základní rozpočtové náklady - hl. III				76 043,57				
Náklady dle hl. VI SR				0,00				
Celkové náklady objektu								
hl.III+VI+XI (bez DPH)				76 043,57				
Daň z přidané hodnoty								
Sazba %		Základ		Daň				
5								
14								
21		76 043,57		15 969,15				
Celkem daň				15 969,15				
Celkové náklady objektu				0,00				
92 012,72				Razítko				
(včetně DPH)								

Kód	Přírážka	m.j.	hlava	sazba	základna	hlava VI	hlava XI
Přírážky celkem bez DPH (suma přírážek)							0,00
						0,00	0,00

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA												
1 Zemní práce												
001	119001421	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3m kabelů	m	5,00		200,00	1 000,00		0,18460	21	1,000	--
001	132201202	Hloubení rýh 200cm hor.3 do 1000m3	m3	5,80		300,00	1 740,00		0,00000	21	1,000	--
001	132201209	Přípl.za lepivost	m3	5,80		16,90	98,02		0,00000	21	1,000	--
001	161101101	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	m3	5,80		10,00	58,00		0,00000	21	1,000	--
001	162301101	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m	m3	3,00		80,00	240,00		0,00000	21	1,000	--
001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	4,30		72,00	309,60		0,00000	21	1,000	--
001	175101101	Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bezm3 prohození sypaniny	m3	1,00		220,00	220,00		0,00000	21	1,000	--
001	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsypm3 potrubí	m3	1,00		90,00	90,00		0,00000	21	1,000	--
1 Zemní práce CELKEM Kč:						3 755,62	3 755,62	0,00	0,18460			
4 Vodorovné konstrukce												
271 spec.	451573111 256154111	Lože pod potrubí z písku a šterkop Kamenivo drobné těžené 1-4mm N1	m3 t	0,50 0,80		50,00 350,00	25,00		0,94538 0,00800	21	1,000	--
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:						305,00	25,00	280,00	0,95338			
8 Trubní vedení												
271 spec.	871171121 2855566219	Montáž potrubí DN32mm z tlakových trubek polyetylenových v otevřeném výkopu Potrubí plynovodní z trubek PE 100 SDR 11m PE 50x4,6	m m	6,00 33,00		146,60 198,20	879,60		0,00000 0,03300	21	1,000	--
271 spec.	891216331 5845522110	Montáž tvarovek Kulový kohout G 1" s integrovanou přechodkou ISIFLO	kus kus	3,00 1,00		89,90 705,80	269,70		0,00105 0,00000	21	1,000	--
spec.	584552225	Přechodka PE-ocel DN 25	kus	2,00		352,30		704,60	0,00000	21	1,000	--
271 spec.	892204111 2855533122	Montáž signal. vodiče, folie Ochranná folie PVC žlutá	m m	6,00 6,00		17,80 10,80	106,80		0,00000 0,00600	21	1,000	--
spec.	2855533125	Signalizační vodič	m	6,00		8,80		52,80	0,00600	21	1,000	--
271	892241111	Tlak.zkouška potrubí DN <80	m	6,00		25,00	150,00		0,00000	21	1,000	--
8 Trubní vedení CELKEM Kč:						9 474,70	1 406,10	8 068,60	0,04605			
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání												
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových at sklolamin.trub ve výkopu	t	1,18		435,70	515,88		0,00000	21	1,000	--
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:						515,88	515,88	0,00	0,00000			
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA												
723 Vnitřní plynovod												
721	723120203	Potrubí plynové z Cu tvrdé 15x1,5	m	2,00		301,90	603,80		0,02876	21	1,000	--
721	723120204	Potrubí plynové z Cu tvrdé 22x1,5	m	3,00		351,20	1 053,60		0,03708	21	1,000	--
721	723120205	Potrubí plynové z Cu tvrdé 28x1,5	m	21,00		425,10	8 927,10		0,30849	21	1,000	--
721	723120206	Potrubí plynové z Cu tvrdé 42x1,5	m	14,00		602,10	8 429,40		0,30030	21	1,000	--
721	723120804	Demontáž potrubí plynového svařovaného z ocelových trubek závitových DN do 25mm	m	20,00		43,30	866,00		0,00220	21	1,000	--
721	723150367	Chránička D 57mm	m	3,00		245,10	735,30		0,01287	21	1,000	--
721	723160204	Přípojka k plynoměru spojovaná na závit bezsoubor ochozu G 1"	soubor	1,00		18 787,20	18 787,20		0,00365	21	1,000	--
721	723160804	Demontáž přípojky plynoměru spojované napár závit bez ochozu G 1"	soubor	1,00		396,60	396,60		0,00000	21	1,000	--
721	723190202	Přípojka plynovodní ke strojům a zařízením DN 15mm	soubor	2,00		644,50	1 289,00		0,00662	21	1,000	--
721	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	40,00		18,80	752,00		0,00000	21	1,000	--
721	723221132	Kohout plynový hadicový Ke 858 G 3/8"	soubor	1,00		127,70	127,70		0,00018	21	1,000	--
721	723231152	Kohout plynový kulový R 750D G 1/2"	kus	1,00		140,60	140,60		0,00027	21	1,000	--
721	723231153	Kohout plynový kulový R 750D G 3/4"	kus	2,00		216,30	432,60		0,00088	21	1,000	--
721	723231154	Kohout plynový kulový R 750D G 1"	kus	1,00		303,60	303,60		0,00067	21	1,000	--
721	723231155	Kohout plynový kulový R 750D G 5/4"	kus	1,00		434,20	434,20		0,00119	21	1,000	--
721	723234204	Demontáž stávající plynoměrné skříň	soubor	1,00		113,30	113,30		0,04040	21	1,000	--
721	723234206	Regulátor středotlaký bez skříňky jednoduchý pro zemní plyn FRANCE B10	soubor	1,00		3 960,40	3 960,40		0,00500	21	1,000	--
721	723234213	Plynoměrná skříň ocelová 600x600x350, dvířka,	soubor	1,00		1 717,00	1 717,00		0,03660	21	1,000	--
721	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech do výše 6m	t	0,79		538,70	422,97		0,00000	21	1,000	--
723 Vnitřní plynovod CELKEM Kč:						49 492,37	49 492,37	0,00	0,78516			
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY												
990 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY												
990	444000012	Revize	Kč	25,00		260,00	6 500,00		0,00000	21	1,000	--
990	444000015	Pomocné práce stavební - bourání výklenků pro plyn. skříň, průrazy stěnami - 6 ks, osazení skříň a zapravení	Kč	25,00		240,00	6 000,00		0,00000	21	1,000	--
990 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY CELKEM Kč:						12 500,00	12 500,00	0,00	0,00000			

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 Zemní práce	3 755,62	3 755,62	0,00	0,18460
4 Vodorovné konstrukce	305,00	25,00	280,00	0,95338
8 Trubní vedení	9 474,70	1 406,10	8 068,60	0,04605
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	515,88	515,88	0,00	0,00000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	14 051,20	5 702,60	8 348,60	1,18403
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
723 Vnitřní plynovod	49 492,37	49 492,37	0,00	0,78516
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	49 492,37	49 492,37	0,00	0,78516
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	76 043,57	67 694,97	8 348,60	1,96919

Odbytový rozpočet stavebního objektu

JKSO:	80110	MÍSTO STAVBY:	
ČÍSLO STAVBY:		NÁZEV STAVBY:	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE LIPOVÁ - LAZNĚ
ČÍSLO OBJEKTU:		NÁZEV OBJEKTU:	F 500 ELEKTROINSTALACE
ČÍSLO ROZPOČTU:		IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:	
ČÍSLO DODATKU:		IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:	
KOEFICIENT NA KURS MĚNY:	1,000	IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:	
JMÉNO ZPRACOVATELE:	Ing.Šimoník	SCHVÁLIL:	
DATUM ZPRACOVÁNÍ:	12 99	DNE:	

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

provozni soubor :PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBRojNICE LIPOVÁ - LÁZNĚ - I. ČÁST
stavební objekt : F 500 ELEKTROINSTALACE

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M. j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Náklady celkem v Kč	
					Dodávka	Montáž
C 21 - M	Elektromontáže					
Předběžná cena	Dodávka	Kč				
Předběžná cena	Montáž	Kč				
	Podíl podružného materiálu	Kč				
	Zednická výpomoc	Kč				
	Demontáž	Kč				
	Pravidla M					
čl. 8/3a	Mimostaveništní doprava	Kč				
čl. 8/1a	Přesun	Kč				
čl. 26/1	Podíl podružných výkonů	Kč				
	21 M	Kč				
	21 M CELKEM	Kč				
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Komplexní zkoušky	hod.	10			
čl. 17/1d	Výchozí revize	hod.	14			
	HZS CELKEM	Kč				
CENA CELKEM BEZ DPH		Kč				

CENY BEZ DPH

Vypracoval : Ing.Šimonik

Datum : 03.2014

Celková cena bez DPH

111 522,00 Kč

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
MONTAŽNÍ PRÁCE												
155 Elektromontáže												
155 spec.	210010003 3457106300	TRUBKA OHEB P.O.TYP 21.. Trubka instalační ohebná PVC 2316	m	20,00	25,80	25,80	516,00		0,00000	21	1,000	—
155	210010311	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	44,00	39,10	39,10	1 720,40	124,00	0,00120	21	1,000	—
155 spec.	3457151800	Krabice KU 68/2	kus	44,00	6,20	6,20		272,80	0,00132	21	1,000	—
155	210010312	KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ	kus	10,00	43,30	43,30	433,00		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3457152200	Krabice přístroj. odbočná KO97	kus	10,00	11,30	11,30		113,00	0,00090	21	1,000	—
155	210010351	ROZVODKA KRABIC LIS IZOL 6455-11	kus	1,00	41,20	41,20	41,20		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3456400000	Rozvodka instalační ETZ Hensel	kus	1,00	1 854,00	1 854,00		1 854,00	0,00140	21	1,000	—
155	210020901	UCPAVKA PROTIPOŽAR-JEDNODUCHA	m2	0,30	824,00	824,00	247,20		0,00000	21	1,000	—
155	210020951	STITEK NA KABEL	kus	18,00	25,80	25,80	464,40		0,00000	21	1,000	—
155	210020953	TABULKA VYSTRAZNA	kus	4,00	41,20	41,20	164,80		0,00000	21	1,000	—
155	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP	kus	42,00	19,60	19,60	823,20		0,00000	21	1,000	—
155	210100002	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP	kus	28,00	19,60	19,60	548,80		0,00000	21	1,000	—
155	210100252	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,00	19,60	19,60	39,20		0,00000	21	1,000	—
155	210100258	UKONC KAB CELOPLAST	kus	4,00	19,60	19,60	78,40		0,00000	21	1,000	—
155	210100259	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,00	19,60	19,60	39,20		0,00000	21	1,000	—
155	210110007	SPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ 1/0 S DOUTNAVSKOU OBYC	kus	1,00	61,80	61,80	61,80		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3453579200	Spínač 10A koléb. R1/0 s doutnavkou	kus	1,00	82,40	82,40		82,40	0,00006	21	1,000	—
155	210110021	SPINAC NÁSTĚNNÝ JEDNOPOL	kus	1,00	61,80	61,80	61,80		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3453557100	Spínač 10A koléb. R1 v krabici do vlhka / např. typ ABB/	kus	1,00	100,90	100,90		100,90	0,00005	21	1,000	—
155	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	kus	8,00	67,00	67,00	536,00		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3453554300	Spínač 10A koléb. R1 / např. typ ABB/	kus	8,00	80,30	80,30		642,40	0,00048	21	1,000	—
155	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	kus	15,00	67,00	67,00	1 005,00		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3453569100	Spínač 10A koléb. R6 / např. typ ABB/	kus	15,00	87,60	87,60		1 314,00	0,00060	21	1,000	—
155	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	kus	2,00	67,00	67,00	134,00		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3453577300	Spínač 10A koléb. R7 / např. typ ABB/	kus	2,00	108,20	108,20		216,40	0,00016	21	1,000	—
155	210110047	SPINAC ZAPUSTENY 6+1	kus	1,00	67,00	67,00	67,00		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3453578600	Spínač 10A koléb. R6+1 / např. typ ABB /	kus	1,00	139,10	139,10		139,10	0,00005	21	1,000	—
155	210111011	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	16,00	82,40	82,40	1 318,40		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3453622500	Zásuvka jednoduchá 10/16 A / např. typ ABB/	kus	16,00	91,70	91,70		1 467,20	0,00208	21	1,000	—
155	210111021	ZASUVKA TELEVIZNÍ	kus	2,00	91,70	91,70	183,40		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3455146300	Zásuvka televizní ABB	kus	2,00	195,70	195,70		391,40	0,00026	21	1,000	—
155	210111031	ZASUVKA VENKOV,V KRAB 2P+Z	kus	3,00	91,70	91,70	275,10		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3453622000	Zásuvka jednoduchá v krabici do vlhka / např. typ ABB/	kus	3,00	108,20	108,20		324,60	0,00036	21	1,000	—
155	210140201	OVLADAC POM OBV 1TLACITKO	kus	1,00	97,90	97,90	97,90		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3581355300	Ovladač 1tlačít. T6 červený v krabici	kus	1,00	463,50	463,50		463,50	0,00030	21	1,000	—
155	210190002	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÉ 50KG	kus	3,00	1 493,50	1 493,50	4 480,50		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3448313100	Rozvaděč RH	kus	1,00	17 036,20	17 036,20		17 036,20	0,00452	21	1,000	—
155 spec.	3448314100	Rozvaděč RK	kus	1,00	12 875,00	12 875,00		12 875,00	0,00117	21	1,000	—
155 spec.	3448315000	Rozvaděč R1	kus	1,00	17 304,00	17 304,00		17 304,00	0,00452	21	1,000	—
155	210200007	SVIT ZAR	kus	17,00	200,90	200,90	3 415,30		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3482113000	Svit. zář. 2 x 13W, IP 20 / např. IN-24B13/013, OSMONT / + 2 x kompaktní zdroj 13W	kus	11,00	844,60	844,60		9 290,60	0,01980	21	1,000	—
155 spec.	3482114400	Svit.nouzové IP 20, / např. typ FULGUR /	kus	2,00	401,70	401,70		803,40	0,00032	21	1,000	—
155 spec.	3482114600	Svit. zář. 13W, IP 53 / např. VVG 50021 OSMONT / + 1 x kompaktní zdroj 13W	kus	1,00	432,60	432,60		432,60	0,00024	21	1,000	—
155 spec.	3482114700	Svit. zář. 26W, IP 43 / např. IN-16K53/035, OSMONT / + 1 x kompaktní zdroj 26W	kus	2,00	865,20	865,20		1 730,40	0,00036	21	1,000	—
155 spec.	3482114800	Svit. žárovkové s vypínačem 1 x 18W, IP20	kus	1,00	396,60	396,60		396,60	0,00018	21	1,000	—
155	210201026	SVIT ZARIV STROP	kus	11,00	200,90	200,90	2 209,90		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3482307600	Svit.zářív. 2 x 36 W, EP, PRISMA, IP 20 / např. typ EPA 2 x 36 W, PRISMA, EP, INGE / + 2 x kompaktní zdroj 36W	kus	7,00	1 385,40	1 385,40		9 697,80	0,05460	21	1,000	—
155 spec.	3482307700	Svit.zářív. 2 x 36 W, NZ, EP, PRISMA, IP 20 / např. typ EPA 2 x 36 W, NZ, PRISMA, EP, INGE / + 2 x kompaktní zdroj 36W	kus	3,00	1 946,70	1 946,70		5 840,10	0,03000	21	1,000	—
155 spec.	3482310500	Svit.zářív. 2 x 58 W, NZ, EP, IP 64 / např. typ LINDA 2 x 58 W, NZ, EP, INGE / + 2 x kompaktní zdroj 58W	kus	1,00	1 390,50	1 390,50		1 390,50	0,00400	21	1,000	—
155	210220001	VEDENI UZEM FEZN D 8,10 MM POVRCH	m	48,00	72,10	72,10	3 460,80		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3438150000	Drát FeZn 8 mm	kg	20,00	33,00	33,00		660,00	0,02000	21	1,000	—
155 spec.	3438150500	Drát FeZn 10 mm	kg	4,00	33,00	33,00		132,00	0,00400	21	1,000	—
155 spec.	3544141500	Podpěra vedení do zdi PVo1 150mm	kus	14,00	26,80	26,80		375,20	0,00210	21	1,000	—
155 spec.	3544149000	Podpěra vedení tašk.kryt.PV15 120	kus	34,00	31,90	31,90		1 084,60	0,00850	21	1,000	—
155 spec.	3544155000	Podpěra vedení lepenk.kr.PV22	kus	12,00	16,50	16,50		198,00	0,00360	21	1,000	—
155	210220211	TYC JIMACI,UPEV-STRES HREB 2M ZED	kus	1,00	195,70	195,70	195,70		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3544102000	Tyč jímací JZ15 1500mm střecha	kus	1,00	181,30	181,30		181,30	0,00373	21	1,000	—
155 spec.	3544125200	Držák jím.tyčí D14D d20	kus	1,00	164,80	164,80		164,80	0,00239	21	1,000	—
155 spec.	3544131200	Stříška ochr.OS1 horní d20mm	kus	1,00	43,30	43,30		43,30	0,00021	21	1,000	—
155 spec.	3544133200	Stříška ochr.OS4 dolní d20mm	kus	1,00	37,10	37,10		37,10	0,00023	21	1,000	—
155	210220301	SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/	kus	14,00	41,20	41,20	576,80		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3544186500	Svorka tyčová SJO2 d28	kus	4,00	29,90	29,90		119,60	0,00180	21	1,000	—
155 spec.	3544188500	Svorka spojovací SS lano d8-10mm	kus	6,00	7,20	7,20		43,20	0,00138	21	1,000	—
155 spec.	3544190500	Svorka připoj. SO d6-12mm	kus	2,00	14,40	14,40		28,80	0,00026	21	1,000	—
155 spec.	3544192500	Svorka zkušeb. SZ lano d6-12mm	kus	2,00	33,00	33,00		66,00	0,00040	21	1,000	—
155	210220361	ZEMNIC TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M	kus	4,00	139,10	139,10	556,40		0,00000	21	1,000	—
155 spec.	3544209000	Zemnicí tyč ZT 2000mm	kus	4,00	231,80	231,80		927,20	0,03832	21	1,000	—
155	210220372	UHELNÍK OCHRAN,TRUBKA+DRZAKY-PANEL	kus	2,00	97,90	97,90	195,80		0,00000	21	1,000	—

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
spec.	3544183000	Úhelník ochranný pro vodič d6-12mm	kus	2,00	134,90	134,90		269,80	0,00840	21	1,000	—
spec.	3544184000	Držák ochr.úhelník DUZ do zdi	kus	4,00	22,70	22,70		90,80	0,00128	21	1,000	—
155	210220401	STITEK SMALT,UM HMOTA-OZNAC SVODU	kus	2,00	15,50	15,50	31,00		0,00000	21	1,000	—
155	210290902	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	28,00	25,80	25,80	722,40		0,00000	21	1,000	—
155	210800101	KABEL CYKY 750V 2X1,5 UL POD OMIT	m	42,00	19,60	19,60	823,20		0,00000	21	1,000	—
spec.	3411100000	Kabel Cu jádro CYKY 2Ax1,5	m	42,00	9,30	9,30		390,60	0,00420	21	1,000	—
155	210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	450,00	19,60	19,60	8 820,00		0,00000	21	1,000	—
spec.	3411103000	Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	50,00	13,40	13,40		670,00	0,00600	21	1,000	—
spec.	3411103200	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	400,00	13,40	13,40		5 360,00	0,04800	21	1,000	—
155	210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	180,00	19,60	19,60	3 528,00		0,00000	21	1,000	—
spec.	3411103800	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	180,00	18,50	18,50		3 330,00	0,03060	21	1,000	—
155	210800111	KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT	m	31,00	19,60	19,60	607,60		0,00000	21	1,000	—
spec.	3411109800	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx4	m	31,00	39,10	39,10		1 212,10	0,01147	21	1,000	—
155	210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	60,00	19,60	19,60	1 176,00		0,00000	21	1,000	—
spec.	3411109000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	60,00	24,70	24,70		1 482,00	0,01080	21	1,000	—
155	210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	10,00	19,60	19,60	196,00		0,00000	21	1,000	—
spec.	3411109400	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx2,5	m	10,00	33,00	33,00		330,00	0,00280	21	1,000	—
155	210800117	KABEL CYKY 750V 5X6 UL POD OMIT	m	36,00	19,60	19,60	705,60		0,00000	21	1,000	—
spec.	3411110000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx6	m	36,00	89,60	89,60		3 225,60	0,01908	21	1,000	—
155	210800135	KABEL CYKY 750V 5X10 UL POD OMIT	m	19,00	21,60	21,60	410,40		0,00000	21	1,000	—
spec.	3411110200	Kabel Cu jádro CYKY 5x10mm	m	19,00	108,20	108,20		2 055,80	0,01691	21	1,000	—
155	210800527	VODIC CY NN,VN 6	m	40,00	16,50	16,50	660,00		0,00000	21	1,000	—
spec.	3414092600	Vodič CY zž 6 drát	m	40,00	29,90	29,90		1 196,00	0,00240	21	1,000	—
155	210800528	VODIC CY NN,VN 10	m	19,00	16,50	16,50	313,50		0,00000	21	1,000	—
spec.	3414096700	Vodič CY zelenožlutý 10 drát (H05V-U)	m	19,00	40,20	40,20		763,80	0,00209	21	1,000	—
155	210850201	KABEL TELEVIZNÍ VCEHSY 75 -4.8	m	18,00	21,60	21,60	388,80		0,00000	21	1,000	—
spec.	3412168000	Kabel VCEHSY 75-4,8	m	18,00	15,50	15,50		279,00	0,00360	21	1,000	—
155	211010011	MONTÁŽ POK. TERMOSTAT	kus	2,00	185,40	185,40	370,80		0,00000	21	1,000	—
spec.	3456401000	Pokořový termostat 24 stupňů Celsia	kus	1,00	669,50	669,50		669,50	0,00024	21	1,000	—
spec.	3456403000	Pokořový termostat s týdenním programem	kus	1,00	1 009,00	1 009,00		1 009,00	0,00053	21	1,000	—
155	211110202	ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČE DO 12kW	kus	1,00	185,40	185,40	185,40		0,00000	21	1,000	—
155	211170001	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	4,00	185,40	185,40	741,60		0,00000	21	1,000	—
155	211170021	ZAPOJENÍ DIGESTOŘE	kus	1,00	185,40	185,40	185,40		0,00000	21	1,000	—
155	211190002	MONTAZ KOUR. DETEKTORE	kus	2,00	185,40	185,40	370,80		0,00000	21	1,000	—
spec.	3582559000	Kouřový detektor FDA-728-8	kus	2,00	412,00	412,00		824,00	0,02220	21	1,000	—
155 Elektromontáže CELKEM Kč:								111 522,00	0,40645			

Odbytový rozpočet stavebního objektu

JKSO:	80167	MÍSTO STAVBY:	
ČÍSLO STAVBY:		NÁZEV STAVBY:	Přístavba a stav. úpravy hasičské zbrojnice Lpová Lázně
ČÍSLO OBJEKTU:		NÁZEV OBJEKTU:	F600 - Kanalizace venkovní
ČÍSLO ROZPOČTU:		IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:	Obec Lpová Lázně
ČÍSLO DODATKU:			
KOEFICIENT NA KURS MĚNY:	1,000	IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:	Ing. Červinka
		IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:	IČ: 29398207 Stavitelství Knotek s.r.o.

JMÉNO ZPRACOVATELE:	Ing. Červinka V.	SCHVÁLIL:	
DATUM ZPRACOVÁNÍ:	22.12.2012	DNE:	

ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU

Přístavba a stav. úpravy hasičské zbrojnice Lpová Lázně

F600 - Kanalizace venkovní

F600 - Kanalizace venkovní

0

ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC		OSTATNÍ NAKLADY		DPH	19
HSV	Dodávka celkem	58 838,70			
	Montáž celkem	76 723,17			
PSV	Dodávka celkem				
	Montáž celkem				
"M"	Dodávka celkem				
	Montáž celkem				
Hodinové zúčtovací ceny		1 680,00			
Základní rozpočtové náklady - hl. III		137 241,87			
Náklady dle hl. VI SR		0,00			
Celkové náklady objektu hl. III+VI+XI (bez DPH)		137 241,87			
Daň z přidané hodnoty					
Sazba %	Základ	Daň			
5					
10					
20	137 241,87	27 448,37			
Celkem daň		27 448,37			
Celkové náklady objektu		164 690,24			
(včetně DPH)					
MĚRNÁ JEDNOTKA		POČET MJ	NÁKLAD/MJ		
UCELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY					
Dne:		0,00			
Razítko					
Odsouhlasil:					
Dne:					
Vypracoval:					

Kód	Přirážka	m.j.	hlava	sazba	základna	hlava VI	hlava XI
Přirážky celkem bez DPH (suma přirážek)							0,00
						0,00	0,00

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA											
1 Zemní práce											
001	119001421	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3m kabelů		2,00		200,00	400,00		0,07384	20	1,000--
001	131501201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy VI m3 <100m3		8,80		300,00	2 640,00		0,13552	20	1,000--
001	132201202	Hloubení rýh 200cm hor.3 do 1000m3	m3	91,20		300,00	27 360,00		0,00000	20	1,000--
001	132201209	Přípl.za lepidlost	m3	91,20		16,90	1 541,28		0,00000	20	1,000--
001	161101101	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV m3 bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	m3	91,20		10,00	912,00		0,00000	20	1,000--
001	162301101	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m	m3	31,00		80,00	2 480,00		0,00000	20	1,000--
001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv m3 horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	53,90		72,00	3 880,80		0,00000	20	1,000--
001	175101101	Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez m3 prohození sypaniny	m3	27,40		220,00	6 028,00		0,00000	20	1,000--
001	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp m3 potrubí	m3	27,40		90,00	2 466,00		0,00000	20	1,000--
1 Zemní práce CELKEM Kč:						47 708,08	47 708,08	0,00	0,20936		
4 Vodorovné konstrukce											
271	451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrku	m3	18,70		50,00	935,00		35,35740	20	1,000--
spec.	2561541111	Kamenivo drobné těžené 1-4mm N1	m3	13,70		350,00		4 795,00	0,13700	20	1,000--
spec.	2561542211	Kamenivo fr. 8/16mm	m3	2,00		742,00		1 484,00	0,02000	20	1,000--
spec.	2561542231	Kamenivo fr. 40 mm	m3	3,00		706,00		2 118,00	0,03000	20	1,000--
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:						9 332,00	935,00	8 397,00	35,54440		
8 Trubní vedení											
271	871313121	Mřž potr.PVC OV <20% DN150	m	114,00		87,60	9 986,40		0,00000	20	1,000--
spec.	2855555118	Kanalizační trubky KG 125	m	86,00		99,20		8 531,20	0,08600	20	1,000--
spec.	2855555119	Kanalizační trubky KG 150	m	28,00		150,20		4 205,60	0,02800	20	1,000--
271	877392121	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních kus trub PVC-U korugovaných profilovaných nebo hladkých, těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu	kus	29,00		50,50	1 464,50		0,00174	20	1,000--
spec.	4842222222	Odbočka jednoduchá 45° DN 125/125	kus	7,00		115,40		807,80	0,00000	20	1,000--
spec.	4842222224	Oblouk KGB 45° DN125	kus	10,00		57,70		577,00	0,00000	20	1,000--
spec.	4842222228	Oblouk KGB 87° DN125	kus	12,00		80,30		963,60	0,00000	20	1,000--
271	894411111	Zřízení šachet, vpustí kanalizačních plastových kus	kus	1,00		539,70	539,70		1,95812	20	1,000--
spec.	4842222546	Šachty plast 600 - šachtové dno typ X - DN150 kus (např. WAVIN TEGRA)	kus	3,00		3 654,40		10 963,20	0,00000	20	1,000--
spec.	4842222548	Šachty plast 600 - šachtová korugovaná trouba kus DN600mm - 1,5m (např. WAVIN TEGRA)	kus	3,00		2 623,40		7 870,20	0,03000	20	1,000--
spec.	4842222550	Šachty plast 600 - litinový poklop D600 těžký kus (např. WAVIN TEGRA)	kus	3,00		4 042,00		12 126,00	0,00000	20	1,000--
spec.	4842222554	Šachty plast 600 - PE adapter pro litinový kus poklop/mřž (např. WAVIN TEGRA)	kus	3,00		1 465,70		4 397,10	0,00000	20	1,000--
8 Trubní vedení CELKEM Kč:						62 432,30	11 990,60	50 441,70	2,10386		
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání											
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových al sklolamin.trub ve výkopu		37,86		425,00	16 089,49		0,00000	20	1,000--
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:						16 089,49	16 089,49	0,00	0,00000		
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990	444000012	Tlaková zkouška potrubí kanalizace	Kč	24,00		70,00	1 680,00		0,00000	20	1,000--
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:						1 680,00	1 680,00	0,00	0,00000		

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 Zemní práce	47 708,08	47 708,08	0,00	0,20936
4 Vodorovné konstrukce	9 332,00	935,00	8 397,00	35,54440
8 Trubní vedení	62 432,30	11 990,60	50 441,70	2,10386
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	16 089,49	16 089,49	0,00	0,00000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	135 561,87	76 723,17	58 838,70	37,85762
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	137 241,87	78 403,17	58 838,70	37,85762

