

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: _____

Číslo smlouvy zhotovitele: 3000002

Obec Přestavky u Čerčan

se sídlem: Přestavky u Čerčan 48, 257 23 Přestavky u Čerčan

IČO: 00232564

Zastoupena: Janem Mikulandou, starostou obce

Bankovní spojení: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

ID datové schránky: rsgakc6

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

zastoupen: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky

bankovní spojení: _____

Číslo účtu: _____

Ulice: _____

Telefon: 233 089 4

E-mail: _____

ID datové schránky: tbytqgv

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník zadávacího řízení je v této smlouvě ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je v této smlouvě plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění

zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

- 1.4. Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem **„Vodovod Přestavky u Čerčan“** (dále také jako „**veřejná zakázka**“) byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na uzavření této smlouvy v návaznosti na proběhlé zadávací řízení je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán nejen touto smlouvou a jejímu podmínkami, ale rovněž i zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení.

Článek 2 **Specifikace díla**

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících ve výstavbě vodovodních řadů a vodovodních přípojek v obci Přestavky u Čerčan ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby s názvem: „VODOVOD A KANALIZACE PŘESTAVKY U ČERČAN“ (dále jen „**projektová dokumentace**“) zpracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901 (dále jen „**projektant**“), oceněným výkazem výměr, který zhotovitel předložil jako součást své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a povolením stavby vydaným Městským úřadem Benešov, č.j.: MUBN/285558/2024/OVH/PRI, spis.zn.: OVH/32964/2024/PRI, které nabylo právní moci dne 11.9.2024, vč. všech případných dalších úkonů, činností prací a dodávek potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně a bez nedodělků. Dílo je členěno na následující inženýrské objekty: IO.03 – Vodovodní řady, IO.04 – Příváděcí řad „A“ a IO.06 – Vodovodní odbočky. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou tvoří výše uvedená projektová dokumentace s názvem: „VODOVOD A KANALIZACE PŘESTAVKY U ČERČAN“ a oceněný výkaz výměr tvořící přílohu č. 2 této smlouvy; tyto přílohy (vedle dalších dále uvedených příloh) tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména:
- (a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li vytyčení nutné pro řádné provedení díla;
 - (b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve výstavbě vodovodních řadů a vodovodních přípojek v obci Přestavky u Čerčan ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací, se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou;
 - (c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla;
 - (d) zhotovení dodavatelské projektové dokumentace pro provedení stavby, a to ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
 - (e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel; s tím že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
 - (f) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - (g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - (h) zajištění dopravního značení včetně jeho projednání;

- (i) případné vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
- (j) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- (k) zřízení, odstranění a ostražba staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
- (l) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- (m) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
- (n) zpracování provozních a jiných řádů včetně zajištění jejich odsouhlasení správnými orgány, a to v pěti (5) písemných vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v digitální formě na datovém nosiči;
- (o) zpracování havarijního plánu;
- (p) zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení díla v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy objednatele;
- (q) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- (r) geodetické zaměření skutečného provedení díla v rozsahu a formátu předem odsouhlaseným s objednatelem tak, aby bylo kompatibilní (i) s mapovou aplikací objednatele, a (ii) požadavky platných právních předpisů na JVF pro DTM, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve třech (3) písemných vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči;
- (s) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

2.3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti:

- (a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na datovém nosiči (např. CD/DVD) při předání díla;
- (b) zhotovitel zpracuje pasportizaci objektů, kterou předá objednateli při předání díla, a to ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- (c) zajištění nezbytných opatření pro neporušení všech inženýrských sítí zachycených v objednatelově předané dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm,
- (d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- (e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- (f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného;
- (g) koordinační činnost na stavbě;
- (h) zajištění a poskytnutí krytého zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelem jmenovány;
- (i) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- (j) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních; doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat a předávat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich komplety a předá je objednateli při předání a převzetí díla; zhotovitel dle potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení;

- (k) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních; každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude objednatel předávat průběžně TDS, originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla;
 - (l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních;
 - (m) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
 - (n) celkový úklid před započítáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla; a
 - (o) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.
- 2.4. Předmětem díla jsou nad rámec činností uvedených v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou dále (nikoli však taxativně) specifikovány v čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy.
- 2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla či jeho částí a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci díla, příp. při uvedení částí díla do zkušebního provozu. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu s normami ČSN platnými v době provádění díla.
- 2.7. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon („**stavební zákon**“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (tj. v rozsahu dokumentace pro povolení stavby se zakreslenými změnami stavby oproti projektové dokumentaci předložené zhotoviteli objednatelem k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.
- 2.8. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 2.9. Součástí předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně

- pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na datovém nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět za předpokladu, že
- a) objednatel požadovaný materiál je na trhu v dané době dostupný, a
 - b) bude-li mít objednatel požadovaná záměna materiálů vliv na celkovou cenu díla v podobě jejího zvýšení, bude objednatel akceptován návrh zhotovitele na odpovídající navýšení ceny díla.
- 2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré materiály a dodávané části díla musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání s nimi a pro jejich užívání objednatel. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek 3

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatel a převzetí staveniště zhotovitelem.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat ve lhůtě nejdéle do **540** dní ode dne předání staveniště (limitní termín).
- 3.3. Doba realizace díla stanovená v odst. 3.2 tohoto článku smlouvy může být vedle dalších specifických případů vymezených v této smlouvě měněna pouze v souvislosti s vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, kterou si objednatel vyhradil v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku si objednatel vyhradil právo akceptovat prodloužení termínu plnění **maximálně o jeden (1) měsíc**, oproti termínu stanovenému v odst. 3.2. tohoto článku smlouvy. Toto právo změny závazku si objednatel vyhradil s ohledem na aktuální situaci na trhu v oblasti dodávek materiálů, zboží a služeb a jejich nedostatku na trhu, a z toho plynoucí riziko nedostupnosti některého druhu materiálu nebo zpoždění dodávky některého materiálu, zboží či služeb. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o nutnosti prodloužení termínu plnění bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
- V případě, že nastane situace, ve vztahu ke které si objednatel vyhradil změnu smlouvy spočívající v prodloužení termínu plnění, se zhotovitel zavazuje doložit objednateli dokumenty (potvrzení) vydané příslušnými výrobci či distributory materiálů, zboží a služeb o aktuální nedostupnosti těchto materiálů, zboží a služeb na trhu. Zhotovitel se dále zavazuje, že společně s dokumenty (potvrzeními) výrobce či distributora materiálů, zboží a služeb, objednateli doloží také zhotovitelem vystavené a podepsané „Čestné prohlášení“, které bude obsahovat zdůvodnění prodloužení dodacích lhůt materiálů, zboží a služeb, souvisejících s realizací díla.
- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli způsobem specifikovaným v čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně dokončí. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením a dalšími dokumenty blíže definujícími předmět díla, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění sjednaná v této smlouvě, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

- 3.5. Zhotovitel předloží podrobný harmonogram výstavby zpracovaný podle kap. 7 čl. 7.4. zadávací dokumentace objednateli k jeho odsouhlasení nejpozději do třiceti (30) dní od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel takto předložený podrobný harmonogram výstavby schválí bez výhrad, nebo vydá stanovisko s výhradami, nebo jej neschválí ve lhůtě patnácti (15) dní ode dne předložení zhotovitelem. V případě stanoviska s výhradami se musí jednat o zásadní věcné výhrady, nikoli pouze o drobné formální výhrady. Podrobný harmonogram výstavby stanovuje mj. termíny pro provedení jednotlivých uzlových bodů / milníků výstavby / ucelené části, minimálně tři (3) uzlových bodů. Podrobný harmonogram výstavby bude po jeho odsouhlasení objednatelem tvořit jako příloha č. 5 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel je při provádění díla povinen tento harmonogram dodržovat. Podrobný harmonogram výstavby (v harmonogramu uvedené termíny) bude přiměřeným způsobem upraven v následujících případech:
- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele vedoucí k nutnosti pozastavit provádění díla,
 - b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech,
 - c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných zhotovitelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),
 - d) v případě dodatečných požadavků objednatele na stavební úpravy neobsažené v zadávacích podmínkách,
 - e) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně projektu.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Za takový objektivní důvod pro posun termínu realizace díla budou považovány zejména nevhodné klimatické podmínky panující v době realizace díla, v návaznosti na zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vázícími se k provedení díla, a okolnosti vyšší moci. Zhotovitel je v takových případech oprávněn provádění díla na nezbytnou dobu přerušit; o přerušení provádění díla, vč. důvodu přerušení je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Odpovědnost zhotovitele však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele; v takovém případě není zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, příp. přikáže-li z jakéhokoli důvodu objednatel dočasné přerušení stavebních prací, nevznikne zhotoviteli z takového posunu termínu dokončení díla žádné právo na navýšení cen, náhrady újmy či smluvních sankcí, nepůjde-li ze strany objednatele o zcela svévolné a bezdůvodné rozhodnutí o dočasném přerušení prací. Termín pro dokončení díla se však prodlouží minimálně o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodů na straně objednatele dílo řádně provádět.
- 3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.9. Během jakéhokoli přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
- 3.10. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že dílo má být spolufinancováno z prostředků (dotace) Ministerstva zemědělství ČR a je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit s podmínkami a limitními termíny stanovenými Ministerstvem zemědělství ČR v rámci výzvy č. IV. Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí

podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ (dále jen „**program 129 410**“) a s ní souvisejícími Pravidly 129 410 volně dostupnými na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, zde odkaz URL: <https://mze.gov.cz/public/portal/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-410-podpora-vystavby-a-technickeho>.

Článek 4

Místo provádění díla

- 4.1. Místem provádění díla se rozumí pozemky v katastrálním území Přestavky u Čerčan, resp. jejich části blíže specifikované v projektové dokumentaci díla.
- 4.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neshledal žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Článek 5

Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

- a) **Cena bez DPH ve výši 46 963 780,53 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů devět set šedesát tři tisíc sedm set osmdesát korun českých padesát tři haléřů)**
- b) DPH 21 % ve výši 9 862 393,91 Kč (slovy: devět milionů osm set šedesát dva tisíc tři sta devadesát tři korun českých devadesát jeden haléřů)
- c) Cena včetně DPH ve výši 56 826 174,44 Kč (slovy: padesát šest milionů osm set dvacet šest tisíc jedno sto sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet čtyři haléřů)

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

Změna ceny za dílo je přípustná pouze v případě

- a) změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně včetně DPH;
- b) dohodě smluvních stran ohledně změny rozsahu díla,
- c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
- d) z důvodu neúplnosti či vad projektové dokumentace,

Dojde-li ke skutečnostem specifikovaným pod písm. c) a d) tohoto odstavce, při změně ceny bude postupováno způsobem popsáním v čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

- 5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu a přepravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunu hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby či při uvedení částí díla do zkušebního provozu. Dále se

jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

- 5.3. Objednatel nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

- 5.4. **Změny rozsahu díla.** Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po schválení objednatel bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě pěti (5) dnů od výzvy k jeho zpracování.

Změnový list bude obsahovat zejména:

- a) technický popis změny;
- b) řádné zdůvodnění změny;
- c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem;
- d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;
- e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta,
- f) vyjádření a podpis TDS,
- g) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla v rozsahu takové změny, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové změny díla. Případná přetrvávající neshoda o ceně a termínu provedení díla v rozsahu změny není důvodem k nezahájení provádění či nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení prací. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatel dle tohoto odstavce až do úhrnné výše 10 % ceny díla dle této smlouvy bez nároků na změnu termínu dokončení a předání díla, a to za předpokladu že objednatel uplatní své požadavky v dostatečném předstihu.

Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepožadují zejména:

- a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užité, funkční a technické parametry;
- b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany objednatele;

ačkoliv tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla.

- V případě omezení rozsahu předmětu díla (méněprací) bude smluvní cena úměrně snížena s použitím jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem provedeného nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Tímto není nijak dotčena odpovědnost objednatele. resp. projektanta jakožto autora za správnost předané projektové dokumentace díla.
- 5.6. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce podle rozpracovanosti díla, a to za každý kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených zhotovitelem, objednatelem a TDS (dále jen „**zjišťovací protokoly**“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel a zašle objednateli ke schválení nejpozději do 3. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se protokol vztahuje. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Objednatel se ke zjišťovacím protokolům vyjádří do 7 pracovních dnů.
- 5.7. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí být označen názvem a evidenčním číslem projektu. Součástí podkladů a přílohou daňového dokladu bude u dílčí měsíční fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, odsouhlasený objednatelem a TDS, u konečné fakturace i předávací protokol a protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby; bez těchto příloh je faktura neúplná.
- 5.8. Faktury za předcházející měsíc musejí být objednateli prokazatelně doručeny nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, nebudou obsahovat předepsané přílohy nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, event. vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.
- 5.9. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty oprávněně účtovaná částka odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla dílčími daňovými doklady (fakturami) vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce v rozsahu skutečně provedených prací na díle v hodnotě dle oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž provedení bylo ověřeno zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany objednatele, TDS Objednatele, a to až do výše 95 % takto stanovené hodnoty provedeného plnění. Část ceny provedeného plnění ve výši 5 % ceny zjištěného provedeného plnění nebude zatím účtována a objednatel si odpovídající částku ponechá jako zádržné (dále jen jako „**zádržné**“). Zádržné bude vyúčtováno a objednatelem zaplacen po odstranění všech vad a nedodělků díla zjištěných při předání díla (tedy po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků díla), a po předání díla objednateli. Zádržné může být také nahrazeno bankovní zárukou (dále jen „**bankovní záruka za zádržné**“), která bude svými podmínkami jinak obecně odpovídat bankovní záruce za řádné provedení díla požadované v čl. 16 odst. 16.5 a násl. této smlouvy, přičemž ale bankovní záruka za zádržné musí být vystavena na částku požadovaného zádržného a objednatel bude oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky za zádržné částku, na kterou bude mít nárok dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle této smlouvy řádně a včas (zejména povinnost provádět dílo řádně, dokončit a předat dílo včas, odstranit včas vady a nedodělky díla, uhradit splatné smluvní pokuty atd.). Z bankovní záruky za zádržné musí vyplývat její platnost minimálně do doby předání dokončeného díla bez vad a nedodělků prodloužené ještě o třicet (30) dnů. Bude-li objednateli předložena bankovní záruka za zádržné uhradí objednatel zhotoviteli příslušnou částku zádržného krytou bankovní zárukou za zádržné, a to před odstraněním vad a nedodělků vytknutých objednatelem při převzetí díla.

- 5.11. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně podle zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

Článek 6

Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- a) jestliže bude vůči němu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
 - b) zrušení zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - d) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo

- e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

Porušení oznamovací povinnosti podle tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit.

7.3. Objednatel je mj. oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby (zejména TDS) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; a
- c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby mohl vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Další závazky zhotovitele:

- a) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky podzhotovitelů;
- b) zhotovitel se zavazuje hradit své závazky za svými poddodavateli ve sjednaných lhůtách splatnosti;
- c) zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;
- d) zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele;
- e) zhotovitel jako součást svého plnění zajistí a poskytne na staveništi kryté zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby stavebního (technického) dozoru objednatele, autorského dozoru a koordinátora BOZP. V těchto prostorech bude umístěno obvyklé odpovídající vybavení (nábytek), a prostory (skříň) pro umístění dokumentu v rozsahu: kompletní dokumentace stavby včetně revizí výkresů a zápisů z kontrolních dnů a řádně vedený stavební deník a tyto dokumenty.

7.6. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, tj. poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Jiné poddodavatele je oprávněn použít pouze s předchozím souhlasem objednatele; objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V návaznosti na změnu / doplnění poddodavatelů aktualizuje zhotovitel seznam poddodavatelů, přičemž ke každému poddodavateli uvede alespoň název poddodavatele, věcné vymezení stavebních prací a souvisejících dodávek či služeb a jméno pracovníka zodpovědného za pracovní skupiny, vč. jeho kontaktních údajů.

Pokud se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění požadované kvalifikace, může jej objednatel změnit pouze ve výjimečných případech a rovněž po souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení poddodavatelem, kterého nahrazuje.

7.7. Ke dni podpisu této smlouvy předává objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v rozsahu jedno (1) paré kompletní projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- v elektronické podobě, a zhotovitel tuto dokumentaci přebírá; skutečnost, že zhotovitel projektovou dokumentaci přebírá, potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 7.8. Objednatel, resp. projektant odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel je však jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zjistí-li zhotovitel během realizace díla v dokumentech uvedených v této smlouvě nedostatky či rozpory, které zhotovitel objektivně nemohl zjistit během shora uvedené prověrky, je povinen na tyto bezodkladně písemně upozornit zástupce TDS a objednatele tak, aby objednatel měl dostatek času na reklamaci předmětného nedostatku u projektanta jakožto autora; Zhotovitel poskytne objednateli za účelem reklamace nedostatku projektové dokumentace a zjednání její nápravy veškerou nezbytnou či objednatel vyžádanou součinnost. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat vůči objednateli případné nároky vyplývající z vad projektové dokumentace, resp. její ucelené části.
- 7.9. Vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to právní předpis, a zhotovitel se zavazuje poskytovat těmto osobám potřebnou součinnost k výkonu jejich činnosti.
- 7.11. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel nicméně nese odpovědnost za porušení inženýrských sítí v případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami a zavazuje se zajistit svým pracovníkům důstojné pracovní podmínky.
- 7.13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek poddodavatele za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy nejdéle do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci vymezení předmětu díla dle této smlouvy a plnění povinností dle této smlouvy takové metody a pracovní postupy, jimiž naplní požadavky na sociálně odpovědné chování (například bude poskytovat rovné pracovní příležitosti, možnosti sociálního začlenění, a zohlední další sociálně relevantní hlediska), dále požadavky na environmentálně odpovědné jednání (například zohlední dopady činností na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, a stavební práce a případně další environmentálně relevantní hlediska spojená prováděním díla).

Článek 8

Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést od prvního dne od předání staveniště až do úplného odstranění vad a nedodělků díla stavební deník, a to v souladu se zákonem v elektronické formě. Do stavebního deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu provádění díla, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách a další údaje vyžadované vyhláškou o dokumentaci staveb.

- Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a zástupci objednatele možnost kdykoliv nahlížet do stavebního deníku a činit do něj zápisy, potvrzovat provedené zápisy a připojovat k nim svá stanoviska případně činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů, a to již od okamžiku převzetí staveniště. Obdobně bude zajištěna možnost přístupu do stavebního deníku na staveništi. Zhotovitel je povinen zápisy zástupce objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Stavební deník bude veden takovým způsobem, resp. v takovém programu, který bude zajišťovat zabezpečení uchovávaných dat a bude odpovídajícím způsobem zálohován, aby v případě technické chyby nedošlo ke ztrátě zanesených dat. Originál stavebního deníku bude předán v rámci přejímacího řízení dle čl. VI této smlouvy objednateli; rozmnoženinu stavebního deníku (data do něj zanesená) zhotovitel uchová po dobu deseti (10) let od předání díla objednateli.
- 8.2. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do tří (3) pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné záznamy ze stavebního deníků, resp. umožnit objednateli jejich pořízení.
- 8.4. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.
- 8.6. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele, TDS, případně i autorského dozoru, byl-li jmenován.
- 8.7. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
- 8.8. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytovat objednateli nezbytnou součinnost.
- 8.9. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. V záznamu se uvedou nedostatky a vady zjištěné během kontrolní prohlídky; vytknuté nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.10. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy, zejména termín dokončení díla. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
- 8.11. Objednatel sám či jím pověřená osoba a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli, jím pověřené osobě či TDS dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol.
- 8.12. Objednatel bude technický dozor na staveništi provádět primárně prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen objednateli, TDS, jakož i jiným pověřeným osobám poskytovat nezbytnou součinnost a přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli, jím pověřené osobě či TDS veškeré písemné doklady vztahující se k provádění díla.

Článek 9

Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od obdržení výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla specifikované v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný písemný zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, zvýšenou prašností, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná povolení a souhlasy, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický dozor do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení či souhlasů. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení přejímacího řízení po provedení díla bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Článek 10

Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen

- zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla specifikovaného v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
 - e) zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatel shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatel takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.
- 10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatel o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.
- 10.6. Zhotovitel odpovídá za újmu (škodu) způsobenou všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škodu způsobenou jeho činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví či na majetku, tzn. v případě vzniku jakékoli újmy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takovou újmu odstranit uvedením do původního stavu, a pokud to není možné, tak poskytnout finanční kompenzaci.

- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat (např. CD/DVD) a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu k dílu dle této smlouvy.
- 10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoli poddodavatele, který provádí dílo vadně nebo neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele takového poddodavatele neprodleně nahradit jiným způsobilým poddodavatelem, resp. vyloučit takového poddodavatele z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.
- 10.9. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Odpovědnost za škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené nese zhotovitel.
- 10.10. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele a TDS e-mailem zaslaným na adresu [redacted] e-mail TDS bude zhotoviteli sdělen po podpisu této smlouvy, a současně zápisem ve stavebním deníku minimálně tři (3) pracovní dny předem k prohlídce, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část díla byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel bude povinen tak učinit, ale na náklady objednatele; to neplatí, pokud se při takové kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, přičemž v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím pouze zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.
- 10.11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv se subjekty, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.
- 10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení podle příslušného zákona. Kolaudaci díla, příp. uvedení částí díla do zkušebního provozu zajišťuje objednatel. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitému pro zhotovení díla.

Článek 11

Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatel na stavební práce a další části díla, o nichž není dále stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatel na zařízení a strojní zařízení, pokud jsou součástí díla, není-li v záručním listu k předmětnému předmětu či zařízení uvedena či ze strany výrobce jiným způsobem obecně deklarována záruční doba delší. Převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělků, začíná záruční doba běžet až okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělků.

- 11.2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla v rozsahu všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje splnění požadavků projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, musí být v době trvání záruky prosty jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků inženýrských sítí, požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými předpisy nebo technickými normami nebo v případě, že dílo nemá vlastnosti obvyklé.
- 11.3. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 11.4. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 11.5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady pak nejdéle do čtyřadvaceti (24) hodin. Reklamovanou vadu musí odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady nejdéle do sedmi (7) dnů; to platí i v případě, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.
- 11.6. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání opravy díla nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla.
- 11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba náhradního plnění (věci) odpovídá záruční době sjednané v čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
 - b) nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má objednatel vedle ostatních oprávnění vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů též právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedením odstranění vad svépomocí či prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vad. Objednatel účelně vynaložené náklady vyúčtuje s tím, že jejich splatnost činí jednadvacet (21) dní od obdržení příslušného daňového dokladu (faktury). Neuhradí-li zhotovitel objednatelem účelně vynaložené náklady ve lhůtě splatnosti, je objednatel oprávněn uspokojit tuto svou pohledávku ze zhotovitelem poskytnuté bankovní záruky. Další nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 11.9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou.
- 11.10. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

- 11.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 11.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobku (2) vyhotovení, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.13. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

Článek 12

Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, kvalitně, zhotoví a předá objednateli bez vad a nedodělků dokončené dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou, a to v souladu s požadavky sjednanými touto smlouvou. Objednatel je povinen řádně, kvalitně a bez vad a nedodělků provedené dílo převzít. Objednatel poskytne součinnost pro předání a převzetí díla a pořízení zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla.
- 12.2. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého (5) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, neakceptuje-li objednatel jinou zkrácenou dobu. Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla TDS a autorský dozor, byl-li jmenován.
- 12.3. O předání a převzetí dokončeného díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, jehož podpisem bude přejímací řízení ukončeno. Předávací bude obsahovat alespoň:
- a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) seznam dokumentů předávaných současně s dílem (zejména dokumenty uvedené v čl. 10 odst. 10.12. a čl. 12 odst. 12.5 této smlouvy, dále pak soubor fotodokumentace zachycující průběh provádění díla a další dokumenty uvedené v této smlouvě),
 - d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud nepřejímá, pak se specifikací důvodů, pro které odmítl dílo převzít, a
 - e) soupis zjištěných vad a nedodělků, vč. případného komentáře zhotovitele, a uvedení lhůt, ve kterých je zhotovitel povinen vytknuté vady odstranit.
- 12.4. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 12.5. Alespoň pět (5) dní před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží objednateli k prostudování dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, návody k obsluze díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle čl. 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Všechny tyto dokumenty v originálním vyhotovení budou objednateli předány při předání a převzetí díla, tj. oproti podpisu předávacího protokolu. Dokumentaci skutečného provedení stavby je povinen zhotovitel předat ve čtyřech (4) vyhotoveních. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli shora uvedené dokumenty současně s předáním díla, nelze dílo považovat za dokončené a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 12.6. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, dle svého uvážení dílo převzít, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady v takovém případě zhotovitel odstraní ve sjednané

- lhůtě. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky způsobem popsáným v tomto článku.
- 12.7. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště nejpozději do deseti (10) dní od předání díla. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.
- 12.8. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo se souhlasem objednatele předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 13

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit a předat dílo řádně dokončené a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů provedení části díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do deseti (10) dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000 Kč za den.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v dohodnutých termínech, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit v termínu dle této smlouvy na odstraňování reklamované vady díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu, k jejímuž odstranění zhotovitel včas nenastoupil.
- 13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou včas neodstraněnou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu ve sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.
- 13.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejíž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit objednateli novou záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5. této smlouvy ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření na stavbě, a to ve výši 1.500 Kč za každý zjištěný případ.

- 13.12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
- 13.13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za které tato smlouva povinnost zaplatit smluvní pokutu ukládá. Ukončením této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.
- 13.14. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli poskytovány z veřejných zdrojů, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ, že se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla objednateli a že objednatel bude v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla (uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany příslušného správce daně), zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli újmu takto vzniklou odpovídající výši uložené sankce vč. jejího příslušenství (např. penále). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto není dotčen (limitován) rozsah práva objednatele na náhradu újmu vůči zhotoviteli vzniklé mu v souvislosti s jakýmkoli dalším porušením povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní.
- 13.15. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě čtrnácti (14) dní od jejího vyúčtování.

Článek 14

Ukončení smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví právní předpis nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami, smluvních sankcí, poskytnutých záruk a bankovních záruk zajišťujících plnění závazků zhotovitele, jakož i jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy se považují zejména následující situace:
- a) zhotovitel nezačíná realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou; nebo
 - b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla delším třiceti (30) dnů; nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním podrobného harmonogramu výstavby o více než čtrnáct (14) dní a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k nápravě; nebo
 - d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým; nebo
 - e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů nebo v případě opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy; nebo
 - f) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla ve stanoveném termínu) a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
 - g) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé; nebo
 - h) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH podle příslušných právních předpisů; nebo
 - i) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle této smlouvy, po dobu delší jak třicet (30) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy; nebo

- j) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) dnů přerušil práce na provedení díla, aniž by k tomu byl na základě této smlouvy oprávněn; nebo
 - k) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 16 této smlouvy; nebo
 - l) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy.
- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu v důsledku odstoupením od smlouvy.
- 14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele a účtovat mu smluvní pokutu dle čl. 13 odst. 13.4 této smlouvy.
- 14.6. V případě předčasného ukončení smlouvy bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného zhotovitelem, které bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným dílem s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy porušení smlouvy jednou ze stran, ponese náklady na zpracování znaleckého posudku ta strana, která smlouvu porušila; v případě, že důvodem ukončení smlouvy je porušení povinností na straně zhotovitele, bude objednatel oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele).
- 14.7. Tato smlouva může být dále ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí objednatele dle čl. 19 odst. 19.12. této smlouvy.

Článek 15

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání vyklizeného staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a to do protokolárního předání díla, a
 - b) staveništi tak, jak je vymezeno v čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 15.5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je

- povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku škody z důvodu zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, tj. v případech vyšší moci.
- 15.6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a dále všech věcí, zařízení a vybavení stavby, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za řádné provedení díla.
- 15.7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 15.8. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 16

Pojištění a bankovní záruky

- 16.1. **Pojištění.** Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál či úředně ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy (či pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při provádění díla či v souvislosti s tím, přičemž výše pojistné částky činí 200 000 000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn podle tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. Kopie pojistné smlouvy (či pojistného certifikátu) tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce bude maximálně 50 000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě tří (3) pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených podle ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat,

- minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění podzhotovitelů.
- 16.5. **Bankovní záruka za řádné provedení díla.** Zhotovitel nejpozději v den protokolárního převzetí staveniště od objednatele předá objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za díla bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou (2) týdnů od předání a převzetí díla objednatelem, a pokud byly při převzetí a předání díla vytknuty vady a nedodělky, pak do dvou (2) týdnů od odstranění poslední vytknuté vady či nedodělky.
- 16.6. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.
- 16.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele specifikované v čl. 16 odst. 16.5 této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).
- 16.8. **Bankovní záruka za kvalitu díla.** Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky za kvalitu díla ve výši 1 % z celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Bankovní záruka za kvalitu díla může být nahrazena pojištěním záruky. Bankovní záruka/pojištění záruky bude v plné výši platná po celou dobu trvání záruční doby v rozsahu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy. Objednatel záruku uvolní po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Před uplatněním plnění z bankovní záruky/pojištění záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do deseti (10) dní od jejího úplného vyčerpání.
- 16.9. Bankovní záruka/pojištění záruky za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.10. Nejpozději patnáct (15) dní před datem, kdy hodlá zhotovitel poskytnout objednateli bankovní záruku/pojištění záruky za kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 16.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli bankovní záruku/pojištění za kvalitu díla nejpozději při předání a převzetí díla; nebude-li zhotoviteli bankou vystavená záruční listina poskytnuta, nepovažuje se dílo za dokončené a objednatel jej není povinen převzít.
- 16.12. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky/pojištění záruky za kvalitu díla vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, nebo
 - b) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo

- c) hradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady (tj. zejména z důvodu nenastoupení na odstraňování vady nebo neodstraněním vady ve stanovené lhůtě), nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.
- 16.13. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci z porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).
- 16.14. Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli bankovní záruku/pojištění za kvalitu díla nejpozději do patnácti (15) dní od uplynutí sjednané záruční doby na stavební práce.
- 16.15. Bankovní záruka/pojištění záruky poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, případně pobočkou zahraniční banky s licencí ČNB (dále jen „**banka**“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřiká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.16. Poskytnutím bankovní záruky/pojištění záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
- 16.17. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky/pojištění záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 17.1. TDS bude uveden ve stavebním deníku, vč. uvedení jeho kontaktních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefonní kontakt a email.
- 17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
- a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést; jedná se zejména o změny a ukončování smlouvy, změny rozsahu díla a ceny díla, termínu provedení díla apod.;
 - b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti, jedná-li se o záležitosti technické povahy; a
 - c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
- 17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektantem, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.
- 17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně smlouvy nebo ukončení této smlouvy, předání díla v souladu s touto smlouvou, ke kterým je jinak oprávněn výlučně statutární orgán zhotovitele.

•

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Článek 18

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje, v případech vyžadovaných právními předpisy, objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
- 18.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací díla a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno či v maximální možné míře minimalizováno;
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením; a
 - e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

Článek 19

Společná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoli důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy.
- 19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.

- 19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověřeni pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny pracovní dny v týdnu.
- 19.7. Smluvní strany mohou určit další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla nad rámec osob uvedených v čl. 17. odst. 17.4. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují si nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.
- 19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně datovou schránkou, doporučenou poštou na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, kurýrem nebo předána osobně. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do pěti (5) dnů od jejich vzniku.
- 19.9. Objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je podzhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).
- 19.10. Příslušnou dokumentaci (tj. projektovou dokumentaci) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb z jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 19.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 19.12. **Ukončení smlouvy z důvodu neposkytnutí finanční podpory.** Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) z Ministerstva zemědělství ČR. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli, nebo případně podstatná změna podmínek poskytnutí dotace objednateli, která neumožní objednateli financovat provádění sjednaného díla, vč. krácení výše dotace, opravňuje objednatele tuto smlouvu ukončit (vypovědět ji). Smluvní strany se tedy dohodly, že pokud (i) nebude objednateli dotace závazně přiznána nebo (ii) dojde k takové změně podmínek dotace, která neumožní objednateli nadále dílo z prostředků dotace financovat (iii) dojde ke krácení dotace, které neumožní objednateli nadále dílo z prostředků dotace financovat, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Učinění výpovědi není limitováno žádnou lhůtou. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o neposkytnutí dotace, příp. o podstatné změně podmínek dotace. V případě, že objednatel vypoví tuto smlouvu z důvodu nepřiznání dotace či změny podmínek dotace či krácení dotace, nejedná se o porušení této smlouvy a zhotovitel není oprávněn uplatňovat vůči objednateli jakékoliv nároky, a to zejména ani nároky na náhradu újmy a ušlého zisku, účelně vynaložených nákladů či smluvních sankcí apod.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a případně také na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní


- strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 20.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 20.4. Přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (samostatná složka);
 - Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr;
 - Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy;
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů;
 - Příloha č. 5: Podrobný harmonogram výstavby (po jeho odevzdání zhotovitelem dle této smlouvy bude ke smlouvě přiložen);
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 2 až 4.
- 20.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 20.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 20.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-mailu a telefonní čísla. Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu deseti (10) let v souladu s povinnostmi uchovávat dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady.
- 20.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 20.9. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.
- 20.10. Objednatel podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přestavky u Čerčan na jeho zasedání konaném dne 1.4.2026 (usnesení č. 30[]).**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Přestavky u Čerčan, dne:

Roztoky, dne: dle el. podpisu



Jan Mikulanda
starosta obce



Ing. Rafael Moreno
vedoucí o. z. Roztoky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-09
Stavba: Vodovod Přestavky

KSO: 827 13 11
Místo: Obec Přestavky u Čerčan
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 24.03.2026
CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Uchazeč:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:
Dvořák

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

IČ: 47116901
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je stanoven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy úrs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj , nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			46 963 780,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	46 963 780,53	9 862 393,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			56 826 174,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-09		
Stavba:	Vodovod Přestavky		
Místo:	Obec Přestavlký u Čerčan	Datum:	24.03.2026
Zadavatel:	Obec Přestavlký u Čerčan	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky	Zpracovatel:	Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 963 780,53	56 826 174,44
2023_09_0	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	3 996 143,05	4 835 333,09
2023_09_1.	Řad A, IO 03.01	8 516 902,31	10 305 451,80
2023_09_2.	Řad A1, IO 03.02	375 552,89	454 419,00
2023_09_3.	Řad A2, IO 03.03	509 122,74	616 038,52
2023_09_4.	Řad A3, IO 03.04	848 993,36	1 027 281,97
2023_09_4.1	Řad A3, IO 03.04- nezpůsobilé náklady	882 782,45	1 068 166,76
2023_09_5.	Řad A3a, IO 03.05	1 965 989,92	2 378 847,80
2023_09_6.	Řad B, IO 03.06	4 095 793,24	4 955 909,82
2023_09_7.	Řad B1, IO 03.07	382 027,75	462 253,58
2023_09_8.	Řad B2, IO 03.08	905 585,85	1 095 758,88
2023_09_9.	Řad B2a, IO 03.09	337 802,43	408 740,94
2023_09_10.	Řad B3, IO 03.10	3 255 872,69	3 939 605,95
2023_09_11.	Řad A4, IO 03.11	2 383 280,25	2 883 769,10
2023_09_11.1	Řad A4, IO 03.11-nezpůsobilé výdaje	393 596,19	476 251,39
2023_09_12.	Řad A4a, IO 03.12	294 881,23	356 806,29
2023_09_13.	Řad B4, IO 03.13	2 169 815,48	2 625 476,73
2023_09_14.	Řad B5, IO 03.14	969 006,13	1 172 497,42
2023_09_15.	Řad B6, IO 03.15	1 372 328,93	1 660 518,01
2023_09_16.	Řad A5, IO 03.16	2 205 569,00	2 668 738,49
2023_09_17.	Příváděcí řad A, IO 04	8 440 780,60	10 213 344,53
2023_09_18.	Vodovodní odbočky, IO 06	2 358 465,72	2 853 743,52
2023_09_18.1	Vodovodní odbočky, IO 06 - nezpůsobilé náklady	303 488,32	367 220,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Přestavky

Objekt:

2023_09_0 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo:

Přestavky u Čerčan

Datum:

24.03.2026

Zadavatel:

Obec Přestavky u Čerčan

Projektant:

vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky

Zpracovatel:

Ďvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 996 143,05

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 996 143,05

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

3 662 156,60

1	K	01220300_r	Zařízení staveniště dle kapitoly 1.1.1. technická zpráva D.1.	kpl	1,000	2 047 000,00	2 047 000,00	
PP			Zařízení staveniště dle kapitoly 1.1.1. technická zpráva D.1.					
2	K	03230300_r	Propagace - dle kapitoly 1.1.2.technická zpráva D.1. (informační panel - billboard + pamětní deska)	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Propagace - dle kapitoly 1.1.2. technická zpráva D.1. (informační panel - billboard + pamětní deska)					
3	K	01220305_r	Dokumentace skutečného provedení stavby, doplnění provozního řádu vodovodu, dodavatelská dokumentace, zaškolení obsluhy dle kapitoly 1.1.3. technická zpráva D.1. včetně zpracování přípojkových listů	kpl	1,000	264 500,00	264 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby, doplnění provozního řádu vodovodu, dodavatelské dokumentace, zaškolení obsluhy - dle kapitoly 1.1.3. technická zpráva D.1. včetně zpracování přípojkových listů					
4	K	01220302_r	Vytyčení inženýrských sítí dle kapitoly 1.1.4. technická zpráva D.1.	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
PP			Vytyčení inženýrských sítí dle kapitoly 1.1.4. technická zpráva D.1.					
5	K	01220303_r	Provizorní dopravní značení dle kapitoly 1.1.5. technická zpráva D.1.	kpl	1,000	463 519,00	463 519,00	
PP			Provizorní dopravní značení dle kapitoly 1.1.5. technická zpráva D.1.					
6	K	01220307_r	Zkoušky na staveništi - hutní zkoušky a další zkoušky dle kapitoly 1.1.6. technická zpráva D.1.	kpl	1,000	138 000,00	138 000,00	
PP			Zkoušky na staveništi - hutní zkoušky a další zkoušky dle kapitoly 1.1.6. technická zpráva D.1.					
7	K	01220306_r	Průzkumné práce - Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci a fotodokumentaci přilehlých objektů (domy, studny včetně hladiny, komunikace, ploty atd.) , pasportizaci a inventarizaci zeleně.	kpl	1,000	177 587,60	177 587,60	
PP			Průzkumné práce - Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci a fotodokumentaci přilehlých objektů (domy, studny včetně hladiny, komunikace, ploty atd.) a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci staveniště pasportizaci a inventarizaci zeleně. Součástí položky je časosběrná fotodokumentace průběhu výstavby.					
8	K	01220304_r	Geodetické práce dle kapitoly 1.1.8. technická zpráva D.1.	kpl	1,000	455 400,00	455 400,00	
PP			Geodetické práce dle kapitoly 1.1.8. technická zpráva D.1.					
9	K	01220309_r	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.1.9 technická zpráva D.1.	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
PP			Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.1.9 technická zpráva D.1.					
10	K	01220315_r	Kompletační činnost dle kapitoly 1.1.10. technická zpráva D.1.	kpl	1,000	28 750,00	28 750,00	
PP			Kompletační činnost dle kapitoly 1.1.10. technická zpráva D.1.					
11	K	01220318_r	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby dle kapitoly 1.1.11. technická zpráva D.1.	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
PP			Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby dle kapitoly 1.1.11. technická zpráva D.1.					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					43 125,00
12	K	01111400r	Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku) dle technické zprávy kap. 1.1.12.technická zpráva D.1.	soubor	1,000	43 125,00	43 125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku) dle technické zprávy kap. 1.1.12.technická zpráva D.1.					
D VRN3			Zařízení staveniště				103 500,00	
13	K	03910300r	Uvedení vozovek a obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu dle technické zprávy kap. 1.1.13.technická zpráva D.1.	soubor	1,000	103 500,00	103 500,00	
PP			Uvedení vozovek a obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu dle technické zprávy kap. 1.1.13.technická zpráva D.1.					
VV			1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				63 161,45	
14	K	043203003	Rozbor asfaltu v komunikacích dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích pro asfaltové směsi	soubor	1,000	63 161,45	63 161,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozbor asfaltu v komunikacích dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích pro asfaltové směsi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203003					
VV			1		1,000			
D VRN6			Územní vlivy				124 200,00	
15	K	062103r	Zajištění přemístění nádob na odpad jednotlivých domácností a nádob na separovaný odpad ve svozové dny na určené místo svozu	soubor	1,000	20 700,00	20 700,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Zajištění přemístění nádob na odpad jednotlivých domácností a nádob na separovaný odpad ve svozové dny na určené místo svozu					
16	K	0623030r	Dočasné lávky, osvětlení a můstky pro pěší a vozidla přes otevřený výkop	soubor	1,000	103 500,00	103 500,00	
PP			Dočasné lávky, osvětlení a můstky pro pěší a vozidla přes otevřený výkop					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky		
Objekt:	2023_09_1. - Řad A, IO 03.01		
Místo:	Přestavky u Čerčan	Datum:	24.03.2026
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan	Projektant:	vodonospouarsky rozvoj a výstavba
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky	Zpracovatel:	Ďvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 516 902,31

D HSV Práce a dodávky HSV 8 479 273,74

D 1 Zemní práce 2 736 792,68

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	501,600	94,07	47 185,51	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223					
VV			0,6*(359+100+305)+0,8*54		501,600			
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	634,600	112,89	71 639,99	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243					
VV			54*1,3+0,85*(359+305)		634,600			
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	634,600	84,04	53 331,78	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263					
VV			54*1,3+0,85*(359+305)		634,600			
4	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	5,000	392,59	1 962,95	CS ÚRS 2023 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101					
VV			5		5,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	97,83	4 891,50	CS ÚRS 2023 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
VV			50		50,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	62,71	627,10	CS ÚRS 2023 01
PP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
VV			10		10,000			
7	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	557,760	282,21	157 405,45	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16								
VV			((1159-15)*0,6*0,4+54*0,2*0,4)*2		557,760			
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	100,000	125,43	12 543,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401					
VV			100		100,000			
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	300,000	125,43	37 629,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
VV			300		300,000			
10	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	540,000	439,00	237 060,00	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101					
VV			900*0,6*1		540,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	30,000	1 567,86	47 035,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapazených i nezapazených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231					
VV			30					
					30,000			
12	K	132254204	Hloubení zapazených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	257,262	689,86	177 474,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204					
VV			(-0,2*329*0,6-0,3*100*0,6-0,35*54*0,8-0,35*0,6*664)*0,3					
VV			(1,6*329*0,6+54*1,7*0,8+765*1,7*0,6)*0,3-30					
					-63,612			
					320,874			
13	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	30,000	1 567,86	47 035,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapazených i nezapazených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231					
VV			30					
					30,000			
14	K	132354204	Hloubení zapazených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	353,016	689,86	243 531,62	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			(-0,2*329*0,6-0,3*100*0,6-0,35*54*0,8-0,35*0,6*664)*0,4					
VV			(1,6*329*0,6+54*1,7*0,8+765*1,7*0,6)*0,4-30					
					-84,816			
					437,832			
15	K	132454204	Hloubení zapazených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	320,874	1 693,29	543 332,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
VV			(-0,2*329*0,6-0,3*100*0,6-0,35*54*0,8-0,35*0,6*664)*0,3					
VV			(1,6*329*0,6+54*1,7*0,8+765*1,7*0,6)*0,3-30					
					-63,612			
					320,874			
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 731,740	12,54	34 256,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			329*1,6*2*0,7+761*1,7*0,7*2+54*1,7*2					
					2 731,740			
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 731,740	6,27	17 128,01	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			329*1,6*2*0,7+761*1,7*0,7*2+54*1,7*2					
					2 731,740			
18	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	574,524	120,41	69 178,43	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
VV			(-0,2*329*0,6-0,3*100*0,6-0,35*54*0,8-0,35*0,6*664)*0,3*2					
VV			(1,6*329*0,6+54*1,7*0,8+765*1,7*0,6)*0,3*2					
					-127,224			
					701,748			
19	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 340,556	120,41	161 416,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
VV			(-0,2*329*0,6-0,3*100*0,6-0,35*54*0,8-0,35*0,6*664)*0,7*2					
VV			(1,6*329*0,6+54*1,7*0,8+765*1,7*0,6)*0,7*2					
					-296,856			
					1 637,412			
20	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	183,222	120,41	22 061,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			(-0,35*54*0,8-0,35*0,6*305)*0,3*2					
VV			(54*1,7*0,8+305*1,7*0,6)*0,3*2					
					-47,502			
					230,724			
21	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	427,518	120,41	51 477,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
VV			(-0,35*54*0,8-0,35*0,6*305)*0,7*2					
VV			(54*1,7*0,8+305*1,7*0,6)*0,7*2					
					-110,838			
					538,356			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	438,000	121,90	53 392,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		((1159-15)*0,6*0,5+54*0,2*0,6)+54*0,2*0,8+359*0,2*0,6+305*0,2*0,6		438,000			
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 752,000	1,15	2 014,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		((1159-15)*0,6*0,5+54*0,2*0,6)+54*0,2*0,8+359*0,2*0,6+305*0,2*0,6)*4		1 752,000			
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	287,262	61,46	17 655,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		(-0,2*329*0,6-0,3*100*0,6-0,35*54*0,8-0,35*0,6*664)*0,3		-63,612			
	VV		(1,6*329*0,6+54*1,7*0,8+765*1,7*0,6)*0,3		350,874			
25	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	670,278	61,46	41 195,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		(-0,2*329*0,6-0,3*100*0,6-0,35*54*0,8-0,35*0,6*664)*0,7		-148,428			
	VV		(1,6*329*0,6+54*1,7*0,8+765*1,7*0,6)*0,7		818,706			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	876,000	155,00	135 780,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		((1159-15)*0,6*0,5+54*0,2*0,6)+54*0,2*0,8+359*0,2*0,6+305*0,2*0,6)*2		876,000			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 565,120	23,83	61 126,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		(-0,2*329*0,6-0,3*100*0,6-0,35*54*0,8-0,35*0,6*664)		-212,040			
	VV		(1,6*329*0,6+54*1,7*0,8+765*1,7*0,6)*2		2 339,160			
	VV		((1159-15)*0,6*0,5+54*0,2*0,6)+54*0,2*0,8+359*0,2*0,6+305*0,2*0,6		438,000			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	524,880	439,00	230 422,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		54*0,8*(1,7-0,6-0,5)+329*0,6*(1,6-0,5-0,2)+765*0,6*(1,7-0,5-0,5)		524,880			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	279,840	466,59	130 570,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		54*0,8*0,4+1094*0,6*0,4		279,840			
30	K	181006113	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	197,400	100,34	19 807,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113					
	VV		329*0,6		197,400			
31	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	4,935	188,14	928,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		329*0,6		197,400			
	VV		197,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		4,935			
32	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	197,400	28,85	5 694,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		329*0,6		197,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				197 369,91	
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	69,960	1 541,52	107 844,74	CS ÚRS 2023 01
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111						
	VV	0,8*54*0,1+0,6*1094*0,1			69,960			
34	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,640	25 085,72	66 226,30	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151						
	VV	0,02*30+0,06*2+0,06*14+0,06*18			2,640			
35	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	20,480	1 137,64	23 298,87	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101						
	VV	0,4*0,4*2*64			20,480			
D 5			Komunikace				2 037 510,54	
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	286,200	244,59	70 001,66	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	VV	54*0,8+305*0,6+100*0,6			286,200			
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	501,600	296,01	148 478,62	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	VV	100*0,6+54*0,8+305*0,6+359*0,6			501,600			
38	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	441,600	485,41	214 357,06	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116						
	VV	0,8*54+305*0,6			226,200			
	VV	359*0,6			215,400			
39	K	56512510r	Podbal -SAL CRmB 22/55-60 tl.35 mm	m2	329,450	551,89	181 820,16	
	PP	Podbal -SAL CRmB 22/55-60 tl.35 mm						
	VV	305*(0,6+0,25)+54*1,3			329,450			
40	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	441,600	43,19	19 072,70	CS ÚRS 2023 01
	PP	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112						
	VV	0,8*54+305*0,6+359*0,6			441,600			
41	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 269,200	37,19	47 201,55	CS ÚRS 2023 01
	PP	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111						
	VV	54*1,3*2+0,85*(359+305)*2			1 269,200			
42	K	5771340r	Asfaltový beton vrstva obrusná - tichý asfalt (VIAFON) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	658,900	599,88	395 260,93	
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná - tichý asfalt (VIAFON) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu						
	VV	(305*(0,6+0,25)+54*1,3)*2			658,900			
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	610,300	500,00	305 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111						
	VV	0,85*359*2			610,300			
44	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	305,150	449,15	137 058,12	CS ÚRS 2023 01
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112						
	VV	0,85*359			305,150			
45	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	329,450	538,94	177 553,78	CS ÚRS 2023 02
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112						
	VV	(305*(0,6+0,25)+54*1,3)			329,450			
46	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	772,000	175,16	135 223,52	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111						
	VV	54*2+305+359			772,000			
47	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	772,000	190,76	147 266,72	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		54*2+305+359		772,000			
48	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiněho tl do 200 mm	m	772,000	76,51	59 065,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		54*2+305+359		772,000			
	D	8	Trubní vedení				3 235 984,55	
49	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	1 163,000	3,76	4 372,88	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		1159+3+1		1 163,000			
50	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	24,000	2 496,03	59 904,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631214					
	VV		24		24,000			
51	M	28655145	objímka kluzná typ D segment v 15mm (potrubí D110)	kus	48,000	805,25	38 652,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		objímka kluzná typ D segment v 15mm					
	VV		2*(15+9)		48,000			
52	M	28655116	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x220mm DN 100x200	kus	4,000	2 764,45	11 057,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x220mm DN 100x200					
53	M	28613642	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 180 x 16,4mm	m	24,000	1 490,09	35 762,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 180 x 16,4mm					
	VV		15+9		24,000			
54	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	1 163,000	37,63	43 763,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111					
	VV		1163		1 163,000			
55	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 163,000	37,63	43 763,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
56	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	1 163,000	6,27	7 292,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
57	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	1 159,000	250,86	290 746,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251211					
58	M	PPL.ROB110100100D	Trubka vodovodní 110X10 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	1 176,385	466,59	548 889,48	
	PP		Trubka vodovodní 10X10 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 110X10 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem, podle ČSN EN 12201-2, typ 3					
	VV		1159*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1 176,385			
59	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	1,000	230,79	230,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
	VV		1		1,000			
60	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	1,000	319,84	319,84	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	3,000	190,65	571,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
VV			3	3,000				
62	M	PPL.ROB063058100D	Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitostí a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	3,045	244,59	744,78	
PP			Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitostí a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
P			Poznámka k položce: Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitostí a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem, podle ČSN EN 12201-2, typ 3					
VV			3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	3,045				
63	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	1 163,000	48,92	56 893,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
64	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	30,000	25,09	752,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871228111					
VV			30	30,000				
65	M	28611293	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	30,900	27,59	852,53	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
VV			30	30,000				
VV			30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	30,900				
66	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000	564,43	2 822,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251110					
67	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	5,000	1 064,89	5 324,45	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm					
68	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	439,00	878,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101					
69	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	163,06	326,12	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
70	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	2,000	819,05	1 638,10	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63					
71	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	2,000	166,82	333,64	CS ÚRS 2023 02
PP			nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm					
72	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	142,000	564,43	80 149,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101					
73	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	142,000	371,27	52 720,34	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
74	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	30,000	1 220,42	36 612,60	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110					
VV			30	30,000				
75	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	30,000	354,96	10 648,80	CS ÚRS 2023 02
PP			nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm					
VV			30	30,000				
76	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	501,71	501,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
VV			1	1,000				
77	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	299,77	299,77	CS ÚRS 2023 01
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
VV			1	1,000				
78	M	WVN.FF700213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	1,000	1 089,97	1 089,97	
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
P			Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
79	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	278,45	278,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm					
80	M	WVN.FF071014 W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	2,000	2 475,96	4 951,92	
	PP		Oblouk 60° PE100 SDR11 110					
	P		Poznámka k položce: PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 60° PE100 SDR11 110					
81	M	WVN.FFD61014 W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	kus	2,000	2 136,05	4 272,10	
	PP		Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110					
82	M	WVN.FFD91014 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	17,000	2 136,05	36 312,85	
	PP		Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110					
83	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 485,07	4 455,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		3		3,000			
84	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	9 693,12	29 079,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
	VV		3		3,000			
85	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	3,000	2 587,59	7 762,77	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
	VV		3		3,000			
86	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	25,000	1 661,93	41 548,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112					
87	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	25,000	11 373,86	284 346,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
88	M	HWL.950110000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	25,000	2 587,59	64 689,75	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)					
89	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,000	1 097,50	2 195,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211112					
90	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	7 320,01	14 640,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm					
91	M	HWL.950105000 002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 587,59	5 175,18	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)					
92	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	30,000	1 724,64	51 739,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		3+2+25		30,000			
93	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	30,000	1 329,54	39 886,20	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
	VV		30		30,000			
94	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 285,64	2 571,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		2		2,000			
95	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	2,000	1 429,89	2 859,78	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		2		2,000			
96	M	HWL.D49008015 016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	2,000	38 389,92	76 779,84	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		2		2,000			
97	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,000	1 033,53	2 067,06	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		2		2,000			
98	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	2 216,32	4 432,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2			2,000			
99	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	2,000	3 696,38	7 392,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV	2			2,000			
100	M	42273549	<i>pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"</i>	<i>kus</i>	23,000	2 657,83	61 130,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"					
101	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	23,000	1 610,50	37 041,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111					
	VV	23			23,000			
102	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	23,000	1 683,25	38 714,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
103	M	42221144	<i>šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100</i>	<i>kus</i>	23,000	7 574,63	174 216,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
104	M	56230630	<i>poklop uliční plastový PA ventilkový</i>	<i>kus</i>	23,000	1 054,85	24 261,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
105	M	HWL.960113018 004	<i>SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)</i>	<i>kus</i>	23,000	1 648,13	37 906,99	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
106	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	56,000	2 972,66	166 468,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV	23+31+2			56,000			
107	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	56,000	627,14	35 119,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV	23+31+2			56,000			
108	M	HWL.348100000 000	<i>PODKLAD. DESKA UNI</i>	<i>kus</i>	56,000	348,69	19 526,64	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV	23+31+2			56,000			
109	M	4222110r	<i>spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)</i>	<i>soubor</i>	1,000	62 714,29	62 714,29	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV	1			1,000			
110	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	13,000	1 212,89	15 767,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857262122					
111	M	55259912	<i>koleno přírubové P tvárná litina DN 100-11,25°</i>	<i>kus</i>	2,000	6 633,92	13 267,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové P tvárná litina DN 100-11,25°					
112	M	55259971	<i>koleno přírubové P tvárná litina DN 100-45°</i>	<i>kus</i>	4,000	4 046,33	16 185,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové P tvárná litina DN 100-45°					
113	M	55253997	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30°</i>	<i>kus</i>	5,000	7 528,22	37 641,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30°					
114	M	55252241	<i>trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 800mm</i>	<i>kus</i>	1,000	7 588,43	7 588,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 800mm					
115	M	55252242	<i>trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 1000mm</i>	<i>kus</i>	1,000	8 884,11	8 884,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 1000mm					
116	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	1 140,15	11 401,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
117	M	HWL.505008020 016	<i>KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80</i>	<i>kus</i>	2,000	4 672,21	9 344,42	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV	2			2,000			
118	M	55259982	<i>koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°</i>	<i>kus</i>	2,000	2 827,16	5 654,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					
	VV	2			2,000			
119	M	55253235	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm</i>	<i>kus</i>	2,000	2 785,77	5 571,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
	VV	2			2,000			
120	M	55253237	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm</i>	<i>kus</i>	2,000	2 975,17	5 950,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
	VV	2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	M	55253241	tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	2,000	4 267,08	8 534,16	CS ÚRS 2023 02
PP			tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
VV			2		2,000			
122	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	1,000	1 171,50	1 171,50	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80					
123	M	55253661	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100	kus	2,000	1 370,93	2 741,86	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100					
124	M	31951013	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50	kus	2,000	5 760,93	11 521,86	CS ÚRS 2023 02
PP			potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50					
VV			2		2,000			
125	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 630,57	1 630,57	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264122					
126	M	55253515	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	6,000	4 654,65	27 927,90	CS ÚRS 2023 02
PP			tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80					
127	M	55253513	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	2,000	5 098,67	10 197,34	CS ÚRS 2023 02
PP			tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50					
128	M	HWL.851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	2,000	4 765,03	9 530,06	
PP			TVAROVKA T KUS 100-100					
129	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	3 135,71	18 814,26	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			6		6,000			
D 99			Přesun hmot				324 204,90	
130	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	772,000	119,16	91 991,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			54*2+305+359		772,000			
131	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	554,800	66,70	37 005,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			54*1,3*0,15*2+(359+305)*0,15*2*0,85		190,380			
VV			54*1,3*0,05*2+(359+305)*0,05*2*0,85*2		63,460			
VV			54*0,8*0,3*2+(359+100+305)*0,6*0,3*2		300,960			
132	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 212,400	10,35	74 648,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			554,8*13		7 212,400			
133	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	554,800	85,29	47 318,89	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV			54*1,3*0,15*2+(359+305)*0,15*2*0,85		190,380			
VV			54*1,3*0,05*2+(359+305)*0,05*2*0,85		63,460			
VV			54*0,8*0,3*2+(359+100+305)*0,6*0,3*2		300,960			
134	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	755,440	90,31	68 223,79	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV			54*1,3*0,15*2+(359+305)*0,15*2*0,85		190,380			
VV			54*1,3*0,05*2+(359+305)*0,05*2*0,85		63,460			
VV			54*0,8*0,5*2+(359+100+305)*0,6*0,5*2		501,600			
135	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,000	250,86	5 017,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
VV			20		20,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				111 190,06	
136	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 639,600	6,27	10 280,29	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217 VV 54*2+1094*2*0,7 1 639,600								
137	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 639,600	6,27	10 280,29	CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218 VV 54*2+1094*2*0,7 1 639,600								
138	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	772,000	94,07	72 622,04	CS ÚRS 2023 01
PP Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 VV 54*2+305+359 772,000								
139	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 436,000	12,54	18 007,44	CS ÚRS 2023 01
PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411 VV (54+359+305)*2 1 436,000								
D 997 Přesun sutě							160 426,00	
140	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	163,440	155,00	25 333,20	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 VV 54*0,8*0,3*2+(359+100+305)*0,6*0,3 163,440								
141	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	293,680	460,00	135 092,80	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875 VV 54*1,3*0,15*2+(359+305)*0,15*2 220,260 54*1,3*0,05*2+(359+305)*0,05*2 73,420								
D PSV Práce a dodávky PSV							37 628,57	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							37 628,57	
142	K	722290R	Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)	soubor	1,000	37 628,57	37 628,57	
PP Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu) VV "vypuštění, napuštění, dezinfekce zprovoznění - odstávka dl. cca 50 m" 1 1,000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky			Datum:	24.03.2026
Objekt:	2023_09_2. - Řad A1, IO 03.02			Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Místo:	Přestavky u Čerčan			Zpracovatel:	Dvořák
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan				
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 375 552,89

D HSV Práce a dodávky HSV 375 552,89

D 1 Zemní práce 73 004,94

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	20,400	94,07	1 919,03	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,6*34"Souběh kanál"								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	28,900	112,89	3 262,52	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 VV 0,85*34								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	28,900	84,04	2 428,76	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 VV 0,85*34								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	16,320	282,21	4 605,67	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16 VV 0,6*0,4*34*2								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	125,43	376,29	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 3								
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,200	439,00	4 477,80	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 VV 34*0,6*1*0,5								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 VV 1								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	7,262	689,86	5 009,76	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 VV 0,3*1,7*0,6*34"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-1 VV -0,35*0,6*34*0,3 "vozovka"								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 VV 1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	10,016	689,86	6 909,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*34"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-1		12,872			
	VV		-0,35*0,6*34*0,4 "vozovka"		-2,856			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	8,262	1 693,29	13 989,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*34"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		10,404			
	VV		-0,35*0,6*34*0,3 "vozovka"		-2,142			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	92,480	12,54	1 159,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		34*1,7*2*0,8"koordinace kanal"		92,480			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	92,480	6,27	579,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		34*1,7*2*0,8"koordinace kanal"		92,480			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,524	120,41	1 989,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*34"výkop při průměrné hloubce 1,7 m**2		20,808			
	VV		-0,35*0,6*34*0,3 "vozovka**2		-4,284			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	38,556	120,41	4 642,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*34"výkop při průměrné hloubce 1,7 m**2		48,552			
	VV		-0,35*0,6*34*0,7 "vozovka**2		-9,996			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,280	121,90	1 740,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		34*0,6*0,7		14,280			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,560	1,15	32,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		34*0,6*0,7*2		28,560			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8,262	61,46	507,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*34"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		10,404			
	VV		-0,35*0,6*34*0,3 "vozovka"		-2,142			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	19,278	61,46	1 184,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*34"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		24,276			
	VV		-0,35*0,6*34*0,7 "vozovka"		-4,998			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	28,560	155,00	4 426,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		34*0,6*0,7*2		28,560			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,820	23,83	996,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*34"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		34,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,35*0,6*34 "vozovka"		-7,140			
	VV		34*0,6*0,7		14,280			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,260	439,00	5 821,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		34*0,6*(1,7-0,55-0,5)		13,260			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,160	466,59	3 807,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		34*0,6*0,4		8,160			
D 4			Vodorovné konstrukce				6 243,69	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,040	1 541,52	3 144,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*34*0,1		2,040			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,080	25 085,72	2 006,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*1+0,06*1		0,080			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,960	1 137,64	1 092,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*3		0,960			
D 5			Komunikace				74 845,72	
27	K	564851111	Podklad ze štěrkokové ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	20,400	244,59	4 989,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkokové ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*34		20,400			
28	K	564871116	Podklad ze štěrkokové ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	20,400	485,41	9 902,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkokové ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*34		20,400			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	20,400	43,19	881,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*34		20,400			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	57,800	37,19	2 149,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		34*0,85*2		57,800			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,800	500,00	28 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*34*2		57,800			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,900	449,15	12 980,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*34		28,900			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	34,000	175,16	5 955,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		34*SOUBĚH KANAL"		34,000			
34	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	34,000	190,76	6 485,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		34 "SOUBĚH KANAL"		34,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	34,000	76,51	2 601,34	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		34"Souběh kanál"		34,000			
	D	8	Trubní vedení				209 510,46	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	34,000	3,76	127,84	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		34		34,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	34,000	37,63	1 279,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		34		34,000			
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	34,000	37,63	1 279,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
	VV		34		34,000			
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	34,000	6,27	213,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
	VV		34		34,000			
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	34,000	230,79	7 846,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
	VV		34		34,000			
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	34,000	319,84	10 874,56	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		34		34,000			
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	34,000	48,92	1 663,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		34		34,000			
43	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	501,71	3 010,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		6		6,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	299,77	1 798,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		6		6,000			
45	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	2,000	1 089,97	2 179,94	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		2		2,000			
46	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	278,45	556,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm					
47	M	WVN.FFD8103W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
	PP		Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
48	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 485,07	2 970,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		2		2,000			
49	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	9 693,12	19 386,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
50	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 724,64	3 449,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
51	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 587,59	5 175,18	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
52	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	2,000	1 329,54	2 659,08	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			
54	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		1		1,000			
55	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		1		1,000			
56	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		1		1,000			
57	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
	VV		1		1,000			
58	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
59	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	2,000	3 125,68	6 251,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		2		2,000			
60	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	1 589,18	3 178,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
61	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	1 683,25	3 366,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
62	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	2,000	7 574,63	15 149,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
63	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	2,000	1 054,85	2 109,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
64	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	2,000	1 648,13	3 296,26	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
65	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	2 972,66	14 863,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		2+3		5,000			
66	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	5,000	627,14	3 135,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		2+2+1		5,000			
67	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	5,000	348,69	1 743,45	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		2+2+1		5,000			
68	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	6 271,43	6 271,43	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
69	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 140,15	3 420,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
70	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV		1		1,000			
71	M	55259910	koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°	kus	1,000	6 152,27	6 152,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°					
72	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
73	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	VV		2		2,000			
D	99		Přesun hmot				13 147,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	34,000	119,16	4 051,44	CS ÚRS 2023 01
		PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
		VV	34		34,000			
75	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,800	66,70	1 587,46	CS ÚRS 2023 01
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
		VV	(34)*0,15*0,85*2		8,670			
		VV	34*0,85*0,05*2		2,890			
		VV	34*0,6*0,3*2		12,240			
76	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	261,800	10,35	2 709,63	CS ÚRS 2023 01
		PP	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	(34)*0,15*0,85*2*11		95,370			
		VV	34*0,85*0,05*2*11		31,790			
		VV	34*0,6*0,3*2*11		134,640			
77	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,800	85,29	2 029,90	CS ÚRS 2023 01
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
		VV	(34)*0,15*0,85*2		8,670			
		VV	34*0,85*0,05*2		2,890			
		VV	34*0,6*0,3*2		12,240			
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	27,880	90,31	2 517,84	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
		VV	(34)*0,15*0,85*2		8,670			
		VV	34*0,85*0,05*2		2,890			
		VV	34*0,6*0,4*2		16,320			
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
		VV	1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 733,28	
80	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	54,400	6,27	341,09	CS ÚRS 2023 01
		PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
		VV	34*2*0,8"koordinace kanalizace"		54,400			
81	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	54,400	6,27	341,09	CS ÚRS 2023 01
		PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
		VV	34*2*0,8"koordinace kanalizace"		54,400			
82	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	34,000	94,07	3 198,38	CS ÚRS 2023 01
		PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
		VV	34		34,000			
83	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	68,000	12,54	852,72	CS ÚRS 2023 01
		PP	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
		VV	34*2		68,000			
D		997	Přesun sutě				7 214,80	
84	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,240	155,00	1 897,20	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
		VV	34*0,6*0,3*2		12,240			
85	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,560	460,00	5 317,60	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
		VV	34*0,15*0,85*2		8,670			
		VV	34*0,85*0,05*2		2,890			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky			Datum:	24.03.2026
Objekt:	2023_09_3. - Řad A2, IO 03.03			Projektant:	Vodohospodářsky rozvoj a výstavba
Místo:	Přestavky u Čerčan			Zpracovatel:	Ďvořák
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan				
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 509 122,74

D HSV Práce a dodávky HSV 509 122,74

D 1 Zemní práce 178 864,09

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	52,800	94,07	4 966,90	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,8*66 52,800								
2	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	42,240	282,21	11 920,55	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16 VV 0,8*0,4*66*2 42,240								
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	60,000	125,43	7 525,80	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 60 60,000								
4	K	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	52,800	439,00	23 179,20	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 VV 66*0,8*1 52,800								
5	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	2,000	1 567,86	3 135,72	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 VV 2 2,000								
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	17,008	689,86	11 733,14	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 VV 0,3*1,5*0,8*66"výkop při průměrné hloubce 1,5 m"-2 21,760 VV -0,3*0,8*66*0,3 "vozovka" -4,752								
7	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	2,000	1 567,86	3 135,72	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 VV 2 2,000								
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	23,344	689,86	16 104,09	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204 VV 0,4*1,5*0,8*66"výkop při průměrné hloubce 1,5 m"-2 29,680 VV -0,3*0,8*66*0,4 "vozovka" -6,336								
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	19,008	1 693,29	32 186,06	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204 VV 0,3*1,5*0,8*66"výkop při průměrné hloubce 1,5 m" 23,760								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,3*0,8*66*0,3 "vozovka"		-4,752			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	198,000	12,54	2 482,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		66*1,5*2		198,000			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	198,000	6,27	1 241,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		66*1,5*2		198,000			
12	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,016	120,41	4 577,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,5*0,8*66"výkop při průměrné hloubce 1,5 m**2		47,520			
	VV		-0,3*0,8*66*0,3 "vozovka**2		-9,504			
13	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	88,704	120,41	10 680,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,5*0,8*66"výkop při průměrné hloubce 1,5 m**2		110,880			
	VV		-0,3*0,8*66*0,7 "vozovka**2		-22,176			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	31,680	121,90	3 861,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		66*0,8*0,6		31,680			
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	63,360	1,15	72,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		66*0,6*0,8*2		63,360			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19,008	61,46	1 168,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,5*0,8*66"výkop při průměrné hloubce 1,5 m"		23,760			
	VV		-0,3*0,8*66*0,3 "vozovka"		-4,752			
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	44,352	61,46	2 725,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,5*0,8*66"výkop při průměrné hloubce 1,5 m"		55,440			
	VV		-0,3*0,8*66*0,7"vozovka"		-11,088			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	63,360	155,00	9 820,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		66*0,6*0,8*2		63,360			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	95,040	23,83	2 264,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,5*0,8*66"výkop při průměrné hloubce 1,5 m"		79,200			
	VV		-0,3*0,8*66 "vozovka"		-15,840			
	VV		66*0,6*0,8		31,680			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,960	439,00	16 225,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		66*0,8*(1,5-0,3-0,5)		36,960			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,120	466,59	9 854,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			66*0,8*0,4		21,120			
D	4		Vodorovné konstrukce				14 474,88	
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,280	1 541,52	8 139,23	CS ÚRS 2023 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
VV			0,8*66*0,1		5,280			
23	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,180	25 085,72	4 515,43	CS ÚRS 2023 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
VV			0,02*3+0,06*1+0,06*1		0,180			
24	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,600	1 137,64	1 820,22	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
VV			0,4*0,4*2*5		1,600			
D	5		Komunikace				28 543,68	
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	52,800	244,59	12 914,35	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
VV			0,8*66		52,800			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	52,800	296,01	15 629,33	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
VV			0,8*66		52,800			
D	8		Trubní vedení				280 674,41	
27	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	66,000	3,76	248,16	
PP			Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
VV			66		66,000			
28	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	66,000	37,63	2 483,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
29	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	66,000	37,63	2 483,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
30	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	66,000	6,27	413,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
31	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	66,000	230,79	15 232,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
32	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	66,000	319,84	21 109,44	
PP			Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
33	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	66,000	48,92	3 228,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
34	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	10,000	501,71	5 017,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
VV			6+4		10,000			
35	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	10,000	299,77	2 997,70	CS ÚRS 2023 01
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
VV			6+4		10,000			
36	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	4,000	1 089,97	4 359,88	
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
P			Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
VV			4		4,000			
37	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000	278,45	1 113,80	CS ÚRS 2023 01
PP			nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
38	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
PP			Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
39	M	WVN.FFD91013 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
PP			Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
P			<i>Poznámka k položce:</i> PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
VV			1		1,000			
40	M	WVN.FFD61013 W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 217,91	1 217,91	
PP			Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
P			<i>Poznámka k položce:</i> PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
VV			1		1,000			
41	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 526,47	1 526,47	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122					
VV			1		1,000			
42	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	3 796,72	3 796,72	CS ÚRS 2023 01
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
VV			1		1,000			
43	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 485,07	4 455,21	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
VV			3		3,000			
44	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	9 693,12	29 079,36	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
45	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	1 724,64	5 173,92	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
46	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	3,000	2 587,59	7 762,77	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
47	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	3,000	1 329,54	3 988,62	
PP			poklop litinový 1750-šoupátkový					
48	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hydrantů podzemních DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
VV			1		1,000			
49	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
PP			VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
VV			1		1,000			
50	M	HWL.D49008015 016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
PP			HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
VV			1		1,000			
51	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
PP			PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
VV			1		1,000			
52	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových hydrantových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
VV			1		1,000			
53	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop litinový hydrantový DN 80					
VV			1		1,000			
54	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	2,000	3 125,68	6 251,36	CS ÚRS 2023 01
PP			pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
VV			2		2,000			
55	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	1 589,18	3 178,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
56	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	1 683,25	3 366,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových ventilových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
57	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	2,000	7 574,63	15 149,26	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	56230630	<i>poklop uliční plastový PA ventilkový</i>	kus	2,000	1 054,85	2 109,70	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop uliční plastový PA ventilkový					
59	M	HWL.960113018004	<i>SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)</i>	kus	2,000	1 648,13	3 296,26	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
60	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 972,66	17 835,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
VV			2+3+1					
61	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	627,14	3 762,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
VV			2+3+1					
62	M	HWL.348100000000	<i>PODKLAD. DESKA UNI</i>	kus	6,000	348,69	2 092,14	
PP			PODKLAD. DESKA UNI					
VV			2+3+1					
63	M	4222110r	<i>spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)</i>	soubor	1,000	12 542,86	12 542,86	
PP			spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
VV			1					
64	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 140,15	6 840,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
65	M	HWL.505008020016	<i>KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80</i>	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
PP			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
VV			1					
66	M	55253235	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm</i>	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
67	M	55259982	<i>koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°</i>	kus	2,000	2 827,16	5 654,32	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					
VV			2					
68	M	55253237	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm</i>	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
VV			1					
69	M	55253241	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm</i>	kus	1,000	4 267,08	4 267,08	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
VV			1					
70	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2					
D 99			Přesun hmot				11 533,70	
71	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,680	66,70	2 113,06	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			66*0,8*0,3*2					
72	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	348,480	10,35	3 606,77	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			66*0,8*0,3*2*11					
73	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,680	85,29	2 701,99	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV			66*0,8*0,3*2					
74	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,680	90,31	2 861,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV			66*0,8*0,3*2					
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 655,28	
76	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	132,000	6,27	827,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
VV			66*2		132,000			
77	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	132,000	6,27	827,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
VV			66*2		132,000			
D	997		Přesun sutě				4 910,40	
78	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,680	155,00	4 910,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			66*0,8*0,3*2		31,680			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky		
Objekt:	2023_09_4. - Řad A3, IO 03.04		
Místo:	Přestavky u Čerčan	Datum:	24.03.2026
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky	Zpracovatel:	Ďvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 848 993,36

D HSV Práce a dodávky HSV 848 993,36

D 1 Zemní práce 174 864,28

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	48,600	94,07	4 571,80	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,6*81"Souběh kanál"								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	68,850	112,89	7 772,48	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 VV 0,85*81								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	68,850	84,04	5 786,15	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 VV 0,85*81								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	38,880	282,21	10 972,32	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16 VV 0,6*0,4*81*2								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	125,43	2 508,60	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 20								
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,300	439,00	10 667,70	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 VV 81*0,6*1*0,5								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,000	1 567,86	3 135,72	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 VV 2								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	17,683	689,86	12 198,79	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 VV 0,3*1,7*0,6*81"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-2 VV -0,35*0,6*81*0,3 "vozovka"								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,000	1 567,86	3 135,72	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 VV 2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	24,244	689,86	16 724,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*81"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-2		31,048			
	VV		-0,35*0,6*81*0,4 "vozovka"		-6,804			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	19,683	1 693,29	33 329,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*81"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		24,786			
	VV		-0,35*0,6*81*0,3 "vozovka"		-5,103			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	220,320	12,54	2 762,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		81*1,7*2*0,8"koordinace kanalizace"		220,320			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	220,320	6,27	1 381,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		81*1,7*2*0,8"koordinace kanalizace"		220,320			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,366	120,41	4 740,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*81"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		49,572			
	VV		-0,35*0,6*81*0,3*2 "vozovka"		-10,206			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	91,854	120,41	11 060,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*81"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		115,668			
	VV		-0,35*0,6*81*0,7*2 "vozovka"		-23,814			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	34,020	121,90	4 147,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		81*0,6*0,7		34,020			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,040	1,15	78,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		81*0,6*0,7*2		68,040			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19,683	61,46	1 209,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*81"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		24,786			
	VV		-0,35*0,6*81*0,3 "vozovka"		-5,103			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	45,927	61,46	2 822,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*81"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		57,834			
	VV		-0,35*0,6*81*0,7 "vozovka"		-11,907			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	68,040	155,00	10 546,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		81*0,6*0,7*2		68,040			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	99,630	23,83	2 374,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*81"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		82,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		81*0,6*0,7		34,020			
	VV		-0,35*0,6*81 "vozovka"		-17,010			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,590	439,00	13 868,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		(81*0,6)*(1,7-0,55-0,5)		31,590			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,440	466,59	9 070,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		81*0,6*0,4		19,440			
D 4			Vodorovné konstrukce				19 297,33	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,860	1 541,52	7 491,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*81*0,1		4,860			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,340	25 085,72	8 529,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*5+0,06*2+0,06*2		0,340			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,880	1 137,64	3 276,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*(2+2+5)		2,880			
D 5			Komunikace				178 308,90	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	48,600	244,59	11 887,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*81		48,600			
28	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	48,600	485,41	23 590,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*81		48,600			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	48,600	43,19	2 099,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*81		48,600			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	137,700	37,19	5 121,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		81*0,85*2		137,700			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	137,700	500,00	68 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		(81*0,85)*2		137,700			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	68,850	449,15	30 923,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*81		68,850			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	81,000	175,16	14 187,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		81*SOUBĚH KANAL"		81,000			
34	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	81,000	190,76	15 451,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		81 "SOUBĚH KANAL"		81,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	81,000	76,51	6 197,31	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		81"SOUBĚH KANAL"		81,000			
	D	8	Trubní vedení				435 389,92	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	81,000	3,76	304,56	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		81		81,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	81,000	37,63	3 048,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	81,000	37,63	3 048,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	81,000	6,27	507,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	81,000	230,79	18 693,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	81,000	319,84	25 907,04	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	81,000	48,92	3 962,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
43	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	7,000	501,71	3 511,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		7		7,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	7,000	299,77	2 098,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		7		7,000			
45	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	6,000	1 089,97	6 539,82	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		6		6,000			
46	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	278,45	1 670,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
47	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 485,07	7 425,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		5		5,000			
48	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	9 693,12	48 465,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
49	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	1 724,64	8 623,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
50	M	HWL.95010800003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	5,000	2 587,59	12 937,95	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
51	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	5,000	1 329,54	6 647,70	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
52	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			
53	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		1		1,000			
54	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
55	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		1		1,000			
56	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
	VV		1		1,000			
57	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
58	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	5,000	3 125,68	15 628,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		5		5,000			
59	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	5,000	1 589,18	7 945,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
60	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	5,000	1 683,25	8 416,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
61	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	5,000	7 574,63	37 873,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
62	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	5,000	1 054,85	5 274,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
63	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	5,000	1 648,13	8 240,65	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
64	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,000	2 972,66	32 699,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		1+5+5		11,000			
65	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	11,000	627,14	6 898,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		1+5+5		11,000			
66	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	11,000	348,69	3 835,59	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		1+5+5		11,000			
67	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	16 305,71	16 305,71	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
68	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	1 140,15	9 121,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
69	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV		1		1,000			
70	M	55259910	koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°	kus	2,000	6 152,27	12 304,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°					
	VV		2		2,000			
71	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
	VV		1		1,000			
72	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	1,000	2 827,16	2 827,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					
	VV		1		1,000			
73	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
	VV		1		1,000			
74	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	4 267,08	4 267,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
	VV		1		1,000			
75	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	2 672,88	2 672,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 526,47	4 579,41	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122						
	VV	3			3,000			
77	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	3,000	3 796,72	11 390,16	CS ÚRS 2023 01
	PP	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80						
	VV	3			3,000			
78	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	3 135,71	3 135,71	CS ÚRS 2023 01
	PP	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111						
	VV	1			1,000			
D		99	Přesun hmot				30 096,53	
79	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	81,000	119,16	9 651,96	CS ÚRS 2023 01
	PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112						
	VV	81			81,000			
80	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,700	66,70	3 781,89	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501						
	VV	(81)*0,15*0,85*2			20,655			
	VV	81*0,85*0,05*2			6,885			
	VV	81*0,6*0,3*2			29,160			
81	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	623,700	10,35	6 455,30	CS ÚRS 2023 01
	PP	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509						
	VV	(81*0,15*0,85)*2*11			227,205			
	VV	(81*0,85*0,05)*2*11			75,735			
	VV	(81*0,6*0,3)*2*11			320,760			
82	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	56,700	85,29	4 835,94	CS ÚRS 2023 01
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612						
	VV	(81)*0,15*0,85*2			20,655			
	VV	81*0,85*0,05*2			6,885			
	VV	81*0,6*0,3*2			29,160			
83	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	56,700	90,31	5 120,58	CS ÚRS 2023 01
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111						
	VV	(81)*0,15*0,85*2			20,655			
	VV	81*0,85*0,05*2			6,885			
	VV	81*0,6*0,3*2			29,160			
84	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101						
	VV	1			1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 276,33	
85	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	129,600	6,27	812,59	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217						
	VV	81*2*0,8"koordinace kanalizace"			129,600			
86	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	129,600	6,27	812,59	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218						
	VV	81*2*0,8"koordinace kanalizace"			129,600			
87	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	81,000	94,07	7 619,67	CS ÚRS 2023 01
	PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111						
	VV	81			81,000			
88	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	162,000	12,54	2 031,48	CS ÚRS 2023 01
	PP	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411						
	VV	81*2			162,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	29 856,60				
89	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	27,540	460,00	12 668,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645					
VV			81*0,15*0,85*2					
VV			81*0,85*0,05*2					
90	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,160	155,00	4 519,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			81*0,6*0,3*2					
91	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,540	460,00	12 668,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			81*0,15*0,85*2					
VV			81*0,85*0,05*2					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky					Datum:	24.03.2026		
Objekt:	2023_09_4.1 - Řad A3, IO 03.04- nezpůsobilé náklady					Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba		
Místo:	Přestavky u Čerčan					Zpracovatel:	Dvořák		
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan								
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

882 782,45

DHSVPráce a dodávky HSV

882 782,45

D1Zemní práce

250 971,72

1	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	71,600	94,07	6 735,41	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP				Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223				
VV				0,6*110"Souběh kanál"+28*0,2				
				71,600				

2	K	113107243	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	106,100	112,89	11 977,63	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP				Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243				
VV				0,85*110+28*0,45				
				106,100				

3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	106,100	84,04	8 916,64	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP				Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263				
VV				0,85*110+28*0,45				
				106,100				

4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	57,280	282,21	16 164,99	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PP				šterkopísek frakce 0/16				
VV				0,6*0,4*110*2+28*0,4*0,2*2				
				57,280				

5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	125,43	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP				Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opoťebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421				
VV				10				
				10,000				

6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,000	439,00	14 487,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP				Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101				
VV				110*0,6*1*0,5				
				33,000				

7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP				Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231				
VV				1				
				1,000				

8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	27,998	689,86	19 314,70	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP				Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204				
VV				0,3*1,7*0,6*110*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-				
				1+0,3*1,7*0,2*28				
VV				-0,35*0,6*110*0,3 "vozovka"-0,35*0,2*28*0,3				
				-7,518				

9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP				Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	37,664	689,86	25 982,89	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			0,4*1,7*0,6*110*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-		47,688			
VV			1+0,4*1,7*0,2*28		-10,024			
VV			-0,35*0,6*110*0,4 "vozovka"-0,35*0,2*28*0,4		-10,024			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	28,998	1 693,29	49 102,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
VV			0,3*1,7*0,6*110*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"+0,3*1,7*0,2*28		36,516			
VV			-0,35*0,6*110*0,3 "vozovka"-0,35*0,2*28*0,3		-7,518			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	299,200	12,54	3 751,97	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			110*1,7*2*0,8"koordinace kanalizace"		299,200			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	299,200	6,27	1 875,98	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			110*1,7*2*0,8"koordinace kanalizace"		299,200			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	57,996	120,41	6 983,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
VV			0,3*1,7*0,6*110*výkop při průměrné hloubce 1,7 m""2+0,3*1,7*0,2*28*2		73,032			
VV			-0,35*0,6*110*0,3*2 "vozovka"-0,35*0,2*28*0,3*2		-15,036			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	135,324	120,41	16 294,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
VV			0,7*1,7*0,6*110*výkop při průměrné hloubce 1,7 m""2+0,7*1,7*0,2*28*2		170,408			
VV			-0,35*0,6*110*0,7*2 "vozovka"-0,35*0,2*28*0,7*2		-35,084			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	50,120	121,90	6 109,63	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			110*0,6*0,7+28*0,2*0,7		50,120			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,240	1,15	115,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			110*0,6*0,7*2+28*0,2*0,7*2		100,240			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	28,998	61,46	1 782,22	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			0,3*1,7*0,6*110*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"+0,3*1,7*0,2*28		36,516			
VV			-0,35*0,6*110*0,3 "vozovka"-0,35*0,2*28*0,3		-7,518			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	67,662	61,46	4 158,51	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
VV			0,7*1,7*0,6*110*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"+0,7*1,7*0,2*28		85,204			
VV			-0,35*0,6*110*0,7 "vozovka"-0,35*0,2*28*0,7		-17,542			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	100,240	155,00	15 537,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	110*0,6*0,7*2+28*0,2*0,7*2		100,240			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	146,780	23,83	3 497,77	CS ÚRS 2023 01
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	1,7*0,6*110*výkop při průměrné hloubce 1,7 m*+1,7*0,2*28		121,720			
		VV	110*0,6*0,7+28*0,2*0,7		50,120			
		VV	-0,35*0,6*110 "vozovka"-0,35*0,2*28		-25,060			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,540	439,00	20 431,06	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
		VV	(110*0,6+28*0,2)*(1,7-0,55-0,5)		46,540			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,640	466,59	13 363,14	CS ÚRS 2023 01
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	110*0,6*0,4+28*0,2*0,4		28,640			
D 4		Vodorovné konstrukce					19 832,54	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,160	1 541,52	11 037,28	CS ÚRS 2023 01
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
		VV	0,6*110*0,1+0,2*28*0,1		7,160			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,220	25 085,72	5 518,86	CS ÚRS 2023 01
		PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
		VV	0,02*2+0,06*2+0,06*1		0,220			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,880	1 137,64	3 276,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
		VV	0,4*0,4*2*(2+2+5)		2,880			
D 5		Komunikace					278 062,28	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	71,600	244,59	17 512,64	CS ÚRS 2023 02
		PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
		VV	0,6*110+0,2*28		71,600			
28	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	71,600	485,41	34 755,36	CS ÚRS 2023 02
		PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
		VV	0,6*110+0,2*28		71,600			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	71,600	43,19	3 092,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
		VV	0,6*110+0,2*28		71,600			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	212,200	37,19	7 891,72	CS ÚRS 2023 01
		PP	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
		VV	110*0,85*2+28*0,45*2		212,200			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	212,200	500,00	106 100,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
		VV	(110*0,85+28*0,45)*2		212,200			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	106,100	449,15	47 654,82	CS ÚRS 2023 01
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
		VV	0,85*110+0,45*28		106,100			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	138,000	175,16	24 172,08	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
		VV	110*SOUBĚH KANAL"+28		138,000			
34	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	138,000	190,76	26 324,88	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		110+28 "SOUBĚH KANAL"		138,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiněho tl do 200 mm	m	138,000	76,51	10 558,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		110+28"SOUBĚH KANAL"		138,000			
	D	8	Trubní vedení				269 562,57	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	110,000	3,76	413,60	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		110		110,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	110,000	37,63	4 139,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	110,000	37,63	4 139,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	110,000	6,27	689,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	110,000	230,79	25 386,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	110,000	319,84	35 182,40	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	110,000	48,92	5 381,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
43	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	501,71	7 023,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		14		14,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	299,77	4 196,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		14		14,000			
45	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	2,000	1 089,97	2 179,94	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		2		2,000			
46	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	278,45	556,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
47	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 485,07	1 485,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		1		1,000			
48	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 693,12	9 693,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
49	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 724,64	1 724,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
50	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 587,59	2 587,59	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
51	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	1,000	1 329,54	1 329,54	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
52	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		1		1,000			
54	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		1		1,000			
55	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		1		1,000			
56	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
	VV		1		1,000			
57	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
58	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	2,000	3 125,68	6 251,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		2		2,000			
59	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	1 589,18	3 178,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
60	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	1 683,25	3 366,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
61	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	2,000	7 574,63	15 149,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
62	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	2,000	1 054,85	2 109,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
63	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	2,000	1 648,13	3 296,26	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
64	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 972,66	11 890,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		1+1+2		4,000			
65	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	4,000	627,14	2 508,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		1+1+2		4,000			
66	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	4,000	348,69	1 394,76	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		1+1+2		4,000			
67	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	6 271,43	6 271,43	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
68	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 140,15	2 280,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
69	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV		1		1,000			
70	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
	VV		1		1,000			
71	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	3 135,71	3 135,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	VV		1		1,000			
D	99		Přesun hmot				47 110,15	
72	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	138,000	119,16	16 444,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	VV		110+28		138,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	85,400	66,70	5 696,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	VV		(110°)0,15°0,85°2+28°0,15°0,45°2		31,830			
	VV		110°0,85°0,05°2+28°0,45°0,05°2		10,610			
	VV		110°0,6°0,3°2+28°0,3°0,2°2		42,960			
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	939,400	10,35	9 722,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		(110°0,15°0,85°2+28°0,15°0,45°)2*11		350,130			
	VV		(110°0,85°0,05°2+28°0,45°0,05°)2*11		116,710			
	VV		(110°0,6°0,3°2+28°0,2°0,3°)2*11		472,560			
75	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	85,400	85,29	7 283,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
	VV		(110°)0,15°0,85°2+28°0,15°0,45°2		31,830			
	VV		110°0,85°0,05°2+28°0,45°0,05°2		10,610			
	VV		110°0,6°0,3°2+28°0,3°0,2°2		42,960			
76	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	85,400	90,31	7 712,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
	VV		(110°)0,15°0,85°2+28°0,15°0,45°2		31,830			
	VV		110°0,85°0,05°2+28°0,45°0,05°2		10,610			
	VV		110°0,6°0,3°2+28°0,3°0,2°2		42,960			
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	VV		1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 649,74	
78	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	232,000	6,27	1 454,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
	VV		110°2°0,8°koordinace kanalizace"+28°2		232,000			
79	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	232,000	6,27	1 454,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
	VV		110°2°0,8°koordinace kanalizace"+28°2		232,000			
80	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	138,000	94,07	12 981,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
	VV		110+28		138,000			
81	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	220,000	12,54	2 758,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
	VV		110°2		220,000			
D		997	Přesun sutě				45 703,60	
82	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	42,440	460,00	19 522,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645					
	VV		110°0,15°0,85°2+28°0,15°0,45°2		31,830			
	VV		110°0,85°0,05°2+28°0,05°0,45°2		10,610			
83	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,960	155,00	6 658,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
	VV		110°0,6°0,3°2+28°0,2°0,3°2		42,960			
84	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	42,440	460,00	19 522,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
	VV		110*0,15*0,85*2+28*0,15*0,45*2		31,830			
	VV		110*0,85*0,05*2+28*0,05*0,45*2		10,610			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky					Datum:	24.03.2026
Objekt:	2023_09_5. - Řad A3a, IO 03.05					Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Místo:	Přestavky u Čerčan					Zpracovatel:	Ďvořák
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan						
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 965 989,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 965 989,92

D 1 Zemní práce 548 897,41

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	154,800	94,07	14 562,04	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,6*258"Souběh kanál"								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	219,300	112,89	24 756,78	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 VV 0,85*258								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	219,300	84,04	18 429,97	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 VV 0,85*258								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	123,840	282,21	34 948,89	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16 VV 0,6*0,4*258*2								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	60,000	125,43	7 525,80	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 60								
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	77,400	439,00	33 978,60	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 VV 258*0,6*1*0,5								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 VV 3								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	59,694	689,86	41 180,50	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 VV 0,3*1,7*0,6*258*výkop při průměrné hloubce 1,7 m*-3 VV -0,35*0,6*258*0,3 "vozovka"								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 VV 3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	80,592	689,86	55 597,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*258"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-3		102,264			
	VV		-0,35*0,6*258*0,4 "vozovka"		-21,672			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	62,694	1 693,29	106 159,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*258"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		78,948			
	VV		-0,35*0,6*258*0,3 "vozovka"		-16,254			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	611,660	12,54	7 670,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		257*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		611,660			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	611,660	6,27	3 835,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		257*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		611,660			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	125,388	120,41	15 097,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*258"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		157,896			
	VV		-0,35*0,6*258*0,3*2 "vozovka"		-32,508			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	292,572	120,41	35 228,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*258"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		368,424			
	VV		-0,35*0,6*258*0,7*2 "vozovka"		-75,852			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	108,360	121,90	13 209,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		258*0,6*0,7		108,360			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	216,720	1,15	249,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		258*0,6*0,7*2		216,720			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	62,694	61,46	3 853,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*258"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		78,948			
	VV		-0,35*0,6*258*0,3 "vozovka"		-16,254			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	146,286	61,46	8 990,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*258"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		184,212			
	VV		-0,35*0,6*258*0,7 "vozovka"		-37,926			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	216,720	155,00	33 591,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		258*0,6*0,7*2		216,720			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	317,340	23,83	7 562,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*258"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		263,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,35*0,6*258 "vozovka"		-54,180			
	VV		258*0,6*0,7		108,360			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,620	439,00	44 172,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		258*0,6*(1,7-0,55-0,5)		100,620			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	61,920	466,59	28 891,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		258*0,6*0,4		61,920			
D 4			Vodorovné konstrukce				36 671,70	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	15,480	1 541,52	23 862,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*258*0,1		15,480			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,380	25 085,72	9 532,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*4+0,06*2+0,06*2+0,06*1		0,380			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,880	1 137,64	3 276,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*9		2,880			
D 5			Komunikace				567 946,88	
27	K	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	154,800	244,59	37 862,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*258		154,800			
28	K	564871116	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	154,800	485,41	75 141,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*258		154,800			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	154,800	43,19	6 685,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*258		154,800			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	438,600	37,19	16 311,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		258*0,85*2		438,600			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	438,600	500,00	219 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*258*2		438,600			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	219,300	449,15	98 498,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*258		219,300			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	258,000	175,16	45 191,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		258"Souběh kanál"		258,000			
34	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	258,000	190,76	49 216,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		258 "Souběh kanál"		258,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	258,000	76,51	19 739,58	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
VV			258"SOUBĚH KANAL"		258,000			
D 8			Trubní vedení				722 456,19	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	258,000	3,76	970,08	
PP			Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
VV			258		258,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	258,000	37,63	9 708,54	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	258,000	37,63	9 708,54	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	258,000	6,27	1 617,66	CS ÚRS 2023 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	258,000	230,79	59 543,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	258,000	319,84	82 518,72	
PP			Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	258,000	48,92	12 621,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
43	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	34,000	501,71	17 058,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
VV			34		34,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	34,000	299,77	10 192,18	CS ÚRS 2023 01
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
VV			34		34,000			
45	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	6,000	1 089,97	6 539,82	
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
P			Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
VV			6		6,000			
46	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	278,45	1 670,70	CS ÚRS 2023 01
PP			nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
47	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
PP			Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
48	M	WVN.FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000	1 174,01	2 348,02	
PP			Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
VV			2		2,000			
49	M	WVN.FFD61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 217,91	1 217,91	
PP			Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
50	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 485,07	5 940,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
VV			4		4,000			
51	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	4,000	9 693,12	38 772,48	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
52	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	1 724,64	6 898,56	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	HWL.95010800003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	4,000	2 587,59	10 350,36	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
54	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	4,000	1 329,54	5 318,16	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
55	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 285,64	2 571,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		2		2,000			
56	M	9999000000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	2,000	1 429,89	2 859,78	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		2		2,000			
57	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	2,000	38 389,92	76 779,84	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		2		2,000			
58	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,000	1 033,53	2 067,06	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		2		2,000			
59	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
60	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
61	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	7,000	3 125,68	21 879,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		7		7,000			
62	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	7,000	1 589,18	11 124,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,000	1 683,25	11 782,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
64	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	7,000	7 574,63	53 022,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
65	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	7,000	1 054,85	7 383,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
66	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	7,000	1 648,13	11 536,91	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
67	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	13,000	2 972,66	38 644,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		7+4+2		13,000			
68	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	13,000	627,14	8 152,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		7+4+2		13,000			
69	M	HWL.3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	13,000	348,69	4 532,97	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		7+4+2		13,000			
70	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	16 305,71	16 305,71	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
71	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 140,15	10 261,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
72	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,000	4 672,21	9 344,42	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV		2		2,000			
73	M	55259910	koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°	kus	1,000	6 152,27	6 152,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°					
74	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
75	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	1,000	2 827,16	2 827,16	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		koleno přírubové Q tvárné litina DN 80-90°					
	VV		1		1,000			
76	M	55253996	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°</i>	kus	1,000	6 800,74	6 800,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°					
77	M	55253235	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm</i>	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
78	M	55253237	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm</i>	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
	VV		1		1,000			
79	M	55253241	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm</i>	kus	1,000	4 267,08	4 267,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
	VV		1		1,000			
80	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 526,47	3 052,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122					
	VV		2		2,000			
81	M	55253510	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80</i>	kus	2,000	3 796,72	7 593,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
82	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	VV		2		2,000			
D 99 Přesun hmot							98 612,54	
83	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	258,000	119,16	30 743,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	VV		258		258,000			
84	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	180,600	66,70	12 046,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	VV		(258)*0,15*0,85*2		65,790			
	VV		258*0,85*0,05*2		21,930			
	VV		258*0,6*0,3*2		92,880			
85	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 986,600	10,35	20 561,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		258*0,15*0,85*2*11		723,690			
	VV		258*0,85*0,05*2*11		241,230			
	VV		258*0,6*0,3*2*11		1 021,680			
86	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	180,600	85,29	15 403,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
	VV		258*0,15*0,85*2		65,790			
	VV		258*0,85*0,05*2		21,930			
	VV		258*0,6*0,3*2		92,880			
87	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	211,560	90,31	19 105,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
	VV		258*0,15*0,85*2		65,790			
	VV		258*0,85*0,05*2		21,930			
	VV		258*0,6*0,4*2		123,840			
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,000	250,86	752,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	VV		3		3,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							35 270,14	
89	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	361,200	6,27	2 264,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			258*2*0,7"koordinace kanalizace"	361,200				
90	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	361,200	6,27	2 264,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
VV			258*2*0,7"koordinace kanalizace"	361,200				
91	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	258,000	94,07	24 270,06	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
VV			258	258,000				
92	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	516,000	12,54	6 470,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
VV			258*2	516,000				
D 997			Přesun sutě	54 747,60				
93	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,880	155,00	14 396,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			258*0,6*0,3*2	92,880				
94	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	87,720	460,00	40 351,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			258*0,15*0,85*2	65,790				
VV			258*0,85*0,05*2	21,930				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky		
Objekt:	2023_09_6. - Řad B, IO 03.06		
Místo:	Přestavky u Čerčan	Datum:	24.03.2026
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky	Zpracovatel:	Ďvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 095 793,24

D HSV Práce a dodávky HSV 4 083 250,38

D 1 Zemní práce 1 215 223,92

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	305,000	94,07	28 691,35	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,8*(270-8) 305,000								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	384,750	112,89	43 434,43	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 VV 0,85*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70) 384,750								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	384,750	84,04	32 334,39	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 VV 0,85*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70) 384,750								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	244,000	282,21	68 859,24	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16 VV 0,6*(429-270)*0,4*2"SOUBĚH KANAL"+0,8*(270-8)*0,4*2 244,000								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	200,000	125,43	25 086,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opořbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 200 200,000								
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	252,000	439,00	110 628,00	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 VV 420*0,6*1 252,000								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrřných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrřských sítí ručně	m3	10,000	1 567,86	15 678,60	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrřských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrřných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 VV 10 10,000								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	110,663	689,86	76 341,98	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 VV 0,3*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,3*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-10 145,550 VV -0,45*0,6*(429-270)*0,3 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,3 -34,887								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrřných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopec inženýrřských sítí ručně	m3	10,000	1 567,86	15 678,60	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrřských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrřných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10	10,000				
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	150,884	689,86	104 088,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			0,4*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,4*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-10	197,400				
VV			-0,45*0,6*(429-270)*0,4 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,4	-46,516				
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	120,663	1 693,29	204 317,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
VV			0,3*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,3*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	155,550				
VV			-0,45*0,6*(429-270)*0,3 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,3	-34,887				
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 080,010	12,54	13 543,33	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			0,7*1,7*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+1,7*(270-8)*2	1 080,010				
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 080,010	6,27	6 771,66	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			0,7*1,7*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+1,7*(270-8)*2	1 080,010				
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	241,326	120,41	29 058,06	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
VV			(0,3*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,3*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m")*2	311,100				
VV			(-0,45*0,6*(429-270)*0,3 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,3)*2	-69,774				
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	563,094	120,41	67 802,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
VV			(0,7*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,7*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m")*2	725,900				
VV			(-0,45*0,6*(429-270)*0,7 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,7)*2	-162,806				
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	241,326	120,41	29 058,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			(0,3*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,3*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m")*2	311,100				
VV			(-0,45*0,6*(429-270)*0,3 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,3)*2	-69,774				
17	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	563,094	120,41	67 802,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
VV			(0,7*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,7*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m")*2	725,900				
VV			(-0,45*0,6*(429-270)*0,7 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,7)*2	-162,806				
18	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	213,500	121,90	26 025,65	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			(429-270)*0,6*0,7+(270-8)*0,8*0,7	213,500				
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	427,000	1,15	491,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 VV (429-270)*0,6*0,7*2+(270-8)*0,8*0,7*2								
					427,000			
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	120,663	61,46	7 415,95	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 VV 0,3*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,3*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m" VV -0,45*0,6*(429-270)*0,3 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,3								
					155,550			
					-34,887			
21	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	281,547	61,46	17 303,88	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112 VV 0,7*1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+0,7*1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m" VV -0,45*0,6*(429-270)*0,7 "vozovka"-0,35*0,8*(270-8)*0,7								
					362,950			
					-81,403			
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	427,000	155,00	66 185,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV (429-270)*0,6*0,7*2+(270-8)*0,8*0,7*2								
					427,000			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	615,710	23,83	14 672,37	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV 1,7*0,6*(429-270)"SOUBĚH KANAL"+1,7*0,8*(270-8)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m" VV -0,45*0,6*(429-270) "vozovka"-0,35*0,8*(270-8) VV (429-270)*0,6*0,7+(270-8)*0,8*0,7								
					518,500			
					-116,290			
					213,500			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	198,250	439,00	87 031,75	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 VV (1,7-0,55-0,5)*0,6*(429-270) VV (1,7-0,55-0,5)*0,8*(270-8)								
					62,010			
					136,240			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	122,000	466,59	56 923,98	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 VV (429-270)*0,6*0,4+(270-8)*0,8*0,4								
					122,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							93 923,47	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	30,500	1 541,52	47 016,36	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 VV (429-270)*0,6*0,1+(270-8)*0,8*0,1								
					30,500			
27	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,420	25 085,72	35 621,72	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151 VV 0,02*11+0,06*3+0,06*6+0,06*(6+2+3)								
					1,420			
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	9,920	1 137,64	11 285,39	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101 VV 0,4*0,4*2*31								
					9,920			
D 5 Komunikace							1 192 396,00	
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	154,800	244,59	37 862,53	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 VV 0,6*258								
					154,800			
30	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	154,800	485,41	75 141,47	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116 VV 0,6*258								
					154,800			
31	K	56512510r	Podbal -SAL CRmB 22/55-60 tl.35 mm	m2	287,850	551,89	158 861,54	
PP VV Podbal -SAL CRmB 22/55-60 tl.35 mm 45*(0,6+0,25)+192*1,3								
					287,850			
32	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	249,000	43,19	10 754,31	CS ÚRS 2023 01
PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112 0,6*(429-270)*"SOUBĚH KANAL"+0,8*(270-70-8)	249,000				
33	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	769,500	37,19	28 617,71	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111 (0,85*(429-270)*"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70))*2	769,500				
34	K	5771340r	Asfaltový beton vrstva obrusná - tichý asfalt (VIAFON) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	575,700	599,88	345 350,92	
PP VV			Asfaltový beton vrstva obrusná - tichý asfalt (VIAFON) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu (45*(0,6+0,25)+192*1,3)*2	575,700				
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	193,800	500,00	96 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111 (0,85*(429-270)*"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70))*2 -(45*(0,6+0,25)+192*1,3)*2	769,500 -575,700				
36	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	96,900	449,15	43 522,64	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112 (0,85*(429-270)*"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)) -(45*(0,6+0,25)+192*1,3)	384,750 -287,850				
37	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	287,850	538,98	155 145,39	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112 (45*(0,6+0,25)+192*1,3)	287,850				
38	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	543,000	175,16	95 111,88	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111 (429-270)*"SOUBĚH KANAL"+2*(270-8-70)	543,000				
39	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	543,000	190,76	103 582,68	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212 (429-270)*"SOUBĚH KANAL"+2*(270-8-70)	543,000				
40	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	543,000	76,51	41 544,93	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123 (429-270)*"SOUBĚH KANAL"+2*(270-8-70)	543,000				
D 8			Trubní vedení	1 411 496,78				
41	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	429,000	3,76	1 613,04	
PP VV			Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm 423+6	429,000				
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	429,000	37,63	16 143,27	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
43	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	429,000	37,63	16 143,27	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
44	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	429,000	6,27	2 689,83	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
45	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	429,000	230,79	99 008,91	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
46	M	PPL.ROB090082 100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	429,000	319,84	137 211,36	
PP			Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
47	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	429,000	48,92	20 986,68	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	8,000	2 445,86	19 566,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631214					
VV			8		8,000			
49	M	28655135	objímka kluzná typ B segment v 19mm (potrubí D 90)	kus	18,000	642,19	11 559,42	CS ÚRS 2023 02
PP			objímka kluzná typ B segment v 19mm (potrubí D 90)					
VV			3*6		18,000			
50	M	28655112	manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150	kus	2,000	1 625,55	3 251,10	CS ÚRS 2023 02
PP			manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150					
VV			2		2,000			
51	M	28613678	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160 x 14,6mm	m	8,000	1 343,34	10 746,72	CS ÚRS 2023 02
PP			potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160 x 14,6mm					
VV			8		8,000			
52	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	62,000	501,71	31 106,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
VV			62		62,000			
53	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	62,000	299,77	18 585,74	CS ÚRS 2023 01
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
VV			62		62,000			
54	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	501,71	3 010,26	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110					
VV			6		6,000			
55	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	731,25	4 387,50	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
56	M	WVN.FF700213 W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	15,000	1 089,97	16 349,55	
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
P			Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
VV			15		15,000			
57	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	15,000	278,45	4 176,75	CS ÚRS 2023 01
PP			nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
58	M	WVN.FFD81013 W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	5,000	1 174,01	5 870,05	
PP			Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
VV			5		5,000			
59	M	WVN.FFD91013 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	4,000	1 174,01	4 696,04	
PP			Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
VV			4		4,000			
60	M	WVN.FFD61013 W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000	1 217,91	2 435,82	
PP			Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
VV			2		2,000			
61	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	11,000	1 485,07	16 335,77	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
VV			8+3		11,000			
62	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	11,000	9 693,12	106 624,32	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
63	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,000	1 724,64	18 971,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
64	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	11,000	2 587,59	28 463,49	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	11,000	1 329,54	14 624,94	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
66	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	1 285,64	3 856,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		3		3,000			
67	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	3,000	1 429,89	4 289,67	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		3		3,000			
68	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	3,000	38 389,92	115 169,76	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		3		3,000			
69	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	3,000	1 033,53	3 100,59	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		3		3,000			
70	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	2 216,32	6 648,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
71	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,000	3 696,38	11 089,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		3		3,000			
72	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	12,000	3 125,68	37 508,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		12		12,000			
73	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	12,000	1 589,18	19 070,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
74	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	12,000	1 683,25	20 199,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
75	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	12,000	7 574,63	90 895,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
76	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	12,000	1 054,85	12 658,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
77	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	12,000	1 648,13	19 777,56	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
78	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	26,000	2 972,66	77 289,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		12+11+3		26,000			
79	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	26,000	627,14	16 305,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		12+11+3		26,000			
80	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	23,000	348,69	8 019,87	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		12+11		23,000			
81	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	34 492,86	34 492,86	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
82	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	18,000	1 140,15	20 522,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
83	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	3,000	4 672,21	14 016,63	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV		3		3,000			
84	M	55259910	koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°	kus	1,000	6 152,27	6 152,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°					
85	M	55259930	koleno přírubové P tvárná litina DN 80-22,5°	kus	2,000	5 323,19	10 646,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové P tvárná litina DN 80-22,5°					
86	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	2 785,77	8 357,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
	VV		3		3,000			
87	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	3,000	2 827,16	8 481,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3	3,000				
88	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	3,000	2 975,17	8 925,51	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
VV			3	3,000				
89	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	3,000	4 267,08	12 801,24	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
VV			3	3,000				
90	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 526,47	9 158,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122					
VV			6	6,000				
91	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	6,000	3 796,72	22 780,32	CS ÚRS 2023 01
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
VV			6	6,000				
92	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2	2,000				
D 99			Přesun hmot	188 453,72				
93	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	543,000	119,16	64 703,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			(429-270)"SOUBĚH KANAL"+2*(270-8-70)					543,000
94	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	336,900	66,70	22 471,23	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			0,6*(429-270)*0,3*2"SOUBĚH KANAL"+0,8*(270-8)*0,3*2					183,000
VV			0,85*(429-270)*0,15*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,15*2					115,425
VV			0,85*(429-270)*0,05*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,05*2					38,475
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 705,900	10,35	38 356,07	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			(0,6*(429-270)*0,3*2"SOUBĚH KANAL"+0,8*(270-8)*0,3*2)*11					2 013,000
VV			(0,85*(429-270)*0,15*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,15*2)*11					1 269,675
VV			(0,85*(429-270)*0,05*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,05*2)*11					423,225
96	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	336,900	85,29	28 734,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV			0,6*(429-270)*0,3*2"SOUBĚH KANAL"+0,8*(270-8)*0,3*2					183,000
VV			0,85*(429-270)*0,15*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,15*2					115,425
VV			0,85*(429-270)*0,05*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,05*2					38,475
97	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	336,900	90,31	30 425,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV			0,6*(429-270)*0,3*2"SOUBĚH KANAL"+0,8*(270-8)*0,3*2					183,000
VV			0,85*(429-270)*0,15*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,15*2					115,425
VV			0,85*(429-270)*0,05*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,05*2					38,475
98	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,000	250,86	3 762,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
VV			15					15,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	71 051,21				
99	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	746,600	6,27	4 681,18	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217 2*0,7*(429-270)*SOUBĚH KANAL"+2*(270-8)								
100	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	746,600	6,27	4 681,18	CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218 2*0,7*(429-270)*SOUBĚH KANAL"+2*(270-8)								
101	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	543,000	94,07	51 080,01	CS ÚRS 2023 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 (429-270)*SOUBĚH KANAL"+2*(270-8-70)								
102	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	846,000	12,54	10 608,84	CS ÚRS 2023 01
PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411 423*2								
D 997 Přesun sutě 99 159,00								
103	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	183,000	155,00	28 365,00	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 0,6*(429-270)*0,3*2"SOUBĚH KANAL"+0,8*(270-8)*0,3*2								
104	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	153,900	460,00	70 794,00	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875 0,85*(429-270)*0,15*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,15*2								
VV 0,85*(429-270)*0,05*2"SOUBĚH KANAL"+1,3*(270-8-70)*0,05*2								
D PSV Práce a dodávky PSV 12 542,86								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 542,86								
105	K	722290R	Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)	soubor	1,000	12 542,86	12 542,86	
PP Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)								
VV "vypuštění, napuštění, dezinfekce zprovoznění - odstávka dl. cca 50 m" 1								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky					Datum:	24.03.2026		
Objekt:	2023_09_7. - Řad B1, IO 03.07					Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba		
Místo:	Přestavky u Čerčan					Zpracovatel:	Dvořák		
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan								
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 382 027,75

D HSV Práce a dodávky HSV 382 027,75

D 1 Zemní práce 90 909,60

1	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	25,600	94,07	2 408,19	CS ÚRS 2023 01
PP Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223		25,600			
2	K	113107243	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	38,100	112,89	4 301,11	CS ÚRS 2023 01
PP Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243		38,100			
VV			0,6*39"Souběh kanál"+11*0,2					
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	38,100	84,04	3 201,92	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263		38,100			
VV			0,85*39+11*0,45					
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	20,480	282,21	5 779,66	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16								
VV			0,6*0,4*39*2+0,2*0,4*11*2		20,480			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	125,43	627,15	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opořbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421		5,000			
VV			5					
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,700	439,00	5 136,30	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřnin v horninách jakékoliv třídy								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101		11,700			
VV			39*0,6*1*0,5					
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrřných horninách třídy řěžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při řekopech inřenřrských síti ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh řířky přes 800 do 2 000 mm při řekopech inřenřrských síti ručně zapařených i nezapařených, s urovnáním dna do řředepsaného řprofilu a řpádu objemu do 10 m3 v hornině řřidy řěžitelnosti I skupiny 3 soudrřných								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231		1,000			
VV			1					
8	K	132254204	Hloubení zapařených rýh š do 2000 mm v hornině řřidy řěžitelnosti I skupiny 3 objemu do 500 m3	m3	9,368	689,86	6 462,61	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapařených rýh řířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do řředepsaného řprofilu a řpádu v hornině řřidy řěžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204					
VV			0,3*1,7*(0,6*39+0,2*11)"výkop při řrůměrně hloubce 1,7 m"-1		12,056			
VV			-0,35*0,3*(0,6*39+0,2*11) "vozovka"		-2,688			
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrřných horninách řřidy řěžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při řekopech inřenřrských síti ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh řířky přes 800 do 2 000 mm při řekopech inřenřrských síti ručně zapařených i nezapařených, s urovnáním dna do řředepsaného řprofilu a řpádu objemu do 10 m3 v hornině řřidy řěžitelnosti II skupiny 4 soudrřných								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	12,824	689,86	8 846,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			0,4*1,7*(0,6*39+0,2*11)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-1	16,408				
VV			-0,35*0,4*(0,6*39+0,2*11) "vozovka"	-3,584				
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	10,368	1 693,29	17 556,03	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
VV			0,3*1,7*(0,6*39+0,2*11)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	13,056				
VV			-0,35*0,3*(0,6*39+0,2*11) "vozovka"	-2,688				
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	106,080	12,54	1 330,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			39*1,7*2*0,8"koordinace kanal"	106,080				
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	89,760	6,27	562,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			33*1,7*2*0,8"koordinace kanal"	89,760				
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,736	120,41	2 496,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
VV			0,3*1,7*(0,6*39+0,2*11)*2"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	26,112				
VV			-0,35*0,3*(0,6*39+0,2*11)*2 "vozovka"	-5,376				
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	48,384	120,41	5 825,92	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
VV			0,7*1,7*(0,6*39+0,2*11)*2"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	60,928				
VV			-0,35*0,7*(0,6*39+0,2*11)*2 "vozovka"	-12,544				
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17,920	121,90	2 184,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			39*0,6*0,7+11*0,2*0,7	17,920				
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,840	1,15	41,22	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			(39*0,6*0,7+11*0,2*0,7)*2	35,840				
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,368	61,46	637,22	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			0,3*1,7*(0,6*39+0,2*11)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	13,056				
VV			-0,35*0,3*(0,6*39+0,2*11) "vozovka"	-2,688				
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	24,192	61,46	1 486,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
VV			0,7*1,7*(0,6*39+0,2*11)"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	30,464				
VV			-0,35*0,7*(0,6*39+0,2*11) "vozovka"	-6,272				
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,840	155,00	5 555,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 39*0,6*0,7*2+11*0,2*0,7*2		35,840			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	52,480	23,83	1 250,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 1,7*(0,6*39+0,2*11)*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		43,520			
VV			-0,35*(0,6*39+0,2*11) "vozovka"		-8,960			
VV			39*0,6*0,7+11*0,2*0,7		17,920			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,640	439,00	7 304,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 (39*0,6+11*0,2)*(1,7-0,55-0,5)		16,640			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,240	466,59	4 777,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 39*0,6*0,4+11*0,2*0,4		10,240			
D 4			Vodorovné konstrukce				5 677,81	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,560	1 541,52	3 946,29	CS ÚRS 2023 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 0,6*39*0,1+0,2*11*0,1		2,560			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,040	25 085,72	1 003,43	CS ÚRS 2023 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151 0,02*2		0,040			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,640	1 137,64	728,09	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101 0,4*0,4*2*2		0,640			
D 5			Komunikace				99 961,66	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	25,600	244,59	6 261,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 0,6*39+0,2*11		25,600			
28	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	25,600	485,41	12 426,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116 0,6*39+0,2*11		25,600			
29	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	25,600	43,19	1 105,66	CS ÚRS 2023 01
PP			Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112 0,6*39+0,2*11		25,600			
30	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	76,200	37,19	2 833,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111 39*0,85*2+0,45*11*2		76,200			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	76,200	500,00	38 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111 39*0,85*2+0,45*11*2		76,200			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	38,100	449,15	17 112,62	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112 0,85*39+0,45*11		38,100			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	50,000	175,16	8 758,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111 39*SOUBĚH KANAL"+11		50,000			
34	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	50,000	190,76	9 538,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212 39 "SOUBĚH KANAL"+11		50,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	50,000	76,51	3 825,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123 39"SOUBĚH KANAL"+11		50,000			
	D	8	Trubní vedení				169 623,36	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	39,000	3,76	146,64	
	PP VV		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm 39		39,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	39,000	37,63	1 467,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	39,000	37,63	1 467,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	39,000	6,27	244,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	39,000	230,79	9 000,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	39,000	319,84	12 473,76	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	39,000	48,92	1 907,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
43	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	9,000	501,71	4 515,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101 9		9,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	9,000	299,77	2 697,93	CS ÚRS 2023 01
	PP VV		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm 9		9,000			
45	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	501,71	501,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110					
46	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	731,25	731,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
47	M	WVN.FF700213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	2,000	1 089,97	2 179,94	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		2		2,000			
48	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	278,45	556,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
49	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
	PP		Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
50	M	WVN.FFD61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 217,91	1 217,91	
	PP		Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
51	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 485,07	2 970,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112 2	2,000				
52	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	9 693,12	19 386,24	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 724,64	3 449,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
54	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 587,59	5 175,18	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
55	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	2,000	1 329,54	2 659,08	
PP			poklop litinový 1750-šoupátkový					
56	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	3,000	3 125,68	9 377,04	CS ÚRS 2023 01
PP			pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
VV			3	3,000				
57	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000	1 589,18	4 767,54	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
58	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000	1 683,25	5 049,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových ventilových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
59	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	3,000	7 574,63	22 723,89	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
60	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	3,000	1 054,85	3 164,55	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop uliční plastový PA ventilkový					
61	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	3,000	1 648,13	4 944,39	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
62	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	2 972,66	14 863,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
VV			3+2	5,000				
63	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	5,000	627,14	3 135,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
VV			3+2	5,000				
64	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	5,000	348,69	1 743,45	
PP			PODKLAD. DESKA UNI					
VV			3+2	5,000				
65	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	3 135,71	3 135,71	
PP			spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
VV			1	1,000				
66	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2	2,000				
D 99			Přesun hmot	16 522,90				
67	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	50,000	119,16	5 958,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			39+11	50,000				
68	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,538	66,70	1 903,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			39*0,15*0,85*2+11*0,45*0,15	10,688				
VV			39*0,85*0,05*2+11*0,45*0,05*2	3,810				
VV			39*0,6*0,3*2	14,040				
69	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	328,433	10,35	3 399,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			(39*0,15*0,85*2+11*0,45*0,15)*11	117,563				
VV			(39*0,85*0,05*2+11*0,45*0,05*2)*11	41,910				
VV			39*0,6*0,3*2*11+0,2*0,3*11*2*11	168,960				
70	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,538	85,29	2 434,01	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV VV VV Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612 39*0,15*0,85*2+11*0,45*0,15 39*0,85*0,05*2+11*0,45*0,05*2 39*0,6*0,3*2								
					10,688			
					3,810			
					14,040			
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,538	90,31	2 577,27	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111 39*0,15*0,85*2+11*0,45*0,15 39*0,85*0,05*2+11*0,45*0,05*2 39*0,6*0,3*2								
					10,688			
					3,810			
					14,040			
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101 1								
					1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 464,12	
73	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	62,400	6,27	391,25	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217 39*2*0,8"koordinace kanalizace"								
					62,400			
74	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	62,400	6,27	391,25	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218 39*2*0,8"koordinace kanalizace"								
					62,400			
75	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	50,000	94,07	4 703,50	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 39+11								
					50,000			
76	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	78,000	12,54	978,12	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411 39*2								
					78,000			
D 997 Přesun sutě							9 391,20	
77	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,360	155,00	2 380,80	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 39*0,6*0,3*2+11*0,2*0,3*2								
					15,360			
78	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,240	460,00	7 010,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875 39*0,15*0,85*2+11*0,15*0,45*2 39*0,85*0,05*2+11*0,05*0,45*2								
					11,430			
					3,810			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky					Datum:	24.03.2026	
Objekt:	2023_09_8. - Řad B2, IO 03.08					Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba	
Místo:	Přestavky u Čerčan					Zpracovatel:	Dvořák	
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan							
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 905 585,85

D HSV Práce a dodávky HSV 905 585,85

D 1 Zemní práce 235 434,80

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	66,600	94,07	6 265,06	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,6*111"SOUBĚH KANAL"								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	94,350	112,89	10 651,17	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 VV 0,85*111								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	94,350	84,04	7 929,17	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 VV 0,85*111								
4	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	53,280	282,21	15 036,15	CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/16 VV 0,6*0,4*111*2								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	125,43	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 10								
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,300	439,00	14 618,70	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 VV 111*0,6*1*0,5								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,000	1 567,86	3 135,72	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 VV 2								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	24,973	689,86	17 227,87	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 VV 0,3*1,7*0,6*111*výkop při průměrné hloubce 1,7 m*-2 VV -0,35*0,6*111*0,3 "vozovka"								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,000	1 567,86	3 135,72	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 VV 2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	33,964	689,86	23 430,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*111"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-2		43,288			
	VV		-0,35*0,6*111*0,4 "vozovka"		-9,324			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	26,973	1 693,29	45 673,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*111"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		33,966			
	VV		-0,35*0,6*111*0,3 "vozovka"		-6,993			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	264,180	12,54	3 312,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		111*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		264,180			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	264,180	6,27	1 656,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		111*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		264,180			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	53,946	120,41	6 495,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*111"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		67,932			
	VV		-0,35*0,6*111*0,3*2 "vozovka"		-13,986			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	125,874	120,41	15 156,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*111"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		158,508			
	VV		-0,35*0,6*111*0,7*2 "vozovka"		-32,634			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	46,620	121,90	5 682,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		111*0,6*0,7		46,620			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	93,240	1,15	107,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		111*0,6*0,7*2		93,240			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	26,973	61,46	1 657,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*111"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		33,966			
	VV		-0,35*0,6*111*0,3 "vozovka"		-6,993			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	62,937	61,46	3 868,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*111"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		79,254			
	VV		-0,35*0,6*111*0,7 "vozovka"		-16,317			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,240	155,00	14 452,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		111*0,6*0,7*2		93,240			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	136,530	23,83	3 253,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*111"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		113,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,35*0,6*111 "vozovka"		-23,310			
	VV		111*0,6*0,7		46,620			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,290	439,00	19 004,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		111*0,6*(1,7-0,55-0,5)		43,290			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,640	466,59	12 429,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		111*0,6*0,4		26,640			
D 4			Vodorovné konstrukce			25 810,44		
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,660	1 541,52	10 266,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*111*0,1		6,660			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,460	25 085,72	11 539,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*5+0,06*3+0,06*3		0,460			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,520	1 137,64	4 004,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*11		3,520			
D 5			Komunikace			244 349,23		
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	66,600	244,59	16 289,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*111		66,600			
28	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	66,600	485,41	32 328,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*111		66,600			
29	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	66,600	43,19	2 876,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*111		66,600			
30	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	188,700	37,19	7 017,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		111*0,85*2		188,700			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	188,700	500,00	94 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*111*2		188,700			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	94,350	449,15	42 377,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*111		94,350			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	111,000	175,16	19 442,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		111"Souběh kanál"		111,000			
34	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	111,000	190,76	21 174,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		111 "SOUBĚH KANAL"		111,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	111,000	76,51	8 492,61	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		111"SOUBĚH KANAL"		111,000			
	D	8	Trubní vedení				361 262,81	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	111,000	3,76	417,36	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		111		111,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	111,000	37,63	4 176,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	111,000	37,63	4 176,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	111,000	6,27	695,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	111,000	230,79	25 617,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	111,000	319,84	35 502,24	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	111,000	48,92	5 430,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
43	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	18,000	501,71	9 030,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		18		18,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	18,000	299,77	5 395,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		18		18,000			
45	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	8,000	1 089,97	8 719,76	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		8		8,000			
46	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	8,000	278,45	2 227,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
47	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
	PP		Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
48	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 485,07	7 425,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		5		5,000			
49	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	9 693,12	48 465,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
50	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	1 724,64	8 623,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
51	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	5,000	2 587,59	12 937,95	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
52	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	5,000	1 329,54	6 647,70	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
53	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	3,000	3 125,68	9 377,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000	1 589,18	4 767,54	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
55	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000	1 683,25	5 049,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových ventilových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
56	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	3,000	7 574,63	22 723,89	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
57	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	3,000	1 054,85	3 164,55	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop uliční plastový PA ventilkový					
58	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	3,000	1 648,13	4 944,39	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	2 972,66	23 781,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
VV			3+5		8,000			
60	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	8,000	627,14	5 017,12	CS ÚRS 2023 01
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
VV			3+5		8,000			
61	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	8,000	348,69	2 789,52	
PP			PODKLAD. DESKA UNI					
VV			3+5		8,000			
62	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	9 407,14	9 407,14	
PP			spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
VV			1		1,000			
63	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	7,000	1 140,15	7 981,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
64	M	55253996	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°	kus	1,000	6 800,74	6 800,74	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°					
65	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 526,47	6 105,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122					
VV			3+1		4,000			
66	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	3,000	3 796,72	11 390,16	CS ÚRS 2023 01
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
VV			3		3,000			
67	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	2 672,88	2 672,88	CS ÚRS 2023 02
PP			přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80					
68	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2		2,000			
D 99			Přesun hmot					42 353,41
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	111,000	119,16	13 226,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			111		111,000			
70	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	77,700	66,70	5 182,59	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			111*0,15*0,85*2		28,305			
VV			111*0,85*0,05*2		9,435			
VV			111*0,6*0,3*2		39,960			
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	854,700	10,35	8 846,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			111*0,15*0,85*2*11		311,355			
VV			111*0,85*0,05*2*11		103,785			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			111*0,6*0,3*2*11		439,560			
72	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,700	85,29	6 627,03	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV			111*0,15*0,85*2		28,305			
VV			111*0,85*0,05*2		9,435			
VV			111*0,6*0,3*2		39,960			
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	91,020	90,31	8 220,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV			111*0,15*0,85*2		28,305			
VV			111*0,85*0,05*2		9,435			
VV			111*0,6*0,4*2		53,280			
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
VV			1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 174,37	
75	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	155,400	6,27	974,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
VV			111*2*0,7"koordinace kanalizace"		155,400			
76	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	155,400	6,27	974,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
VV			111*2*0,7"koordinace kanalizace"		155,400			
77	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	111,000	94,07	10 441,77	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
VV			111		111,000			
78	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	222,000	12,54	2 783,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
VV			111*2		222,000			
D 997			Přesun sutě				23 554,20	
79	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,960	155,00	6 193,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			111*0,6*0,3*2		39,960			
80	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,740	460,00	17 360,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			111*0,15*0,85*2		28,305			
VV			111*0,85*0,05*2		9,435			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky			Datum:	24.03.2026
Objekt:	2023_09_9. - Řad B2a, IO 03.09			Projektant:	vodohospodářský rozvoj a výstavba s.r.o.
Místo:	Přestavky u Čerčan			Zpracovatel:	Ďvořák
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan				
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 337 802,43

D HSV Práce a dodávky HSV 337 802,43

D 1 Zemní práce 78 551,62

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	154,800	94,07	14 562,04	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 0,6*258"Souběh kanál"		154,800			
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	3,400	112,89	383,83	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 0,85*4		3,400			
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	3,400	84,04	285,74	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 0,85*4		3,400			
4	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	15,360	282,21	4 334,75	CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/16								
Online PSC VV			0,6*0,4*32*2		15,360			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	125,43	752,58	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 6		6,000			
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,600	439,00	4 214,40	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 32*0,6*1*0,5		9,600			
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 1		1,000			
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	7,028	689,86	4 848,34	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 0,3*1,7*0,6*32"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-1		8,792			
VV			-0,3*0,6*32*0,3 "vozovka"-4*0,6*0,3*0,05		-1,764			
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	9,704	689,86	6 694,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*32"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-1		12,056			
	VV		-0,4*0,6*32*0,3 "vozovka"-4*0,6*0,4*0,05		-2,352			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	8,028	1 693,29	13 593,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*32"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		9,792			
	VV		-0,3*0,6*32*0,3 "vozovka"-4*0,6*0,3*0,05		-1,764			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	76,160	12,54	955,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		32*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		76,160			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	76,160	6,27	477,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		32*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		76,160			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,056	120,41	1 933,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*32"výkop při průměrné hloubce 1,7 m**2		19,584			
	VV		-0,3*0,6*32*0,3*2 "vozovka"-4*0,6*0,3*0,05*2		-3,528			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	37,464	120,41	4 511,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*32"výkop při průměrné hloubce 1,7 m**2		45,696			
	VV		-0,7*0,6*32*0,3*2 "vozovka"-4*0,6*0,7*0,05*2		-8,232			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,440	121,90	1 638,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		32*0,6*0,7		13,440			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,880	1,15	30,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		32*0,6*0,7*2		26,880			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8,028	61,46	493,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*32"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		9,792			
	VV		-0,3*0,6*32*0,3 "vozovka"-0,05*0,6*4*0,3		-1,764			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	18,732	61,46	1 151,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*32"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		22,848			
	VV		-0,3*0,6*32*0,7 "vozovka"-0,05*0,6*4*0,7		-4,116			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,880	155,00	4 166,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		32*0,6*0,7*2		26,880			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	40,200	23,83	957,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*32"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		32,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,3*0,6*32"vozovka"-0,05*0,6*4		-5,880			
	VV		32*0,6*0,7		13,440			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,320	439,00	5 847,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		32*0,6*(1,7-0,5-0,5)-4*0,6*0,05		13,320			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,680	466,59	3 583,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		32*0,6*0,4		7,680			
D 4			Vodorovné konstrukce				6 560,42	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,920	1 541,52	2 959,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*32*0,1		1,920			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,100	25 085,72	2 508,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*2+0,06*1		0,100			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,960	1 137,64	1 092,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*3		0,960			
D 5			Komunikace				21 069,69	
27	K	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	19,200	244,59	4 696,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*32		19,200			
28	K	564871116	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	19,200	485,41	9 319,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*32		19,200			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2,400	43,19	103,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*4		2,400			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	6,800	37,19	252,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		4*0,85*2		6,800			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,800	500,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*4*2		6,800			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,400	449,24	1 527,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*4		3,400			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	4,000	175,16	700,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		4"SOUBĚH KANAL"		4,000			
34	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	4,000	190,76	763,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		4 "SOUBĚH KANAL"		4,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	4,000	76,51	306,04	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		4"SOUBĚH KANAL"		4,000			
	D	8	Trubní vedení				227 903,26	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	32,000	3,76	120,32	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		32		32,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	32,000	37,63	1 204,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	32,000	37,63	1 204,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	32,000	6,27	200,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	32,000	230,79	7 385,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	32,000	319,84	10 234,88	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	32,000	48,92	1 565,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
43	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	501,71	3 010,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		6		6,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	299,77	1 798,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		6		6,000			
45	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	2,000	1 089,97	2 179,94	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		2		2,000			
46	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	278,45	556,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
47	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
	PP		Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
48	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 485,07	2 970,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		2		2,000			
49	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	9 693,12	19 386,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
50	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 724,64	3 449,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
51	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 587,59	5 175,18	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
52	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	2,000	1 329,54	2 659,08	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
53	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			
54	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTÚM					
VV			1	1,000				
55	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
PP			HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
VV			1	1,000				
56	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
PP			PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
VV			1	1,000				
57	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových hydrantových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
58	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop litinový hydrantový DN 80					
VV			1	1,000				
59	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	3,000	3 125,68	9 377,04	CS ÚRS 2023 01
PP			pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
VV			3	3,000				
60	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000	1 589,18	4 767,54	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
61	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000	1 683,25	5 049,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových ventilových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
62	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	3,000	7 574,63	22 723,89	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
63	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	3,000	1 054,85	3 164,55	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop uliční plastový PA ventilkový					
64	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	3,000	1 648,13	4 944,39	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
65	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 972,66	17 835,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
VV			3+2+1	6,000				
66	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	627,14	3 762,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
VV			3+2+1	6,000				
67	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	6,000	348,69	2 092,14	
PP			PODKLAD. DESKA UNI					
VV			3+2+1	6,000				
68	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	8 780,00	8 780,00	
PP			spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
VV			1	1,000				
69	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 140,15	4 560,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
70	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
PP			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
VV			1	1,000				
71	M	55259910	koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°	kus	1,000	6 152,27	6 152,27	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°					
72	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
73	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
VV			1	1,000				
74	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2	2,000				
D 99			Přesun hmot					
75	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,000	119,16	476,64	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	VV		4		4,000			
76	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,880	66,70	859,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	VV		4*0,15*0,85*2		1,020			
	VV		4*0,85*0,05*2		0,340			
	VV		32*0,6*0,3*2		11,520			
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	141,680	10,35	1 466,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		4*0,15*0,85*2*11		11,220			
	VV		4*0,85*0,05*2*11		3,740			
	VV		32*0,6*0,3*2*11		126,720			
78	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,880	85,29	1 098,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
	VV		4*0,15*0,85*2		1,020			
	VV		4*0,85*0,05*2		0,340			
	VV		32*0,6*0,3*2		11,520			
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,720	90,31	1 509,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
	VV		4*0,15*0,85*2		1,020			
	VV		4*0,85*0,05*2		0,340			
	VV		32*0,6*0,4*2		15,360			
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 038,40	
81	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	44,800	6,27	280,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
	VV		32*2*0,7"koordinace kanalizace"		44,800			
82	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	44,800	6,27	280,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
	VV		32*2*0,7"koordinace kanalizace"		44,800			
83	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000	94,07	376,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
	VV		4		4,000			
84	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	8,000	12,54	100,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
	VV		4*2		8,000			
	D	997	Přesun sutě				2 679,04	
85	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,360	460,00	625,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645					
	VV		4*0,15*0,85*2		1,020			
	VV		4*0,85*0,05*2		0,340			
86	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,520	178,25	2 053,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655					
	VV		32*0,6*0,3*2		11,520			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Vodovod Přestavky					
Objekt:		2023_09_10. - Řad B3, IO 03.10					
Místo:		Přestavky u Čerčan			Datum:		24.03.2026
Zadavatel:		Přestavky u Čerčan			Projektant:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč:		POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky			Zpracovatel:		Ďvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 255 872,69

D HSV Práce a dodávky HSV 3 243 329,83

D 1 Zemní práce 950 161,81

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	274,200	94,07	25 793,99	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 0,6*(435-13)"SOUBĚH KANAL"+0,2*105								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	405,950	112,89	45 827,70	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 0,85*(435-13)+105*0,45								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	405,950	84,04	34 116,04	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 0,85*(435-13)+105*0,45								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	219,360	282,21	61 905,59	CS ÚRS 2023 01
PP VV 0,6*0,4*(435-13)*2*0,2*0,4*105*2								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	200,000	125,43	25 086,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 200								
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	130,500	439,00	57 289,50	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 435*0,6*1*0,5								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	10,000	1 567,86	15 678,60	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 10								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	101,051	689,86	69 711,04	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 0,3*1,7*0,6*(435-13)*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"- 10+0,3*1,7*0,2*105 -0,35*0,6*(435-13)*0,3 "vozovka"-0,35*0,2*105*0,3								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	10,000	1 567,86	15 678,60	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10	10,000				
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	138,068	689,86	95 247,59	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			0,4*1,7*0,6*(435-13)*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-10+0,4*1,7*0,2*105	176,456				
VV			-0,35*0,6*(435-13)*0,4"vozovka"-0,35*0,2*105*0,4	-38,388				
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	111,051	1 693,29	188 041,55	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
VV			0,3*1,7*0,6*(435-13)*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"+0,3*1,7*0,2*105	139,842				
VV			-0,35*0,6*(435-13)*0,3 "vozovka"-0,35*0,2*105*0,3	-28,791				
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 142,400	12,54	14 325,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			330*1,7*2*0,7"koordinace kanal"+105*1,7*2	1 142,400				
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 142,400	6,27	7 162,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			330*1,7*2*0,7"koordinace kanal"+105*1,7*2	1 142,400				
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	222,102	120,41	26 743,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
VV			0,3*1,7*0,6*(435-13)*2"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"+0,3*1,7*0,2*105*2	279,684				
VV			-0,35*0,6*(435-13)*0,3*2 "vozovka"-0,35*0,2*105*0,3*2	-57,582				
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	518,238	120,41	62 401,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
VV			0,7*1,7*0,6*(435-13)*2"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"+0,7*1,7*0,2*105*2	652,596				
VV			-0,35*0,6*(435-13)*0,7*2 "vozovka"-0,35*0,2*105*0,7*2	-134,358				
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	153,300	121,90	18 687,27	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			330*0,6*0,7+105*0,2*0,7	153,300				
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	306,600	1,15	352,59	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			330*0,6*0,7*2+105*0,2*0,7*2	306,600				
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	111,051	61,46	6 825,19	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			0,3*1,7*0,6*(435-13)*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"+0,3*1,7*0,2*105	139,842				
VV			-0,35*0,6*(435-13)*0,3"vozovka"-0,35*0,2*105*0,3	-28,791				
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	259,119	61,46	15 925,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
VV			0,7*1,7*0,6*(435-13)*výkop při průměrné hloubce 1,7 m"+0,7*1,7*0,2*105	326,298				
VV			-0,35*0,6*(435-13)*0,7"vozovka"-0,35*0,2*105*0,7	-67,179				
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	306,600	155,00	47 523,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 330*0,6*0,7*2+105*0,2*0,7*2	306,600	
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	523,470	23,83	12 474,29	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 1,7*0,6*(435-13)*výkop při průměrné hloubce 1,7 m*+1,7*0,2*105 -0,35*0,6*(435-13)*vozovka*-0,35*0,2*105 330*0,6*0,7+105*0,2*0,7	466,140 -95,970 153,300	
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	142,350	439,00	62 491,65	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 330*0,6*(1,7-0,55-0,5)+105*0,2*(1,7-0,55-0,5)	142,350	
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	87,600	466,59	40 873,28	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 330*0,6*0,4+105*0,2*0,4	87,600	
D 4		Vodorovné konstrukce					53 433,05	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	21,120	1 541,52	32 556,90	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 0,6*(330-13)*0,1+0,2*105*0,1	21,120	
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,600	25 085,72	15 051,43	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151 0,02*9+0,06*1+0,06*4+0,06*2	0,600	
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,120	1 137,64	5 824,72	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101 0,4*0,4*2*16	5,120	
D 5		Komunikace					878 960,30	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	211,200	244,59	51 657,41	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 0,6*(330-13)+0,2*105	211,200	
28	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	211,200	485,41	102 518,59	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116 0,6*(330-13)+0,2*105	211,200	
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	211,200	43,19	9 121,73	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112 0,6*(330-13)+0,2*105	211,200	
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	633,400	37,19	23 556,15	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111 0,85*(330-13)*2+0,45*105*2	633,400	
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	633,400	500,00	316 700,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111 0,85*(330-13)*2+0,45*105*2	633,400	
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	316,700	449,15	142 245,81	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112 0,85*(330-13)+0,45*105	316,700	
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	527,000	175,16	92 309,32	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV			Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111 330-13+105*2*SOUBĚH KANAL"	527,000	
34	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	527,000	190,76	100 530,52	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		330-13+105*2"SOUBĚH KANAL"		527,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiněho tl do 200 mm	m	527,000	76,51	40 320,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		330-13+105*2"SOUBĚH KANAL"		527,000			
	D	8	Trubní vedení				1 191 895,92	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	435,000	3,76	1 635,60	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		435		435,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	435,000	37,63	16 369,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	435,000	37,63	16 369,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	435,000	6,27	2 727,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	435,000	230,79	100 393,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
41	M	PPL.ROB090082 100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	435,000	319,84	139 130,40	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	435,000	48,92	21 280,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
43	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	13,000	2 445,86	31 796,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631214					
	VV		13		13,000			
44	M	28655135	objímka kluzná typ B segment v 19mm (potrubí D 90)	kus	24,000	642,19	15 412,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		objímka kluzná typ B segment v 19mm (potrubí D 90)					
	VV		3*8		24,000			
45	M	28655112	manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150	kus	2,000	1 625,55	3 251,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150					
46	M	28613678	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160 x 14,6mm	m	13,000	1 343,34	17 463,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160 x 14,6mm					
	VV		13		13,000			
47	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	50,000	501,71	25 085,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		50		50,000			
48	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	50,000	299,77	14 988,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		50		50,000			
49	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	501,71	501,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110					
50	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	731,25	731,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
51	M	WVN.FF700213 W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	9,000	1 089,97	9 809,73	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P							
	VV		9		9,000			
52	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	9,000	278,45	2 506,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
53	M	WVN.FFD81013 W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
	PP		Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
54	M	WVN.FFD91013 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	5,000	1 174,01	5 870,05	
	PP		Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
	VV		5		5,000			
55	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 485,07	13 365,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		9		9,000			
56	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	9,000	9 693,12	87 238,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
57	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,000	1 724,64	15 521,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
58	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	9,000	2 587,59	23 288,31	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
59	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	9,000	1 329,54	11 965,86	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
60	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			
61	M	9999000000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		1		1,000			
62	M	HWL.D49008015 016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		1		1,000			
63	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		1		1,000			
64	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
66	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	12,000	3 125,68	37 508,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		12		12,000			
67	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	12,000	1 589,18	19 070,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
68	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	12,000	1 683,25	20 199,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
69	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	12,000	7 574,63	90 895,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
70	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	12,000	1 054,85	12 658,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
71	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	12,000	1 648,13	19 777,56	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
72	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	22,000	2 972,66	65 398,52	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		12+9+1		22,000			
73	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	22,000	627,14	13 797,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		12+9+1		22,000			
74	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	22,000	348,69	7 671,18	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		12+9+1		22,000			
75	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	21 950,00	21 950,00	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
76	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	1 140,15	11 401,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
77	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV		1		1,000			
78	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
79	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	1,000	2 827,16	2 827,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					
	VV		1		1,000			
80	M	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	1,000	3 441,76	3 441,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°					
81	M	55253981	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80-22,5°	kus	1,000	5 323,19	5 323,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80-22,5°					
82	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
83	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
	VV		1		1,000			
84	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	4 267,08	4 267,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
	VV		1		1,000			
85	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	1,000	1 171,50	1 171,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80					
86	M	HWL.630009009016	TVAROVKA ISO SPOJKA 90-90	kus	1,000	7 351,37	7 351,37	
	PP		TVAROVKA ISO SPOJKA 90-90					
87	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 526,47	6 105,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122					
	VV		4		4,000			
88	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	4,000	3 796,72	15 186,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
	VV		4		4,000			
89	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	VV		2		2,000			
D	99		Přesun hmot				180 477,06	
90	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	527,000	119,16	62 797,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	VV		330-13+105*2"SOUBĚH KANAL"		527,000			
91	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	326,900	66,70	21 804,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 VV0,6*(435-13)*0,3*2"Souběh KANAL"+0,2*105*0,3*2164,520 VV0,85*(435-13)*0,15*2+105*0,45*0,15*2121,785 VV0,85*(435-13)*0,05*2+105*0,45*0,05*240,595								
92	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 595,900	10,35	37 217,57	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 VV0,6*(435-13)*0,3*2*11"Souběh KANAL"+0,2*105*0,3*2*111 809,720 VV0,85*(435-13)*0,15*2*11+105*0,45*0,15*2*111 339,635 VV0,85*(435-13)*0,05*2*11+105*0,45*0,05*2*11446,545								
93	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	326,900	85,29	27 881,30	CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612 VV0,6*(435-13)*0,3*2"Souběh KANAL"+0,2*105*0,3*2164,520 VV0,85*(435-13)*0,15*2+105*0,45*0,15*2121,785 VV0,85*(435-13)*0,05*2+105*0,45*0,05*240,595								
94	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	326,900	90,31	29 522,34	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111 VV0,6*(435-13)*0,3*2"Souběh KANAL"+0,2*105*0,3*2164,520 VV0,85*(435-13)*0,15*2+105*0,45*0,15*2121,785 VV0,85*(435-13)*0,05*2+105*0,45*0,05*240,595								
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000	250,86	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101 VV55,000								
D 9Ostatní konstrukce a práce-bourání							68 683,35	
96	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	653,800	6,27	4 099,33	CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217 VV(330-13)*2*0,7"koordinace kanalizace"+105*2653,800								
97	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	653,800	6,27	4 099,33	CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218 VV(330-13)*2*0,7"koordinace kanalizace"+105*2653,800								
98	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	527,000	94,07	49 574,89	CS ÚRS 2023 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 VV330-13+105*2"Souběh KANAL"527,000								
99	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	870,000	12,54	10 909,80	CS ÚRS 2023 01
PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďeného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411 VV435*2870,000								
D 997Přesun sutě							100 195,40	
100	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	164,520	155,00	25 500,60	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 VV0,6*(435-13)*0,3*2"Souběh KANAL"+0,2*105*0,3*2164,520								
101	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	162,380	460,00	74 694,80	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875 VV0,85*(435-13)*0,15*2+105*0,45*0,15*2121,785 VV0,85*(435-13)*0,05*2+105*0,45*0,05*240,595								
D PSVPráce a dodávky PSV							12 542,86	
D 722Zdravotechnika - vnitřní vodovod							12 542,86	
102	K	722290R	Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)	soubor	1,000	12 542,86	12 542,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)					
VV			"vypuštění, napuštění, dezinfekce zprovoznění - odstávka dl. cca 50 m" 1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Vodovod Přestavky			
Objekt:		2023_09_11. - Řad A4, IO 03.11			
Místo:		Přestavky u Čerčan		Datum:	24.03.2026
Zadavatel:		Přestavky u Čerčan		Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč:		POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky		Zpracovatel:	Ďvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 383 280,25

D HSV Práce a dodávky HSV 2 370 737,39

D 1 Zemní práce 616 673,46

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	175,800	94,07	16 537,51	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 0,6*293"SOUBĚH přivaděč"								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	249,050	112,89	28 115,25	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 0,85*293								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	249,050	84,04	20 930,16	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 0,85*293								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	140,640	282,21	39 690,01	CS ÚRS 2023 01
PP VV 0,6*0,4*293*2								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	50,000	125,43	6 271,50	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 50								
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	87,900	439,00	38 588,10	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 293*0,6*1*0,5								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 3								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	68,199	689,86	47 047,76	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 0,3*1,7*0,6*293*vykop při průměrné hloubce 1,7 m*-3 -0,35*0,6*293*0,3 "vozovka"								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	91,932	689,86	63 420,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*293"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-3		116,544			
	VV		-0,35*0,6*293*0,4 "vozovka"		-24,612			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	71,199	1 693,29	120 560,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*293"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		89,658			
	VV		-0,35*0,6*293*0,3 "vozovka"		-18,459			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	498,100	12,54	6 246,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		293*1,7*2*0,5"koordinace přivaděč"		498,100			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	498,100	6,27	3 123,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		293*1,7*2*0,5"koordinace přivaděč"		498,100			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	142,398	120,41	17 146,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*293"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		179,316			
	VV		-0,35*0,6*293*0,3*2 "vozovka"		-36,918			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	332,262	120,41	40 007,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*293"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		418,404			
	VV		-0,35*0,6*293*0,7*2 "vozovka"		-86,142			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	123,060	121,90	15 001,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		293*0,6*0,7		123,060			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	246,120	1,15	283,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		293*0,6*0,7*2		246,120			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	71,199	61,46	4 375,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*293"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		89,658			
	VV		-0,35*0,6*293*0,3 "vozovka"		-18,459			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	166,131	61,46	10 210,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*293"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		209,202			
	VV		-0,35*0,6*293*0,7 "vozovka"		-43,071			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	246,120	155,00	38 148,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		293*0,6*0,7*2		246,120			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	360,390	23,83	8 588,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*293"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		298,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,35*0,6*293 "vozovka"		-61,530			
	VV		293*0,6*0,7		123,060			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	114,270	439,00	50 164,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		293*0,6*(1,7-0,55-0,5)		114,270			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	70,320	466,59	32 810,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		293*0,6*0,4		70,320			
D 4			Vodorovné konstrukce			48 979,50		
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	17,580	1 541,52	27 099,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*293*0,1		17,580			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,640	25 085,72	16 054,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*8+0,06*2+0,06*5+0,06*1		0,640			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,120	1 137,64	5 824,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*16		5,120			
D 5			Komunikace			644 993,94		
27	K	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	175,800	244,59	42 998,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*293		175,800			
28	K	564871116	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	175,800	485,41	85 335,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*293		175,800			
29	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	175,800	43,19	7 592,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*293		175,800			
30	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	498,100	37,19	18 524,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		293*0,85*2		498,100			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	498,100	500,00	249 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*293*2		498,100			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	249,050	449,15	111 860,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*293		249,050			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	293,000	175,16	51 321,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		293"Souběh přivaděč"		293,000			
34	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	293,000	190,76	55 892,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		293"Souběh přivaděč"		293,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	293,000	76,51	22 417,43	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		293"SOUBĚH přívaděč"		293,000			
	D	8	Trubní vedení				959 330,72	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	293,000	3,76	1 101,68	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		293		293,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	293,000	37,63	11 025,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		293		293,000			
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	293,000	37,63	11 025,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
	VV		293		293,000			
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	293,000	6,27	1 837,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
	VV		293		293,000			
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	292,000	230,79	67 390,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
	VV		292		292,000			
41	M	PPL.ROB090082 100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	292,000	319,84	93 393,28	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		292		292,000			
42	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	1,000	190,65	190,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
43	M	PPL.ROB063058 100D	Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	1,000	244,59	244,59	
	PP		Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem, podle ČSN EN 12201-2, typ 3					
44	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	293,000	48,92	14 333,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		293		293,000			
45	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	37,000	501,71	18 563,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		37		37,000			
46	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	37,000	299,77	11 091,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		37		37,000			
47	M	WVN.FF700213 W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	9,000	1 089,97	9 809,73	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
48	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	1,000	819,05	819,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63					
	VV		1		1,000			
49	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	9,000	278,45	2 506,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
	VV		9		9,000			
50	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	1,000	166,82	166,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	WVN.FFD91013 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	4,000	1 174,01	4 696,04	
	PP		Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11°					
	VV		PE100 RC SDR11 90		4,000			
52	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	7,000	1 485,07	10 395,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		7		7,000			
53	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	7,000	9 693,12	67 851,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
	VV		7		7,000			
54	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	1 724,64	12 072,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		5+2		7,000			
55	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	7,000	2 587,59	18 113,13	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
	VV		7		7,000			
56	M	HWL.950105000 002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 587,59	5 175,18	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)					
	VV		2		2,000			
57	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	2,000	1 329,54	2 659,08	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
	VV		2		2,000			
58	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,000	1 097,50	2 195,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211112					
59	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	7 320,01	14 640,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm					
60	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 285,64	2 571,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		2		2,000			
61	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	2,000	1 429,89	2 859,78	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		2		2,000			
62	M	HWL.D49008015 016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	2,000	38 389,92	76 779,84	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		2		2,000			
63	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,000	1 033,53	2 067,06	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		2		2,000			
64	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	2 216,32	4 432,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
	VV		2		2,000			
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	3 696,38	7 392,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		2		2,000			
66	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	10,000	3 125,68	31 256,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		10		10,000			
67	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	10,000	1 589,18	15 891,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
68	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	10,000	1 683,25	16 832,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
69	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	10,000	7 574,63	75 746,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
70	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	10,000	1 054,85	10 548,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	10,000	1 648,13	16 481,30	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
72	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	2 972,66	59 453,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
VV			8+2+10			20,000		
73	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	20,000	627,14	12 542,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
VV			8+2+10			20,000		
74	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	20,000	348,69	6 973,80	
PP			PODKLAD. DESKA UNI					
VV			8+2+10			20,000		
75	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	25 085,72	25 085,72	
PP			spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
VV			1			1,000		
76	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	12,000	1 140,15	13 681,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
77	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,000	4 672,21	9 344,42	
PP			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
VV			2			2,000		
78	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
VV			1			1,000		
79	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	2,000	2 827,16	5 654,32	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					
VV			2			2,000		
80	M	55253996	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°	kus	1,000	6 800,74	6 800,74	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°					
81	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	2,000	2 785,77	5 571,54	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
VV			2			2,000		
82	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	2,000	2 975,17	5 950,34	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
VV			2			2,000		
83	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	2,000	4 267,08	8 534,16	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
VV			2			2,000		
84	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 526,47	7 632,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122					
VV			2+3			5,000		
85	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	3,000	3 796,72	11 390,16	CS ÚRS 2023 01
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
VV			3			3,000		
86	M	31951013	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50	kus	1,000	5 760,93	5 760,93	CS ÚRS 2023 02
PP			potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50					
87	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	1,000	1 171,50	1 171,50	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80					
88	M	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	2,000	4 088,97	8 177,94	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50					
89	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	293,000	119,16	34 913,88	CS ÚRS 2023 01
	PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112						
	VV	293			293,000			
91	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	205,100	66,70	13 680,17	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501						
	VV	293*0,15*0,85*2			74,715			
	VV	293*0,85*0,05*2			24,905			
	VV	293*0,6*0,3*2			105,480			
92	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 256,100	10,35	23 350,64	CS ÚRS 2023 01
	PP	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509						
	VV	293*0,15*0,85*2*11			821,865			
	VV	293*0,85*0,05*2*11			273,955			
	VV	293*0,6*0,3*2*11			1 160,280			
93	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	205,100	85,29	17 492,98	CS ÚRS 2023 01
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612						
	VV	293*0,15*0,85*2			74,715			
	VV	293*0,85*0,05*2			24,905			
	VV	293*0,6*0,3*2			105,480			
94	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	240,260	90,31	21 697,88	CS ÚRS 2023 01
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111						
	VV	293*0,15*0,85*2			74,715			
	VV	293*0,85*0,05*2			24,905			
	VV	293*0,6*0,4*2			140,640			
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000	250,86	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101						
	VV	5			5,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				38 585,17	
96	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	293,000	6,27	1 837,11	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217						
	VV	293*2*0,5"koordinace přivaděč"			293,000			
97	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	293,000	6,27	1 837,11	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218						
	VV	293*2*0,5"koordinace přivaděč"			293,000			
98	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	293,000	94,07	27 562,51	CS ÚRS 2023 01
	PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111						
	VV	293			293,000			
99	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	586,000	12,54	7 348,44	CS ÚRS 2023 01
	PP	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411						
	VV	293*2			586,000			
D		997	Přesun sutě				62 174,60	
100	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,480	155,00	16 349,40	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873						
	VV	293*0,6*0,3*2			105,480			
101	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	99,620	460,00	45 825,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875						
	VV	293*0,15*0,85*2			74,715			
	VV	293*0,85*0,05*2			24,905			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					12 542,86
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					12 542,86
102	K	722290R	Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)	soubor	1,000	12 542,86	12 542,86	
PP			Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)					
VV			"vypuštění, napuštění, dezinfekce zprovoznění - odstávka dl. cca 50 m" 1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky			Datum:	24.03.2026
Objekt:	2023_09_11.1 - Řad A4, IO 03.11-nezpůsobilé výdaje			Projektant:	Vodohospodářsky rozvoj a výstavba
Místo:	Přestavky u Čerčan			Zpracovatel:	Ďvořák
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan				
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 393 596,19

D HSV Práce a dodávky HSV 393 596,19

D 1 Zemní práce 106 275,49

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	30,000	94,07	2 822,10	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,6*50"Souběh přivaděč"								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	42,500	112,89	4 797,83	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 VV 0,85*50								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	42,500	84,04	3 571,70	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 VV 0,85*50								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	24,000	282,21	6 773,04	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16 VV 0,6*0,4*50*2								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	125,43	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 10								
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000	439,00	6 585,00	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 VV 50*0,6*1*0,5								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 VV 1								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	11,150	689,86	7 691,94	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 VV 0,3*1,7*0,6*50"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-1 VV -0,35*0,6*50*0,3 "vozovka"								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 VV 1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	15,200	689,86	10 485,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*50°výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-1		19,400			
	VV		-0,35°0,6*50°0,4 "vozovka"		-4,200			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	12,150	1 693,29	20 573,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*50°výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		15,300			
	VV		-0,35°0,6*50°0,3 "vozovka"		-3,150			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	85,000	12,54	1 065,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		50*1,7*2*0,5"koordinace přivaděč"		85,000			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	85,000	6,27	532,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		50*1,7*2*0,5"koordinace přivaděč"		85,000			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,300	120,41	2 925,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*50°výkop při průměrné hloubce 1,7 m**2		30,600			
	VV		-0,35°0,6*50°0,3*2 "vozovka"		-6,300			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	56,700	120,41	6 827,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*50°výkop při průměrné hloubce 1,7 m**2		71,400			
	VV		-0,35°0,6*50°0,7*2 "vozovka"		-14,700			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,000	121,90	2 559,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		50*0,6*0,7		21,000			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,000	1,15	48,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		50*0,6*0,7*2		42,000			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	12,150	61,46	746,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*50°výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		15,300			
	VV		-0,35°0,6*50°0,3 "vozovka"		-3,150			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	28,350	61,46	1 742,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*50°výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		35,700			
	VV		-0,35°0,6*50°0,7 "vozovka"		-7,350			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	42,000	155,00	6 510,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		50*0,6*0,7*2		42,000			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,500	23,83	1 465,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*50°výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		51,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,35*0,6*50 "vozovka"		-10,500			
	VV		50*0,6*0,7		21,000			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,500	439,00	8 560,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		50*0,6*(1,7-0,55-0,5)		19,500			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,000	466,59	5 599,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		50*0,6*0,4		12,000			
D 4			Vodorovné konstrukce			7 359,51		
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,000	1 541,52	4 624,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*50*0,1		3,000			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,080	25 085,72	2 006,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*1+0,06*1		0,080			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,640	1 137,64	728,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*2		0,640			
D 5			Komunikace			110 067,23		
27	K	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000	244,59	7 337,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*50		30,000			
28	K	564871116	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	30,000	485,41	14 562,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*50		30,000			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	30,000	43,19	1 295,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*50		30,000			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	85,000	37,19	3 161,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		50*0,85*2		85,000			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	85,000	500,00	42 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*50*2		85,000			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,500	449,15	19 088,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*50		42,500			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	50,000	175,16	8 758,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		50"Souběh přivaděč"		50,000			
34	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	50,000	190,76	9 538,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		50"Souběh přivaděč"		50,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	50,000	76,51	3 825,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		50"SOUBĚH přivaděč"		50,000			
	D	8	Trubní vedení				152 699,46	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	50,000	3,76	188,00	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		50		50,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	50,000	37,63	1 881,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		50		50,000			
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	50,000	37,63	1 881,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
	VV		50		50,000			
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	50,000	6,27	313,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
	VV		50		50,000			
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	50,000	230,79	11 539,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
	VV		50		50,000			
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitostí a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	50,000	319,84	15 992,00	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitostí a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		50		50,000			
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	50,000	48,92	2 446,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		50		50,000			
43	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	9,000	501,71	4 515,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		9		9,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	9,000	299,77	2 697,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		9		9,000			
45	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	1,000	1 089,97	1 089,97	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		1		1,000			
46	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	278,45	278,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
47	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 485,07	1 485,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		1		1,000			
48	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 693,12	9 693,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
	VV		1		1,000			
49	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 724,64	1 724,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		1		1,000			
50	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 587,59	2 587,59	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
	VV		1		1,000			
51	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	1,000	1 329,54	1 329,54	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
	VV		1		1,000			
52	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111 1		1,000			
53	M	999900000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
PP VV			VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM 1		1,000			
54	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
PP VV			HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m 1		1,000			
55	M	HWL.34820000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
PP VV			PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP 1		1,000			
56	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Osazení poklopů litinových hydrantových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113 1		1,000			
57	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
PP VV			poklop litinový hydrantový DN 80 1		1,000			
58	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 972,66	5 945,32	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111 1+1		2,000			
59	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	627,14	1 254,28	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111 1+1		2,000			
60	M	HWL.34810000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	2,000	348,69	697,38	
PP VV			PODKLAD. DESKA UNI 1+1		2,000			
61	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	5 017,14	5 017,14	
PP VV			spojovací materiál (šrouby, matky, atd.) 1		1,000			
62	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 140,15	2 280,30	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
63	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
PP VV			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 1		1,000			
64	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
PP VV			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm 1		1,000			
65	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	3 135,71	3 135,71	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111 1		1,000			
D 99			Přesun hmot				19 215,97	
66	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	50,000	119,16	5 958,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112 50		50,000			
67	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,000	66,70	2 334,50	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 50*0,15*0,85*2 50*0,85*0,05*2 50*0,6*0,3*2		12,750 4,250 18,000			
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	385,000	10,35	3 984,75	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 50*0,15*0,85*2*11 50*0,85*0,05*2*11 50*0,6*0,3*2*11		140,250 46,750 198,000			
69	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,000	85,29	2 985,15	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612 50*0,15*0,85*2 50*0,85*0,05*2		12,750 4,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			50*0,6*0,3*2		18,000			
70	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,000	90,31	3 702,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV			50*0,15*0,85*2		12,750			
VV			50*0,85*0,05*2		4,250			
VV			50*0,6*0,4*2		24,000			
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
VV			1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 584,50	
72	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000	6,27	313,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
VV			50*2*0,5"koordinace přivaděč"		50,000			
73	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000	6,27	313,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
VV			50*2*0,5"koordinace přivaděč"		50,000			
74	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	50,000	94,07	4 703,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
VV			50		50,000			
75	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	100,000	12,54	1 254,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
VV			50*2		100,000			
D 997			Přesun sutě				10 610,00	
76	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,000	155,00	2 790,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			50*0,6*0,3*2		18,000			
77	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,000	460,00	7 820,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			50*0,15*0,85*2		12,750			
VV			50*0,85*0,05*2		4,250			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky					Datum:	24.03.2026		
Objekt:	2023_09_12. - Řad A4a, IO 03.12					Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba		
Místo:	Přestavky u Čerčan					Zpracovatel:	Ďvořák		
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan								
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 294 881,23

D HSV Práce a dodávky HSV 282 338,37

D 1 Zemní práce 80 669,20

1	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	22,400	94,07	2 107,17	CS ÚRS 2023 01
PP Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,8*28 22,400								
2	K	113107243	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	5,200	112,89	587,03	CS ÚRS 2023 01
PP Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 VV 1,3*4 5,200								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	5,200	84,04	437,01	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 VV 1,3*4 5,200								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	17,920	282,21	5 057,20	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16 VV 0,8*0,4*28*2 17,920								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	125,43	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opoťebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 10 10,000								
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,400	439,00	9 833,60	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 VV 28*0,8*1 22,400								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 VV 1 1,000								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	7,736	689,86	5 336,76	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 VV 0,3*1,65*0,8*28*výkop při průměrné hloubce 1,65m"-1 10,088 VV -0,35*0,8*28*0,3 "vozovka" -2,352								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1,000	1 567,86	1 567,86	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 VV 1 1,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	10,648	689,86	7 345,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,65*0,8*28"výkop při průměrné hloubce 1,65m"-1		13,784			
	VV		-0,35*0,8*28*0,4 "vozovka"		-3,136			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	8,736	1 693,29	14 792,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,65*0,8*28"výkop při průměrné hloubce 1,65m"		11,088			
	VV		-0,35*0,8*28*0,3 "vozovka"		-2,352			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	92,400	12,54	1 158,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		28*1,65*2		92,400			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	92,400	6,27	579,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		28*1,65*2		92,400			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,472	120,41	2 103,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,65*0,8*28"výkop při průměrné hloubce 1,65m""2		22,176			
	VV		-0,35*0,8*28*0,3 "vozovka""2		-4,704			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	47,628	120,41	5 734,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,65*0,8*28"výkop při průměrné hloubce 1,65m""2		51,744			
	VV		-0,35*0,7*28*0,3 "vozovka""2		-4,116			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,440	121,90	1 638,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		28*0,8*0,6		13,440			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,880	1,15	30,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		28*0,8*0,6*2		26,880			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8,736	61,46	536,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,65*0,8*28"výkop při průměrné hloubce 1,65m"		11,088			
	VV		-0,35*0,8*28*0,3 "vozovka"		-2,352			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	20,384	61,46	1 252,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,65*0,8*28"výkop při průměrné hloubce 1,65m"		25,872			
	VV		-0,35*0,8*28*0,7 "vozovka"		-5,488			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	26,880	155,00	4 166,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		28*0,8*0,6*2		26,880			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,680	23,83	1 040,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,65*0,8*28"výkop při průměrné hloubce 1,65 m"		36,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,3*0,8*28 "vozovka"		-6,720			
	VV		28*0,6*0,8		13,440			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,040	439,00	8 358,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		28*0,8*(1,65-0,3-0,5)		19,040			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,960	466,59	4 180,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		28*0,8*0,4		8,960			
D 4			Vodorovné konstrukce			9 788,65		
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,240	1 541,52	3 453,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,8*28*0,1		2,240			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,180	25 085,72	4 515,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*3+0,06*1+0,06*1		0,180			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,600	1 137,64	1 820,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*5		1,600			
D 5			Komunikace			24 538,70		
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	22,400	244,59	5 478,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,8*28		22,400			
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	22,400	296,01	6 630,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
	VV		0,8*28		22,400			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	22,400	43,19	967,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,8*28		22,400			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	10,400	37,19	386,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		4*1,3*2		10,400			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,400	500,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		1,3*4*2		10,400			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,200	449,15	2 335,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		1,3*4		5,200			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	8,000	175,16	1 401,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		4*2		8,000			
34	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	8,000	190,76	1 526,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		4*2		8,000			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	8,000	76,51	612,08	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		4*2		8,000			
	D	8	Trubní vedení				162 746,70	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	28,000	3,76	105,28	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		28		28,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	28,000	37,63	1 053,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		28		28,000			
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	28,000	37,63	1 053,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
	VV		28		28,000			
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	28,000	6,27	175,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
	VV		28		28,000			
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	27,000	230,79	6 231,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
	VV		27		27,000			
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	27,000	319,84	8 635,68	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		27		27,000			
42	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	1,000	190,65	190,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
43	M	PPL.ROB063058100D	Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	1,000	244,59	244,59	
	PP		Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem, podle ČSN EN 12201-2, typ 3					
44	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	28,000	48,92	1 369,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		28		28,000			
45	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	46,000	501,71	23 078,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		46		46,000			
46	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	46,000	299,77	13 789,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		46		46,000			
47	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	439,00	439,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101					
48	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	163,06	163,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
49	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	501,71	501,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241112					
50	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	727,49	727,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	WVN.FF/00213 W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	4,000	1 089,97	4 359,88	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		4		4,000			
52	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	1,000	819,05	819,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63					
	VV		1		1,000			
53	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000	278,45	1 113,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
54	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	1,000	166,82	166,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm					
	VV		1		1,000			
55	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 485,07	2 970,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		2		2,000			
56	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	9 693,12	19 386,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
	VV		2		2,000			
57	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	1 724,64	5 173,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		3		3,000			
58	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 587,59	5 175,18	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
	VV		2		2,000			
59	M	HWL.950105000 002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 587,59	2 587,59	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)					
	VV		1		1,000			
60	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	8,000	1 329,54	10 636,32	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
	VV		6+2		8,000			
61	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	1 097,50	1 097,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211112					
	VV		1		1,000			
62	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	7 320,01	7 320,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm					
63	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 972,66	8 917,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		3		3,000			
64	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000	627,14	1 881,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		3		3,000			
65	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	3,000	348,69	1 046,07	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		3		3,000			
66	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	5 644,29	5 644,29	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
67	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 140,15	1 140,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
	VV		1		1,000			
68	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	1,000	1 171,50	1 171,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80					
69	M	31951013	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50	kus	1,000	5 760,93	5 760,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50					
70	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 526,47	1 526,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122 1		1,000			
71	M	55253508	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	1,000	4 088,97	4 088,97	CS ÚRS 2023 02
PP VV			tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50 1		1,000			
72	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111 2		2,000			
D 99			Přesun hmot				6 731,58	
73	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000	119,16	953,28	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112 2*4		8,000			
74	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,520	66,70	1 035,18	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 4*0,15*1,3*2 4*1,3*0,05*2 28*0,8*0,3*2		1,560 0,520 13,440			
75	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	170,720	10,35	1 766,95	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 4*0,15*1,3*2*11 4*1,3*0,05*2*11 28*0,8*0,3*2*11		17,160 5,720 147,840			
76	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,520	85,29	1 323,70	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612 4*0,15*1,3*2 4*1,3*0,05*2 28*0,8*0,3*2		1,560 0,520 13,440			
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,520	90,31	1 401,61	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111 4*0,15*1,3*2 4*1,3*0,05*2 28*0,8*0,3*2		1,560 0,520 13,440			
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101 1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 555,12	
79	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	56,000	6,27	351,12	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217 28*2		56,000			
80	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	56,000	6,27	351,12	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218 28*2		56,000			
81	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,000	94,07	752,56	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 4*2		8,000			
82	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	8,000	12,54	100,32	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411 4*2		8,000			
D 997			Přesun sutě				3 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,440	155,00	2 083,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			28*0,8*0,3*2		13,440			
84	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,080	460,00	956,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			4*0,15*1,3*2		1,560			
VV			4*1,3*0,05*2		0,520			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 542,86	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 542,86	
85	K	722290R	Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)	soubor	1,000	12 542,86	12 542,86	
PP			Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)					
VV			"vypuštění, napuštění, dezinfekce zprovoznění - odstávka dl. cca 50 m" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231					
	VV		3		3,000			
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	72,816	689,86	50 232,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*234"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-3		92,472			
	VV		-0,35*0,6*234*0,4 "vozovka"		-19,656			
12	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	56,862	1 693,29	96 283,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*234"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		71,604			
	VV		-0,35*0,6*234*0,3 "vozovka"		-14,742			
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	556,920	12,54	6 983,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		234*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		556,920			
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	556,920	6,27	3 491,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		234*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		556,920			
15	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	113,724	120,41	13 693,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*234"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		143,208			
	VV		-0,35*0,6*234*0,3*2 "vozovka"		-29,484			
16	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	265,356	120,41	31 951,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*234"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"*2		334,152			
	VV		-0,35*0,6*234*0,7*2 "vozovka"		-68,796			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	98,280	121,90	11 980,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		234*0,6*0,7		98,280			
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	196,560	1,15	226,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		234*0,6*0,7*2		196,560			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,862	61,46	3 494,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*234"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		71,604			
	VV		-0,35*0,6*234*0,3 "vozovka"		-14,742			
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	132,678	61,46	8 154,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*234"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		167,076			
	VV		-0,35*0,6*234*0,7 "vozovka"		-34,398			
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	196,560	155,00	30 466,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		234*0,6*0,7*2		196,560			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	287,820	23,83	6 858,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*234"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		238,680			
	VV		-0,35*0,6*234 "vozovka"		-49,140			
	VV		234*0,6*0,7		98,280			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,260	439,00	40 063,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		234*0,6*(1,7-0,55-0,5)		91,260			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	56,160	466,59	26 203,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		234*0,6*0,4		56,160			
D 4		Vodorovné konstrukce					27 978,59	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	14,040	1 541,52	21 642,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*234*0,1		14,040			
26	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,180	25 085,72	4 515,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*3+0,06*1+0,06*1		0,180			
27	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,600	1 137,64	1 820,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*5		1,600			
D 5		Komunikace					798 751,29	
28	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	156,800	154,28	24 191,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111					
	VV		2,8*56		156,800			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	140,400	244,59	34 340,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*234		140,400			
30	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	263,600	485,41	127 954,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*234+2,2*56		263,600			
31	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	140,400	43,19	6 063,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*234		140,400			
32	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	302,600	37,19	11 253,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		(234-56)*0,85*2		302,600			
33	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	302,600	500,00	151 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*(234-56)*2		302,600			
34	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	151,300	449,15	67 956,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,85*(234-56)	151,300				
35	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	168,000	793,96	133 385,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121111					
VV			56*3	168,000				
36	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	28,000	5 841,21	163 553,88	CS ÚRS 2023 02
PP			panel silniční 3,00x1,00x0,18m					
VV			28"!předpoklad polovina panelů nahrazena novými"	28,000				
37	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	178,000	175,16	31 178,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
VV			234-56"SOUBĚH KANAL"	178,000				
38	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	178,000	190,76	33 955,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
VV			234-56"SOUBĚH KANAL"	178,000				
39	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části živičného tl do 200 mm	m	178,000	76,51	13 618,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
VV			234-56"SOUBĚH KANAL"	178,000				
D 8			Trubní vedení	644 007,01				
40	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	234,000	3,76	879,84	
PP			Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
VV			234	234,000				
41	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	234,000	37,63	8 805,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
42	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	234,000	37,63	8 805,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	234,000	6,27	1 467,18	CS ÚRS 2023 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
44	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	234,000	230,79	54 004,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
45	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	234,000	319,84	74 842,56	
PP			Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
46	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	234,000	48,92	11 447,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
47	K	877241101	Montáž elektrospojky na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	37,000	501,71	18 563,27	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukci d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
VV			37	37,000				
48	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	37,000	299,77	11 091,49	CS ÚRS 2023 01
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
VV			37	37,000				
49	M	WVN.FF700213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	4,000	1 089,97	4 359,88	
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
P			Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
VV			4	4,000				
50	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000	278,45	1 113,80	CS ÚRS 2023 01
PP			nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
51	M	WVN.FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	6,000	1 174,01	7 044,06	
PP			Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
52	M	WVN.FF071013 W	Oblouk 60° PE100 SDR11 90	kus	1,000	1 449,95	1 449,95	
	PP		Oblouk 60° PE100 SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 60° PE100 SDR11 90					
53	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 485,07	4 455,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		3		3,000			
54	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	9 693,12	29 079,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
55	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	1 724,64	5 173,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
56	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	3,000	2 587,59	7 762,77	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
57	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	3,000	1 329,54	3 988,62	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
58	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			
59	M	9999000000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		1		1,000			
60	M	HWL.D49008015 016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		1		1,000			
61	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		1		1,000			
62	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
63	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
64	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	9,000	3 125,68	28 131,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		9		9,000			
65	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	9,000	1 589,18	14 302,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
66	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	9,000	1 683,25	15 149,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
67	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	9,000	7 574,63	68 171,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
68	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	9,000	1 054,85	9 493,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
69	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	9,000	1 648,13	14 833,17	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
70	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	13,000	2 972,66	38 644,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		9+1+3		13,000			
71	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	13,000	627,14	8 152,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		7+4+2		13,000			
72	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	13,000	348,69	4 532,97	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		7+4+2		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	12 542,86	12 542,86	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
74	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 140,15	6 840,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
75	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV		1		1,000			
76	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
77	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	1,000	2 827,16	2 827,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					
	VV		1		1,000			
78	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
	VV		1		1,000			
79	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	2 672,88	2 672,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80					
80	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	4 267,08	4 267,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
	VV		1		1,000			
81	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 526,47	1 526,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122					
	VV		1		1,000			
82	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	3 796,72	3 796,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
	VV		1		1,000			
83	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	VV		2		2,000			
D 99 Přesun hmot							89 029,95	
84	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	234,000	119,16	27 883,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	VV		234		234,000			
85	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	157,810	66,70	10 525,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	VV		29*1*0,15*3		13,050			
	VV		(234-56)*0,15*0,85*2		45,390			
	VV		(234-56)*0,85*0,05*2		15,130			
	VV		234*0,6*0,3*2		84,240			
86	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 735,910	10,35	17 966,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		29*1*0,15*3*11		143,550			
	VV		(234-56)*0,15*0,85*2*11		499,290			
	VV		(234-56)*0,85*0,05*2*11		166,430			
	VV		234*0,6*0,3*2*11		926,640			
87	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	170,860	85,29	14 572,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
	VV		29*1*3*0,15*2		26,100			
	VV		(234-56)*0,15*0,85*2		45,390			
	VV		(234-56)*0,85*0,05*2		15,130			
	VV		234*0,6*0,3*2		84,240			
88	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	191,880	90,31	17 328,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		234*0,15*0,85*2		59,670			
	VV		234*0,85*0,05*2		19,890			
	VV		234*0,6*0,4*2		112,320			
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,000	250,86	752,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	VV		3		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 989,20	
90	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	327,600	6,27	2 054,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
	VV		234*2*0,7"koordinace kanalizace"		327,600			
91	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	327,600	6,27	2 054,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
	VV		234*2*0,7"koordinace kanalizace"		327,600			
92	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	234,000	94,07	22 012,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
	VV		234		234,000			
93	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	468,000	12,54	5 868,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
	VV		234*2		468,000			
D	997		Přesun sutě				52 902,40	
94	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	26,100	460,00	12 006,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602					
	VV		29*1*0,15*3*2		26,100			
95	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	84,240	155,00	13 057,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
	VV		234*0,6*0,3*2		84,240			
96	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	60,520	460,00	27 839,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
	VV		(234-56)*0,15*0,85*2		45,390			
	VV		(234-56)*0,85*0,05*2		15,130			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Vodovod Přestavky					
Objekt:		2023_09_14. - Řad B5, IO 03.14					
Místo:		Přestavky u Čerčan			Datum:		24.03.2026
Zadavatel:		Přestavky u Čerčan			Projektant:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč:		POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky			Zpracovatel:		Ďvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 969 006,13

D HSV Práce a dodávky HSV 969 006,13

D 1 Zemní práce 252 165,38

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	74,400	94,07	6 998,81	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 0,6*124"Souběh kanál"								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	85,000	112,89	9 595,65	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 0,85*100								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	85,000	84,04	7 143,40	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 0,85*100								
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	59,520	282,21	16 797,14	CS ÚRS 2023 01
PP VV šterkopísek frakce 0/16 0,6*0,4*124*2								
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	60,000	125,43	7 525,80	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 60								
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	37,200	439,00	16 330,80	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 124*0,6*1*0,5								
7	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 3								
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	27,132	689,86	18 717,28	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 0,3*1,7*0,6*124"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-3 -0,35*0,6*124*0,3 "vozovka"								
9	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231 3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	37,176	689,86	25 646,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		0,4*1,7*0,6*124"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-3		47,592			
	VV		-0,35*0,6*124*0,4 "vozovka"		-10,416			
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	21,690	1 693,29	36 727,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		0,3*1,7*0,6*124"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		37,944			
	VV		-0,35*0,6*258*0,3 "vozovka"		-16,254			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	295,120	12,54	3 700,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		124*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		295,120			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	295,120	6,27	1 850,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		124*1,7*2*0,7"koordinace kanal"		295,120			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,264	120,41	7 256,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		0,3*1,7*0,6*124"výkop při průměrné hloubce 1,7 m""2		75,888			
	VV		-0,35*0,6*124*0,3*2 "vozovka"		-15,624			
15	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	140,616	120,41	16 931,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		0,7*1,7*0,6*124"výkop při průměrné hloubce 1,7 m""2		177,072			
	VV		-0,35*0,6*124*0,7*2 "vozovka"		-36,456			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	52,080	121,90	6 348,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		124*0,6*0,7		52,080			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	104,160	1,15	119,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		124*0,6*0,7*2		104,160			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	30,132	61,46	1 851,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		0,3*1,7*0,6*124"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		37,944			
	VV		-0,35*0,6*124*0,3 "vozovka"		-7,812			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	70,308	61,46	4 321,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		0,7*1,7*0,6*124"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		88,536			
	VV		-0,35*0,6*124*0,7 "vozovka"		-18,228			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	104,160	155,00	16 144,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		124*0,6*0,7*2		104,160			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	152,520	23,83	3 634,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*124"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		126,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,35*0,6*124 "vozovka"		-26,040			
	VV		124*0,6*0,7		52,080			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,360	439,00	21 230,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		124*0,6*(1,7-0,55-0,5)		48,360			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	29,760	466,59	13 885,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		124*0,6*0,4		29,760			
D 4			Vodorovné konstrukce				16 938,81	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,440	1 541,52	11 468,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*124*0,1		7,440			
25	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,160	25 085,72	4 013,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*2+0,06*1+0,06*1		0,160			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,280	1 137,64	1 456,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*4		1,280			
D 5			Komunikace				230 646,45	
27	K	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	74,400	244,59	18 197,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*124		74,400			
28	K	564871116	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	74,400	485,41	36 114,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*124		74,400			
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	60,000	43,19	2 591,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*100		60,000			
30	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	170,000	37,19	6 322,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		100*0,85*2		170,000			
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	170,000	500,00	85 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*100*2		170,000			
32	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	85,000	449,15	38 177,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*100		85,000			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	100,000	175,16	17 516,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		100"Souběh kanál"		100,000			
34	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	100,000	190,76	19 076,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		100"Souběh kanál"		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	100,000	76,51	7 651,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		100"SOUBĚH KANAL"		100,000			
	D	8	Trubní vedení				432 604,35	
36	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	124,000	3,76	466,24	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		124		124,000			
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	124,000	37,63	4 666,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	124,000	37,63	4 666,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	124,000	6,27	777,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	124,000	230,79	28 617,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
41	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	124,000	319,84	39 660,16	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	124,000	48,92	6 066,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
43	K	877241101	Montáž elektrospojky na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	18,000	501,71	9 030,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukci d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		18		18,000			
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	18,000	299,77	5 395,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		18		18,000			
45	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	501,71	501,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110					
46	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	731,25	731,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
47	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	2,000	1 089,97	2 179,94	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		2		2,000			
48	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	278,45	556,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm					
49	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 174,01	1 174,01	
	PP		Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
50	M	WVN.FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000	1 174,01	2 348,02	
	PP		Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
	VV		2		2,000			
51	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 485,07	2 970,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapky uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		2		2,000			
52	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	9 693,12	19 386,24	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dI PN 10/16 DN 80x180mm					
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 724,64	3 449,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
54	M	HWL.95010800003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 587,59	5 175,18	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
55	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	2,000	1 329,54	2 659,08	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
56	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			
57	M	9999000000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		1		1,000			
58	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		1		1,000			
59	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		1		1,000			
60	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
61	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
62	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	7,000	3 125,68	21 879,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		7		7,000			
63	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	7,000	1 589,18	11 124,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
64	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,000	1 683,25	11 782,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
65	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	7,000	7 574,63	53 022,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
66	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	7,000	1 054,85	7 383,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
67	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	7,000	1 648,13	11 536,91	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
68	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	2 972,66	29 726,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		7+1+2		10,000			
69	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	10,000	627,14	6 271,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		7+1+2		10,000			
70	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	10,000	348,69	3 486,90	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		7+1+2		10,000			
71	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	10 034,29	10 034,29	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
72	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 140,15	6 840,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
73	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
	VV		1		1,000			
74	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
75	M	55253996	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°	kus	1,000	6 800,74	6 800,74	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°					
76	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
77	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
VV			1		1,000			
78	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	2 672,88	2 672,88	CS ÚRS 2023 02
PP			přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80					
79	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2		2,000			
D 99			Přesun hmot				42 020,03	
80	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	100,000	119,16	11 916,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			100		100,000			
81	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	78,640	66,70	5 245,29	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			100*0,15*0,85*2		25,500			
VV			100*0,85*0,05*2		8,500			
VV			124*0,6*0,3*2		44,640			
82	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	865,040	10,35	8 953,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			100*0,15*0,85*2*11		280,500			
VV			100*0,85*0,05*2*11		93,500			
VV			124*0,6*0,3*2*11		491,040			
83	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78,640	85,29	6 707,21	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV			100*0,15*0,85*2		25,500			
VV			100*0,85*0,05*2		8,500			
VV			124*0,6*0,3*2		44,640			
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	93,520	90,31	8 445,79	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV			100*0,15*0,85*2		25,500			
VV			100*0,85*0,05*2		8,500			
VV			124*0,6*0,4*2		59,520			
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,000	250,86	752,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
VV			3		3,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 091,94	
86	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	173,600	6,27	1 088,47	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
VV			124*2*0,7"koordinace kanalizace"		173,600			
87	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	173,600	6,27	1 088,47	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
VV			124*2*0,7"koordinace kanalizace"		173,600			
88	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	100,000	94,07	9 407,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
VV			100		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	200,000	12,54	2 508,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
VV			100*2		200,000			
D 997			Přesun sutě					22 559,20
90	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,640	155,00	6 919,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			124*0,6*0,3*2		44,640			
91	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,000	460,00	15 640,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			100*0,15*0,85*2		25,500			
VV			100*0,85*0,05*2		8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231					
VV			3	3,000				
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	54,672	689,86	37 716,03	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			0,4*1,7*0,6*178"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"-3	69,624				
VV			-0,35*0,6*178*0,4 "vozovka"	-14,952				
12	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	43,254	1 693,29	73 241,57	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
VV			0,3*1,7*0,6*178"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	54,468				
VV			-0,35*0,6*178*0,3 "vozovka"	-11,214				
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	423,640	12,54	5 312,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			178*1,7*2*0,7"koordinace kanal"	423,640				
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	423,640	6,27	2 656,22	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			178*1,7*2*0,7"koordinace kanal"	423,640				
15	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	86,508	120,41	10 416,43	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
VV			0,3*1,7*0,6*178"výkop při průměrné hloubce 1,7 m""2	108,936				
VV			-0,35*0,6*178*0,3*2 "vozovka"	-22,428				
16	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	201,852	120,41	24 305,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
VV			0,7*1,7*0,6*178"výkop při průměrné hloubce 1,7 m""2	254,184				
VV			-0,35*0,6*178*0,7*2 "vozovka"	-52,332				
17	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	74,760	121,90	9 113,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			178*0,6*0,7	74,760				
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	149,520	1,15	171,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			178*0,6*0,7*2	149,520				
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	43,254	61,46	2 658,39	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			0,3*1,7*0,6*178"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	54,468				
VV			-0,35*0,6*178*0,3 "vozovka"	-11,214				
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	100,926	61,46	6 202,91	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
VV			0,7*1,7*0,6*178"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"	127,092				
VV			-0,35*0,6*178*0,7 "vozovka"	-26,166				
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	149,520	155,00	23 175,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		178*0,6*0,7*2		149,520			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	218,940	23,83	5 217,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*178"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		181,560			
	VV		-0,35*0,6*178 "vozovka"		-37,380			
	VV		178*0,6*0,7		74,760			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,420	439,00	30 475,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		178*0,6*(1,7-0,55-0,5)		69,420			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,720	466,59	19 932,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		178*0,6*0,4		42,720			
D 4		Vodorovné konstrukce					20 064,13	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,680	1 541,52	16 463,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*178*0,1		10,680			
26	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,100	25 085,72	2 508,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*2+0,06*1		0,100			
27	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,960	1 137,64	1 092,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*3		0,960			
D 5		Komunikace					462 975,86	
28	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	168,000	154,28	25 919,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111					
	VV		2,8*60		168,000			
29	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	226,800	485,41	110 090,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,6*178+2*60		226,800			
30	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3,000	43,19	129,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*5		3,000			
31	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,500	37,19	316,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		5*0,85*2		8,500			
32	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,500	500,00	4 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*5*2		8,500			
33	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,250	449,15	1 908,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*5		4,250			
34	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	180,000	793,96	142 912,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva téženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121111					
	VV		60*3		180,000			
35	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	30,000	5 841,21	175 236,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,18m					
	VV		30"předpoklad polovina panelů nahrazena novými"		30,000			
36	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	5,000	175,16	875,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		5"Souběh KANAL"		5,000			
37	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	5,000	190,76	953,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		5"Souběh KANAL"		5,000			
38	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	5,000	76,51	382,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		5"Souběh KANAL"		5,000			
D 8 Trubní vedení							373 807,69	
39	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	178,000	3,76	669,28	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		178		178,000			
40	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	178,000	37,63	6 698,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
41	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	178,000	37,63	6 698,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
42	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	178,000	6,27	1 116,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
43	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	178,000	230,79	41 080,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
44	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	178,000	319,84	56 931,52	
	PP		Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
45	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	178,000	48,92	8 707,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
46	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	21,000	501,71	10 535,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
	VV		4+17		21,000			
47	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	21,000	299,77	6 295,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		4+17		21,000			
48	M	WVN.FF/00213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	2,000	1 089,97	2 179,94	
	PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
	VV		2		2,000			
49	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	278,45	556,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
50	M	WVN.FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000	1 174,01	2 348,02	
	PP		Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
	P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
	VV		2		2,000			
51	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 485,07	2 970,14	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		2		2,000			
52	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	9 693,12	19 386,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 724,64	3 449,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
54	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 587,59	5 175,18	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
55	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	2,000	1 329,54	2 659,08	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
56	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			
57	M	9999000000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		1		1,000			
58	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		1		1,000			
59	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		1		1,000			
60	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
61	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
62	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	3,000	3 125,68	9 377,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		3		3,000			
63	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000	1 589,18	4 767,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
64	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000	1 683,25	5 049,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
65	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	3,000	7 574,63	22 723,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
66	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	3,000	1 054,85	3 164,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop uliční plastový PA ventilkový					
67	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	3,000	1 648,13	4 944,39	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
68	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 972,66	17 835,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		3+1+2		6,000			
69	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	627,14	3 762,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		3+1+2		6,000			
70	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	6,000	348,69	2 092,14	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		3+1+2		6,000			
71	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	8 152,86	8 152,86	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
72	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 140,15	4 560,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
PP			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
VV			1		1,000			
74	M	55253966	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80-11,25°	kus	1,000	6 152,27	6 152,27	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80-11,25°					
75	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
76	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
VV			1		1,000			
77	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2		2,000			
D 99			Přesun hmot				39 010,23	
78	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,000	119,16	595,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			5		5,000			
79	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	92,780	66,70	6 188,43	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			30*3*0,15*2		27,000			
VV			5*0,15*0,85*2		1,275			
VV			5*0,85*0,05*2		0,425			
VV			178*0,6*0,3*2		64,080			
80	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 020,580	10,35	10 563,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			30*3*0,15*2*11		297,000			
VV			5*0,15*0,85*2*11		14,025			
VV			5*0,85*0,05*2*11		4,675			
VV			178*0,6*0,3*2*11		704,880			
81	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	92,780	85,29	7 913,21	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV			30*3*0,15*2		27,000			
VV			5*0,15*0,85*2		1,275			
VV			5*0,85*0,05*2		0,425			
VV			178*0,6*0,3*2		64,080			
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	141,140	90,31	12 746,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV			60*3*0,15*2		54,000			
VV			5*0,15*0,85*2		1,275			
VV			5*0,85*0,05*2		0,425			
VV			178*0,6*0,4*2		85,440			
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,000	250,86	1 003,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
VV			4		4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 225,51	
84	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	249,200	6,27	1 562,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
VV			178*2*0,7"koordinace kanalizace"		249,200			
85	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	249,200	6,27	1 562,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
VV			178*2*0,7"koordinace kanalizace"		249,200			
86	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	5,000	94,07	470,35	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV								
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
			5	5,000				
87	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	130,000	12,54	1 630,20	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV								
			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
			65*2	130,000				
D 997 Přesun sutě							23 134,40	
88	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	27,000	460,00	12 420,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV								
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862					
			30*3*0,15*2	27,000				
89	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,080	155,00	9 932,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV								
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
			178*0,6*0,3*2	64,080				
90	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,700	460,00	782,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV								
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
			5*0,15*0,85*2	1,275				
			5*0,85*0,05*2	0,425				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky					Datum:	24.03.2026
Objekt:	2023_09_16. - Řad A5, IO 03.16					Projektant:	vodovodní a výstavba
Místo:	Přestavky u Čerčan					Zpracovatel:	Ďvořák
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan						
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 205 569,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 193 026,14

D 1 Zemní práce 793 592,94

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	126,600	94,07	11 909,26	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 0,6*(341-130)		126,600			
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	136,000	112,89	15 353,04	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 0,85*160		136,000			
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	136,000	84,04	11 429,44	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 0,85*160		136,000			
4	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	158,880	282,21	44 837,52	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 0,6*0,4*(341-10)*2		158,880			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	90,000	125,43	11 288,70	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním za jištovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 90		90,000			
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	204,600	439,00	89 819,40	CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101 341*0,6*1		204,600			
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	78,000	75,26	5 870,28	CS ÚRS 2023 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 130*0,6		78,000			
8	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	10,000	1 567,86	15 678,60	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231 10		10,000			
9	K	132254204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	76,373	689,86	52 686,68	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 0,3*1,7*0,6*341*výkop při průměrné hloubce 1,7m"-10		94,346			
VV			-0,2*0,6*130*0,3"zelený pás"		-4,680			
VV			-0,35*0,6*(341-130)*0,3 "vozovka"		-13,293			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	10,000	1 567,86	15 678,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231					
VV			10			10,000		
11	K	132354204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	105,164	689,86	72 548,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			0,4*1,7*0,6*341"výkop při průměrné hloubce 1,7m"-10			129,128		
VV			-0,2*0,6*130*0,4"zelený pás"			-6,240		
VV			-0,35*0,6*(341-130)*0,4 "vozovka"			-17,724		
12	K	132454204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	86,373	1 693,29	146 254,54	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
VV			0,3*1,7*0,6*341"výkop při průměrné hloubce 1,7m"			104,346		
VV			-0,2*0,6*130*0,3"zelený pás"			-4,680		
VV			-0,35*0,6*(341-130)*0,3 "vozovka"			-13,293		
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 159,400	12,54	14 538,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			341*1,7*2			1 159,400		
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 159,400	6,27	7 269,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			341*1,7*2			1 159,400		
15	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	172,746	120,41	20 800,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
VV			0,3*1,7*0,6*341"výkop při průměrné hloubce 1,7m"*2			208,692		
VV			-0,2*0,6*130*0,3*2"zelený pás"			-9,360		
VV			-0,35*0,6*(341-130)*0,3 *2"vozovka"			-26,586		
16	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	403,074	120,41	48 534,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
VV			0,7*1,7*0,6*341"výkop při průměrné hloubce 1,7m"*2			486,948		
VV			-0,2*0,6*130*0,7*2"zelený pás"			-21,840		
VV			-0,35*0,6*(341-130)*0,7 *2"vozovka"			-62,034		
17	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	122,760	121,90	14 964,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			341*0,6*0,6			122,760		
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	245,520	1,15	282,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			341*0,6*0,6*2			245,520		
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	86,373	61,46	5 308,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			0,3*1,7*0,6*341"výkop při průměrné hloubce 1,7m"			104,346		
VV			-0,2*0,6*130*0,3"zelený pás"			-4,680		
VV			-0,35*0,6*(341-130)*0,3 "vozovka"			-13,293		
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	201,537	61,46	12 386,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
VV			0,7*1,7*0,6*341"výkop při průměrné hloubce 1,7m"			243,474		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,2*0,6*130*0,7"zelený pás"		-10,920			
VV			-0,35*0,6*(341-130)*0,7 "vozovka"		-31,017			
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	245,520	155,00	38 055,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		341*0,6*0,6*2		245,520			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	409,200	23,83	9 751,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		1,7*0,6*341"výkop při průměrné hloubce 1,7 m"		347,820			
	VV		-0,3*0,6*(130) "zelený pás"		-23,400			
	VV		-0,3*0,6*(341-130) "vozovka"		-37,980			
	VV		341*0,6*0,6		122,760			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	184,140	439,00	80 837,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		341*0,6*(1,7-0,3-0,5)		184,140			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	79,440	466,59	37 065,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		(341-10)*0,6*0,4		79,440			
25	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	78,000	100,34	7 826,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113					
	VV		130*0,6		78,000			
26	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,950	188,14	366,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		130*0,6		78,000			
	VV		78*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		1,950			
27	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,000	28,85	2 250,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		130*0,6		78,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				52 415,65	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	20,460	1 541,52	31 539,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*341*0,1		20,460			
29	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,600	25 085,72	15 051,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*9+0,06*3+0,06*1+0,06*3		0,600			
30	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,120	1 137,64	5 824,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*16		5,120			
D 5			Komunikace				350 576,44	
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	126,600	244,59	30 965,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		0,6*(341-130)		126,600			
32	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	126,600	296,01	37 474,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
	VV		0,6*(341-130)		126,600			
33	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	96,000	43,19	4 146,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,6*160		96,000			
34	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	272,000	37,19	10 115,68	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
VV			0,85*160*2	272,000				
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	272,000	500,00	136 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
VV			0,85*160*2	272,000				
36	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	136,000	449,16	61 085,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
VV			0,85*160	136,000				
37	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	160,000	175,16	28 025,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
VV			160	160,000				
38	K	919121212	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	160,000	190,76	30 521,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
VV			160	160,000				
39	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	160,000	76,51	12 241,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
VV			160	160,000				
D 8			Trubní vedení	933 188,23				
40	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	341,000	3,76	1 282,16	
PP			Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
VV			338+3	341,000				
41	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	341,000	37,63	12 831,83	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
VV			338+3	341,000				
42	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	341,000	37,63	12 831,83	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
VV			338+3	341,000				
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	341,000	6,27	2 138,07	CS ÚRS 2023 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
VV			338+3	341,000				
44	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	338,000	230,79	78 007,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211					
VV			338	338,000				
45	M	PPL.ROB090082100D	Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	338,000	319,84	108 105,92	
PP			Trubka vodovodní 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
VV			338	338,000				
46	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	10,000	2 445,86	24 458,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631214					
47	M	28655135	objímka kluzná typ B segment v 19mm (potrubí D 90)	kus	18,000	642,19	11 559,42	CS ÚRS 2023 02
PP			objímka kluzná typ B segment v 19mm (potrubí D 90)					
VV			3*6	18,000				
48	M	28655112	manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150	kus	2,000	1 625,55	3 251,10	CS ÚRS 2023 02
PP			manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x160mm DN 80x150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	28613678	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160 x 14,6mm	m	10,000	1 343,34	13 433,40	CS ÚRS 2023 02
PP			potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160 x 14,6mm					
50	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	3,000	190,65	571,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
VV			3			3,000		
51	M	PPL.ROB063058 100D	Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	3,000	244,59	733,77	
PP			Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
P			Poznámka k položce: Trubka vodovodní 63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem, podle ČSN EN 12201-2, typ 3					
VV			3			3,000		
52	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	341,000	48,92	16 681,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
VV			338+3			341,000		
53	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	48,000	501,71	24 082,08	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
VV			18+30			48,000		
54	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	48,000	299,77	14 388,96	CS ÚRS 2023 01
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
VV			18+30			48,000		
55	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	439,00	439,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101					
56	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	163,06	163,06	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
57	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	501,71	501,71	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110					
58	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	731,25	731,25	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
59	M	WVN.FFD91013 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	4,000	1 174,01	4 696,04	
PP			Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
VV			4			4,000		
60	M	WVN.FFD81013 W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	3,000	1 174,01	3 522,03	
PP			Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
VV			3			3,000		
61	M	WVN.FFD61013 W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000	1 217,91	2 435,82	
PP			Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
VV			2			2,000		
62	M	WVN.FF700213 W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	8,000	1 089,97	8 719,76	
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
P			Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
VV			8			8,000		
63	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	1,000	819,05	819,05	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63					
VV			1			1,000		
64	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	8,000	278,45	2 227,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
	VV		8		8,000			
65	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	1,000	166,82	166,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm					
	VV		1		1,000			
66	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	8,000	1 485,07	11 880,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
	VV		8		8,000			
67	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	8,000	9 693,12	77 544,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
	VV		8		8,000			
68	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,000	1 724,64	15 521,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	VV		9		9,000			
69	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	7,000	2 587,59	18 113,13	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
	VV		7		7,000			
70	M	HWL.950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 587,59	2 587,59	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)					
	VV		1		1,000			
71	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	8,000	1 329,54	10 636,32	
	PP		poklop litinový 1750-šoupátkový					
	VV		6+2		8,000			
72	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	1 097,50	1 097,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211112					
	VV		1		1,000			
73	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	7 320,01	7 320,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm					
74	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 285,64	1 285,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
	VV		1		1,000			
75	M	9999000000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	1,000	1 429,89	1 429,89	
	PP		VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
	VV		1		1,000			
76	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	38 389,92	38 389,92	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
	VV		1		1,000			
77	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	1 033,53	1 033,53	
	PP		PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
	VV		1		1,000			
78	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 216,32	2 216,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
79	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 696,38	3 696,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		1		1,000			
80	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	2 972,66	59 453,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		9+1+10		20,000			
81	K	899712111	Orientační tabulky na zdívu	kus	20,000	627,14	12 542,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdívu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
	VV		9+1+10		20,000			
82	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	10,000	348,69	3 486,90	
	PP		PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		9+1		10,000			
83	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	20 066,87	20 066,87	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
84	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	10,000	3 125,68	31 256,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10	10,000				
85	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	10,000	1 589,18	15 891,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891249111					
86	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	10,000	1 683,25	16 832,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových ventilových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401111					
87	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	10,000	7 574,63	75 746,30	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
88	M	56230630	poklop uliční plastový PA ventilkový	kus	10,000	1 054,85	10 548,50	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop uliční plastový PA ventilkový					
89	M	HWL.960113018 004	ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	10,000	1 648,13	16 481,30	
PP			ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
90	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 140,15	10 261,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
91	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	1,000	1 171,50	1 171,50	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80					
92	M	31951013	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50	kus	1,000	5 760,93	5 760,93	CS ÚRS 2023 02
PP			potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50					
93	M	HWL.505008020 016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	4 672,21	4 672,21	
PP			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
VV			1	1,000				
94	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 785,77	2 785,77	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
VV			1	1,000				
95	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	1,000	2 827,16	2 827,16	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					
VV			1	1,000				
96	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 975,17	2 975,17	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
VV			1	1,000				
97	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	2,000	2 672,88	5 345,76	CS ÚRS 2023 02
PP			přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80					
98	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	4 267,08	4 267,08	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
VV			1	1,000				
99	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 526,47	4 579,41	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122					
VV			3	3,000				
100	M	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50	kus	1,000	4 088,97	4 088,97	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50					
VV			1	1,000				
101	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	3 796,72	7 593,44	CS ÚRS 2023 01
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
VV			2	2,000				
102	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 135,71	6 271,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV			2	2,000				
D 99			Přesun hmot	66 747,61				
103	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	160,000	119,16	19 065,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			160	160,000				
104	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	130,360	66,70	8 695,01	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
		VV	160*0,15*0,85*2		40,800			
		VV	160*0,85*0,05*2		13,600			
		VV	(341-130)*0,6*0,3*2		75,960			
105	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 433,960	10,35	14 841,49	CS ÚRS 2023 01
		PP	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	160*0,15*0,85*2*11		448,800			
		VV	160*0,85*0,05*2*11		149,600			
		VV	(341-130)*0,6*0,3*2*11		835,560			
106	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	130,360	85,29	11 118,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
		VV	160*0,15*0,85*2		40,800			
		VV	160*0,85*0,05*2		13,600			
		VV	(341-130)*0,6*0,3*2		75,960			
107	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,360	90,31	11 772,81	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
		VV	160*0,15*0,85*2		40,800			
		VV	160*0,85*0,05*2		13,600			
		VV	(341-130)*0,6*0,3*2		75,960			
108	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,000	250,86	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
		VV	5		5,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 455,08	
109	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	589,400	6,27	3 695,54	CS ÚRS 2023 01
		PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
		VV	(431-10)*2*0,7"koordinace kanalizace"		589,400			
110	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	589,400	6,27	3 695,54	CS ÚRS 2023 01
		PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
		VV	(431-10)*2*0,7"koordinace kanalizace"		589,400			
111	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	160,000	94,07	15 051,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
		VV	160		160,000			
112	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	320,000	12,54	4 012,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
		VV	160*2		320,000			
D		997	Přesun sutě				36 797,80	
113	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,960	155,00	11 773,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
		VV	(341-130)*0,6*0,3*2		75,960			
114	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	54,400	460,00	25 024,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
		VV	160*0,15*0,85*2		40,800			
		VV	160*0,85*0,05*2		13,600			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				12 542,86	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 542,86	
115	K	722290R	Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)	soubor	1,000	12 542,86	12 542,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)					
	VV		"vypuštění, napuštění, dezinfekce zprovoznění - odstávka dl. cca 50 m" 1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vodovod Přestavky			Datum:	24.03.2026
Objekt:	2023_09_17. - Přiváděcí řad A, IO 04			Projektant:	Vodohospodářsky rozvoj a výstavba
Místo:	Přestavky u Čerčan			Zpracovatel:	Dvořák
Zadavatel:	Přestavky u Čerčan				
Uchazeč:	POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 440 780,60

D HSV Práce a dodávky HSV 8 428 237,74

D 1 Zemní práce 3 029 879,39

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojné pl přes 200 m2	m2	488,400	94,07	45 943,79	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 VV 0,6*(138+676) 488,400								
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	574,600	112,89	64 866,59	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 VV 0,85*676 574,600								
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	574,600	84,04	48 289,38	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 VV 0,85*676 574,600								
4	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	392,59	19 629,50	CS ÚRS 2023 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101 VV 50 50,000								
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	97,83	4 891,50	CS ÚRS 2023 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201 VV 50 50,000								
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	62,71	627,10	CS ÚRS 2023 01
PP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301 VV 10 10,000								
7	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	799,000	282,21	225 485,79	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16 VV ((1284)*0,6*0,5+143*0,2*0,5)*2 799,000								
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	100,000	125,43	12 543,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opoťbením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401 VV 100 100,000								
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	300,000	125,43	37 629,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opoťbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 VV 300 300,000								
10	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	3,000	309,81	929,43	CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121 VV 3 3,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	3,000	178,11	534,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122		3,000			
	VV		3					
12	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	600,000	439,00	263 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101		600,000			
	VV		1000*0,6*1					
13	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	310,600	75,26	23 375,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103		310,600			
	VV		327*0,6+143*0,8					
14	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	30,000	1 567,86	47 035,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231		30,000			
	VV		30					
15	K	132254204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	299,496	689,86	206 610,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204		-68,676			
	VV		(-0,2*327*0,6-0,3*138*0,6-0,35*0,6*676-0,2*0,8*143)*0,3		368,172			
	VV		(1,6*327*0,6+143*1,6*0,8+814*1,7*0,6)*0,3-30					
16	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	30,000	1 567,86	47 035,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231		30,000			
	VV		30					
17	K	132354204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	409,328	689,86	282 379,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204		-91,568			
	VV		(-0,2*327*0,6-0,3*138*0,6-0,35*0,6*676-0,2*0,8*143)*0,4		500,896			
	VV		(1,6*327*0,6+143*1,6*0,8+814*1,7*0,6)*0,4-30					
18	K	132454204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	329,496	1 693,29	557 932,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204		-68,676			
	VV		(-0,2*327*0,6-0,3*138*0,6-0,35*0,6*676-0,2*0,8*143)*0,3		398,172			
	VV		(1,6*327*0,6+143*1,6*0,8+814*1,7*0,6)*0,3					
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	3 127,400	12,54	39 217,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101		3 127,400			
	VV		327*1,6*2*0,7+814*1,7*0,7*2+143*1,6*2					
20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	3 127,400	6,27	19 608,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111		3 127,400			
	VV		327*1,6*2*0,7+814*1,7*0,7*2+143*1,6*2					
21	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	658,992	120,41	79 349,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101		-137,352			
	VV		(-0,2*327*0,6-0,3*138*0,6-0,35*0,6*676-0,2*0,8*143)*0,3*2		796,344			
	VV		(1,6*327*0,6+143*1,6*0,8+814*1,7*0,6)*0,3*2					
22	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 537,648	120,41	185 148,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121		-320,488			
	VV		(-0,2*327*0,6-0,3*138*0,6-0,35*0,6*676-0,2*0,8*143)*0,7*2		1 858,136			
	VV		(1,6*327*0,6+143*1,6*0,8+814*1,7*0,6)*0,7*2					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	560,520	121,90	68 327,39	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			((1141)*0,6*0,6+143*0,8*0,6)+676*0,6*0,2	560,520				
24	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 242,080	1,15	2 578,39	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			((1141)*0,6*0,6+143*0,8*0,6)+676*0,6*0,2)*4	2 242,080				
25	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	329,496	61,46	20 250,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			(-0,2*327*0,6-0,3*138*0,6-0,35*0,6*676-0,2*0,8*143)*0,3	-68,676				
VV			(1,6*327*0,6+143*1,6*0,8+814*1,7*0,6)*0,3	398,172				
26	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	768,824	61,46	47 251,92	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
VV			(-0,2*327*0,6-0,3*138*0,6-0,35*0,6*676-0,2*0,8*143)*0,7	-160,244				
VV			(1,6*327*0,6+143*1,6*0,8+814*1,7*0,6)*0,7	929,068				
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 121,040	155,00	173 761,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			((1141)*0,6*0,6+143*0,8*0,6)+676*0,6*0,2)*2	1 121,040				
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 658,840	23,83	39 530,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			(-0,2*327*0,6-0,3*138*0,6-0,35*0,6*676-0,2*0,8*143)	-228,920				
VV			(1,6*327*0,6+143*1,6*0,8+814*1,7*0,6)	1 327,240				
VV			((1141)*0,6*0,6+143*0,8*0,6)+676*0,6*0,2	560,520				
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	541,520	439,00	237 727,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
VV			143*0,8*(1,6-0,2-0,6)+327*0,6*(1,6-0,6-0,2)+814*0,6*(1,7-0,5-0,6)	541,520				
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	399,500	466,59	186 402,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			143*0,8*0,5+1141*0,6*0,5	399,500				
31	K	181006113	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	310,600	100,34	31 165,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113					
VV			327*0,6+143*0,8	310,600				
32	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	7,765	188,14	1 460,91	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní univerzál					
VV			327*0,6+143*0,8	310,600				
VV			310,6*0,025 *Přepočtené koeficientem množství	7,765				
33	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	310,600	28,85	8 960,81	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
VV			327*0,6++143*0,8	310,600				
D 4			Vodorovné konstrukce					
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	69,960	1 541,52	107 844,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
VV			0,8*54*0,1+0,6*1094*0,1	69,960				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,640	25 085,72	66 226,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313151					
	VV		0,02*30+0,06*2+0,06*14+0,06*18		2,640			
36	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	20,480	1 137,64	23 298,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,4*0,4*2*64		20,480			
	D	5	Komunikace				1 212 874,01	
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	501,600	296,01	148 478,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
	VV		100*0,6+54*0,8+305*0,6+359*0,6		501,600			
38	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	441,600	485,41	214 357,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		0,8*54+305*0,6		226,200			
	VV		359*0,6		215,400			
39	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	441,600	43,19	19 072,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		0,8*54+305*0,6+359*0,6		441,600			
40	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 269,200	37,19	47 201,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		54*1,3*2+0,85*(359+305)*2		1 269,200			
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	610,300	500,00	305 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*359*2		610,300			
42	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	305,150	449,15	137 058,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*359		305,150			
43	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	772,000	175,16	135 223,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		54*2+305+359		772,000			
44	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	772,000	190,76	147 266,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		54*2+305+359		772,000			
45	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	772,000	76,51	59 065,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		54*2+305+359		772,000			
	D	8	Trubní vedení				3 716 498,37	
46	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	1 284,000	3,76	4 827,84	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		1284		1 284,000			
47	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm	m	1 284,000	279,71	359 147,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871321211					
48	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	1 284,000	43,90	56 367,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
49	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	1 284,000	43,90	56 367,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892353122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1284	1 284,000				
50	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	1 284,000	6,27	8 050,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
VV			1284	1 284,000				
51	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	1 284,000	48,92	62 813,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
VV			1284	1 284,000				
52	M	PPL.ROB160146012D	Trubka vodovodní 160X14,6 12m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem	m	1 296,840	940,83	1 220 105,98	
PP			Trubka vodovodní 160X14,6 12m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
P			Poznámka k položce: Trubka vodovodní 160X14,6 12m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem, podle ČSN EN 12201-2, typ 3					
VV			1284*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	1 296,840				
53	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	627,14	2 508,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321110					
54	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	4,000	2 893,64	11 574,56	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm					
55	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	157,000	627,14	98 460,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321101					
VV			50+107	157,000				
56	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	157,000	683,59	107 323,63	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm					
57	M	WVN.FF485531W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 160	kus	22,000	617,11	13 576,42	
PP			Lemový nákrůžek PE100 SDR11 160					
P			Poznámka k položce: PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Lemový nákrůžek PE100 SDR11 160					
58	M	PPL.3295414415	Příruba volná 160 pro lemový nákrůžek	kus	22,000	1 816,21	39 956,62	
PP			Příruba volná 160 pro lemový nákrůžek					
P			Poznámka k položce: jako příslušenství pro systém PIPELIFE PP-R/PP-RCT					
59	M	WVN.FF071017W	Oblouk 60° PE100 SDR11 160	kus	4,000	3 604,82	14 419,28	
PP			Oblouk 60° PE100 SDR11 160					
P			Poznámka k položce: PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 60° PE100 SDR11 160					
60	M	WVN.FFD61017W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 160	kus	3,000	3 168,33	9 504,99	
PP			Oblouk 30° PE100 RC SDR11 160					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 30° PE100 RC SDR11 160					
61	M	WVN.FFD81017W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160	kus	1,000	3 168,33	3 168,33	
PP			Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160					
62	M	WVN.FFD91017W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160	kus	17,000	3 168,33	53 861,61	
PP			Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160					
P			Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160					
63	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	10,000	1 485,07	14 850,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112					
VV			10	10,000				
64	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	10,000	9 693,12	96 931,20	CS ÚRS 2023 01
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm					
VV			10	10,000				
65	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	10,000	2 587,59	25 875,90	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)					
VV			10	10,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	2 153,61	2 153,61	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891311112					
67	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	1,000	18 101,85	18 101,85	CS ÚRS 2023 02
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm					
68	M	HWL.950112515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 587,59	2 587,59	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)					
69	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,000	1 724,64	18 971,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
VV			10+1			11,000		
70	M	422913520	poklop litinový 1750-šoupátkový	kus	11,000	1 329,54	14 624,94	
PP			poklop litinový 1750-šoupátkový					
VV			10+1			11,000		
71	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	10,000	1 285,64	12 856,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hydrantů podzemních DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247111					
VV			10			10,000		
72	M	9999000000000	VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KS	10,000	1 429,89	14 298,90	
PP			VODA Náhradní díly DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM					
VV			10			10,000		
73	M	HWL.D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	10,000	38 389,92	383 899,20	
PP			HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m					
VV			10			10,000		
74	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	10,000	1 033,53	10 335,30	
PP			PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP					
VV			10			10,000		
75	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	10,000	2 216,32	22 163,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových hydrantových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
VV			10			10,000		
76	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	10,000	3 696,38	36 963,80	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop litinový hydrantový DN 80					
VV			10			10,000		
77	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	21,000	2 972,66	62 425,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
VV			10+11			21,000		
78	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	21,000	627,14	13 169,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899712111					
VV			10+11			21,000		
79	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	21,000	348,69	7 322,49	
PP			PODKLAD. DESKA UNI					
VV			10+11			21,000		
80	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	87 800,00	87 800,00	
PP			spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
VV			1			1,000		
81	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	50,000	1 140,15	57 007,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242121					
82	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	10,000	4 672,21	46 722,10	
PP			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80					
VV			10			10,000		
83	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	10,000	2 827,16	28 271,60	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°					
VV			10			10,000		
84	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	10,000	2 785,77	27 857,70	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
VV			10			10,000		
85	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	10,000	2 975,17	29 751,70	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm					
VV			10			10,000		
86	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	10,000	4 267,08	42 670,80	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		10	10,000					
87	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	8,000	1 714,61	13 716,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122					
88	M	55253663	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150	kus	2,000	2 413,25	4 826,50	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150					
VV		2	2,000					
89	M	55253999	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 30°	kus	1,000	14 286,31	14 286,31	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 30°					
90	M	55254014	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 45°	kus	5,000	6 879,76	34 398,80	CS ÚRS 2023 02
PP			koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 45°					
91	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	10,000	2 320,43	23 204,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857314122					
92	M	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	10,000	8 339,75	83 397,50	CS ÚRS 2023 02
PP			tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80					
93	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	3 135,71	18 814,26	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
VV		6	6,000					
D 99		Přesun hmot					324 204,90	
94	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	772,000	119,16	91 991,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV		54*2+305+359	772,000					
95	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	554,800	66,70	37 005,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV		54*1,3*0,15*2+(359+305)*0,15*2*0,85	190,380					
VV		54*1,3*0,05*2+(359+305)*0,05*2*0,85	63,460					
VV		54*0,8*0,3*2+(359+100+305)*0,6*0,3*2	300,960					
96	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 212,400	10,35	74 648,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV		554,8*13	7 212,400					
97	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	554,800	85,29	47 318,89	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV		54*1,3*0,15*2+(359+305)*0,15*2*0,85	190,380					
VV		54*1,3*0,05*2+(359+305)*0,05*2*0,85	63,460					
VV		54*0,8*0,3*2+(359+100+305)*0,6*0,3*2	300,960					
98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	755,440	90,31	68 223,79	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV		54*1,3*0,15*2+(359+305)*0,15*2*0,85	190,380					
VV		54*1,3*0,05*2+(359+305)*0,05*2*0,85	63,460					
VV		54*0,8*0,5*2+(359+100+305)*0,6*0,5*2	501,600					
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,000	250,86	5 017,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
VV		20	20,000					
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					111 190,06	
100	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 639,600	6,27	10 280,29	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
VV		54*2+1094*2*0,7	1 639,600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 639,600	6,27	10 280,29	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
VV			54*2+1094*2*0,7	1 639,600				
102	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	772,000	94,07	72 622,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
VV			54*2+305+359	772,000				
103	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 436,000	12,54	18 007,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
VV			(54+359+305)*2	1 436,000				
D 997			Přesun sutě					
				160 426,00				
104	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	163,440	155,00	25 333,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			54*0,8*0,3*2+(359+100+305)*0,6*0,3	163,440				
105	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	293,680	460,00	135 092,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			54*1,3*0,15*2+(359+305)*0,15*2	220,260				
VV			54*1,3*0,05*2+(359+305)*0,05*2	73,420				
D PSV			Práce a dodávky PSV					
				12 542,86				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
				12 542,86				
106	K	722290R	Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)	soubor	1,000	12 542,86	12 542,86	
PP			Manipulace na stávajícím řadu DN100 (příprava, zprovoznění, uzavření řadů a odkalení dle podmínek provozovatele vodovodu)					
VV			"vypuštění, napuštění, dezinfekce zprovoznění - odstávka dl. cca 50 m" 1	1,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Vodovod Přestavky					
Objekt:		2023_09_18. - Vodovodní odbočky, IO 06					
Místo:		Přestavky u Čerčan			Datum:		24.03.2026
Zadavatel:		Přestavky u Čerčan			Projektant:		vodovodní a výstavba
Uchazeč:		POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky			Zpracovatel:		Ďvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 358 465,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 322 718,62

D 1 Zemní práce 1 124 418,32

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	10,000	186,89	1 868,90	CS ÚRS 2024 01
PP Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106023 10*1								
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	231,000	94,07	21 730,17	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223 0,6*(90+20+265)+0,6*10								
3	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	242,250	112,89	27 347,60	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243 0,85*(20+265)								
4	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	242,250	84,04	20 358,69	CS ÚRS 2023 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263 0,85*(20+265)								
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	10,000	171,84	1 718,40	CS ÚRS 2024 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 10								
6	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	4,000	392,59	1 570,36	CS ÚRS 2023 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101 4								
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	97,83	782,64	CS ÚRS 2023 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201 8								
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000	62,71	501,68	CS ÚRS 2023 01
PP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301 8								
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	176,400	282,21	49 781,84	CS ÚRS 2023 01
PP šterkopísek frakce 0/16								
VV ((500-50-30)*0,6*0,35)*2								
10	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	80,000	125,43	10 034,40	CS ÚRS 2023 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním za jistovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200								
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401 80								
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	80,000	125,43	10 034,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
	VV		80		80,000			
12	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	264,000	564,43	149 009,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101					
	VV		440*0,6*1		264,000			
13	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	20,000	1 567,86	31 357,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231					
	VV		20		20,000			
14	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	78,685	815,29	64 151,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204					
	VV		(-0,2*75*0,6-0,3*80*0,6-0,45*0,6*295)*0,3		-30,915			
	VV		(1,6*450*0,6)*0,3-20		109,600			
15	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	20,000	1 567,86	31 357,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231					
	VV		20		20,000			
16	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	111,580	815,29	90 970,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		(-0,2*75*0,6-0,3*80*0,6-0,45*0,6*295)*0,4		-41,220			
	VV		(1,6*450*0,6)*0,4-20		152,800			
17	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	129,600	1 818,71	235 704,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		(-0,2*75*0,6-0,3*80*0,6-0,45*0,6*295)*0,3		-30,915			
	VV		(1,6*450*0,6)*0,3		129,600			
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 008,000	12,54	12 640,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		450*1,6*2*0,7		1 008,000			
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 008,000	6,27	6 320,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		450*1,6*2*0,7		1 008,000			
20	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 1 až 3	m3	197,370	120,41	23 765,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		(-0,2*75*0,6-0,3*80*0,6-0,45*0,6*295)*0,3*2		-61,830			
	VV		(1,6*450*0,6)*0,3*2		259,200			
21	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	460,530	120,41	55 452,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		(-0,2*75*0,6-0,3*80*0,6-0,45*0,6*295)*0,7*2		-144,270			
	VV		(1,6*450*0,6)*0,7*2		604,800			
22	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	120,41	1 083,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 (-0,35*20*0,6)*0,3*2 (20*1,6*0,6)*0,3*2		-2,520 11,520			
23	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	21,000	120,41	2 528,61	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123 (-0,35*20*0,6)*0,7*2 (20*1,6*0,6)*0,7*2		-5,880 26,880			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	156,900	121,90	19 126,11	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137 ((450*0,6*0,45)+295*0,2*0,6		156,900			
25	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	627,600	1,15	721,74	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 ((450*0,6*0,45)+295*0,2*0,6)*4		627,600			
26	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	98,685	61,46	6 065,18	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV VV	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 (-0,2*75*0,6-0,3*80*0,6-0,45*0,6*295)*0,3 (1,6*450*0,6)*0,3		-30,915 129,600			
27	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	230,265	61,46	14 152,09	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV VV	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112 (-0,2*75*0,6-0,3*80*0,6-0,45*0,6*295)*0,7 (1,6*450*0,6)*0,7		-72,135 302,400			
28	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	313,800	155,00	48 639,00	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 ((450*0,6*0,45)+295*0,2*0,6)*2		313,800			
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	485,850	23,83	11 577,81	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV VV VV	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 (-0,2*75*0,6-0,3*80*0,6-0,45*0,6*295) (1,6*450*0,6) ((450*0,6*0,45)+295*0,2*0,6		-103,050 432,000 156,900			
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	198,600	564,43	112 095,80	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 75*0,6*(1,6-0,2-0,45)+80*0,6*(1,6-0,45-0,3)+295*0,6*(1,6-0,5-0,45)		198,600			
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	94,500	592,02	55 945,89	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 450*0,6*0,35		94,500			
32	K	181006113	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	45,000	100,34	4 515,30	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV	Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113 75*0,6		45,000			
33	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,125	188,14	211,66	CS ÚRS 2023 02
		PP VV VV	osivo směs travní univerzál 75*0,6 45*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		45,000 1,125			
34	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000	28,85	1 298,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		75*0,6		45,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				45 007,65	
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	27,000	1 666,95	45 007,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		0,6*450*0,1		27,000			
	D	5	Komunikace				691 657,92	
36	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	6,000	208,21	1 249,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710001					
	VV		0,6*10		6,000			
37	K	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	66,000	244,59	16 142,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		20*0,6+90*0,6		66,000			
38	K	564861111	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	225,000	296,01	66 602,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
	VV		(20+265+90)*0,6		225,000			
39	K	564871116	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	177,000	485,41	85 917,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkořtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		295*0,6		177,000			
40	K	56512510r	Podbal -SAL CRmB 22/55-60 tl.35 mm	m2	17,000	551,89	9 382,13	
	PP		Podbal -SAL CRmB 22/55-60 tl.35 mm					
	VV		20*(0,6+0,25)		17,000			
41	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	177,000	43,19	7 644,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		295*0,6		177,000			
42	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	501,500	37,19	18 650,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		0,85*(295)*2		501,500			
43	K	5771340r	Asfaltový beton vrstva obrusná - tichý asfalt (VIAFON) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	34,000	599,88	20 395,92	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná - tichý asfalt (VIAFON) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		(20*(0,6+0,25))*2		34,000			
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	450,500	500,00	225 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		0,85*265*2		450,500			
45	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	225,250	449,15	101 171,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		0,85*265		225,250			
46	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,000	538,98	9 162,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112					
	VV		(20*(0,6+0,25))		17,000			
47	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	666,03	3 996,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
	VV		0,6*10		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	285,000	175,16	49 920,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		285		285,000			
49	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	285,000	190,76	54 366,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
	VV		285		285,000			
50	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	285,000	76,51	21 805,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123					
	VV		285		285,000			
D		8	Trubní vedení				339 694,89	
51	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	480,000	3,76	1 804,80	
	PP		Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm					
	VV		510+20-50		480,000			
52	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	460,000	150,51	69 234,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					
	VV		510-50		460,000			
53	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	650,000	27,59	17 933,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm					
	VV		510-50+95*2		650,000			
54	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	20,000	156,79	3 135,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871171211					
	VV		20		20,000			
55	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	30,450	45,15	1 374,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm					
	VV		20+5*2		30,000			
	VV		30*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		30,450			
56	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	95,000	313,57	29 789,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161118					
	VV		108-13		95,000			
57	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	95,000	168,07	15 966,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
58	K	877171118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	5,000	376,29	1 881,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877171118					
	VV		5		5,000			
59	M	28615021	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	5,000	205,70	1 028,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
60	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	480,000	37,63	18 062,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
	VV		530-50		480,000			
61	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	480,000	37,63	18 062,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		530-50		480,000			
62	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	480,000	6,27	3 009,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
	VV		530-50		480,000			
63	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	480,000	48,92	23 481,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		530-50		480,000			
64	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	6 271,43	6 271,43	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesun hmot	128 658,19				
65	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	285,000	119,16	33 960,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			285					
			285,000					
66	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	231,900	66,70	15 467,73	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			(285)*0,15*0,85*2					
VV			(285)*0,05*0,85*2					
VV			90*0,6*0,3*2+(265+20)*0,6*0,3*2					
			135,000					
67	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 014,700	10,35	31 202,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			231,9*13					
			3 014,700					
68	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	231,900	85,29	19 778,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV			(285)*0,15*0,85*2					
VV			(285)*0,05*0,85*2					
VV			90*0,6*0,3*2+(265+20)*0,6*0,3*2					
			135,000					
69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	300,300	90,31	27 120,09	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
VV			(285)*0,15*0,85*2					
VV			(285)*0,05*0,85*2					
VV			90*0,6*0,3*2+(265+20)*0,6*0,5*2					
			203,400					
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,500	250,86	1 128,87	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
VV			4,5					
			4,500					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	56 440,84				
71	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	672,000	6,27	4 213,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217					
VV			480*2*0,7					
			672,000					
72	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	672,000	6,27	4 213,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218					
VV			480*2*0,7					
			672,000					
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	1 020,99	10 209,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
VV			10					
			10,000					
74	M	59217033	obrubník silniční betonový 1000x100x300mm	m	10,200	229,53	2 341,21	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový 1000x100x300mm					
VV			10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
			10,200					
75	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	285,000	94,07	26 809,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
VV			285					
			285,000					
76	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	570,000	12,54	7 147,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411					
VV			285*2					
			570,000					
77	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	10,000	150,51	1 505,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				65 499,00	
78	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,000	155,00	20 925,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
VV			90*0,6*0,3*2+(265+20)*0,6*0,3*2		135,000			
79	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	96,900	460,00	44 574,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			(285)*0,15*0,85*2		72,675			
VV			(285)*0,05*0,85*2		24,225			
D M			Práce a dodávky M				35 747,10	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				35 747,10	
80	K	460631211	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 mm	m	30,000	1 191,57	35 747,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631211					
VV			5*6		30,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovod Přestavky
Objekt:

2023_09_18.1 - Vodovodní odbočky, IO 06 - nezpůsobilé náklady

Místo: Přestavky u Čerčan Datum: 24.03.2026
Zadavatel: Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářský
Uchazeč: POHL cz, a.s., odstěpný závod Roztoky Zpracovatel: rozvoj a výstavba
ČS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 303 488,32

D HSV Práce a dodávky HSV 303 488,32

D 1 Zemní práce 130 474,97

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	27,000	94,07	2 539,89	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223					
VV			0,6*(10+35)					
					27,000			
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	38,250	112,89	4 318,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243					
VV			0,85*(10+35)					
					38,250			
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	38,250	84,04	3 214,53	CS ÚRS 2023 01
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263					
VV			0,85*(10+35)					
					38,250			
4	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	1,000	392,59	392,59	CS ÚRS 2023 01
PP			Převedení vody potrubím průměru DN do 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101					
VV			1					
					1,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2,000	97,83	195,66	CS ÚRS 2023 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
VV			2					
					2,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	62,71	62,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
VV			1					
					1,000			
7	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	21,000	282,21	5 926,41	CS ÚRS 2023 01
PP			štěrkopísek frakce 0/16					
VV			(50)*0,6*(0,35)*2					
					21,000			
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	10,000	125,43	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401					
VV			10					
					10,000			
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	125,43	1 254,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
VV			10					
					10,000			
10	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	564,43	16 932,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101					
VV			50*0,6*1					
					30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	2,000	1 567,86	3 135,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231					
	VV		2		2,000			
12	K	132254204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	8,773	815,29	7 152,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204					
	VV		(-0,2*7*0,6-0,3*10*0,6-0,45*0,6*35)*0,3		-3,627			
	VV		(1,6*50*0,6)*0,3-2		12,400			
13	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 567,86	4 703,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231					
	VV		3		3,000			
14	K	132354204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	11,364	815,29	9 264,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		(-0,2*7*0,6-0,3*10*0,6-0,45*0,6*35)*0,4		-4,836			
	VV		(1,6*50*0,6)*0,4-3		16,200			
15	K	132454204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	14,400	1 818,71	26 189,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204					
	VV		(-0,2*7*0,6-0,3*10*0,6-0,45*0,6*35)*0,3		-3,627			
	VV		(1,6*50*0,6)*0,3		14,400			
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	112,000	12,54	1 404,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		50*1,6*2*0,7		112,000			
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	112,000	6,27	702,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		50*1,6*2*0,7		112,000			
18	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,546	120,41	2 594,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
	VV		(-0,2*7*0,6-0,3*10*0,6-0,45*0,6*35)*0,3*2		-7,254			
	VV		(1,6*50*0,6)*0,3*2		28,800			
19	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	50,274	120,41	6 053,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121					
	VV		(-0,2*7*0,6-0,3*10*0,6-0,45*0,6*35)*0,7*2		-16,926			
	VV		(1,6*50*0,6)*0,7*2		67,200			
20	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,500	120,41	541,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		(-0,35*10*0,6)*0,3*2		-1,260			
	VV		(10*1,6*0,6)*0,3*2		5,760			
21	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,500	120,41	1 264,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123					
	VV		(-0,35*10*0,6)*0,7*2		-2,940			
	VV		(10*1,6*0,6)*0,7*2		13,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	18,900	121,90	2 303,91	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			((50*0,6*0,45)+45*0,2*0,6)	18,900				
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	75,600	1,15	86,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			((50*0,6*0,45)+45*0,2*0,6)*4	75,600				
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,773	61,46	662,11	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			(-0,2*7*0,6-0,3*10*0,6-0,45*0,6*35)*0,3	-3,627				
VV			(1,6*50*0,6)*0,3	14,400				
25	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	25,137	61,46	1 544,92	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
VV			(-0,2*7*0,6-0,3*10*0,6-0,45*0,6*35)*0,7	-8,463				
VV			(1,6*50*0,6)*0,7	33,600				
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,800	155,00	5 859,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			((50*0,6*0,45)+45*0,2*0,6)*2	37,800				
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,810	23,83	1 306,12	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			(-0,2*7*0,6-0,3*10*0,6-0,45*0,6*35)	-12,090				
VV			(1,6*50*0,6)	48,000				
VV			(50*0,6*0,45)+45*0,2*0,6	18,900				
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,740	564,43	12 835,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
VV			7*0,6*(1,6-0,2-0,45)+10*0,6*(1,6-0,45-0,3)+35*0,6*(1,6-0,5-0,45)	22,740				
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,500	592,02	6 216,21	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			50*0,6*0,35	10,500				
30	K	181006113	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	4,200	100,34	421,43	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113					
VV			7*0,6	4,200				
31	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,105	188,14	19,75	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní univerzál					
VV			7*0,6	4,200				
VV			4,2*0,025 'Přepočtené koeficientem množství	0,105				
32	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,200	28,85	121,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
VV			7*0,6	4,200				
D 4			Vodorovné konstrukce					
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,000	1 666,95	5 000,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
VV			0,6*50*0,1	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace				106 156,51	
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6,000	244,59	1 467,54	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	VV	10*0,6			6,000			
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	27,000	296,01	7 992,27	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	VV	(10+35)*0,6			27,000			
36	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	21,000	485,41	10 193,61	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116						
	VV	35*0,6			21,000			
37	K	56512510r	Podbal -SAL CRmB 22/55-60 tl.35 mm	m2	8,500	551,89	4 691,07	
	PP	Podbal -SAL CRmB 22/55-60 tl.35 mm						
	VV	10*(0,6+0,25)			8,500			
38	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	27,000	43,19	1 166,13	CS ÚRS 2023 01
	PP	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112						
	VV	45*0,6			27,000			
39	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	76,500	37,19	2 845,04	CS ÚRS 2023 01
	PP	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111						
	VV	0,85*(45)*2			76,500			
40	K	5771340r	Asfaltový beton vrstva obrusná - tichý asfalt (VIAFON) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	17,000	599,88	10 197,96	
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná - tichý asfalt (VIAFON) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu						
	VV	(10*(0,6+0,25))*2			17,000			
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	59,500	500,00	29 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111						
	VV	0,85*35*2			59,500			
42	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	29,750	449,15	13 362,21	CS ÚRS 2023 01
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112						
	VV	0,85*35			29,750			
43	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,500	538,98	4 581,33	CS ÚRS 2023 02
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112						
	VV	(10*(0,6+0,25))			8,500			
44	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	45,000	175,16	7 882,20	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111						
	VV	45			45,000			
45	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	45,000	190,76	8 584,20	CS ÚRS 2023 01
	PP	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212						
	VV	45			45,000			
46	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	45,000	76,51	3 442,95	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731123						
	VV	45			45,000			
D 8			Trubní vedení				46 192,84	
47	M	283990001r	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm	m	50,000	3,76	188,00	
	PP	Fólie výstražná pro vodovod š. 300 mm						
	VV	50			50,000			
48	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	50,000	156,79	7 839,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					
	VV		50		50,000			
49	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	76,000	27,59	2 096,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm					
	VV		50+13*2		76,000			
50	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	13,000	313,57	4 076,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161118					
	VV		13		13,000			
51	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	13,000	168,07	2 184,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
52	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	50,000	37,63	1 881,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
	VV		50		50,000			
53	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	50,000	37,63	1 881,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
	VV		50		50,000			
54	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	50,000	6,27	313,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
	VV		50		50,000			
55	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	50,000	48,92	2 446,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		50		50,000			
56	M	4222110r	spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)	soubor	1,000	6 271,43	6 271,43	
	PP		spojovací materiál (šrouby, matky, atd.)					
	VV		1		1,000			
D		99	Přesun hmot				17 013,25	
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	45,000	119,16	5 362,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	VV		45		45,000			
58	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,500	66,70	2 101,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	VV		(45)*0,15*0,85*2		11,475			
	VV		(45)*0,05*0,85*2		3,825			
	VV		(45)*0,6*0,3*2		16,200			
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	409,500	10,35	4 238,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		31,5*13		409,500			
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,500	85,29	2 089,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
	VV		(35)*0,15*0,85*2		8,925			
	VV		(35)*0,05*0,85*2		2,975			
	VV		(35)*0,6*0,3*2		12,600			
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	32,900	90,31	2 971,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
	VV		(35)*0,15*0,85*2		8,925			
	VV		(35)*0,05*0,85*2		2,975			
	VV		(35)*0,6*0,5*2		21,000			
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	250,86	250,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	VV		1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 114,15	
63	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	60,000	6,27	376,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003217 50*2*0,6 60,000								
64	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	60,000	6,27	376,20	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003218 50*2*0,6 60,000								
65	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	45,000	94,07	4 233,15	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 45 45,000								
66	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	90,000	12,54	1 128,60	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411 45*2 90,000								
D 997 Přesun sutě							9 549,00	
67	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,200	155,00	2 511,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 (45)*0,6*0,3*2 16,200								
68	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,300	460,00	7 038,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875 (45)*0,15*0,85*2 (45)*0,05*0,85*2 11,475 3,825								

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojistník / pojištěný: **POHL cz, a.s.**
Roztoky, Na Pomezí 2483, PSČ 252 63, Česká republika
IČ: 25606468

Pojištění: **POHL cz, a.s., organizační zložka**
Prievidza, Nábr. J. Kalinčiaka 94/5, PSČ 971 01, Slovensko
IČ: 53657179

Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o.
Děčín, Děčín V-Rozbělesy, Poštovní 2072/21, PSČ 405 02
IČ: 41326687

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

Pojistná smlouva č.: **██████████**

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu na majetku zdraví a zdraví třetích osob včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, včetně následných finančních škod

Limit pojistného plnění: 200 000 000 Kč

Spoluúčast: 50 000 Kč

Pojistná doba: 1. 9. 2025 – 31. 8. 2026

Územní platnost: Česká republika, Slovensko

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-6000/21, Doplnkovými pojistnými podmínkami DPP 520/14 a ustanoveními výše uvedené pojistné smlouvy.

V Praze

.....
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

SEZNAM PODDODAVATELŮ

s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky:

Vodovod Přestavky u Čerčan

Identifikace poddodavatele		Část plnění zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě	% a podíl na plnění zakázky a podíl v Kč bez DPH
1.	Název:	T4 Building s.r.o.	Práce a činnosti spojené s montáží vodovodního potrubí Práce a činnosti spojené s výkonem člena realizačního týmu – technolog svařování plastů 5% 2 500 000,-
	Sídlo/místo podnikání:	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	
	Tel./fax:	+ [REDACTED]	
	E-mail:	ir [REDACTED]	
	IČO:	04352530	
	Zastoupený:	Radkem Němcem, jednatelem Ing. Danielelem Mandulou, jednatelem	
2.	Název:	IDPS s.r.o.	Práce a činnosti spojené s realizací vodovodních odboček 5% 2 500 000,-
	Sídlo/místo podnikání:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno	
	Tel./fax:	+ [REDACTED]	
	E-mail:	i [REDACTED]	
	IČO:	47537205	
	Zastoupený:	Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem	
3.	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	Kontaktní osoba:		

Časový a finanční harmonogram

Stavba: Vodovod Přestavky u Čerčan

Zahájení provádění díla: do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem

Dokončení a předání díla: do 18 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště (do 540 dni ode dne předání staveniště (limitní termín))

Stavební objekty		Cena v Kč bez DPH	Měsíce																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2023_09_0	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	3 996 143,05																		
2023_09_1.	Řad A, IO 03.01	8 516 902,31																		
2023_09_2.	Řad A1, IO 03.02	375 552,89																		
2023_09_3.	Řad A2, IO 03.03	509 122,74																		
2023_09_4.	Řad A3, IO 03.04	848 993,36																		
2023_09_4.1	Řad A3, IO 03.04- nezpůsobilé náklady	882 782,45																		
2023_09_5.	Řad A3a, IO 03.05	1 965 989,92																		
2023_09_6.	Řad B, IO 03.06	4 095 793,24																		
2023_09_7.	Řad B1, IO 03.07	382 027,75																		
2023_09_8.	Řad B2, IO 03.08	905 585,85																		
2023_09_9.	Řad B2a, IO 03.09	337 802,43																		
2023_09_10.	Řad B3, IO 03.10	3 255 872,69																		
2023_09_11.	Řad A4, IO 03.11	2 383 280,25																		
2023_09_11.1	Řad A4, IO 03.11-nezpůsobilé výdaje	393 596,19																		
2023_09_12.	Řad A4a, IO 03.12	294 881,23																		
2023_09_13.	Řad B4, IO 03.13	2 169 815,48																		
2023_09_14.	Řad B5, IO 03.14	969 006,13																		
2023_09_15.	Řad B6, IO 03.15	1 372 328,93																		
2023_09_16.	Řad A5, IO 03.16	2 205 569,00																		
2023_09_17.	Příváděcí řad A, IO 04	8 440 780,60																		
2023_09_18.	Vodovodní odbočky, IO 06	2 358 465,72																		
2023_09_18.1	Vodovodní odbočky, IO 06 - nezpůsobilé náklady	303 488,32																		
Výše finančních nákladů za jednotlivé měsíce v Kč bez DPH			1 370 000,00	2 370 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 350 000,00	3 870 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	2 600 000,00	2 920 000,00	2 375 000,00	2 170 000,00	2 540 000,00	2 340 000,00	2 480 000,00	3 465 000,00	2 370 000,00	1 003 780,53
Celková výše finančních nákladů v Kč bez DPH		46 963 780,53	46 963 780,53																	

Uzlové body / milníky výstavby / ucelené části:

1. 1. měsíc - Předání a převzetí staveniště, zahájení výstavby
2. 18. měsíc - Dokončení řadů
3. 18. měsíc - Dokončení výstavby, předání a převzetí díla

V Rožtokách dne 20. 4. 2026



Ing. Rafael Moreno

vedoucí o. z. Rožtoky


POHL cz, a.s.

Struktura výrobního procesu

Stavba: Vodovod Přestavky u Čerčan

Zahájení provádění díla: do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem
Dokončení a předání díla: do 18 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště (do 540 dní ode dne předání staveniště (limitní termín))

		Začátek možný	Doba trvání (od převzetí staveniště)
2023_09_0	Soupis vedlejších a ostatních nákladů		
	Přípravná část	1	540
	HSV a PSV	1	540
	Zkoušky a revize	1	540
2023_09_1.	Řad A, IO 03.01		
	Přípravná část	158	300
	HSV a PSV	158	300
	Zkoušky a revize	158	300
2023_09_2.	Řad A1, IO 03.02		
	Přípravná část	301	307
	HSV a PSV	301	307
	Zkoušky a revize	301	307
2023_09_3.	Řad A2, IO 03.03		
	Přípravná část	150	157
	HSV a PSV	150	157
	Zkoušky a revize	150	157
2023_09_4.	Řad A3, IO 03.04		
	Přípravná část	98	120
	HSV a PSV	98	120
	Zkoušky a revize	98	120
2023_09_4.1	Řad A3, IO 03.04- nezpůsobilé náklady		
	Přípravná část	98	120
	HSV a PSV	98	120
	Zkoušky a revize	98	120
2023_09_5.	Řad A3a, IO 03.05		
	Přípravná část	121	150
	HSV a PSV	121	150
	Zkoušky a revize	121	150
2023_09_6.	Řad B, IO 03.06		
	Přípravná část	15	74
	HSV a PSV	15	74
	Zkoušky a revize	15	74
2023_09_7.	Řad B1, IO 03.07		
	Přípravná část	68	74
	HSV a PSV	68	74
	Zkoušky a revize	68	74
2023_09_8.	Řad B2, IO 03.08		
	Přípravná část	75	97
	HSV a PSV	75	97
	Zkoušky a revize	75	97
2023_09_9.	Řad B2a, IO 03.09		
	Přípravná část	91	97
	HSV a PSV	91	97
	Zkoušky a revize	91	97
2023_09_10.	Řad B3, IO 03.10		
	Přípravná část	308	360
	HSV a PSV	308	360
	Zkoušky a revize	308	360
2023_09_11.	Řad A4, IO 03.11		
	Přípravná část	428	471
	HSV a PSV	428	471
	Zkoušky a revize	428	471
2023_09_11.1	Řad A4, IO 03.11-nezpůsobilé výdaje		
	Přípravná část	428	471
	HSV a PSV	428	471
	Zkoušky a revize	428	471
2023_09_12.	Řad A4a, IO 03.12		
	Přípravná část	472	480
	HSV a PSV	472	480
	Zkoušky a revize	472	480
2023_09_13.	Řad B4, IO 03.13		
	Přípravná část	361	390
	HSV a PSV	361	390
	Zkoušky a revize	361	390
2023_09_14.	Řad B5, IO 03.14		
	Přípravná část	391	404
	HSV a PSV	391	404
	Zkoušky a revize	391	404
2023_09_15.	Řad B6, IO 03.15		
	Přípravná část	405	427
	HSV a PSV	405	427
	Zkoušky a revize	405	427
2023_09_16.	Řad A5, IO 03.16		
	Přípravná část	480	524
	HSV a PSV	480	524
	Zkoušky a revize	480	524
2023_09_17.	Příváděcí řad A, IO 04		
	Přípravná část	158	480
	HSV a PSV	158	480
	Zkoušky a revize	158	480
2023_09_18.	Vodovodní odbočky, IO 06		
	Přípravná část	15	540
	HSV a PSV	15	540
	Zkoušky a revize	15	540
2023_09_18.1	Vodovodní odbočky, IO 06 - nezpůsobilé náklady		
	Přípravná část	15	540
	HSV a PSV	15	540
	Zkoušky a revize	15	540



V Roztokách dne 20. 4. 2026

Ing. Rafael Moreno
vedoucí o. z. Roztoky
POHL cz, a.s.

Harmonogram funkčních zkoušek a revizí

Stavba: Vodovod Přestavky u Čerčan

Zahájení provádění díla: do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem
Dokončení a předání díla: do 18 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště (do 540 dní ode dne předání staveniště (limitní termín))

- Zkoušky:
- Zkouška č. 1 Tlakové zkoušky, zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče
 - Zkouška č. 2 Tlakové zkoušky, zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče
 - Zkouška č. 3 Tlakové zkoušky, zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče
 - Zkouška č. 4 Tlakové zkoušky, zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče

Stavební objekty		Měsíce																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2023_09_0	Soupis vedlejších a ostatních nákladů																		
2023_09_1.	Řad A, IO 03.01																		
2023_09_2.	Řad A1, IO 03.02																		
2023_09_3.	Řad A2, IO 03.03																		
2023_09_4.	Řad A3, IO 03.04																		
2023_09_4.1	Řad A3, IO 03.04- nezpůsobilé náklady																		
2023_09_5.	Řad A3a, IO 03.05																		
2023_09_6.	Řad B, IO 03.06																		
2023_09_7.	Řad B1, IO 03.07																		
2023_09_8.	Řad B2, IO 03.08																		
2023_09_9.	Řad B2a, IO 03.09																		
2023_09_10.	Řad B3, IO 03.10																		
2023_09_11.	Řad A4, IO 03.11																		
2023_09_11.1	Řad A4, IO 03.11-nezpůsobilé výdaje																		
2023_09_12.	Řad A4a, IO 03.12																		
2023_09_13.	Řad B4, IO 03.13																		
2023_09_14.	Řad B5, IO 03.14																		
2023_09_15.	Řad B6, IO 03.15																		
2023_09_16.	Řad A5, IO 03.16																		
2023_09_17.	Příváděcí řad A, IO 04																		
2023_09_18.	Vodovodní odbočky, IO 06																		
2023_09_18.1	Vodovodní odbočky, IO 06 - nezpůsobilé náklady																		

V Roztokách dne 20. 4. 2026



Ing. Rafael Moreno

vedoucí o. z. Roztoky

POHL cz, a.s.