

Nabídkový rozpočet

Rekonstrukce komunikace na návsi

Číslo	Položka	Množství	Měrná jednotka	Cena za mj.	Celkem
1.	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š. 0,5 m pl do 500 m ²	310	m ²		
2.	Čištění kraj odstraněném nánosů naneseného vlivem silničního provozu	111	m ²		
3.	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	560	m ²		
4.	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	560	m ²		
5.	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	52,080	t		
6.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š. přes 3 m nemodifikovaného asfaltu	560	m ²		
7.	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 100 mm	111	m ²		
8.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	1	ks		
9.	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š. 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	87	m		
10.	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podíl vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	87	m		
11.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	107,310	t		
12.	Poplatek za uložení a na skládce odpadu	107,310	t		
13.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	132,72	t		
14.	Dopravně inženýrské opatření – DIO	1	KPL		
15.	Geodetické zaměření	1	KPL		
Celkem					
Stavba celkem		Sazba DPH 21,00 %	DPH celkem:	Cena bez DPH: Cena s DPH:	