

SANATĚS OLOMOUC s. r. o.
Na zákopě 525/1g
779 00 Olomouc – Chválkovice
IČO: 26863006

Naše značka:
OÚ 782/2023

Vyřizuje:
Chromý

V Hrabyni dne:
22. 5. 2023

OBJEDNÁVKA

Obec Hrabyně tímto objednává u Vaší firmy sanaci požární nádrže Josefovice dle Vámi doručené cenové nabídky ze dne 28. 4. 2023.

Celková částka byla vyčíslena na 562 559,53 Kč s DPH.

Žádáme o potvrzení akceptace výše uvedené objednávky písemně (např. emailem). Vámi nepotvrzená akceptace výše uvedené objednávky se považuje za neuzavřený smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem.

Pro výše uvedenou objednávku **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zák. o DPH.

Fakturu vystavte na níže uvedenou adresu.

Děkujeme.

Obec Hrabyně
-2- HRABYNĚ 70
747 63 HRABYNĚ
IČO:00300136, DIČ:CZ00300136



Aleš Chromý
starosta obce

Název: Požární nádrž Josefovice - sanace

Zadavatel: Obec Hrabyně, Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně

Zpracovatel: SANATĚS OLOMOUC, s.ro.

OBECNÍ ÚŘAD
HRABYNĚ

E-mail: 10.05.2023

Došlo: 00.49/2023

C.j.: 91.1 V5

Č. listu: 1

P. příloha: 1

Vyřizuje: 44

IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136
Datum: 28.4.2023

č. pol.	položka	měr. jedn.	počet jedn.	jedn. cena	celkem
1.	odstranění nesoudržných částí betonu-mechanicky sanačními kladivý	m ²	85,53	321,00	27 455,13
2.	odstranění stávajícího trávníku u zhlaví (na straně u schodů) šířka 0,2m do hl.0,2m - vč. zpětného zásyvu	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
3.	otryskání povrchu vysokotlakým vodním paprskem - vč. stěn, zhlaví, schodů	m ²	212,97	149,00	31 732,53
4.	provedení hrubé reprofilace stěn do tl. 100mm	m ²	27,99	3 480,00	97 405,20
5.	provedení hrubé reprofilace stěn - lokální místa do tl. 150mm - předpoklad	m ²	8,50	4 210,00	35 785,00
6.	provedení bednění na betonáž zhlaví a jeho demontáž (vnější a vnitřní strana)	bm	142,20	238,00	33 843,60
7.	provedení reprofilace zhlaví	m ²	40,11	2 534,00	101 638,74
8.	provedení reprofilace schodů do tl.20mm - nášlapy, čela schodů, 2 boky schodů	m ²	8,93	1 231,00	10 992,83
9.	provedení uzavírání polyuretanového nátěru betonové konstrukce vč. schodů - 1 x penetrace, 1 x finální nátěr	m ²	139,20	291,00	40 507,20
10.	ostatní náklady - doprava, přesun hmot a stavebních kapacit - likvidace N odpadu - odvoz a likvidace stavební suť	soubor	1,00	82 065,00	82 065,00
				Cena bez DPH	464 925,23
				21% DPH	97 634,30
				Celkem cena s DPH	562 559,53