

číslo smlouvy objednatele: 2018-0206/OMI

číslo smlouvy zhotovitele: -

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby
„Kanalizace Dvorce“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

zastoupené: Ing. Karlem Otavou, starostou města
dále jen jako „objednatel“

na straně jedné


a

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

se sídlem: Královická 251, 250 01 Zápy

IČO: 47052945

DIČ: CZ47052945



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

zastoupená:

Vladislavem Burdou, jednatelem

dále jen jako „zhotovitel“

na straně druhé

tuto

**smlouvu o dílo na zhotovení stavby
„Kanalizace Dvorce“**

ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

dále jen jako „smlouva“

I. Úvodní ustanovení

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění odvodu splaškové vody.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo a Objednatel se za to zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

III. Cena díla

Cena díla činí:

cena bez DPH	7.664.327,- Kč
--------------	----------------



DPH 21 %	1.609.509,- Kč
cena celkem vč. DPH	9.273.836,- Kč

IV. Lhůta pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce, dodávky a služby **do 240 kalendářních dnů** ode dne zahájení realizace Díla.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran jsou dále vymezeny ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku obchodními podmínkami stanovenými Objednatelem pro stavbu „Kanalizace Dvorce“. Odchylná ujednání v této smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva o dílo byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouva uzavřené městem“ vedeném Objednatelem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy o dílo, číselné označení Smlouvy o dílo a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva o dílo může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Objednatele (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci Smluvních stran.

3. Přílohami této smlouvy jsou:

příloha č. 1 smlouvy: Obchodní podmínky pro stavbu „Kanalizace Dvorce“

příloha č. 2 smlouvy: Poddodavatelské schéma


příloha č. 3 smlouvy: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

příloha č. 4 smlouvy: Harmonogram prací a dodávek

příloha č. 5 smlouvy: Finanční harmonogram (platební kalendář)

příloha č. 6 smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

příloha č. 7 smlouvy: Realizační tým Zhotovitele



Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Lysé nad Labem dne

25-05-2018

V Zápech dne



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Karel Otava
starosta města


STAVOKOMPLET

spol. s r.o. -2-

Zápy, Kralovická 251

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vladislav Burda
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



příloha č. 1 smlouvy: Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

stanovené objednatelem
ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
pro stavbu
„Kanalizace Dvorce“


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku určily obsah jejich práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo těmito Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky se stávají součástí uzavírané Smlouvy o dílo na základě odkazu.
- 1.2. Obsah Smluvních podmínek se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy o dílo. K úmyslu jednatelů lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy o dílo, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy o dílo se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy o dílo, přihlíží.

2. PRIORITA DOKUMENTŮ

- 2.1. Smluvní strany stanovují pro účely výkladu a aplikace Smluvních podmínek následující sestupné pořadí dokumentů:
 - 2.1.1. Smlouva o dílo;
 - 2.1.2. Obchodní podmínky;
 - 2.1.3. ostatní přílohy Smlouvy o dílo;
 - 2.1.4. zadávací dokumentace k veřejné zakázce na zhotovení stavby; a
 - 2.1.5. Projektová dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

- 2.2. V případě rozporu jednotlivých dokumentů mají přednost ta ustanovení, která jsou obsažena v dokumentu s vyšší prioritou podle předchozího odstavce.

3. VYMEZENÍ POJMŮ

- 3.1. **Smlouva o dílo** – písemně uzavřená smlouva na plnění veřejné zakázky mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to prostřednictvím jejich oprávněných zástupců, včetně všech jejích příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou Smluvními stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.
- 3.2. **Smluvní podmínky** – souhrn platných a účinných smluvních ujednání tvořených Smlouvou o dílo, všemi jejími přílohami a dokumenty, na které Smlouva o dílo a její přílohy odkazují.
- 3.3. **Objednatel** – zadavatel veřejné zakázky po uzavření Smlouvy o dílo na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo též osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako „objednatel“.
- 3.4. **Zhotovitel** – dodavatel, s nímž byla uzavřena Smlouva o dílo na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo též osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako „zhotovitel“.
- 3.5. **Smluvní strany** – souhrnné označení Zhotovitele a Objednatele.
- 3.6. **Dílo** – zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby, tedy provedení Objednatelem požadovaných stavebních prací. Dílo je blíže specifikováno v Projektové dokumentaci.
- 3.7. **Staveniště** – prostory (plochy) určené v Projektové dokumentaci a pravomocném územním a stavebním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení Staveniště.
- 3.8. **Místo stavby** – prostor určený k provedení stavby Projektovou dokumentací.
- 3.9. **Obchodní podmínky** – písemná příloha Smlouvy o dílo, jenž na základě odkazu ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku stanoví s přihlédnutím k obchodním zvyklostem v oblasti přípravy a realizace staveb obsah práv a povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a to jak jim vzájemných, tak vůči třetím osobám.
- 3.10. **Podzhotovitel** nebo též **poddodavatel** – poddodavatel zhotovitele po uzavření Smlouvy o dílo, resp. právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.
- 3.11. **Vada** – odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části oproti podmínkám stanovených Projektovou dokumentací, Smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
- 3.12. **Příslušná dokumentace** nebo též **Projektová dokumentace** – dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění).




- 3.13. **Položkový rozpočet** – Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezená množství.
- 3.14. **Den** – kalendářní den.
- 3.15. **Soupis provedených prací** – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených za příslušné časové období.
- 3.16. **Méněpráce** – stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich Cena ve sjednané Ceně a Smluvní strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- 3.17. **Vícepráce** – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách stavby a splňují podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A DORUČOVÁNÍ

- 4.1. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 4.2. Nestanoví-li Smlouva o dílo výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 4.3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 4.4. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:
- 4.4.1. adresa datové schránky: Sadasau;
- 4.4.2. e-mailová adresa: podatelna@mestolysa.cz;
- 4.4.3. poštovní adresa: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem.
- 4.5. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
- 4.5.1. adresa datové schránky: n834kd3;
- 4.5.2. e-mailová adresa: stavokomplet@stavokomplet.cz; nebo
- 4.5.3. poštovní adresa: Královická 251, 250 01 Zápy.

Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.




II. INFORMACE O SPOLUFINANCOVÁNÍ DÍLA

5. DOTAČNÍ PROJEKT

- 5.1. Dílo je spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie, z Fondu soudržnosti a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1 „Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“, specifického cíle 1.1 „Snižit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod“. Název projektu je „Kanalizace Dvorce“ a jeho registrační číslo „CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004872“.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE Z ÚČASTI V PROJEKTU

- 6.1. Zhotovitel a každý jeho Poddodavatel jsou zavázáni plně dodržovat podmínky pravidel, která jsou stanovena pro poskytování dotace v rámci prioritní osy 1 „Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“ a specifického cíle 1.1 „Snižit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod“ Operačního programu Životní prostředí.
- 6.2. Nedodržení podmínek pravidel Operačního programu Životní prostředí Zhotovitelem nebo jeho Poddodavatelem či nepřiznání dotace ze zavinění Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele je titulem ke vzniku nároku na náhradu materiální a nemateriální újmy ve smyslu ustanovení § 2894 a následujících občanského zákoníku.
- 6.3. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy o dílo, její dodatky, originály účetních dokladů a další doklady vztahujících se k realizaci Díla po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze Smlouvy o dílo, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů (Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumenty související s realizací projektu osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů (Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky




k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.

- 6.6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektu dle platného a účinného Grafického manuálu Operačního programu Životní prostředí ke dni předložení či prezentaci výstupu.
- 6.7. Zhotovitel je povinen v originálu účetního dokladu uvést informaci, že se jedná o projekt Operačního programu Životní prostředí, název a číslo projektu.

III. PŘEDMĚT DÍLA

7. DÍLO

- 7.1. Dílem je dodávka stavby „Kanalizace Dvorce“, a to dle Projektové dokumentace pro provádění stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností PIPS SK s.r.o. se sídlem Mierová 30, Bratislava, PSČ 821 05, Slovenská republika, IČO 43987311, zakázkové číslo 03/2017, z 03/2017, ve znění změny dokumentace pro provádění stavby Ing. Lucie Burdové se sídlem Martinovská 989, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, č. autorizace ČKAIT 0012873 z 03/2018, které byly Zhotoviteli při uzavření Smlouvy o dílo Objednatelům předány.
- 7.2. Dílo dále zahrnuje i
- 7.2.1. geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) včetně zakresu do katastrální mapy a vyhotovení geometrického plánu pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno zadavateli 5x v tištěné a 5x v elektronické formě (na CD);
 - 7.2.2. zhotovení dokumentace změn stavby pro účely podání žádosti o změnu stavby před dokončením v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (3x tištěná verze + 2x CD);
 - 7.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (6x tištěná verze + 3x CD);
 - 7.2.4. zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti díla a průzkumů dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);




- 7.2.5. zpracování dopravně inženýrských opatření (DIO), projednání s příslušnými osobami a zajištění jeho realizace;
- 7.2.6. provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech prostor stavbou dotčených.
- 7.3. Zhotovitel od Objednatele převzal Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou společností PIPS SK s.r.o. se sídlem Mierová 30, Bratislava, PSČ 821 05, Slovenská republika, IČO 43987311, zakázkové číslo 03/2017, z 03/2017 ve znění změny dokumentace pro provádění stavby Ing. Lucie Burdové se sídlem Martinovská 989, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, č. autorizace ČKAIT 0012873 z 03/2018. Za její úplnost odpovídá Objednatel.
- 7.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.
- 7.5. Stavba je realizována v rozsahu soupisu prací postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

8. VLASTNICTVÍ K DÍLU

- 8.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.

9. MĚNĚPRÁCE

- 9.1. Měněpráce představují určitou část Díla, která je z předmětu díla vyjmuta na základě souhlasného projevu Smluvních stran, ačkoliv měla být dle Projektové dokumentace provedena.
- 9.2. Za měněpráce je mimo jiné považován přesun hmot na kratší vzdálenost, než je určeno nebo práce prováděné jinou technologií bez souhlasu Objednatele.
- 9.3. Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou po dohodě Smluvních stran provedeny, budou oceněny jednotkovými cenami z Položkového rozpočtu.
- 9.4. Zhotovitel zpracuje písemný soupis prací, dodávek a služeb, které mají být vypuštěny či nahrazeny včetně jeho ocenění.
- 9.5. Cena měněprací bude z Ceny Díla odečtena.



IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. LHŮTY PLNĚNÍ


- 10.1. Lhůta pro předání Staveniště: **5 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy k plnění.
- 10.2. Lhůta pro zahájení realizace Díla: **10 kalendářních dnů** ode dne předání Staveniště.
- 10.3. Lhůta pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb je stanovena ve Smlouvě o dílo.
- 10.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo.
- 10.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 10.6. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 11.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy o dílo.

12. POVINNOSTI ZHOTOVITELE


- 12.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu:
 - 12.1.1. se Smlouvou o dílo;
 - 12.1.2. s Projektovou dokumentací;
 - 12.1.3. s technickými podmínkami;
 - 12.1.4. se zadávací dokumentací; a
 - 12.1.5. svou nabídkou.
- 12.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.



- 12.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy o dílo, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 12.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 12.5. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení plnění části kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým podzhotovitelem a po předchozím písemném schválení Objednatelem.
- 12.6. Zhotovitel pověřuje realizací hlavních činností při provádění díla přípraváře výroby, stavbyvedoucího, svářeče termoplastů a manažera jakosti, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy o dílo. Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

13. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1. Zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.
- 13.3. Kontrolní dny:
 - 13.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- 13.4. Zásady kontroly:
 - 13.4.1. Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - 13.4.2. Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - 13.4.3. Kontroly dle Projektové dokumentace.
- 13.5. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 13.6. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).




- 13.7. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 13.8. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele.
- 13.9. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru.
- 13.10. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

14. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 14.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 14.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 14.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 14.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 14.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

15. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ


- 15.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 15.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.



- 15.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 15.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 15.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 15.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 15.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 15.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 15.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

16. STAVEBNÍ DENÍK


- 16.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník.
- 16.2. Obsahové náležitosti stavebního deníku jsou dány přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění.
- 16.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 16.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, a příloze č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, obsahovat také následující údaje:



- 16.4.1. název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - 16.4.2. název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - 16.4.3. název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
 - 16.4.4. název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
 - 16.4.5. jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku;
 - 16.4.6. seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
 - 16.4.7. změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
 - 16.4.8. zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- 16.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 16.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 16.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 16.8. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k návrhům na změny, které jsou Zhotovitelem uváděny v zápisech ve stavebním deníku nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem nesouhlasí. Návrh změny provádění Díla musí Zhotovitel současně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu.
- 16.9. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

17. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 17.1. Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.




- 17.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
- 17.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:
- 17.3.1. označení Díla;
 - 17.3.2. označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - 17.3.3. číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - 17.3.4. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - 17.3.5. prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - 17.3.6. datum a místo sepsání zápisu;
 - 17.3.7. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - 17.3.8. seznam převzaté dokumentace;
 - 17.3.9. soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
 - 17.3.10. termín vyklizení Staveniště; a
 - 17.3.11. datum ukončení záruky na Dílo.
- 17.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 17.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 17.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. CENA DÍLA


- 18.1. Cena za provedení celého Díla je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve Smlouvě o dílo. Podrobný rozpad Ceny Díla obsahuje Položkový rozpočet.
- 18.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve Smlouvě o dílo.
- 18.3. Ceny uvedené Zhotovitelem v Položkovém rozpočtu (příloha smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.



- 18.4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla
- 18.5. V případě, že dojde k prodloužení z předání Díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je Cena neměnná až do doby skutečného ukončení Díla.
- 18.6. Ke změně Ceny může dojít v případě, že:
- 18.6.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla,
 - 18.6.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla,
 - 18.6.3. se při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy o dílo známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla, nebo
 - 18.6.4. se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané Objednatelům (neodpovídající geologické údaje apod.).

19. PLATEBNÍ PODMÍNKY


- 19.1. Objednatel zálohy Zhotoviteli neposkytuje.
- 19.2. Objednatel uhradí provedené stavební práce, dodávky a služby na základě daňových dokladů – faktur – vystavených měsíčně, a to dle finančního harmonogram (platební kalendář), který tvoří přílohu Smlouvy o dílo. Datem uznatelného zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 19.3. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat povinné náležitosti a přílohy. Každý daňový doklad bude vystaven a doručen Objednateli ve dvou originálech a v jedné kopii.
- 19.4. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je Zhotovitel povinen vyznačit na faktuře i tyto náležitosti:
- 19.4.1. předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny; a
 - 19.4.2. vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu.
- Přílohou faktury bude Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb odsouhlasený Objednatelům.
- 19.5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
- 19.6. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.



- 19.7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle Stavebního deníku a přímo na Staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
- 19.8. Lhůta splatnosti faktur činí 15 dnů od jejich doručení Objednateli.
- 19.9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s Projektovou dokumentací či ustanovením Smlouvy o dílo.
- 19.10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 19.11. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 19.12. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

20. OCENĚNÍ PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ

- 20.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb za použití stejných položek a jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací, který byl v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení (položkový rozpočet).
- 20.2. V případě, že jednotková cena položky v položkovém rozpočtu dle předcházející věty bude vyšší než jednotková cena této položky dle cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. platné v době vzniku změny, použije se jednotková cena této položky dle cenové soustavy.
- 20.3. Pokud se položky stavebních prací, dodávek a služeb víceprací nenacházejí v položkovém rozpočtu Zhotovitele, pak bude k ocenění vícepráce použito jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. platné v době vzniku změny.
- 20.4. Pokud se položky nenalézají ani v položkovém rozpočtu Zhotovitele, ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., bude postupováno následovně:
- 20.4.1. u prací prováděných Zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,9;
- 20.4.2. u prací prováděných Podzhotovitelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na základě faktur Podzhotovitele vynásobené koeficientem 1,05;
- 20.4.3. u dodávek (materiálu) bude jednotková cena dané dodávky stanovena na základě fakturace a dodacího listu předložených Zhotovitelem vynásobené koeficientem 1,13.



- 20.5. V případě, že Zhotovitel ocení položku víceprací za použití jednotkových cen dle soustavy ÚRS Praha, a.s. a tato položka má charakter nižší pracnosti nebo typu než položka s vyšší pracností nebo typu nacházející se v položkovém rozpočtu Zhotovitele, nemůže být jednotková cena položky nižší pracnosti nebo typu vyšší než jednotková cena položky vyšší pracnosti nebo typu.

VI. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

21. JAKOST DÍLA


- 21.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 21.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 21.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

22. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 22.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (poddodavatele), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění.

23. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY


- 23.1. Dílo má Vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě o dílo nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
- 23.2. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má Dílo v době předání.
- 23.3. Zhotovitel odpovídá za Vady Díla, které se vyskytly v záruční době.
- 23.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 23.5. Za Vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 23.6. Zhotovitel poskytuje
- 23.6.1. na provedené stavební práce, dodávky a služby, není-li dále stanoveno jinak, záruku v délce 84 měsíců;



- 23.6.2. na dodávky technologie (čerpadla) záruku v délce 36 měsíců.
- 23.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.
- 23.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu řádně užívat.
- 23.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle Vada nebránící provozu Díla, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 23.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 23.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
- 23.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
- 23.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
- 23.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 23.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
- 23.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 23.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.
- 23.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

24. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 24.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 24.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 24.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.



- 24.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 24.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

25. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 25.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 5.000.000,- Kč. Pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému v souvislosti s prováděnými stavebně montážními pracemi na místě pojištění a musí zahrnovat i pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel). Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit kopii pojistné smlouvy do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění, a to pod pokutou 50.000,- Kč za každý den prodlení.

26. FINANČNÍ ZÁRUKA

- 26.1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy poskytuje záruku za řádné provedení a dokončení Díla, a to ve výši 500.000,- Kč. Finanční záruka kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitele (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy o dílo (zejména týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí 12 měsíců ze záruční doby. Po této době Objednatel vrátí finanční záruku Zhotoviteli v plné výši, v případě uplatnění finančních nároků pak její poměrnou část. Finanční záruku Zhotovitel poskytuje složením částky na účet Objednatele nebo bankovní zárukou.

VII. SMLUVNÍ SANKCE

27. UPLATNĚNÍ PRÁVA NA SMLUVNÍ POKUTU NEBO ÚROK Z PRODLENÍ

- 27.1. Je-li podle Smlouvy o dílo sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
- 27.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za vadu Díla.



- 27.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v těchto Obchodních podmínkách.

28. SMLUVNÍ POKUTY

- 28.1. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 28.2. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 28.3. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 28.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 28.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou o dílo a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.


29. SMLUVNÍ ÚROK Z PRODLENÍ

- 29.1. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury a Objednatel je povinen smluvní úrok z prodlení uhradit.

VIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

30. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 30.1. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 30.2. Změnit Smlouvu o dílo mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 30.3. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by



- 30.3.1. umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
- 30.3.2. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy o dílo ve prospěch Zhotovitele; nebo
- 30.3.3. vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

31. UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

- 31.1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 31.2. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž
 - 31.2.1. výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi Zhotoviteli
 - 31.2.2. je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla;
 - 31.2.3. je Objednatel oprávněn Smlouvu o dílo vypovědět i před započítáním plnění ze strany Zhotovitele.
 - 31.2.4. je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení a odsouhlasení konečného vyúčtování;
- 31.3. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 31.4. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 31.5. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

32. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 32.1. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy o dílo.
- 32.2. Smluvní strany pro jejich právní vztahy vylučují aplikaci právní úpravy smlouvy uzavírané adhezním způsobem obsaženou v ustanoveních § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 32.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo jsou jim srozumitelná, pochopitelná a že je jim jejich význam znám, případně, že si jejich význam vysvětlili a pro žádnou Smluvní stranu nejsou zvlášť nevýhodná.



- 32.4. Práva Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 32.5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy o dílo primárně smírnou cestou.
- 32.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží Objednatel, jeden stejnopis Zhotovitel.
- 32.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 32.8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že Smlouva o dílo obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
- 32.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
- 32.10. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
- 32.11. Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Lysé nad Labem dne

25 -05- 2018

V Zápech dne



Ing. Karel Otava
starosta města

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945




Vladislav Burda
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Příloha č. 2 smlouvy: Poddodavatelské schéma

Poddodavatelské schéma

pořadové číslo poddodávky	popis části předmětu plněné poddodavatelem
1	geodetické práce

Za Objednatele:

V Lysé nad Labem dne 25-05-2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Karel Otava, starosta města



Zhotovitel/Za Zhotovitele:

V Zápech dne 13. 4. 2018

STAVOKOMPLET
spol. s r.o. -2-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vladislav Burda, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 100 PART 1
1970



1970-71

příloha č. 3 smlouvy: Položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Krycí list rozpočtu	
----------------------------	--

Zakázka

Komentář	
----------	--

Nabídka	
---------	--

[illegible]

Datum zahájení

2018

Datum dokončení	
-----------------	--

[illegible]

Kontaktní osoba

Telefon	
---------	--

Iméno

Zpracovatel

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
50 01	1 - Hlavní kanalizační řady		

Popis objektu

Kód zařídění

Zatřídění

1 - Hlavní kanalizační řady

2 - Podružné kanalizační řady a domovní čerpací jímky

3 - Kontrolní monitorovací vrt

Vedlejší rozpočtové náklady

7 664 327

1 609 509

1 609 509

9 273 836

Za objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WOKOMPLET

[illegible]

spol. s r. o.
tv. Kralovická 251

[illegible]

01 BRANDYS n. L.
Ad. 47050045

[illegible]

IC: 6247982945

[illegible]

25 -05- 2018


Podpis :

Poznámka :



RECEIVED
JAN 21 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

12-02-508



Zakázka:

Kanalizace Dvorce - SO 01 Tlaková kanalizace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: 1 - Hlavní kanalizační řady	3 907 958	820 671	4 728 629
1: Zemní práce	1 732 383	363 800	2 096 183
2: Zakládání	6 816	1 431	8 248
4: Vodorovné konstrukce	57 833	12 145	69 978
5: Komunikace pozemní	727 639	152 804	880 444
781: Dokončovací práce - obklady	2 124	446	2 570
8: Trubní vedení	1 055 068	221 564	1 276 632
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 196	10 961	63 157
997: Přesun sutě	140 810	29 570	170 381
998: Přesun hmot	133 088	27 948	161 036
SO 01-2: 2 - Podružné kanalizační řady a domovní čerpací jímky	2 887 110	606 293	3 493 403
1: Zemní práce	834 163	175 174	1 009 337
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 265 360	265 726	1 531 086
4: Vodorovné konstrukce	25 255	5 304	30 559
5: Komunikace pozemní	70 041	14 709	84 750
8: Trubní vedení	544 122	114 266	658 388
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 085	1 068	6 153
997: Přesun sutě	9 996	2 099	12 095
998: Přesun hmot	133 088	27 948	161 036
SO 01-3: 3 - Kontrolní monitorovací vrt	202 578	42 541	245 119
001: Vrtné práce	103 693	21 775	125 468
002: Přítoková zkouška	73 424	15 419	88 843
003: Laboratorní práce	11 187	2 349	13 536
004: Práce geologické služby	14 274	2 998	17 272
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	666 682	140 003	806 685
VRN001: Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	79 262	16 645	95 907
VRN002: Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí	56 451	11 855	68 305
VRN003: Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"	56 470	11 859	68 328

VRN004: Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení	146 200	30 702	176 902
VRN005: Zajištění odpovědného hydrogeologa	10 700	2 247	12 947
VRN006: Zajištění odpovědného geodeta	4 800	1 008	5 808
VRN007: Zajištění skládek a materiálů	5 300	1 113	6 413
VRN008: Informační tabule a Pamětní tabule	2 000	420	2 420
VRN009: Projednání podmínek s majiteli pozemků	37 600	7 896	45 496
VRN010: Související činnosti	98 400	20 664	119 064
VRN011: Geodetické zaměření skutečného stavu	74 500	15 645	90 145
VRN012: Podrobná dokumentace dodavatele pro realizaci a předání stavby	9 500	1 995	11 495
VRN013: Dokumentace skutečného provedení stavby	15 200	3 192	18 392
VRN014: Provozní řády pro provoz stavby	28 100	5 901	34 001
VRN015: Zkoušky a testování	27 200	5 712	32 912
VRN016: Kompletační činnost	15 000	3 150	18 150
Celkem (bez DPH)	7 664 327		
DPH	1 609 509		
DPH 21 % ze základny: 7 664 327	1 609 509		
Celkem (včetně DPH)	9 273 836		

Zakázka:

Kanalizace Dvorce - SO 01 Tlaková kanalizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 01: 1 - Hlavní kanalizační řady							3 907 958	
1: Zemní práce							1 732 383	
1.	H	00572470	Ošivě směs travní univerzál	kg	5,132	103,22	530	
Plný popis: Ošivě směs travní univerzál								
2.	SP	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m ² z drobných kostek s ložem z kameniva	m ²	11,7	47,68	558	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a ošiv komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spodu v hloubce								
Výkaz výměr: DD*(1,1+2*0,1)					11,7			
3.	SP	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva těženého tl 300 mm	m ²	332,495	30,90	10 273	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 20								
Výkaz výměr: DNC*(1,1+2*0,1)					287,495			
SI*(1,1+2*0,2)					45,0			
4.	SP	113107244	Odstranění podkladů pl přes 200 m ² živičných tl 200 mm	m ²	279,0	92,34	25 763	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm								
Výkaz výměr: SI*1,5					45,0			
DA*(1,1+2*0,2)					234,0			
5.	SP	113154335	Frézování živičného krytů tl 200 mm průh š 2 m pl do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	279,0	120,21	33 539	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase průh šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm								
Výkaz výměr: SI*1,5					45,0			
DA*(1,1+2*0,2)					234,0			
6.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m ³	61,581	33,25	2 047	
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebem nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 30 do 100 m								
Výkaz výměr: 0,3*1,1*DI					61,581			
7.	SP	131101201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	2,59	149,69	388	
Plný popis: Hloubení zapážených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³								
Výkaz výměr: 0,1*2,41*3*2					1,446			
0,1*2,86*2*2					1,144			
8.	SP	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	12,95	151,70	1 964	
Plný popis: Hloubení zapážených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³								
Výkaz výměr: 0,5*2,41*3*2					7,23			
0,5*2,86*2*2					5,72			
9.	SP	131201209	Příplatek za lepkavost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m ³	12,95	20,00	259	
Plný popis: Hloubení zapážených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3								
10.	SP	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m ³	10,56	705,95	7 455	
Plný popis: Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných								
Výkaz výměr: Ruční sondy					-			
10*0,6*0,8*2,2					10,56			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	SP	131203109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	10,56	141,72	1 497	
Příný popis: Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneu. nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k ceně za lepidlost horniny tř. 3								
12.	SP	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,36	206,38	2 138	
Příný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: 0,4*2,41*3*2					5,784			
0,4*2,86*2*2					4,576			
13.	SP	131301209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	10,36	23,88	247	
Příný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k ceně za lepidlost horniny tř. 4								
14.	SP	132101202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	52,076	116,03	6 042	
Příný popis: Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: Třída 2 - 10%					-			
A - délka protlaku 299 m					-			
2,31*1,1*(563,02-299)*0,1					67,087			
B					-			
2,12*1,1*271,61*0,1					63,339			
C - délka protlaku 70,15 m					-			
2,11*1,1*(78,15-70,15)*0,1					1,857			
D					-			
2,15*1,1*62,06*0,1					14,677			
Odpočet povrchů 50%					-			
Nezp. cesta					-			
-1,1*0,3*DNC*0,5					-36,49			
Dlažba					-			
-1,1*0,11*DD*0,5					-0,545			
Silnice II. tř.					-			
-1,1*0,6*SI*0,5					-9,9			
Ostatní asfalt					-			
-1,1*0,2*DA*0,5					-17,16			
Tráva					-			
-1,1*0,3*DT*0,5					-30,791			
15.	SP	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	639,92	139,57	89 315	
Příný popis:								
Výkaz výměr: Třída 3 - 50%					-			
A - délka protlaku 299 m					-			
2,31*1,1*(563,02-299)*0,5					335,437			
B					-			
2,12*1,1*271,61*0,5					316,697			
C - délka protlaku 70,15 m					-			
2,11*1,1*(78,15-70,15)*0,5					9,284			
D					-			
2,15*1,1*62,06*0,5					73,386			
Odpočet povrchů 50%					-			
Nezp. cesta					-			
-1,1*0,3*DNC*0,5					-36,49			
Dlažba					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			-1,1*0,11*DD*0,5		-0,545			
			Silnice II.tř		-			
			-1,1*0,6*SI*0,5		-9,9			
			Ostatní asfalt		-			
			-1,1*0,2*OA*0,5		-17,16			
			Tráva		-			
			-1,1*0,3*DT*0,5		-30,791			
16.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř:3	m3	639,92	21,31	13 638	
Plný popis: Hloubení zapořazených i nezapořazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř:3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř:3								
17.	SP	132301202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř:4 objemu do 1000 m3	m3	587,844	149,77	88 039	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Třída 2 - 10%								
A - délka protlaku 299 m								
2,31*1,1*(563,02-299)*0,4								
B								
2,12*1,1*271,61*0,4								
C - délka protlaku 70,15 m								
2,11*1,1*(78,15-70,15)*0,4								
D								
2,15*1,1*62,06*0,4								
18.	SP	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř:4	m3	587,844	20,71	12 177	
Plný popis: Hloubení zapořazených i nezapořazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř:4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř:4								
19.	H	14011106	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm	m	13,97	1 405,25	19 631	
Plný popis: Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm								
20.	SP	141721111	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř:1 až 4	m	355,18	554,76	197 041	
Plný popis: Rízený zemní protlak v hornině tř:1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 63 mm								
21.	SP	141721116	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř:1 až 4	m	13,97	2 379,76	33 245	
Plný popis: Rízený zemní protlak v hornině tř:1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm								
22.	SP	151811111	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	3 300,528	36,97	122 018	
Plný popis: Pažicový box pro osazení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m								
Výkaz výměr: (638,99+263,33+98,92-299)*2*(1,7+3)/2								
3 300,528								
23.	B	151812	Ocelové pažnice délky 4,5-6 m (rozepřeno rámem z ocelových tyčí U 100)	m2	53,98	177,85	9 600	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2*(3+2)*3,11								
31,1								
2*(2+2)*2,86								
22,88								
24.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř:1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	658,15	52,66	34 657	
Plný popis: Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř:1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
Výkaz výměr: (2,59+12,95+10,56+10,36+52,076+639,92+587,844)*0,5								
658,15								
25.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř:1 až 4	m3	1 316,3	142,94	188 155	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (2,59+12,95+10,56+10,36+52,076+639,92+587,844)								
1 316,3								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
26.	SP	167101102	Nakládání výkopků z hornin tl. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 316,3	46,98	61 844	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neudělného výkopku nebo sypaniny nakládání množství přes 100 m3, z hornin tl. 1 až 4								
27.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 316,3	15,89	20 917	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
28.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 369,34	90,88	215 314	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 1316,3*1,8					2 369,34			
29.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	963,174	75,35	72 573	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: hloubení					-			
1316,3					1 316,3			
lože					-			
-74,342					-74,342			
Obsyp					-			
-278,784					-278,784			
30.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	278,784	128,57	35 844	
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tl. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození								
Výkaz výměr: (563,02+271,61+78,15+62,06-299)*1,1*0,375					278,784			
31.	SP	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	278,784	134,52	37 501	
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tl. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k c								
32.	SP	181301105	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	205,271	92,77	19 043	
Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm								
Výkaz výměr: 1,1*0,1					205,271			
33.	SP	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	205,271	5,65	1 160	
Plný popis: Založení trávníku strojně vysevem včetně utržení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5								
34.	H	58337302	Štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-16	t	529,69	176,87	93 685	
Plný popis: Štěrkopisek frakce 0-16								
Výkaz výměr: Obsyp					-			
278,784*1,9					529,69			
35.	H	58344172	Štěrkodrt frakce 0-32 třída C	t	1 830,031	149,88	274 287	
Plný popis: Štěrkodrt frakce 0-32 třída C								
Výkaz výměr: Výměna - zásypový mal.					-			
963,174*1,9					1 830,031			
2: Zakládání							6 816	
36.	SP	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	6,0	81,71	490	
Plný popis: Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva								
37.	H	59381298	Panel silniční KZD 300x100x15 cm	kus	2,0	3 163,03	6 326	
Plný popis: Panel silniční s úkosem 300x100x15 cm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4: Vodorovné konstrukce							57 833	
38.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku.	m3	74,342	493,07	36 656	
Plný popis: Výkaz výměr: (563,02+271,61+78,15+62,06-299)*1,1*0,1							74,342	
39.	SP	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	6,897	2 368,25	16 334	
Plný popis: Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20							6,897	
Výkaz výměr: 57*0,1*1,1*1,1							6,897	
40.	SP	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,494	2 221,48	1 098	
Plný popis: Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20							0,336	
Výkaz výměr: (0,4*0,2*0,4+0,2*0,2*0,4)*7							0,075	
(0,3*0,15*0,3+0,15*0,5375*0,3)*2							0,083	
(0,4*0,2*0,4+0,2*0,6375*0,4)*1							25,08	
41.	SP	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	25,08	119,29	2 992	
Plný popis: Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty							25,08	
Výkaz výměr: 0,1*1,1*4*57							5,67	
42.	SP	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,67	132,83	753	
Plný popis: Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí							4,48	
Výkaz výměr: (0,4*0,4*2+0,2*0,4*4)*7							0,63	
(0,3*0,3+0,3*0,3*2+0,15*0,3)*2							0,56	
0,4*0,4+0,4*0,4*2+0,2*0,4								
5: Komunikace pozemní							727 639	
43.	SP	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 150 mm	m2	45,0	93,49	4 207	
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							45,0	
Výkaz výměr: SI*(1,1+2*0,2)							45,0	
44.	SP	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	45,0	312,93	14 082	
Plný popis: Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm							45,0	
Výkaz výměr: SI*(1,1+2*0,2)							287,495	
45.	B	564851111	Štěrkodrt fr. 32-64 tl 150 mm	m2	287,495	151,23	43 477	
Plný popis:							287,495	
Výkaz výměr: DNC*(1,1+2*0,1)							287,495	
46.	B	564851111-1	Štěrkodrt fr. 8-16 tl 150 mm	m2	287,495	174,98	50 306	
Plný popis:							287,495	
Výkaz výměr: DNC*(1,1+2*0,1)							234,0	
47.	SP	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	234,0	956,13	223 734	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm							234,0	
Výkaz výměr: DA*(1,1+2*0,2)							682,8	
48.	SP	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu, v množství 0,50 kg/m2	m2	682,8	18,19	12 421	
Plný popis: Postřík spojovací PS bez přísypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: SI*1,5*2					90,0			
DA*(1,1+2*0,4)*2					592,8			
49.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	341,4	500,07	170 722	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: DA*(1,1+2*0,4)					296,4			
SI*1,5					45,0			
50.	SP	577146131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl. 50 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	296,4	543,32	161 039	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: DA*(1,1+2*0,4)					296,4			
51.	SP	577186131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl. 90 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	45,0	958,70	43 142	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm								
Výkaz výměr: SI*1,5					45,0			
52.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl. 50 mm	m2	11,7	385,43	4 509	
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s pravěním lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajích drobných z kamene, do lože z kameniva těženého								
Výkaz výměr: DD*(1,1+2*0,1)					11,7			
781: Dokončovací práce - obklady							2 124	
53.	H	63232128	Dlaždice z táveného čediče jemný rastr 200x200x30	kus	2,787	24,79	69	
Plný popis: Dlaždice z táveného čediče jemný rastr 200x200x30								
Výkaz výměr: 2,534*1,1					2,787			
54.	SP	781461113	Montáž obkladů vnitřních z čediče 200x200 mm tloušťky do 30 mm kladených do malty	m2	2,543	612,81	1 558	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic z táveného čediče kladených do malty vel. 200 x 200 mm tl. přes 25 do 30 mm								
Výkaz výměr: 3,14*0,15*1,1+3,14*0,5*0,5-1,1*0,3					0,973			
2*3,14*0,5*0,5					1,57			
55.	SP	781469192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za omezený prostor	m2	2,543	195,34	497	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic z táveného čediče Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
8: Trubní vedení							1 055 068	
56.	H	28612342	Nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 63	kus	10,0	98,81	988	
Plný popis: Nákrůžek lemový PE100 SDR 11, d 63								
57.	H	28612343	Nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 75	kus	3,0	122,11	366	
Plný popis: Nákrůžek lemový PE100 SDR 11, d 75								
58.	H	28612392	Příruba PP-V PN10/16, d 63 DN50	kus	10,0	267,66	2 677	
Plný popis: Příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 63 DN 50								
59.	H	28612393	Příruba PP-V PN10/16, d 75 DN65	kus	3,0	280,11	840	
Plný popis: Příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 75 DN 65								
60.	H	28613112	Potrubí kanalizační PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	496,34	45,16	22 412	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm								
Výkaz výměr: 638,99+78,15+64,5					496,34			
61.	H	28613113	Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	13,97	75,78	1 059	
Plný popis: Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm								
62.	H	28613114	Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 75 x 6,8 mm	m	98,92	109,89	10 870	
Plný popis: Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 75 x 6,8 mm								
63.	H	28613658	Potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 50 x 4,6 mm	m	142,65	115,93	16 538	
Plný popis: Potrubí vodovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z penového PE, SDR 11, 50 x 4,6 mm								
Výkaz výměr: 78,15+64,5					142,65			
64.	H	28613670	Potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	249,36	182,83	45 590	
Plný popis: Potrubí vodovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z penového PE, SDR 11, 63 x 5,8 mm								
65.	B	286148940	oblouk 45° v dlouhém provedení, SDR 11, PE 100, PN 16, d 50	kus	2,0	807,78	1 616	
Plný popis:								
66.	B	286148940-1	oblouk 11° v dlouhém provedení, SDR 11, PE 100, PN 16, d 50	kus	1,0	839,96	840	
Plný popis:								
67.	B	286148940-2	oblouk 30° v dlouhém provedení, SDR 11, PE 100, PN 16, d 50	kus	2,0	795,13	1 590	
Plný popis:								
68.	B	286148960-1	oblouk 11° v dlouhém provedení, SDR 11, PE 100, PN 16, d 75	kus	2,0	1 329,31	2 659	
Plný popis:								
69.	B	286148960-2	oblouk 22° v dlouhém provedení, SDR 11, PE 100, PN 16, d 75	kus	1,0	1 323,23	1 323	
Plný popis:								
70.	H	28614957	Elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50	kus	27,0	379,57	10 248	
Plný popis: Elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50								
71.	B	286149700-1	tvarovka s redukovanou odbočkou, PE 100, PN 16, d 75/d 50	kus	2,0	469,59	939	
Plný popis:								
72.	B	286149700-2	tvarovka s redukovanou odbočkou, PE 100, PN 16, d 63/d 50	kus	15,0	247,13	3 707	
Plný popis:								
73.	H	28614973	Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 50-40	kus	44,0	165,26	7 272	
Plný popis: Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 50-40								
74.	H	28614976	Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-50	kus	8,0	198,41	1 587	
Plný popis: Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-50								
75.	H	28615971	Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50	kus	163,0	103,08	16 801	
Plný popis: Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50								
76.	H	28615972	Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	kus	54,0	123,58	6 673	
Plný popis: Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63								
77.	H	28615973	Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 75	kus	20,0	186,17	3 723	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 a 75								
78.	B	348100000000	PODKLAD DESKA UNI	kus	57,0	120,94	6 894	
Plný popis								
79.	B	348200000000	podkladní deska pod poklop	kus	7,0	262,35	1 836	
Plný popis								
80.	H	42221147	Podzemní uzavěr s ISI hrdly d50	kus	44,0	6 248,09	274 916	
Plný popis: Soupatka s PE vervařovacími konci, voda, kot.č.: 4050E2 PN10 DN 50/63 PE 100								
81.	H	42221302	Soupatko odpadní voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 65 x 170 mm	kus	2,0	4 512,36	9 025	
Plný popis: Soupatko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 65 x 170 mm								
82.	H	42221451	Soupatko odpadní voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 50 x 150 mm	kus	11,0	4 136,43	45 501	
Plný popis: Soupatko odpadní voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 50 x 150 mm								
83.	B	422283102-1	podzemní, proplachovací souprava L=1,30 m, DN50	kus	7,0	16 773,40	117 414	
Plný popis								
84.	H	42291352	Poklop litinový typ 504-soupatkový	kus	57,0	477,46	27 215	
Plný popis: Poklop litinový typ - soupatkový								
85.	H	42291452	Poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 - pro proplachovací soupravu	kus	7,0	1 033,26	7 233	
Plný popis: Poklop litinový - hydrantový DN 80								
86.	H	55251185	Přirubový spoj jistěný proti posunu DN75/ DN65	kus	1,0	1 472,10	1 472	
Plný popis: Tvorovka přirubová s hrdlem E, PN 10-16, DN75/ přiruba DN65								
87.	B	552522230-1	trouba přirubová TVLT DN 50 PN 16 L=0,2 m	kus	7,0	949,34	6 645	
Plný popis								
88.	B	552522230-2	trouba přirubová TVLT DN 50 PN 16 L=0,4 m	kus	4,0	1 440,32	5 761	
Plný popis								
89.	B	552522230-3	trouba přirubová TVLT DN 50 PN 16 L=0,5 m	kus	1,0	1 400,44	1 400	
Plný popis								
90.	B	552522230-4	trouba přirubová TVLT DN 50 PN 16 L=0,7 m	kus	2,0	5 518,86	11 038	
Plný popis								
91.	B	552535890	kříž přirubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 50/50 mm (TT 50/50)	kus	2,0	6 430,81	12 862	
Plný popis								
92.	B	552535890-1	kříž přirubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 50/50 mm (TT 65/65)	kus	1,0	6 430,81	6 431	
Plný popis								
93.	H	55253606	Přechod přirubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 65/50 mm	kus	3,0	2 411,59	7 235	
Plný popis: Přechod přirubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 65/50 mm								
94.	H	55254010	Kolenó přirubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 65- 45°	kus	1,0	3 588,06	3 588	
Plný popis: Kolenó přirubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 65- 45°								
95.	H	55254024	Koleno přirubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 50-90°	kus	7,0	1 087,72	7 614	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Koleno průchové z tvárné litiny, praskový epoxid, tl. 250µm C-kus DN 50-90								
96.	SP	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních dělek otevřený výkop DN 80	kus	14,0	644,52	9 023	
Plný popis: Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních dělek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sačtě DN 80								
Výkaz výměr: 7+4+1+2								
97.	SP	857231151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdla/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DE 75	kus	1,0	192,23	192	
Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub tlakových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sačtě s přírubovým koncem stejného průměru DE 75								
98.	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,0	660,73	1 982	
Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub průchových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sačtě DN 80								
99.	B	857244122-1	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 65	kus	1,0	312,83	313	
Plný popis:								
100.	B	857244122-2	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop DN 50 - přírubový kříž	kus	3,0	454,83	1 364	
Plný popis:								
101.	B	857244122-3	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 - přírubové koleno s patkou	kus	7,0	765,47	5 358	
Plný popis:								
102.	SP	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	638,99	54,53	34 847	
Plný popis: Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm								
103.	SP	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	263,33	72,76	19 161	
Plný popis: Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm								
104.	SP	871231211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm	m	98,92	74,20	7 340	
Plný popis: Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm								
105.	SP	877181101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50	kus	239,0	163,31	39 031	
Plný popis: Montáž tvarovek na vodorovném plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50								
Výkaz výměr: Oblouk 11° - 1ks								
Oblouk 30° - 2ks								
Oblouk 45° - 2ks								
Tvarovka s odbočkou 27ks								
Elektroredukce 44ks								
Elektrospojka pro tvarovky 109ks								
Elektrospojka po trase 54ks								
239								
106.	SP	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	87,0	202,37	17 606	
Plný popis: Montáž tvarovek na vodorovném plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63								
Výkaz výměr: Tvarovka s redukovanou odbočkou 15ks								
Těmový nakružek s přírubou 10ks								
Elektroredukce 8ks								
Elektrospojka pro tvarovky 32ks								
Elektrospojka po trase 22 ks								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			87	87,0				
107.	SP	877231101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE, trub. d 75	kus	28,0	205,87	5 764	
			Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo teček d 75.					
			Výkaz výměr: Oblouk 11" 2ks		-			
			Oblouk 22" 1ks		-			
			Tvarovka s redukovanou odbočkou 2ks		-			
			Elektrospojka pro tvarovky 11ks		-			
			Elektrospojka po trase 9 ks		-			
			28		28,0			
108.	B	891211111-1	Montáž podzemních uzávěrů s ISO hrdly, D50	kus	44,0	220,69	9 710	
			Plný popis:					
109.	SP	891212122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	11,0	560,09	6 161	
			Plný popis: Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
110.	B	891217111-1	Montáž podzemní proplachovací soupravy L=1,30 m, DN50	kus	7,0	193,95	1 358	
			Plný popis:					
111.	SP	891231112	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	2,0	614,65	1 229	
			Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65					
112.	B	8912470000	Teleskopická zemní souprava pro uzávěr, D50	kus	44,0	1 020,01	44 880	
			Plný popis:					
113.	B	8912470001	Teleskopická zemní souprava pro uzávěr, DN50	kus	11,0	977,63	10 754	
			Plný popis:					
114.	B	8912470002	Teleskopická zemní souprava pro uzávěr, DN65	kus	2,0	1 029,63	2 059	
			Plný popis:					
115.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	974,84	24,86	24 231	
			Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
			Výkaz výměr: A		-			
			563,02		563,02			
			B		-			
			271,61		271,61			
			C		-			
			78,15		78,15			
			D		-			
			62,06		62,06			
116.	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	5,0	894,01	4 470	
			Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
117.	B	89660000	Vodotěsný průstup průměr 100 mm utěsněný gumovou manžetou	kus	1,0	2 886,29	2 886	
			Plný popis:					
118.	B	89770000	Biofiltr pro kanalizační šachtu	kus	1,0	25 266,44	25 266	
			Plný popis:					
119.	SP	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	57,0	351,56	20 039	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Osazení poklopů litinových - šoupátkových								
120.	SP	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	7,0	744,72	5 213	
Plný popis: Osazení poklopů litinových - hydrantových								
121.	SP	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	51,0	214,14	10 921	
Plný popis: Orientační tabulky na voduvedních a kanalizačních řádcích - na sloupku ocelovém nebo betonovém								
122.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	1 022,0	16,59	16 959	
Plný popis: Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm								
123.	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	705,84	6,50	4 590	
Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm								
Výkaz výměr: 974,84-299+30					705,84			
124.	SP	899911132	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	10,0	552,43	5 524	
Plný popis: Kluzná objímka (pojezdna sedla) - pro zasunutí potrubí do chráničky - výšky 60 mm - vnějšího průměru potrubí do 183 mm								
125.	SP	899913124	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 200	kus	2,0	1 217,43	2 435	
Plný popis: Konkrétní uzavírací manžety chrániček - DN potrubí x DN chráničky - DN 50 x 200								
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							52 196	
126.	SP	919735113	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 150 mm	m	60,0	112,75	6 765	
Plný popis: Řezání stávajícího živiceho krytu nebo podkladu - hloubky - přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: 2*SI					60,0			
127.	SP	919735114	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 200 mm	m	312,0	145,61	45 431	
Plný popis: Řezání stávajícího živiceho krytu nebo podkladu - hloubky - přes 150 do 200 mm								
Výkaz výměr: 2*DA					312,0			
997: Přesun sutě							140 810	
128.	B	9970000	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 10 km	t	438,39	184,11	80 711	
Plný popis:								
Výkaz výměr: dlažby					-			
3,744					3,744			
Podklad z kameniva					-			
166,248					166,248			
Podklad živinový					-			
125,55					125,55			
Frézování živice					-			
142,848					142,848			
129.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	268,398	159,10	42 701	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z asfaltových povrchů								
Výkaz výměr: Podklad živinový					-			
125,55					125,55			
Frézování živice					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
142,848					142,848			
130.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	zt	169,992	102,35	17 399	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
Výkaz výměr: dlažby					-			
3,744					3,744			
Podklad z kameniva					-			
166,248					166,248			
998; Přesun hmot							133 088	
131.	B	9980000	Přesun hmot	kpl	1,0	133 087,72	133 088	
Plný popis:								
SO 01-2: 2 - Podružné kanalizační řady a domovní čerpací jímky							2 887 110	
1: Zemní práce							834 163	
132.	H	00572470	Osivo směs travní univerzální	kg	14,407	103,22	1 487	
Plný popis: Osivo směs travní univerzální								
Výkaz výměr: (1,1*PDT)*0,04					14,407			
133.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,041	39,66	81	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo ža								
Výkaz výměr: PCH*(1,1+2*0,1)					2,041			
134.	SP	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	1,95	47,68	93	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch s jakoukoliv výplní štěrku v tloušť								
Výkaz výměr: PDL*(1,1+2*0,1)					1,95			
135.	SP	113107213	Odstranění podkladů pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	45,006	30,90	1 391	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 20								
Výkaz výměr: PNC*(1,1+2*0,1)					45,006			
136.	SP	113107244	Odstranění podkladů pl přes 200 m2 živých tl 200 mm	m2	19,206	92,34	1 773	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm								
Výkaz výměr: PAS*1,1					19,206			
137.	SP	113154335	Frézování živického krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	19,206	120,21	2 309	
Plný popis: Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, dloužky vrstvy 200 mm								
Výkaz výměr: PAS*1,1					19,206			
138.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	108,055	33,25	3 593	
Plný popis: Sejmouti ornice nebo listu půdy s uvolněním přemístěním na branky v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m								
Výkaz výměr: 0,3*1,1*PDT					108,055			
139.	SP	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	35,051	116,03	4 067	
Plný popis: Hloubení zápatí a nezápatí rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s utvářením dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tl. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: Tf.2 - 10%					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			((1,5+2,5)/2*1,1*465,64-PSI)*0,1		97,061			
			Odpočet povrchů 1/2		-			
			asfalt		-			
			-1,1*0,2*PAS*0,5		- 1,921			
			dlažba		-			
			-1,1*0,11*POL*0,5		- 0,091			
			Nezpevněná cesta		-			
			-1,1*0,3*PNC*0,5		- 5,712			
			chodník		-			
			-1,1*0,3*PCI*0,5		- 0,259			
			tráva		-			
			-1,1*0,3*PDI*0,5		- 54,028			
140.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	423,294	139,57	59 080	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: Tř.3 - 50%		-			
			((1,5+2,5)/2*1,1*465,64-PSI)*0,5		485,304			
			Odpočet povrchů 1/2		-			
			asfalt		-			
			-1,1*0,2*PAS*0,5		- 1,921			
			dlažba		-			
			-1,1*0,11*POL*0,5		- 0,091			
			Nezpevněná cesta		-			
			-1,1*0,3*PNC*0,5		- 5,712			
			chodník		-			
			-1,1*0,3*PCI*0,5		- 0,259			
			tráva		-			
			-1,1*0,3*PDI*0,5		- 54,028			
141.	SP	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	423,294	21,31	9 021	
			<i>Plný popis:</i> Hloubení zapravených i nezapravených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost normy tř. 3					
142.	SP	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	388,243	149,77	58 146	
			<i>Plný popis:</i>					
			Výkaz výměr: Tř.4 - 40%		-			
			((1,5+2,5)/2*1,1*465,64-PSI)*0,4		388,243			
143.	SP	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	388,243	20,71	8 042	
			<i>Plný popis:</i> Hloubení zapravených i nezapravených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost normy tř. 4					
144.	SP	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	51,596	135,61	6 997	
			<i>Plný popis:</i> Hloubení zapravených i nezapravených šachet s případným nutným přemístěním vykopku ve výkopšti v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3					
			Výkaz výměr: 0,1*3,75*2,1*2,1*30		49,613			
			0,1*3,75*2,3*2,3*1		1,984			
145.	SP	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	257,981	145,73	37 596	
			<i>Plný popis:</i> Hloubení zapravených i nezapravených šachet s případným nutným přemístěním vykopku ve výkopšti v hornině tř. 3 přes 100 m3					
			Výkaz výměr: 0,5*3,75*2,1*2,1*30		248,063			
			0,5*3,75*2,3*2,3*1		9,919			
146.	SP	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	257,981	21,77	5 617	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Hloubení zapuštěných i nezapuštěných šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3</i>								
147.	SP	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m ³	m ³	206,385	175,38	36 196	
<i>Plný popis: Hloubení zapuštěných i nezapuštěných šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 přes 100 m³</i>								
Výkaz výměr: 0,4*3,75*2,1*2,1*30					198,45			
0,4*3,75*2,3*2,3*1					7,935			
148.	SP	133301109	Příplatek za lepidlo u hloubení šachet v hornině tř. 4	m ³	206,385	20,61	4 254	
<i>Plný popis: Hloubení zapuštěných i nezapuštěných šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4</i>								
149.	SP	141720011	Nerížený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 50 mm v hornině tř. 3 a 4	m	53,8	743,70	40 011	
<i>Plný popis: Nerížený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku do 50 mm</i>								
150.	SP	151811111	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m ²	1 647,36	36,97	60 901	
<i>Plný popis: Pažicové boxy pro pažení a zabezpečení stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m</i>								
Výkaz výměr: (465,64-PSI)*2*(1,5+2,5)/2					1 647,36			
151.	SP	151811112	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m ²	522,4	43,09	22 509	
<i>Plný popis: Pažicové boxy pro pažení a zabezpečení stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m</i>								
Výkaz výměr: 30*2,1*4*2					504,0			
1*2,3*4*2					18,4			
152.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	681,275	52,66	35 874	
<i>Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na brzdě nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</i>								
Výkaz výměr: (35,051+423,294+388,243+51,596+257,981+206,385)*0,5					681,275			
153.	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	933,124	47,00	43 857	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m</i>								
154.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	429,426	142,94	61 383	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 35,051+423,294+388,243+51,596+257,981+206,385-933,124					429,426			
155.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	429,426	46,98	20 176	
<i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, minotství přes 100 m³, z hornin tř. 1 až 4</i>								
156.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	429,426	15,89	6 824	
<i>Plný popis: Uložení sypání na skládky</i>								
157.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	772,967	90,88	70 243	
<i>Plný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)</i>								
Výkaz výměr: 429,426*1,8					772,967			
158.	B	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	933,125	75,35	70 308	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: (35,051+423,294+388,243)-171,179-51,22+(51,596+257,981+206,385)-30*1,3*1,3*3,65-30*0,1*2,1*1*1,5*1,5*3,65-1*0,1*2,3*2,3					933,125			
159.	B	174101101X	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	13,759	75,35	1 037	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 30*0,1*2,1*2,1*1*0,1*2,3*2,3					13,759			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
160.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	171,179	128,57	22 009	
<i>Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tl. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození</i>								
Výkaz výměr: 1,1*0,3*456,64+0,04*465,64					171,179			
161.	SP	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uloženo do 3 m	m3	171,179	134,52	23 026	
<i>Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tl. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění příplatek 1 ze</i>								
162.	SP	181301105	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 300 mm pl' do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	360,184	92,77	33 414	
<i>Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm</i>								
Výkaz výměr: 1,1*PDT					360,184			
163.	SP	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	360,184	5,65	2 035	
<i>Plný popis: Založení trávníku strojně vesměm včetně uvození na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5</i>								
Výkaz výměr: 1,1*PDT					360,184			
164.	B	20000000	Podkopání a zajištění oplocení	m	32,0	704,70	22 550	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 32*1					32,0			
165.	H	58337302	Štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-16	t	308,122	176,87	54 497	
<i>Plný popis: Štěrkopisek frakce 0-16</i>								
Výkaz výměr: 171,179*1,8					308,122			
166.	H	58337344	Štěrkopisek (Hulín) frakce 0-32	t	24,766	152,04	3 765	
<i>Plný popis: Štěrkopisek frakce 0-32</i>								
Výkaz výměr: 13,759*1,8					24,766			
3: Svislé a kompletní konstrukce							1 265 360	
167.	B	3800	Domovní plastová čerpačí jímka DN1000, obetonovaná, s technologickým vybavením	kpl	30,0	40 742,56	1 222 277	
<i>Plný popis:</i>								
168.	B	3801	Domovní plastová čerpačí jímka DN1200, obetonovaná, s technologickým vybavením	kpl	1,0	43 083,27	43 083	
<i>Plný popis:</i>								
4: Vodorovné konstrukce							25 255	
169.	SP	451573111	Lůž pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	51,22	493,07	25 255	
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 1,1*0,1*465,64					51,22			
5: Komunikace pozemní							70 041	
170.	SP	564721111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm	m2	2,041	110,16	225	
<i>Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm</i>								
Výkaz výměr: PCH*(1,1+2*0,1)					2,041			
171.	B	564851111	Štěrkodrt fr. 32-64 tl 150 mm	m2	45,006	151,23	6 806	
<i>Plný popis:</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: PNC*(1,1+2*0,1)					45,006			
172.	B	564851111-1	Štěrkodř fr. 8-16 tl. 150 mm	m2	45,006	174,98	7 875	-
Příný popis:								
Výkaz výměr: PNC*(1,1+2*0,1)					45,006			
173.	SP	564861112	Podklad ze štěrku š.D. tl. 210 mm	m2	2,041	219,66	448	
Příný popis: Podklad ze štěrku š.D. s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 210 mm								
Výkaz výměr: PCH*(1,1+2*0,1)					2,041			
174.	SP	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 100 mm š. do 3 m	m2	26,19	956,13	25 041	
Příný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 100 mm								
Výkaz výměr: PAS*(1,1+2*0,2)					26,19			
175.	SP	573211109	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	52,38	18,19	953	
Příný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2								
Výkaz výměr: PAS*(1,1+2*0,2)*2					52,38			
176.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,19	500,07	13 097	
Příný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhuštění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: PAS*(1,1+2*0,2)					26,19			
177.	SP	577146131	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 22 (ABVH) tl. 50 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	26,19	543,32	14 229	
Příný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACP 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu, po zhuštění v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm								
Výkaz výměr: PAS*(1,1+2*0,2)					26,19			
178.	B	591211111-1	Kladení dlažby (tl. 60 mm) z kostek původních do zhuštěného pískového lože tl. 50 mm	m2	1,95	453,14	884	
Příný popis:								
Výkaz výměr: PDL*(1,1+2*0,1)					1,95			
179.	B	591211111-2	Kladení betonové dlažby (tl. 60 mm) původní	m2	2,041	236,74	483	
Příný popis:								
Výkaz výměr: PCH*(1,1+2*0,1)					2,041			
8: Trubní vedení							544 122	
180.	H	28613111	Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	411,84	33,39	13 753	
Příný popis: Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm								
181.	H	28613657	Potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m	53,8	84,04	4 522	
Příný popis:								
182.	H	28615021	Elektrozáslepka PE 100, d 40	kus	13,0	139,53	1 814	
Příný popis: Elektrozáslepka PE 100, d 40								
183.	H	28615970	Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	15,0	78,12	1 172	
Příný popis: Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40								
184.	SP	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	411,84	47,52	19 570	
Příný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
185.	SP	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40	kus	15,0	156,44	2 347	
Příný popis: Montáž tvarovek na vodorovném plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukci d 40								
186.	SP	877171118	Montáž elektrozásepek na potrubí z PE trub d 40	kus	13,0	163,15	2 121	
Příný popis: Montáž tvarovek na vodorovném plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 zásepek d 40								
187.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	465,64	24,86	11 574	
Příný popis: Tlaková zkouška vodou na potrubí DN do 80								
188.	SP	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	186,276	2 558,95	476 673	
Příný popis: Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20								
Výkaz výměr: 30*3,65*1,3*1,3-3,65*3,14*0,5*0,5					182,19			
1*3,65*1,5*1,5-3,65*3,14*0,6*0,6					4,087			
189.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	458,0	16,59	7 600	
Příný popis: Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm								
190.	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	458,0	6,50	2 978	
Příný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm								
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 085	
191.	SP	919735114	Řezání stávajícího živého krytu hl do 200 mm	m	34,92	145,61	5 085	
Příný popis: Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm								
Výkaz výměr: PAS*2					34,92			
997: Přesun sutě							9 996	
192.	B	9970000	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 10 km	t	54,292	184,11	9 996	
Příný popis:								
998: Přesun hmot							133 088	
193.	B	9980000	Přesun hmot	kpl	1,0	133 087,72	133 088	
Příný popis:								
SO 01-3: 3 - Kontrolní monitorovací vrt							202 578	
001: Vrtné práce							103 693	
194.	B	001-1	Hloubení průzkumného vrtu	m	13,5	5 000,08	67 501	
Příný popis:								
195.	B	001-2	Pracovní pažení 305/278 mm včetně odpažení	m	13,0	909,03	11 817	
Příný popis:								
196.	B	001-3	Vystrojení vrtu PVC 160 mm - plná perforovaná	m	14,0	273,49	3 829	
Příný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
197.	B	001-4	Obsyp a těsnění - závěr vrtu	ks	1,0	5 516,72	5 517	
Přný popis:								
198.	B	001-5	Ocelové převlečné zhlaví 195 mm (1,5 m)	ks	1,0	9 552,98	9 553	
Přný popis:								
199.	B	001-6	Doprava vrtné techniky a materiálu	km	120,0	45,63	5 476	
Přný popis:								
002: Přítoková zkouška							73 424	
200.	B	002-1	Čerpací zkouška	hod	4,0	7 063,95	28 256	
Přný popis:								
201.	B	002-2	Stoupací zkouška	hod	4,0	5 205,57	20 822	
Přný popis:								
202.	B	002-3	Použití el. agregátů	hod	4,0	3 703,55	14 814	
Přný popis:								
203.	B	002-4	Zpracování prvotní dokumentace (výstup z datalogeru)	hod	2,0	4 765,86	9 532	
Přný popis:								
003: Laboratorní práce							11 187	
204.	B	003-1	Základní chemický rozbor vzorku	ks	1,0	3 814,83	3 815	
Přný popis:								
205.	B	003-2	stanovení uhlovodíků C10 - C40	ks	1,0	6 320,35	6 320	
Přný popis:								
206.	B	003-3	Odběr vzorku vody a dodání do laboratoře	ks	1,0	1 051,60	1 052	
Přný popis:								
004: Práce geologické služby							14 274	
207.	B	004-1	Řízení, dokumentace, koordinace vrtných prací	den	1,0	4 747,33	4 747	
Přný popis:								
208.	B	004-2	Vypracování závěrečné zprávy	ks	1,0	9 526,74	9 527	
Přný popis:								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							666 682	
VRN001: Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele							79 262	
209.	B	001-1_01	Zařízení staveniště zhotovitele	kpl	1,0	79 261,64	79 262	
Přný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
VRN002: Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí							56 451	
210.	B	002-3_01	Náklady na vytýčení navržené stavby	kpl	1,0	41 997,22	41 997	
Plný popis:								
211.	B	002-4_01	Náklady na vytýčení všech sítí, technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací	kpl	1,0	14 453,45	14 453	
Plný popis:								
VRN003: Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"							56 470	
212.	B	003-5	Provizorní přechody pro pěší a přejezdy	kpl	1,0	24 738,43	24 738	
Plný popis:								
213.	B	003-6	Provizorní ohrazení a osvětlení výkopu	kpl	1,0	14 372,37	14 372	
Plný popis:								
214.	B	003-7	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení	kpl	1,0	13 558,02	13 558	
Plný popis:								
215.	B	003-8	Havarijní plán stavby	kpl	1,0	1 935,53	1 936	
Plný popis:								
216.	B	003-9	Bezpečnost práce	kpl	1,0	1 865,37	1 865	
Plný popis:								
VRN004: Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení							146 200	
217.	B	004-10	Zajištění čištění komunikací	kpl	1,0	26 200,00	26 200	
Plný popis:								
218.	B	004-11	Dočasné dopravní značení a náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu po celou dobu výstavby a demontáž	kpl	1,0	120 000,00	120 000	
Plný popis:								
VRN005: Zajištění odpovědného hydrogeologa							10 700	
219.	B	005-12	Zajištění odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby	kpl	1,0	10 700,00	10 700	
Plný popis:								
VRN006: Zajištění odpovědného geodeta							4 800	
220.	B	006-13	Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby	kpl	1,0	4 800,00	4 800	
Plný popis:								

VRN007: Zajištění skládek a materiálů

5 300

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
221.	B	007-14	Skládky materiálů a mezideponie zeminy	kpl	1,0	5 300,00	5 300	
Plný popis:								
VRN008: Informační tabule a Pamětní tabule							2 000	
222.	B	008-15	Informační tabule	kpl	1,0	2 000,00	2 000	
Plný popis:								
VRN009: Projednání podmínek s majiteli pozemků							37 600	
223.	B	009-16	Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů	kpl	1,0	17 600,00	17 600	
Plný popis:								
224.	B	009-17	Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitosti	kpl	1,0	15 000,00	15 000	
Plný popis:								
225.	B	009-18	Potřebná povolení a souhlasy	kpl	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
VRN010: Související činnosti							98 400	
226.	B	010-19	Pasportizace okolních objektů	kpl	1,0	16 300,00	16 300	
Plný popis:								
227.	B	010-20	Zpracování fotodokumentace stavby	kpl	1,0	5 500,00	5 500	
Plný popis:								
228.	B	010-21	Zajištění obslužného provozu	kpl	1,0	22 000,00	22 000	
Plný popis:								
229.	B	010-22	Dočasné zajištění IS ve výkopu	kpl	1,0	5 600,00	5 600	
Plný popis:								
230.	B	010-23	Výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a zařízení zasahujících do uličního prostoru	kpl	1,0	49 000,00	49 000	
Plný popis:								
VRN011: Geodetické zaměření skutečného stavu							74 500	
231.	B	011-24	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	40 000,00	40 000	
Plný popis:								
232.	B	011-25	Zákres skutečného provedení stavby	kpl	1,0	12 000,00	12 000	
Plný popis:								
233.	B	011-26	Vyhodnocení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí	kpl	1,0	22 500,00	22 500	
Plný popis:								

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
VRN012: Podrobná dokumentace dodavatele pro realizaci a předání stavby							9 500	
234.	B	012-27	Podrobná dokumentace dodavatele pro realizaci a předání stavby	kpl.	1,0	9 500,00	9 500	
Plný popis:								
VRN013: Dokumentace skutečného provedení stavby							15 200	
235.	B	013-28	Dokumentace změn stavby a pro změnu stavby před kolaudací	kpl.	1,0	11 200,00	11 200	
Plný popis:								
236.	B	013-29	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,0	4 000,00	4 000	
Plný popis:								
VRN014: Provozní řady pro provoz stavby							28 100	
237.	B	014-30	Projekt komplexních zkoušek	kpl.	1,0	5 600,00	5 600	
Plný popis:								
238.	B	014-31	Provozní řád pro zkušební provoz	kpl.	1,0	11 000,00	11 000	
Plný popis:								
239.	B	014-32	Provozní řád pro trvalý provoz	kpl.	1,0	11 500,00	11 500	
Plný popis:								
VRN015: Zkoušky a testování							27 200	
240.	B	015-33	Zkoušky zhutnění násypů a zásypů	kpl.	1,0	16 200,00	16 200	
Plný popis:								
241.	B	015-34	Individuální zkoušky a jejich provedení	kpl.	1,0	11 000,00	11 000	
Plný popis:								
VRN016: Kompletační činnost							15 000	
242.	B	016-35	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby objednateli	kpl.	1,0	15 000,00	15 000	
Plný popis:								

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
DD	9	9	Délka odstraněné dlažby
SI	30	30	Délka odstraněného asfaltu v silnici II.tř
DNC	25+135,09+61,06	221,15	Nezpevněná cesta
DA	71+11+22+4+18+30	156	Asfalt místní komunikace
DT	28+8+39+111,61	186,61	tráva
PAS	17,46	17,46	Přípojky v asfaltu
PDL	3*0,5	1,5	Napojení přípojek v dlažbě
PSI	53,8	53,8	Napojení příp v asfaltu Silnice II.tř
PNC	34,62	34,62	Nezpevněná cesta
PCH	1,57	1,57	Přípojky chodník
PDT	327,44	327,44	Přípojky tráva

příloha č. 4 smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb


	Měsíc-pořadí				1				2				3				4			
	Týden																			
Převzetí staveniště																				
Kontrola podkladů, dokladů a jejich doplnění, zařízení staveniště																				
řad C																				
řad A																				
řad B																				
řad D																				
Monitorovací vrt																				
Podružné řady																				
Opravy povrhů																				
Zkoušky a revize																				
Předání stavby																				

Vladislav Burda - jednatel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

spol. s r.o.
Zápy, Křelovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
ICO: 47052945
DIO: 0247062846

-2-

příloha č. 5 smlouvy: Finanční harmonogram (platební kalendář)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Finanční harmonogram

	Měsíc-pořadí				1				2				3				4			
	Týden																			
Převzetí staveniště																				
Kontrola podkladů, dokladů a jejich doplnění, zařízení staveniště																				
řad C																				
řad A																				
řad B																				
řad D																				
Monitorovací vrt																				
Podružné řady																				
Opravy povrchů																				
Zkoušky a revize																				
Předání stavby																				


Platební kalendář (cena v Kč bez DPH)		650 000	2 100 000	2 300 000	2 488 850
Platební kalendář (cena v Kč včetně DPH)		786 500	2 541 000	2 783 000	3 011 509

Vladislav Burda - jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
ICO: 47052646
DIO: 0247062046

příloha č. 6 smlouvy: Plán kontrol a zkoušek



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Kontrolní a zkušební plán

<i>týden</i>	<i>kontrolní den</i>	<i>kontrolované položky</i>	<i>záznam o kontrole</i>
1.	každá středa	Uzlový bod, převzetí staveniště Převzetí staveniště , geodetické práce v souvislosti s vytýčením stavby, projednávání žádostí a povolení, zařízení staveniště, Kontrola technické části předané projektové dokumentace, kontrola potřebných dokladů a povolení, zahájení stavebních prací	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
2.	každá středa	Uzlový bod, dokončení vytýčení stavby. Zařízení staveniště, kontrola dodávek (dále jen kontrola (1)) Zahájení stavebních prací na řadu C	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
3.	každá středa	Stavební práce na řadu C, kontrola (1), (2), kontrola zemních prací (dále jen kontrola (2)) Uzlový bod, dokončení kontroly podkladů a dokladů,	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
4.	každá středa	Stavební práce na řadu C, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
5.	každá středa	Stavební práce na řadu A, Zahájení oprav povrchů, zahájení výstavby podružných řadů, kontrola (1)(2) Uzlový bod, kontrola a revize řadu C	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
6.	každá středa	Stavební práce na řadu A, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby

7.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, Zahájení prací na monitorovacím vrtu kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
8.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, Práce na monitorovacím vrtu, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
9.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, Práce na monitorovacím vrtu, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
10.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, zahájení stavebních prací na řadu B, Oprav povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2), Uzlový bod, kontrola provedení monitorovacího vrtu	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
11.	každá středa	Stavebí práce na řadu A, Stavební práce na řadu B, Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
12.	každá středa	Stavební práce na řadu B, Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2) Uzlový bod, kontrola a revize řadu A	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
13.	každá středa	Stavební práce na řadu B, Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2)	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby

14.	každá středa	Stavební práce na řadu D, Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2) Uzlový bod, kontrola a revize řadu B	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
15.	každá středa	Oprava povrchů, Výstavba podružných řadů, kontrola (1)(2) Uzlový bod, kontrola a revize řadu D	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby
16.	každá středa	Zrušení zařízení staveniště, předání stavby Uzlový bod, kontrola a revize podružných řadů, kontrola a revize oprav povrchů, celková kontrola provedení díla v souladu s projektovou dokumentací, dokončení geodetických prací, příprava dokumentace pro předání stavby, předání stavby objednateli.	Stavební deník a Kontrolní a zkušební plán pro stavby

STAVOKOMPLET

spol. s r.o. -2-

Zápy, Kralovická 251

250 01 BRANDÝS n. L.

IČO: 47052945

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vladislav Burda - jednatel

