



ASFALTOVÁ VOZOVKA
skladba dle TP 170 - D1 - N - 6 - V - P III (vylepšená)

— ASFALTOVÝ BETON	ACO11 (ABSII)	40 mm	ČSN 73 6121
— SPOJOVACÍ POSTŘÍK	0,35 kg/m2		ČSN 73 6129
— OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+ (OKS II)	80 mm	ČSN 73 6121
— INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	1,00 kg/m2 PI EK		ČSN 73 6129
— STABILIZACE CEMENTEM	SC 0/32, C8/10	130 mm	ČSN 73 6124-1
— ŠTĚRKODRŤ	f. 0-63 ŠDb	min. 200 mm	ČSN 73 6126
— CELKEM		min. 450 mm	
— GEOTEXILIE	400 g/m2		
— ZEMNÍ PLÁN	Edef1,2 = 45,00 MPa		

PŘED PROVÁDĚNÍM VYTYČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PŘED ZAHÁJENÍM
ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT A VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.



Investor:
Sportovní klub Nové Město na Moravě
Vlachovická 1200,
590 31 Nové Město na Moravě

Projektový manažer:	Ing. Karel Černín			
Hlavní projektant:	Ing. Kamil Hráček	Stupeň:	DPS	Číslo výkresu: D7E - D - 19.212
Hlavní architekt:	Ak. arch. Milan Navara	Formát:	2 x A4	
Projektant:	Petr Křepelka	Datum:	12/2021	Výtisk:
Odp. projektant profese:	Ing. Josef Vančura	Č. zakázky:	210273	
Kontroloval:	Ing. Kamil Hráček	Měřítko:	1:50	

Studio97A s.r.o.
Osvoboditelů 91,
76001 Zlín,
Česká republika
IČ: 25331141

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN

CENTROPROJEKT

Stavba: DOSTAVBA BIATLONOVÉHO AREÁLU VYSOČINA ARENA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Obsah: **ŘEZ G-G**

Objekt: SO 119 - Úpravy zpevněných ploch
Profese: DOPRAVNÍ STAVBY