

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Městys Dub nad Moravou
Se sídlem : Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou
IČ : 00298867
DIČ: : CZ00298867
Zastoupený : Ing Ivem Čechmanem – starostou

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel : Recovera Využití zdrojů a.s.
Se sídlem : Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2
IČ : 25638955
DIČ: : CZ25638955
Zastoupený : Ing Jiřím Navrátillem – ředitelem divize Sever, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly tak, že se mění celková cena za dílo v článku V. odst. 1. Smlouvy, vzhledem k méně pracím a více pracím, které byly předem požadovány objednatelem. Celková cena díla je vyčíslena soupisem prací č.2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.
2. Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení.

V Dubu nad Moravou dne 30.9.2022

Za objednatele:





Ing. Ivo Čechman

starosta

V Olomouci dne

Za zhotovitele:


Recovera
by VEOILIA
Recovera Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČZÚ: 500000
tel.: 800 100 100

Ing. Jirí Navrátil

ředitel divize Sever

Tato smlouva byla schválena Radou městyse
Dub nad Moravou na 61. zasedání,
konaném dne 21.9.2022,
Usnesením č. 8-61/22



Položkový soupis prací a dodávek č.2

S:	1	Rekonstrukce - modernizace
O:	2	Oprava stávajících chodníků v Dubu nad Moravou
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				322 358,52		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 202+53	m2	255,00000	80,00	20 400,00	822-1	RTS 22/ I
2	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vypouštění) živичného krytu kolem překážek, 158	m2	158,00000	342,00	54 036,00	822-1	RTS 22/ I
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 113+44,6+1+10,48+1,2+4,1+46,5	m	220,88000	152,00	33 573,76	822-1	RTS 22/ I
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod chodníkem : 0,16*202 pod vjezdy : 0,35*53	m3	50,87000	207,00	10 530,09	800-1	RTS 22/ I
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, pod obrubník : (13,3+25,8+36,4)*0,2*0,5 (76+9,25+3,6+3,7)*0,2*0,5 (1*2+1*2+1)*0,2*0,5	m3	17,30500	638,00	11 040,59	800-1	RTS 22/ I
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek provedení nové vpustě : 1*1*1*3*2	m3	6,00000	1 722,00	10 332,00	800-1	RTS 22/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,87000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,30500	m3	68,17500	131,00	8 930,93	800-1	RTS 22/ I
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,87000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,30500	m3	68,17500	135,00	9 203,63	800-1	RTS 22/ I
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 68,17500*15	m3	1 022,62500	35,00	35 791,88	800-1	RTS 22/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 68,17500	m3	68,17500	244,00	16 634,70	800-1	RTS 22/ I
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ozelenění : 5,2*0,1 provedení nové vpustě : 1*1*1*3*2	m3	6,52000	512,00	3 338,24	800-1	RTS 22/ I
12	180402111R00	Založení travníku parkový travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, ozelenění : 5,2	m2	5,20000	37,00	192,40	823-1	RTS 22/ I
13	181301101R00	Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,20000	m2	5,20000	49,00	254,80	800-1	RTS 22/ I
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 68,17500	m3	68,17500	700,00	47 722,50	800-1	RTS 22/ I
15	1001a	Bourání stávající šachty, uliční vpustě, vč poklopu a mříži, náklad a odvoz na skládku	soub	6,00000	10 000,00	60 000,00		Vlastní
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,20000*0,025	kg	0,13000	500,00	65,00	SPCM	RTS 22/ I
17	10364200R	omice pro pozemkové úpravy ozelenění : 5,2*0,1	m3	0,52000	600,00	312,00	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 5		Komunikace				602 379,26		
18	215901101RT5	Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 pod chodníkem : 202 pod vjezdy : 53	m2	255,00000	118,00	29 580,00	800-1	RTS 22/ I
19	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm pod chodníkem : 202 pod vjezdy : 53	m2	255,00000	284,00	72 420,00	822-1	RTS 22/ I
20	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm pod vjezdy : 53	m2	53,00000	342,00	18 126,00	822-1	RTS 22/ I
21	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 158,00000	m2	158,00000	79,00	12 482,00	822-1	RTS 22/ I

22:577112115RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S tloušťky 60 mm, plochy do 200 m ²	m ²	158,00000	814,00	128 612,00	822-1	RTS 22/ I
	Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 158,00000		158,00000				
23:577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m ²	m ²	158,00000	722,00	114 076,00	822-1	RTS 22/ I
	158		158,00000				
24:596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	202,00000	333,00	67 266,00	822-1	RTS 22/ I
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
	202		202,00000				
25:596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	53,00000	346,00	18 338,00	822-1	RTS 22/ I
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
	53		53,00000				
26:596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	90,01000	271,00	24 392,71	822-1	RTS 22/ I
	27,6+5,6+20,4+1,8+3,06+27+1,25+3,3		90,01000				
27:596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	26,25000	318,00	8 347,50	822-1	RTS 22/ I
	2,1+3,45+2,7+3,5+2+3,1+2,7+1,8+2,2+2,7		26,25000				
28:5924511900R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m ²	212,10000	387,00	82 082,70	SPCM	RTS 22/ I
	Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 202,00000*1,05		212,10000				
29:5924511910R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m ²	55,65000	479,00	26 656,35	SPCM	RTS 22/ I
	Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 53,00000*1,05		55,65000				
Díl: 8	Trubní vedení				138 000,00		
30:8944a	Propojení uliční vpusť a šachty, napojení nové šachty na stávající dešťovou kanalizace	soub	3,00000	20 000,00	60 000,00		Vlastní
	Plastové dno, šachtová skruž, těsnění, betonový prstenec, konus, litinový poklop.						
31:894411010RAF	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	3,00000	12 000,00	36 000,00	AP-HSV	RTS 22/ I
	kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.						
32:894431311RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkvyňnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové rovy 1,50 m, poklop litina 40 t	kus	3,00000	14 000,00	42 000,00	AP-HSV	RTS 22/ I
	Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická - rám do teleskopické trouby, poklop litinový.						
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				217 993,95		
33:917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	83,00000	333,00	27 639,00	822-1	RTS 22/ I
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
	11,7+47,5+2,2+17,1+4,5		83,00000				
34:917862111R02	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	75,50000	531,00	40 090,50	822-1	RTS 22/ I
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
	13,3+25,8+36,4		75,50000				
35:917862111RV3	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	92,55000	435,00	40 259,25	822-1	RTS 22/ I
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
	76+9,25+3,6+3,7		92,55000				
36:917862111RV4	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového nábehového 1000/150/150-250, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,00000	620,00	3 100,00	822-1	RTS 22/ I
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
	1*2+1*2+1		5,00000				
37:918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m ³	18,82400	4 000,00	75 296,00	822-1	RTS 22/ I
	z dlažebních kostek z betonu prostého						
	(11,7+47,5+2,2+17,1+4,5)*0,2*0,3		4,98000				
	(13,3+25,8+36,4)*0,2*0,4		6,04000				
	(76+9,25+3,6+3,7)*0,2*0,4		7,40400				
	(1*2+1*2+1)*0,2*0,4		0,40000				
38:919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	2,00000	105,00	210,00	822-1	RTS 22/ I
	včetně spotřeby vody						
	konce frezované plochy : 1*2		2,00000				
39:919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm	m	159,60000	105,00	16 758,00		Vlastní
	1+56,3+101,3+1		159,60000				
40:59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	87,15000	168,00	14 641,20	SPCM	RTS 22/ I
	Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 83,00000*1,05		87,15000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				28 704,21		
41:998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	326,18424	88,00	28 704,21	822-1	RTS 22/ I
	vodorovně do 200 m						
Díl: 711	Izolace proti vodě				3 618,95		
42:711491272R22	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m ²	9,27000	241,00	2 234,07	800-711	RTS 22/ I
	Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 9,27000		9,27000				
43:711823121RT4	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m ²	9,27000	144,00	1 334,88	800-711	RTS 22/ I
	0,45*(3,55+3,55+3,25+6,25+4)		9,27000				
44:998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	10,00000	5,00	50,00	800-711	RTS 22/ I
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				103 251,48		
45:979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	118,54360	132,00	15 647,76	822-1	RTS 22/ I
	pro vodorovnou dopravu						
46:979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	118,54360	199,00	23 590,18	801-3	RTS 22/ I
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
47:979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 185,43600	19,00	22 523,28	801-3	RTS 22/ I
48:979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	118,54360	350,00	41 490,26	801-3	RTS 22/ I
Díl: ON	Ostatní náklady				79 000,00		
49:005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ I
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
50:005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ I

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště						
51:005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
52:00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 22/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
53:005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 22/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
54:00525 R	Provedení statických zkoušek	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
55:VRN91-51	Náklady na projekční práce - skutečná stav	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
56:VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby C) fotodokumentace dokončeného díla.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
Předání objed.						
Díl: VN Vedlejší náklady				25 000,00		
57:005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
58:005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
59:005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I

Souhrn méněprací:

1:00525 R	Provedení statických zkoušek	soubor	1,00000	-15 000,00	-15 000,00	Vlastní
-----------	------------------------------	--------	---------	------------	------------	---------

Souhrn víceprací:

1:113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiničny, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	72,40000	342,00	24 760,80	822-1	RTS 22/ I
2:573231110R00	Postřik živiničny spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	72,40000	79,00	5 719,60	822-1	RTS 22/ I
3:577112115RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	72,40000	814,00	58 933,60	822-1	RTS 22/ I
4:577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	72,40000	722,00	52 272,80	822-1	RTS 22/ I
5:VRN91-5	Dosypání štěrku + kačírku mezi spáru chodníku a plotu	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní

Celkem				1 651 893,17		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--