



Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 23/SOD/2014/103

„Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a v Jezírku v Průhonicích“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Obec Průhonice

se sídlem Obecního úřadu Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
zastoupená: PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou
IČ: 00241563

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

PhDr. Hana Borovičková, starostka, tel.: 602 619 720, e-mail: starosta@pruhonice-obec.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Milan Černý, vedoucí investičního oddělení, tel.: 734 312 166

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
430

kontaktní adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

zastoupená: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva

Ing. Milošem Matějí, členem představenstva

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Přemysl Hrnčíř, obchodní náměstek oblastního závodu SEVER, tel.: 495 847 106,
724 826 244, e-mail: premysl.hrncir@msilnice.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER, tel.: 495 847 121, 602 120 822, e-
mail: josef.kunt@msilnice.cz

(dále jen „zhotovitel“)



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2014, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele.

Článek I.

Předmět dodatku

Shora označené smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „**Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a v Jezírku v Průhonicích**“.

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly, dohodly, že se Článek V. výše specifikované smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) mění způsobem popsáním v Článku II. tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. V. odst. a) z původní částky První části díla 10 838 387,55 Kč bez DPH, která je stanovena Smlouvou o dílo, na částku **10 930 783,60 Kč bez DPH**.
- 2.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. V. odst. b) z původní částky Druhé části díla 1 590 021,88 Kč bez DPH, která je stanovena Smlouvou o dílo, na částku **1 436 258,38 Kč bez DPH**.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24.7.2014 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že změna uvedená v Článku II. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo nemá vliv na cenu ve Smlouvě o dílo uvedených položek.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 3.5. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 1:

Rozpočet

V Hradci Králové dne 31.10.2014

V Průhonicích dne 31.10.2014

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

Objednatel

Obec Průhonice

Ing. Václav Kučera
předseda představenstva

PhDr. Hana Borovičková
starostka

Ing. Miloš Matějů
člen představenstva
M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 38
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 500 01 Jičín

PRVNÍ ČÁST DÍLA

Objekt: 01 - Rekonstrukce ulice V Jezírku

Vícepráce: 01 - Odvodňovací žlab u domu č.p. 273

001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	2,5000 m3	164,80	412,00
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 30 %	0,5000 m3	12,36	6,18
003	935931333	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm	6,0000 m	3 193,00	19 158,00
004	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	0,1800 m3	721,00	129,78
005	871315221	Kanalizační potrubí z plastu-systém HDPE tuhost třídy SN8 DN150	6,0000 m	515,00	3 090,00
006	877315211R	Montáž tvarovek z plastu jednoosé DN 150	2,0000 KUS	247,20	494,40
007	R1	Navrtávka do stávajícího plastového potrubí, napojení potrubí přípojek DN 150	1,0000 KUS	360,50	360,50
008	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	2,1900 m3	72,10	157,90
009	161101101	Svislé přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	0,2720 m3	61,80	16,81
010	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,2720 m3	247,20	67,24
013	171201211	Poplatek za skládku zeminy	0,4896 T	195,70	95,81
Součet za			Vícepráce: 03 - Odvodňovací žlab u domu č.p. 273		23 988,62

Vícepráce: 02 - Zvětšení neveřejných parkovacích stání

001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	5,9200 m3	97,85	579,27
002	181102302	Úprava pláně hor. 1-4 se zhutněním	16,0000 m2	12,36	197,76
003	564871111	Šterkodrť tl. 250 mm	16,0000 m2	133,90	2 142,40
	R97999-0001	Sanace podloží v tl. 300 mm - výkop	4,8000 m3	154,50	741,60
	R97999-0002	Sanace podloží v tl. 300 mm - vhodná hrubozrnná sypanina míra zhutnění min. 98% Pr	4,8000 m3	164,80	791,04
005	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.80 mm s ložem z kameniva do tl.50 n	16,0000 m2	154,50	2 472,00
006	592452030	Dlažba zámková barevná tl.80 mm	16,0000 m2	226,60	3 625,60
008	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	5,9200 m3	113,30	670,74
010	171201201	Uložení sypaniny na skládky	5,9200 m3	14,42	85,37
011	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	10,6560 T	164,80	1 756,11
012	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlažďeným	2,5286 T	41,20	104,18
Součet za			Vícepráce: 05 - Zvětšení parkovacích stání		13 166,06

Vícepráce: 03 - Odvodňovací žlab před vraty domu č.p. 285

001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	1,7000 m3	164,80	280,16
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 30 %	0,5100 m3	12,36	6,30
003	935931333	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm	4,0000 m	3 193,00	12 772,00
004	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	0,1700 m3	721,00	122,57
005	871315221	Kanalizační potrubí z plastu-systém HDPE tuhost třídy SN8 DN150	1,0000 m	515,00	515,00
006	877315211R	Montáž tvarovek z plastu jednoosé DN 150	1,0000 KUS	247,20	247,20
007	R1	Navrtávka do stávajícího plastového potrubí, napojení potrubí přípojek DN 150	1,0000 KUS	360,50	360,50
008	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,5900 m3	72,10	42,54
009	161101101	Svislé přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	0,1353 m3	61,80	8,36
010	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,1353 m3	247,20	33,45
013	171201211	Poplatek za skládku zeminy	0,2435 T	195,70	47,66
Součet za			Vícepráce: 10 - Odvodňovací žlab před vraty domu č.p. 285		14 435,74

Méněpráce: 01 - Neprovedené práce

001	916131213	Osazení silničního obrubníku v bet.loži a boční bet.opěře	-21,9500 m	195,70	-4 295,62
002	592R pol	Obrubník betonový silniční	-20,7185 m	86,52	-1 792,56
003	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože cementové malty	-9,6000 m2	515,00	-4 944,00
004	583801200	kostka dlažební drobná, žula	-2,0520 T	2 626,50	-5 389,58
005	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	-2,0000 KUS	360,50	-721,00
006	404442570	svislá značka reflexní IP2	-2,0000 KUS	566,50	-1 133,00
007	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	-2,0000 KUS	772,50	-1 545,00
008	404452250	sloupek Zn 60 - 350	-2,0000 KUS	360,50	-721,00
009	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	-14,0000 KUS	772,50	-10 815,00
010	R002	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy	-7,0000 KUS	159,65	-1 117,55
011	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	-6,3452 m3	97,85	-620,88
012	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	-6,3452 m3	16,48	-104,57
013	R97999-0002	Sanace podloží v tl. 300 mm - vhodná hrubozrnná sypanina míra zhutnění min.98% PS	-18,4700 T	164,80	-3 043,86
014	919726203	Geotextilie tkaná pro ochranu, separaci atd. pevnost v tahu min.50 kN/m2	-18,4700 m2	50,47	-932,18
015	181102302	Úprava pláně hor.1-4 se zhut.	-18,4700 m2	12,36	-228,29
016	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	-6,3451 m3	123,60	-784,25
017	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-6,3451 m3	14,42	-91,50
018	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-6,3451 T	164,80	-1 045,67
019	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.80 mm s ložem z kameniva do tl.50 mm	-18,4700 m2	154,50	-2 853,62
020	592452130	Dlažba zámková barva přírodní	-19,3893 m2	175,10	-3 395,07

021	564871111	Štěrkodrt' tl.250 mm	-18,4700 m2	133,90	-2 473,
022	592172200	Obrubník betonový parkový šedá barva	-0,4000 KUS	47,38	-18,5
023	215901101	Zhutnění podloží komunikace. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží je Edef,2,min = 45 MPa, poměr Edef,2 : Edef,1 < 2, při použití jemnozrnných zemin, resp. < 2,5, při použití hrubozrnných zemin, na vrstvě štěrkodrti je požadováno	-18,4700 m2	12,36	-228,26
024	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do bet.lože	-24,6910 m	175,10	-4 323,39
025	592172200	Obrubník betonový parkový šedá barva	-24,5995 KUS	47,38	-1 165,52
026	316740660	Stožár KLL 5,5-114/76/60 Z výška 5,5m - stožár pro veřejné osvětlení bezpaticový	-1,0000 Ks	3 939,75	-3 939,75
027	D	Svítilno venkovní LEDkové OXANE S 28W/BP8-50 SW INT EFL CL2	-1,0000 Ks	10 431,84	-10 431,84
028	341110760	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	-38,0000 m	80,34	-3 052,92
029	341110300	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	-6,0000 m	10,30	-61,80
030	345713530	Trubka korug. ohebná KORUFL.75 červ.50M	-32,0000 m	21,63	-692,16
031	210100014	Ukončení a zapojení vodiče CU 10 mm2	-2,0000 Ks	15,45	-30,90
032	460260001	Zatažení lana do kanálku-tvárníc	-32,0000 m	10,30	-329,60
033	210810013	Montáž měděných kabelů 4x10mm2 uložených volně	-38,0000 m	18,54	-704,52
034	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených pevně	-6,0000 m	13,39	-80,34
035	210204011	Montáž stožáru osvětlení samostatně stojících do 12m	-1,0000 KUS	432,60	-432,60
036	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení, 1okruh	-1,0000 KUS	360,50	-360,50
037	345627750	Výzbroj stožárová SV 9.16.4,	-1,0000 Ks	391,40	-391,40
038	210202013	Montáž venkovních svítidel výbojkových na výložník se zapojením vodičů	-1,0000 KUS	288,40	-288,40
039	461440012	Zajištění kabelu při křížení	-1,0000 Ks	10,30	-10,30
040	461440011	Zajištění kabelu při souběhu	-38,0000 m	5,15	-195,70
041	D	Ochranná manžeta stožáru VO	-1,0000 Ks	360,50	-360,50
042	354420620	Páska zemníčí 30 x 4 mm FeZn	-18,3000 kg	28,84	-527,77
043	210220020	Montáž uzemňovacího vedení v zemi páskou FeZn do 120mm2 v městské zástavbě	-38,0000 m	20,60	-782,80
044	354410730	Ocelový drát FeZn pr.10	-0,4200 kg	24,72	-10,38
045	354420360	Konstrukční svorka SP01	-1,0000 Ks	40,17	-40,17
046	354420390	Zemníčí svorka SR03a	-1,0000 Ks	5,15	-5,15
047	210220010	Nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá	-5,0000 m	5,15	-25,75
048	219220017	Gumoasfalt SA k izol.nátěr a spojů	-0,5000 kg	80,34	-40,17
049	460200063	Výkop kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3	-38,0000 m	115,36	-4 383,68
050	460560063	Zához kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3	-38,0000 m	14,42	-547,96
051	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22	-1,3300 m3	293,55	-390,42
052	460650012	Podklad.vrstva 8 cm - štěrkopísek FR.0-32	-13,3000 m2	29,87	-397,27
053	460120082	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření	-9,3100 m3	51,50	-479,47
054	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm	-9,3100 m3	10,30	-95,89
055	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm	-0,2000 m3	10,30	-2,06
056	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení v hornině třídy 3	-1,0000 Ks	412,00	-412,00
057	460080034	Základové konstrukce z monolitického železobetonu bez výztuže tř.C20/25 (pro stožáry osvětlení)	-0,2000 m3	2 369,00	-473,80
058	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	-1,0000 KUS	1 133,00	-1 133,00
059	R1	Navrtávka do stávajícího plastového potrubí, napojení potrubí přípojek DN 150	-1,0000 KUS	360,50	-360,50
Součet za Méněpráce: 01 - Neprovedené práce					-85 254,95

Celkem Objekt: 01 - Rekonstrukce ulice V Jezírku -33 664,53

Objekt: 02 - Rekonstrukce ulice U Parku

Vícepráce: 01 - Nová parkovací místa

001	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic -	80,0000 m2	20,60	1 648,00
002	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	13,8400 m2	12,36	171,06
003	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 tl. od 50 do 100 mm ze štěrkopísku	13,8400 m2	30,90	427,66
004	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	13,8400 m2	175,10	2 423,38
005	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	13,8400 m2	154,50	2 138,28
006	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	114,0000 Ks	30,90	3 522,60
007	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	57,0000 m	185,40	10 567,80
008	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	2,0491 T	51,50	105,53
Součet za Vícepráce: 04 - Nová parkovací místa					21 004,31

Vícepráce: 02 - Nová uliční vpust' v km 0,299

001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	4,0000 m3	309,00	1 236,00
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	4,0000 m3	20,60	82,40
004	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	7,6000 m3	63,86	485,34
005	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	4,0000 m3	123,60	494,40
006	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	0,3000 m3	741,60	222,48
007	871315221	Kanalizační potrubí z plastu-systém HDPE tuhost třídy SN8 DN150	3,0000 m	978,50	2 935,50
008	877315211R	Montáž tvarovek z plastu jednoos DN 150	1,0000 KUS	463,50	463,50
009	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	0,3000 m3	309,00	92,70
010	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,0000 m3	72,10	216,30
011	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	1,0000 KUS	2 575,00	2 575,00
012	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	1,0000 KUS	298,70	298,70
013	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	1,0000 KUS	247,20	247,20
014	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	1,0000 KUS	226,60	226,60
015	592238751r005	koš pozink. Kulatý A4 pro mříž 500x500 dl. 600 mm	1,0000 KUS	412,00	412,00

016	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11, 500/500 mm	1,0000 KUS	1 854,00	1 854,00
017	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností do 50 kg	1,0000 KUS	195,70	195,70
018	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	1,0000 KUS	824,00	824,00
019	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,0000 m2	309,00	309,00
020	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	0,1209 m3	2 060,00	249,12
021	R1	Navrtávka do stávajícího plastového potrubí, napojení potrubí přípojek DN 150	1,0000 KUS	360,50	360,50
022	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,4000 m3	226,60	90,64
024	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,4000 m3	15,45	6,18
025	171201211	Poplatek za skládku zeminy	0,4000 m3	195,70	78,28
Součet za			Vícepráce: 05 - Nová uliční vpust' v km 0,299		13 955,54

Vícepráce: 03 - Rozšíření komunikace v km 0,015 až 0,037 a km 0,132 (oblouk) a v napojení na ul. Pomněnkovou

122207111	Sanace podloží v tl. 300 mm - Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zemin	27,2000 m3	154,50	4 202,40
002 16270105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	27,2000 m3	123,60	3 361,92
003 171201211	Skládkovné pro zeminu	27,2000 m3	164,80	4 482,56
004 181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	71,1689 m2	12,36	879,65
005 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	71,1689 m2	113,30	8 063,43
006 567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	71,1689 m2	206,00	14 660,79
007 565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3	71,1689 m2	321,90	22 909,26
008 573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	71,1689 m2	11,10	789,97
009 577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	71,1689 m2	210,90	15 009,51

Součet za Vícepráce: 09 - Navýšení plochy s asfaltovým povrchem 74 359,49

Méněpráce: 01 - Neprovedené práce

001	583374010	Kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	-7,5514 T	422,30	-3 188,96
002	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	-1,0000 KUS	515,00	-515,00

Součet za Méněpráce: 01 - Neprovedené práce -3 703,96

Celkem Objekt: 02 - Rekonstrukce ulice U Parku 105 615,38

Objekt: 03 - Rekonstrukce ulice Příčná

Vícepráce: 01 - Nové parkovací místo u pozemku p.č. 199 a pokládka dlažby v pruzích kolem vozovky

113107223	Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 300 mm	5,8497 m3	36,05	210,88
002 181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	116,2000 m2	12,36	1 436,23
003 564871111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 250 mm	54,0000 m2	133,90	7 230,60
005 596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	116,2000 m2	154,50	17 952,90
006 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	5,8497 m3	41,20	241,01
007 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	5,8497 m3	10,30	60,25
008 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 4 km	42,1178 T	10,30	433,81
010 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	10,5295 T	154,50	1 626,81
Součet za		Vícepráce: 01 - Nové parkovací místo u pozemku p.č. 199 a pokládka dlažby v pruzích kolem		29 192,49

Vícepráce: 02 - Přípojky vodovodu neřešené v PD

001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1,3000 m3	182,31	237,00
002	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	0,3600 m3	50,57	18,21
003	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	0,2000 m3	639,63	127,93
004	422211030	šoupátko domovní, voda, kat.č.: 2800 1 1/4" mm PN 16	2,0000 KUS	3 841,90	7 683,80
005	562511040	iso spojky pro přípojky	4,0000 KUS	947,19	3 788,76
006	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	2,0000 KUS	338,87	677,74
007	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	2,0000 KUS	490,28	980,56
008	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	0,5000 m3	255,44	127,72
009	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	1,0000 m3	65,10	65,10
010	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	0,1929 m3	123,60	23,85
011	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,1929 m3	231,75	44,71
013	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,1929 m3	12,67	2,44
014	171201211	Poplatek za skládku zeminy	0,3473 T	309,00	107,31
Součet za			Vícepráce: 03 - Přípojky vodovodu neřešené v PD		13 885,13

Vícepráce: 03 - Odvodňovací žlab u pozemku p.č. 66

001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	3,5000 m3	311,06	1 088,71
002	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	0,5000 m3	50,57	25,29
003	935931333	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm	4,0000 m	3 193,00	12 772,00
004	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	0,1750 m3	639,63	111,94
005	871315221r001	Kanalizační potrubí z plastu-systém HDPE tuhost třídy SN8 DN150	4,0000 m	526,33	2 105,32
006	877315211R	Montáž tvarovek z plastu jednoosé DN 150	2,0000 KUS	114,33	228,66
007	899623159r006	Navrtávka do potrubí DN 300 PVC, utěsnění otvoru kolem potrubí DN 150	1,0000 KUS	1 287,50	1 287,50
008	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	2,2500 m3	65,10	146,48

009	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	0,2700 m3	123,60	33,
010	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	0,2700 m3	231,75	62,5
012	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,2700 m3	12,67	3,42
013	171201211	Poplatek za skládku zeminy	0,4860 T	309,00	150,16
Součet za		Vícepráce: 04 - Odvodňovací žlab u pozemku č.p. 66			18 015,41
Vícepráce: 04 - Odtokový žlab tl. 20 cm u pozemku p.č. 60					
001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	4,2000 m3	311,06	1 306,45
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	4,2000 m3	50,57	212,39
004	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	7,8000 m3	55,52	433,06
005	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	4,2000 m3	123,60	519,12
006	935931333	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm	4,0000 m	3 193,00	12 772,00
007	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	0,6000 m3	639,63	383,78
008	871315221r001	Kanalizační potrubí z plastu-systém HDPE tuhost třídy SN8 DN150	6,0000 m	526,33	3 157,98
009	286172523R	Dodávka oblouku OS 30o HDPE SN8 DN 150	1,0000 KUS	515,00	515,00
010	877315211R	Montáž tvarovek z plastu jednoosé DN 150	2,0000 KUS	114,33	228,66
011	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	3,6000 m3	65,10	234,36
012	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,5560 m3	231,75	128,86
014	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,5560 m3	12,67	7,05
015	171201211	Poplatek za skládku zeminy	0,5560 m3	309,00	171,80
Součet za		Vícepráce: 06 - Odtokový žlab tl. 20 cm			20 070,51
Vícepráce: 05 - Rozšíření parkovacího stání v km 0,052 (u pozemku p.č. 63)					
001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	15,0000 m2	12,36	185,40
002	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	15,0000 m2	133,90	2 008,50
004	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16, 5x8 cm přírodní	15,0000 m2	164,80	2 472,00
005	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	15,0000 m2	154,50	2 317,50
006	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	2,6063 T	10,30	26,84
Součet za		Vícepráce: 07 - Rozšíření parkovacího stání v km 0,052			7 010,24
Vícepráce: 06 - Orientační tabulky vodovodu (ve výkaze výměr ZD byly v počtu 0)					
001	899712111	Orientační tabulky na zdivu	8,0000 ks	172,01	1 376,08
Součet za		Vícepráce: 06 - Orientační tabulky vodovodu			1 376,08
Méněpráce: 01 - Neprovedené práce					
001	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-11,0110 m	195,70	-2 154,85
002	592174600	Dodávka materiálu obrubníku rozměr 150/250/1000 mm, barva přírodní	-11,5214 Ks	87,55	-1 008,70
003	911331111	D+M silničního svodidla, včetně osazení do betonu	-7,2000 m	3 244,50	-23 360,40
004	583374010	Kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	-9,0546 T	515,00	-4 663,12
005	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-13,5900 m	195,70	-2 659,56
006	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	-28,0036 Ks	30,90	-865,31
007	210220010	Nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá	-70,0000 m	5,15	-360,50
008	219220017	Gumoasfalt SA k izol.nátěr a spojů	-7,0000 kg	5,15	-36,05
009	935114111r008	Osazení odvodňovacího žlabu po přespádování komunikace - žlab se použije původní	-4,6000 m	1 751,00	-8 054,60
010	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	-2,0000 KUS	579,89	-1 159,78
011	422211170	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN 16	-2,0000 KUS	6 674,40	-13 348,80
012	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	-1,0000 KUS	607,70	-607,70
013	422007201r005	poklop ze šedé litiny hydrantový obj.č. 1750	-1,0000 KUS	607,70	-607,70
014	348100000	podkladová deska univerzální	-1,0000 KUS	261,62	-261,62
015	422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	-2,0000 KUS	574,74	-1 149,48
016	899623159r005	Navrtávka do potrubí DN 300 PVC, utěsnění otvoru kolem potrubí DN 150	-9,0000 KUS	978,50	-8 806,50
017	05	Výkonová fáze 9 DSPS	-1,0000 m2	0,00	0,00
Součet za		Méněpráce: 01 - Neprovedené práce			-69 104,67
Celkem		Objekt: 03 - Rekonstrukce ulice Píchná			20 445,19
CELKEM PRVNÍ ČÁST DILA					92 396,05
DRUHÁ ČÁST ČÁST DILA					
Objekt: 04 - Rekonstrukce ulice Tovární					
Méněpráce: 01 - Elektro část pro venkovní osvětlení					
001		Stožár STO 60/50/3 Z výška 5m osvětlovací osmihranný žárový zinek	-5,0000 Ks	6 291,24	-31 456,20
002		Jednoramenný výložník SK1 - 1000	-2,0000 ks	997,04	-1 994,08
003		Svítlidlo venkovní sodíkové Malaga SGS101 70W vč. světelného zdroje	-3,0000 Ks	2 903,57	-8 710,71
004		Svítlidlo venkovní halogenové Malaga SGS101 70W vč. světelného zdroje	-2,0000 Ks	2 903,57	-5 807,14
005		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	-256,8000 m	98,88	-25 392,38
006		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	-24,0000 m	23,69	-568,56
007		Trubka korug. ohebná KORUFL.110 červ.50M	-48,0000 m	43,26	-2 076,48
008		Trubka korug. ohebná KORUFL.75 červ.50M	-53,0000 m	37,08	-1 965,24
009		Ukončení a zapojení vodiče CU 10 mm2	-10,0000 Ks	15,45	-154,50
010		Zatažení lana do kanálku-tvárnice	-17,0000 m	10,30	-175,10

011	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE	-24,0000 m	43,26	-1 038,24
012	Výzbroj stožárová SV 9.16.4,	-5,0000 Ks	793,10	-3 965,50
013	Fólie výstražná s bleskem330x0,4 Červená 125M	-2,0000 Ks	5,56	-11,12
014	Zajištění kabelu při křížení	-8,0000 Ks	10,30	-82,40
015	Zajištění kabelu při souběhu	-48,0000 m	1,03	-49,44
016	Ochranná manžeta stožáru VO	-5,0000 Ks	360,50	-1 802,50
017	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	-100,0000 m	49,44	-4 944,00
018	Ocelový drát FeZn pr.10	-3,0000 m	37,08	-111,24
019	Konstrukční svorka SP01	-5,0000 Ks	24,72	-123,60
020	Zemnicí svorka SR03a	-5,0000 Ks	40,17	-200,85
021	Nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá	-25,0000 m	5,15	-128,75
022	Gumoasfalt SA k izol.nátěr a spojů.	-2,5000 kg	5,15	-12,88
Součet za Měněpráce: 01 - Elektro část pro venkovní osvětlení				-90 770,91

Měněpráce: 02 - Zemní práce

001	Výkop kabel.rýhy 35x70 cm ručně, zem. tř.3	-128,0000 m	100,94	-12 920,32
002	Zához kabel.rýhy 35x70 cm ručně, zem. tř.3	-128,0000 m	12,67	-1 621,76
003	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22	-2,2400 m3	293,55	-657,55
004	Podklad.vrstva 8 cm - štěrkopísek FR.0-32	-28,0000 m2	20,60	-576,80
005	Osetí povrchu travou	-20,0900 m2	6,18	-124,16
006	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření	-26,8800 m3	51,50	-1 384,32
007	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm	-26,8800 m3	10,30	-276,86
008	Výkop kabel.rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř.4	-30,0000 m	247,20	-7 416,00
009	Zákl.beton c12/15 do5m3 do bedn.bez dopr	-0,7500 m3	2 369,00	-1 776,75
010	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22	-4,5000 m3	293,55	-1 320,98
011	DEM+MONT.vozovka asfalt. Kryt nad výkop	-15,0000 m2	666,41	-9 996,15
012	DEM+MONT.vozovka asfalt. Kryt mimo výkop	-4,5000 m2	666,41	-2 998,85
013	Zatažení lana do kanálku-tvárníc	-43,0000 m	1,03	-44,29
014	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE	-43,0000 m	43,26	-1 860,18
015	Demontáž+Montáž obrubníku vozovka	-1,0000 m	213,21	-213,21
016	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření	-5,6700 m3	51,50	-292,01
017	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm	-5,6700 m3	10,30	-58,40
018	Výkop kabel.rýhy 10x10 cm ručně, zem. tř.3	-100,0000 m	4,12	-412,00
019	Zához kabel.rýhy 10x10 cm ručně, zem. tř.3	-100,0000 m	0,52	-52,00
020	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm	-1,0000 m3	10,30	-10,30
021	Výkop jámy pro sloup, kotvu-ručně, tř.3-4	-3,2400 m3	412,00	-1 334,88
022	Zákl.beton c12/15 do5m3 do bedn.bez dopr	-3,0390 m3	2 369,00	-7 199,49
023	Výkop jámy pro sloup, kotvu-ručně, tř.3-4	-1,6740 m3	412,00	-689,69
024	Zákl.beton c12/15 do5m3 do bedn.bez dopr	-2,4730 m3	2 369,00	-5 858,63
025	Ocelová trubka tr.19/7	-0,7400 m	255,44	-189,03
Součet za Měněpráce: 02 - Zemní práce				-59 284,59

Měněpráce: 03 - Revize

001	Výchozí revize dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy	-1,0000 SOUB	3 090,00	-3 090,00
002	Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 31 01	-1,0000 SOUB	103,00	-103,00
003	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	-1,0000 SOUB	515,00	-515,00
Součet za Měněpráce: 03 - Revize				-3 708,00
Celkem Objekt: 04 - Rekonstrukce ulice Tovární				-153 763,50

CELKEM DRUHÁ ČÁST DILA

-153 763,50