

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: K2020/08 Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

TOMireko a.s.

IČO: 28359216

Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany

DIČ: CZ28359216

koresp.adresa Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 785 755,83
PSV			0,00
MON			509 418,17
Vedlejší náklady			64 806,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 359 980,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 359 980,00 CZK
Základní DPH	21 %	705 595,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 065 575,80 CZK

v Třebíči dne 23/8/2023



Za zhotovitele



Za objednatele

TOMI

TOMireko a.s.

Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216

Korespondenční adresa:

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

OBEC STŘÍTEŽ

Střítež 34, 674 01 Třebíč

IČ: 604 18 559

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Dům pro seniory	0,00	1 210 367,03	254 177,08	1 464 544,11	36
01	Děšťová kanalizace	0,00	941 709,73	197 759,04	1 139 468,77	28
02	Závlahy	0,00	247 055,30	51 881,61	298 936,91	7
03	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	21 602,00	4 536,42	26 138,42	1
02	Mateřská škola	0,00	1 024 576,42	215 161,05	1 239 737,47	30
01	Dešťová kanalizace	0,00	1 002 974,42	210 624,63	1 213 599,05	30
02	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	21 602,00	4 536,42	26 138,42	1
03	Obecní úřad Střítež	0,00	1 125 036,55	236 257,68	1 361 294,23	33
01	Dešťová kanalizace	0,00	841 071,68	176 625,05	1 017 696,73	25
02	Závlahy	0,00	262 362,87	55 096,20	317 459,07	8
03	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	21 602,00	4 536,42	26 138,42	1
Celkem za stavbu		0,00	3 359 980,00	705 595,80	4 065 575,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 271 408,50	38
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			75 315,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			225 036,60	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			81 290,40	2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			69 335,40	2
8	Trubní vedení	HSV			942 144,43	28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			121 225,50	4
M21	Elektromontáže	MON			202 380,00	6

M57	Závlahová zařízení	MON			307 038,17	9
VN	Vedlejší náklady	VN			64 806,00	2
Cena celkem					3 359 980,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				453 885,00
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	33,00000	296,00	9 768,00
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
				33,00000		
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	19,20000	949,00	18 220,80
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
aku nádr : 3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,2				10,66827		
3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,2				8,44032		
0,09141				0,09141		
3	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	38,30000	1 180,00	45 194,00
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
aku nádr : 3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,4				21,33654		
3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,4				16,88064		
0,08282				0,08282		
4	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně	m3	38,30000	1 305,00	49 981,50
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
aku nádr : 3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,4				21,33654		
3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,4				16,88064		
0,08282				0,08282		
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	25,10000	368,00	9 236,80
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1-aku : 53,67*(0,9+1,24)/2*0,8*0,2				9,18830		
8,5*(1,24+1,3)/2*0,8*0,2				1,72720		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2-2' : (29,75+8,435+9,03+1,8+8,45+0,8)*(0,9+1,24)/2*0,8*0,2 1*6*0,9*0,2 zasak : 16*1,2*0,8*0,2 0,05753		9,97497 1,08000 3,07200 0,05753		
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	25,10000	28,00	702,80
7	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1-aku : 53,67*(0,9+1,24)/2*0,8*0,4 8,5*(1,24+1,3)/2*0,8*0,4 2-2' : (29,75+8,435+9,03+1,8+8,45+0,8)*(0,9+1,24)/2*0,8*0,4 1*6*0,9*0,4 zasak : 16*1,2*0,8*0,4 0,01506	m3	50,10000	545,00	27 304,50
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1-aku : 53,67*(0,9+1,24)/2*0,8*0,4 8,5*(1,24+1,3)/2*0,8*0,4 2-2' : (29,75+8,435+9,03+1,8+8,45+0,8)*(0,9+1,24)/2*0,8*0,4 1*6*0,9*0,4 zasak : 16*1,2*0,8*0,4 0,01506	m3	50,10000	28,00	1 402,80
9	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1-aku : 53,67*(0,9+1,24)/2*0,8*0,4 8,5*(1,24+1,3)/2*0,8*0,4 2-2' : (29,75+8,435+9,03+1,8+8,45+0,8)*(0,9+1,24)/2*0,8*0,4	m3	50,10000	917,00	45 941,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*6*0,9*0,4 zasak : 16*1,2*0,8*0,4 0,01506		2,16000 6,14400 0,01506		
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	321,10000	45,00	14 449,50
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, 1-aku : 53,67*1,2*2 8,5*1,2*2 2-2' : (29,75+8,435+9,03+1,8+8,45+0,8)*1,2*2 16*1,0*2 0,056		128,80800 20,40000 139,83600 32,00000 0,05600		
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	321,10000	17,00	5 458,70
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	132,70000	61,00	8 094,70
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 19,2+38,3+25,1+50,1 132,70000				
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	88,40000	65,00	5 746,00
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 38,3+50,1 88,40000				
14	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	81,10000	330,00	26 763,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
15	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	81,10000	395,00	32 034,50
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	140,00000	148,00	20 720,00
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 132,7+88,4 -(40,5+10,2)		221,10000 -50,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10 : -3,14*1,425*1,425*2,3
8 : -3,14*1,3*1,3*2,0
-5,2
0,07837

17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, 81,1	m3	81,10000	592,00	48 011,20
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, 1-aku : 53,67*0,8*0,4 8,5*0,8*0,4 2-2' : (29,75+8,435+9,03+1,8+8,45+0,8)*0,8*0,4 1*6*0,8*0,4 0,0408	m3	40,50000	1 250,00	50 625,00
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 14,8+66,3	m3	81,10000	45,00	3 649,50
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

20	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	81,10000	300,00	24 330,00
21	01.01	Zkoušky ztuhnutí zásypy	ks	2,00000	3 125,00	6 250,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						25 105,00
22	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže desky pod akumulační nádrže : 10 : 3,14*1,75*1,75*0,2*1,05 8 : 3,14*1,65*1,65*0,2*1,05 0,08537	m3	3,90000	3 750,00	14 625,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků desky pod akumulární nádrže : 10 : 3,14*1,75*1,75*2*4,44*1,2/1000 8 : 3,14*1,65*1,65*2*4,44*1,2/1000 0,00643	t	0,20000	52 400,00	10 480,00

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	75 012,20
24	311321312R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 10 : (3,14*1,425*1,425*2,3-3,14*1,275*1,275*2,3)*1,05 8 : (3,14*1,3*1,3*2,0-3,14*1,15*1,15*2,30)*1,05 0,01363	4 20000 4 185,00 17 577,00

25	341351101R00 Bednění stěn a příček jednostranné , zřízení, svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění 10 : 2*3,14*1,425*2,3*1,05 8 : 2*3,14*1,3*2,0*1,05 0,04376	m2	38,80000 925,00 35 890,00
26	341351102R00 Bednění stěn a příček jednostranné , odstranění, svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění	m2	38,80000 279,00 10 825,20

27	341362021R00	Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. 10 : 2*3,14*1,425*2,3*1,2*4,44/1000 8 : 2*3,14*1,3*2,0*1,2*4,44/1000 0,00334	t	0,20000	53 600,00	10 720,00
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hříbových stropů včetně hlavíc hříbových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	2,00000	4 950,00	9 900,00

desky pod akumulční nádrže :
10 : 3,14*1,275*1,275*0,2*1,05
8 : 3,14*1,15*1,15*0,2*1,05
0,05601

29	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení	m2	4,60000	896,00	4 121,60
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

s pomocným lešením
desky pod akumulční nádrže :
10 : 2*3,14*1,275*0,3
8 : 2*3,14*1,15*0,3
0,0313

30	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	4,60000	167,00	768,20
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

s pomocným lešením

31	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	19,50000	290,00	5 655,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

desky pod akumulční nádrže :
10 : 2*3,14*1,275*1,275*1,05
8 : 2*3,14*1,15*1,15*1,05
0,06006

32	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	19,50000	56,00	1 092,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

33	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prosté uložené, vetknuté i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	0,10000	55 600,00	5 560,00
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

desky pod akumulací nádrže :

10 : 3,14*1,275*1,275*1,2*2*4,44/1000
8 : 3,14*1,15*1,15*1,2*2*4,44/1000
0,00136

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					21 018,60
34	21253111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	5,20000	1 485,00	7 722,00

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

16*0,8*0,4
0,08

35	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	10,20000	1 273,00	12 984,60
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

v otevřeném výkopu,

1-aku : 53,67*0,8*0,1
8,5*0,8*0,1
2-2' : (29,75+8,435+9,03+1,8+8,45+0,8)*0,8*0,1
1*6*0,8*0,1
0,0852

36	56483111R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	2,00000	156,00	312,00
----	-------------	--	----	---------	--------	--------

desky pod akumulací nádrže :

10 : 3,14*1,75*1,75*0,1*1,05
8 : 3,14*1,65*1,65*0,1*1,05
0,09269

Díl: 8	Trubní vedení					296 255,00
37	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	16,00000	106,00	1 696,00

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

38	perfor 1	Potrubí plastové perforované DN 100 - retence - D+M	m	16,00000	122,00	1 952,00
39	perfor 2	Odbočky pro perforované potrubí 100/100/45° - D+M	ks	6,00000	557,00	3 342,00
40	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	16,00000	127,00	2 032,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		16*1		16,00000		
41	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	112,00000	162,00	18 144,00
		1-2 : 53,67		53,67000		
		2-2' : 29,75+8,435+9,03+1,8+8,45+0,8		58,26500		
		0,065		0,06500		
42	871313121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm	m	8,50000	296,00	2 516,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
		2' - akum nádr : 7,5		7,50000		
		propoj aku : 1		1,00000		
43	877353121RT2	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky D 110/110 mm/60°	kus	6,00000	469,00	2 814,00
		v otevřeném výkopu,				
44	877353121RT5	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky D 160/110 mm/60°	kus	3,00000	615,00	1 845,00
		v otevřeném výkopu,				
45	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	31,00000	133,00	4 123,00
		v otevřeném výkopu,				
		6+6+6+6+4+3		31,00000		
46	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	9,00000	164,00	1 476,00
		6+3		9,00000		
47	28651659.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	6,00000	200,00	1 200,00
48	28651690.AR	redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová	kus	6,00000	126,00	756,00
		6		6,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	01	Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	28651692.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová	kus	6,00000	209,00	1 254,00
redukce u šachet den : 2*3-1						
1						
5,00000						
1,00000						

50	28656102R	zátka hrdlová DN 160,0 mm; spoj násuvný; PP	kus	4,00000	113,00	452,00
uzavření nepoužitých odboček den : 4						
4,00000						

51	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	4,00000	1 078,00	4 312,00
52	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	4,00000	854,00	3 416,00
53	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	4,00000	3 139,00	12 556,00
54	286971413R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 750,0 mm	kus	4,00000	2 356,00	9 424,00
55	286971672R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	4 452,00	4 452,00
56	286971677R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	3,00000	5 240,00	15 720,00
57	55243064.AR	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg	kus	3,00000	4 831,00	14 493,00
58	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90,....	kus	6,00000	2 970,00	17 820,00
59	AKU 1	Dodávka a osazení akumulární nádrže 9,35 m3, vč. připojení elektro	ks	1,00000	100 350,00	100 350,00
60	AKU 2	Dodávka a osazení akumulární nádrže 7,48 m3, vč. připojení elektro	ks	1,00000	70 110,00	70 110,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
61	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	126,34732	343,00	43 337,13
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
43 337,13						
43 337,13						

Celkem						941 709,73
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	02	Závlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				101 190,00
1	210100010RAB	Kabelová přípojka v zemní rýze pro rodinné domy, v chodníku, kabel CYKY 4x16	m	80,00000	1 104,00	88 320,00

hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním vykopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.

2	M21.01	Dodávka a osazení podružného rozvaděče	kpl.	1,00000	7 990,00	7 990,00
3	M21.02	Úprava y napojení do hlavního rozvaděče	kpl.	1,00000	4 880,00	4 880,00
Díl: M57		Závlahová zařízení				145 865,30
4	M57.1	Závlahové zařízení, dle dílčího rozpočtu	kpl.	1,00000	145 865,30	145 865,30
Celkem						247 055,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	01	Dům pro seniory
R:	03	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						
1	VN 01	Zařízení staveniště	kpl.	1,00000	2 900,00	2 900,00
2	VN 02	Provozování zařízení staveniště	kpl.	1,00000	1 800,00	1 800,00
3	VN 03	Odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	VN 04	Vytyčení stávajících sítí	kpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	VN 05	Geodetické vytyčení trasy	kpl.	1,00000	3 300,00	3 300,00
6	VN 06	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl.	1,00000	8 100,00	8 100,00
7	VN 07	Poplatek za zábor veřejného prostranství	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	VN 08	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00
9	VN 09	Fotodokumentace	kpl.	1,00000	1,00	1,00
10	VN 10	Koordinační činnost	kpl.	1,00000	1,00	1,00
Celkem						21 602,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
P.č.	Číslo položky					
Díl: 1	Zemní práce					
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	18,10000	296,00	5 357,60
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.				
		(40,1+20,1)*0,3				
		0,04				
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	19,20000	949,00	18 220,80
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek				
		3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,2				
		3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,2				
		0,09141				
3	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	38,30000	1 180,00	45 194,00
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek				
		3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,4				
		3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,4				
		0,08282				
4	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně	m3	38,30000	1 305,00	49 981,50
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek				
		3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,4				
		3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,4				
		0,08282				
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	23,20000	368,00	8 537,60
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		(34,86+3)*(0,9+1,34)/2*0,8*0,2				
		6,78451				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(10+34,02+3,4+3)*(0,9+1,1,24)/2*0,8*0,2		8,63190		
		(3,7+4,95)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,2		1,38400		
		5,4*(0,9+1)/2*0,8*0,2		0,82080		
		1*6*0,9*0,8*0,2		0,86400		
		7,5*(1,24+1,34)/2*0,8*0,2		1,54800		
		16*1,2*0,8*0,2		3,07200		
		0,09478		0,09478		
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	23,20000	28,00	649,60
7	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	46,30000	545,00	25 233,50
		(34,86+3)*(0,9+1,34)/2*0,8*0,4		13,56902		
		(10+34,02+3,4+3)*(0,9+1,24)/2*0,8*0,4		17,26381		
		(3,7+4,95)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,4		2,76800		
		5,4*(0,9+1)/2*0,8*0,4		1,64160		
		1*6*0,9*0,8*0,4		1,72800		
		7,5*(1,24+1,34)/2*0,8*0,4		3,09600		
		16*1,2*0,8*0,4		6,14400		
		0,08957		0,08957		
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	46,30000	28,00	1 296,40
9	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	46,30000	917,00	42 457,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		(34,86+3)*(0,9+1,34)/2*0,8*0,4		13,56902		
		(10+34,02+3,4+3)*(0,9+1,24)/2*0,8*0,4		17,26381		
		(3,7+4,95)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,4		2,76800		
		5,4*(0,9+1)/2*0,8*0,4		1,64160		
		1*6*0,9*0,8*0,4		1,72800		
		7,5*(1,24+1,34)/2*0,8*0,4		3,09600		
		16*1,2*0,8*0,4		6,14400		
		0,08957		0,08957		
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	304,30000	45,00	13 693,50

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

(34,86+3)*1,2*2
 (10+34,02+3,4+3)*1,2*2
 (3,7+4,95)*1,2*2
 5,4*1*2
 1*6*0,9*1*2
 7,5*1,2*2
 16*1,0*2
 0,068

11	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	304,30000	17,00	5 173,10
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	127,00000	61,00	7 747,00
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		19,2+38,3+23,2+46,3		127,00000		
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	84,60000	65,00	5 499,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 38,3+46,3		84,60000		
14	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	76,80000	330,00	25 344,00
15	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	76,80000	395,00	30 336,00
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 127+84,6 -(37,1+9,3) -3,14*1,425*1,425*2,3 -3,14*1,3*1,3*2,0 -5,2 0,07837	m3	134,80000	148,00	19 950,40

17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, 76,8	m3	76,80000	592,00	45 465,60
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopiskpu frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, (34,86+3)*0,8*0,4 (10+34,02+3,4+3)*0,8*0,4 (3,7+4,95)*0,8*0,4 5,4*0,8*0,4 1*6*0,8*0,4 7,5*0,8*0,4	m3	37,10000	1 250,00	46 375,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					0,0344	

19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	76,80000	45,00	3 456,00
20	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	76,80000	300,00	23 040,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 625,00
21	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	3,90000	3 750,00	14 625,00

bez dodávky a uložení výztuže

desky pod akumulární nádrže :

10 : 3,14*1,75*1,75*0,2*1,05

8 : 3,14*1,65*1,65*0,2*1,05

0,08537

2,01941

1,79522

0,08537

Díl: 1		Zemní práce				6 250,00
22	01.01	Zkoušky zhutnění zásypy	ks	2,00000	3 125,00	6 250,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 480,00
23	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,20000	52 400,00	10 480,00

včetně distančních prvků

desky pod akumulární nádrže :

10 : 3,14*1,75*1,75*2*4,44*1,2/1000

8 : 3,14*1,65*1,65*2*4,44*1,2/1000

0,00643

0,10247

0,09109

0,00643

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				75 012,20
24	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	4,20000	4 185,00	17 577,00
		nosných, výplňových, obládkových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,				
		10 : (3,14*1,425*1,425*2,3-3,14*1,275*1,275*2,3)*1,05				3,07116
		8 : (3,14*1,3*1,3*2,0-3,14*1,15*1,15*2,30)*1,05				1,11521
		0,01363				0,01363

25	341351101R00	Bednění stěn a příček jednostranné , zřízení,	m2	38,80000	925,00	35 890,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

10 : 2*3,14*1,425*2,3*1,05
8 : 2*3,14*1,3*2,0*1,05
0,04376

21,61184
17,14440
0,04376

26	341351102R00	Bednění stěn a příček jednostranné , odstranění,	m2	38,80000	279,00	10 825,20
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

vislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

27	341362021R00	Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. 10 : 2*3,14*1,425*2,3*1,2*4,44/1000 8 : 2*3,14*1,3*2,0*1,2*4,44/1000 0,00334	t	0,20000	53 600,00	10 720,00
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						27 096,80
28	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	2,00000	4 950,00	9 900,00

desky pod akumulací nádrže :
10 : 3,14*1,275*1,275*0,2*1,05
8 : 3,14*1,15*1,15*0,2*1,05
0,05601

1,07194
0,87206
0,05601

29	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plíné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením desky pod akumulací nádrže : 10 : 2*3,14*1,275*0,3 8 : 2*3,14*1,15*0,3 0,0313	m2	4,60000	896,00	4 121,60
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	4,60000	167,00	768,20

s pomocným lešením

31	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	19,50000	290,00	5 655,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

desky pod akumulační nádrže :

10 : 2*3,14*1,275*1,275*1,05

8 : 2*3,14*1,15*1,15*1,05

0,06006

10,71937

8,72057

0,06006

32	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	19,50000	56,00	1 092,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

Výztuž stropů ze svařovaných sítí

33	411362021R00	prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	0,10000	55 600,00	5 560,00
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------

desky pod akumulační nádrže :

10 : 3,14*1,275*1,275*1,2*2*4,44/1000

8 : 3,14*1,15*1,15*1,2*2*4,44/1000

0,00136

0,05439

0,04425

0,00136

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce				19 560,90
34	212531111R00	Výplň trati vodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	5,20000	1 485,00

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

16*0,8*0,4

0,08

5,12000

0,08000

35	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	9,30000	1 273,00	11 838,90
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

v otevřeném výkopu,

(34,86+3)*0,8*0,1

(10+34,02+3,4+3)*0,8*0,1

3,02880

4,03360

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3,7+4,95)*0,8*0,1		0,69200		
		5,4*0,8*0,1		0,43200		
		1*6*0,8*0,1		0,48000		
		7,5*0,8*0,1		0,60000		
		0,0336		0,03360		

Díl: 8	Trubní vedení					1 696,00
36	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	16,00000	106,00	1 696,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					4 492,00
37	452312141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 16/20	m3	1,10000	3 800,00	4 180,00
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,				
		16,5*0,3*0,2*1,05		1,03950		
		0,0605		0,06050		

38	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	2,00000	156,00	312,00
		desky pod akumulací nádrže :				
		10 : 3,14*1,75*1,75*0,1*1,05		1,00971		
		8 : 3,14*1,65*1,65*0,1*1,05		0,89761		
		0,09269		0,09269		

Díl: 8	Trubní vedení					379 032,63
39	perfor 1	Potrubí plastové perforované DN 100 - retence - D+M	m	16,00000	122,00	1 952,00
40	perfor 2	Odbočky pro perforované potrubí 100/100/45° - D+M	ks	6,00000	557,00	3 342,00
41	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	16,00000	127,00	2 032,00
		16*1		16,00000		

42	871313121RT0	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	6,00000	162,00	972,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	108,33000	162,00	17 549,46
		34,86+3		37,86000		
		10+34,02+3,4+3		50,42000		
		3,7+4,95		8,65000		
		5,4		5,40000		
		1*6		6,00000		
44	871313121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm	m	7,50000	296,00	2 220,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
45	877353121RT5	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky D 160/110 mm/60°	kus	5,00000	615,00	3 075,00
		v otevřeném výkopu,				
46	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	22,00000	133,00	2 926,00
		v otevřeném výkopu,				
47	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	6,00000	164,00	984,00
		6		6,00000		
48	28651659.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	7,00000	200,00	1 400,00
		6+1		7,00000		
49	28651690.AR	redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová	kus	5,00000	126,00	630,00
50	28651692.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová	kus	1,00000	209,00	209,00
51	28656102R	zátka hrdlová DN 160,0 mm; spoj násvuvný; PP	kus	4,00000	113,00	452,00
52	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	3,00000	1 078,00	3 234,00
53	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	3,00000	854,00	2 562,00
54	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	3,00000	3 139,00	9 417,00
55	286971413R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 750,0 mm	kus	3,00000	2 356,00	7 068,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	286971672R	dno šachetní s výkvyňnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	4 452,00	4 452,00
57	286971677R	dno šachetní s výkvyňnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	2,00000	5 240,00	10 480,00
58	55243064.AR	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg	kus	3,00000	4 831,00	14 493,00
59	597101035RAA	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	16,50000	5 440,00	89 760,00

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

5,5+11

16,50000

60	28661101R	Šachta přípojná plastová - pro liniovou vpust	kus	2,00000	5 227,00	10 454,00
61	721242110RT1	Lapač sítěšních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámír.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrüb svodů D 75, 90,...	kus	7,00000	2 970,00	20 790,00
62	AKU 1	Dodávka a osazení akumuláční nádrže 9,35 m3, vč. připojení elektro	ks	1,00000	100 350,00	100 350,00
63	AKU 2	Dodávka a osazení akumuláční nádrže 5,65 m3, vč. připojení elektro	ks	1,00000	68 229,17	68 229,17
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						41 721,19
64	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	121,63611	343,00	41 721,19

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem						1 002 974,42
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	02	Mateřská škola
R:	02	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 21 602,00						
1	VN 01	Zařízení staveniště	kpl.	1,00000	2 900,00	2 900,00
2	VN 02	Provozování zařízení staveniště	kpl.	1,00000	1 800,00	1 800,00
3	VN 03	Odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	VN 04	Vytyčení stávajících sítí	kpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	VN 05	Geodetické vytyčení trasy	kpl.	1,00000	3 300,00	3 300,00
6	VN 06	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl.	1,00000	8 100,00	8 100,00
7	VN 07	Poplatek za zábor veřejného prostranství	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	VN 08	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00
9	VN 09	Fotodokumentace	kpl.	1,00000	1,00	1,00
10	VN 10	Koordinační činnost	kpl.	1,00000	1,00	1,00

Celkem						21 602,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	01	Dešťová kanalizace

	P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				382 015,80
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	20,60000	296,00	6 097,60
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.				
		(13+1+2,1)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,3		3,86400		
		16,8*(0,9+1,05)/2*0,8*0,3		3,93120		
		(17,8+1+8,7)*(0,9+1,17)/2*0,8*0,3		6,83100		
		(22,5+2)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,3		5,88000		
		0,0938		0,09380		
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	19,20000	949,00	18 220,80
		aku nádr : 3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,2		10,66827		
		3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,2		8,44032		
		0,09141		0,09141		
3	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	38,30000	1 180,00	45 194,00
		aku nádr : 3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,4		21,33654		
		3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,4		16,88064		
		0,08282		0,08282		
4	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	38,30000	1 305,00	49 981,50
		aku nádr : 3,14*2,15*2,15*3,5*1,05*0,4		21,33654		
		3,14*2,0*2,0*3,2*1,05*0,4		16,88064		
		0,08282		0,08282		
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,90000	368,00	7 323,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		(13+1+2,1)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,2		2,57600		
		16,8*(0,9+1,05)/2*0,8*0,2		2,62080		
		(17,8+1+8,7)*(0,9+1,17)/2*0,8*0,2		4,55400		
		(22,5+2)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,2		3,92000		
		32*1,2*0,8*0,2		6,14400		
		0,0852		0,08520		
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	19,90000	28,00	557,20
7	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	39,70000	545,00	21 636,50
		(13+1+2,1)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,4		5,15200		
		16,8*(0,9+1,05)/2*0,8*0,4		5,24160		
		(17,8+1+8,7)*(0,9+1,17)/2*0,8*0,4		9,10800		
		(22,5+2)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,4		7,84000		
		32*1,2*0,8*0,4		12,28800		
		0,0704		0,07040		
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	39,70000	28,00	1 111,60
9	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	39,70000	917,00	36 404,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	01	Dešťová kanalizace

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
			(13+1+2,1)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,4		5,15200		
			16,8*(0,9+1,05)/2*0,8*0,4		5,24160		
			(17,8+1+8,7)*(0,9+1,17)/2*0,8*0,4		9,10800		
			(22,5+2)*(0,9+1,1)/2*0,8*0,4		7,84000		
			32*1,2*0,8*0,4		12,28800		
			0,0704		0,07040		
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné	pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	244,80000	45,00	11 016,00
			pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,				
			(13+1+2,1)*1*2		32,20000		
			16,8*1*2		33,60000		
			(17,8+1+8,7)*1,2*2		66,00000		
			(22,5+2)*1*2		49,00000		
			16*2*1*2		64,00000		
11	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptření rýh příložné	, hloubky do 2 m	m2	244,80000	17,00	4 161,60
			pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4,	při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	117,10000	61,00	7 143,10
			bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
			19,2+38,3+19,9+39,7		117,10000		
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7,	při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	78,00000	65,00	5 070,00
			bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
			38,3+39,7		78,00000		
14	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7,	na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	69,50000	330,00	22 935,00
			po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	69,50000	395,00	27 452,50
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	125,60000	148,00	18 588,80

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

117,1+78
 -(27,2+6,8)
 -3,14*1,425*1,425*2,3
 -3,14*1,3*1,3*2,0
 -10,3
 0,07837

17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	69,50000	592,00	41 144,00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						

18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	27,20000	1 250,00	34 000,00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
(13+1+2,1)*0,8*0,4						
16,8*0,8*0,4						
(17,8+1+8,7)*0,8*0,4						
(22,5+2)*0,8*0,4						
0,032						

19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	69,50000	45,00	3 127,50
20	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	69,50000	300,00	20 850,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
21	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	3,90000	3 750,00	14 625,00

bez dodávky a uložení výtuže

desky pod akumulační nádrže :

Položkový soupis prací a dodávek

S: K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O: 03	Obecní úřad Střítež
R: 01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10 : 3,14*1,75*1,75*0,2*1,05		2,01941		
		8 : 3,14*1,65*1,65*0,2*1,05		1,79522		
		0,08537		0,08537		

Díl: 1	Zemní práce					6 250,00
22	01.01	Zkoušky zhutnění zácpy	ks	2,00000	3 125,00	6 250,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					10 480,00
23	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,20000	52 400,00	10 480,00

včetně distančních prvků

desky pod akumulční nádrže :

10 : 3,14*1,75*1,75*2*4,44*1,2/1000

8 : 3,14*1,65*1,65*2*4,44*1,2/1000

0,00643

0,10247

0,09109

0,00643

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					75 012,20
24	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	4,20000	4 185,00	17 577,00

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

10 : (3,14*1,425*1,425*2,3-3,14*1,275*1,275*2,3)*1,05

8 : (3,14*1,3*1,3*2,0-3,14*1,15*1,15*2,30)*1,05

0,01363

3,07116

1,11521

0,01363

25	341351101R00	Bednění stěn a příček jednostranné , zřízení,	m2	38,80000	925,00	35 890,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

10 : 2*3,14*1,425*2,3*1,05

8 : 2*3,14*1,3*2,0*1,05

0,04376

21,61184

17,14440

0,04376

26	341351102R00	Bednění stěn a příček jednostranné , odstranění,	m2	38,80000	279,00	10 825,20
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	341362021R00	Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. 10 : 2*3,14*1,425*2,3*1,2*4,44/1000 8 : 2*3,14*1,3*2,0*1,2*4,44/1000 0,00334	t	0,20000	53 600,00	10 720,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						27 096,80
28	411321315R00	Beton stropů železových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hříbových stropů včetně hlavíc hříbových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 desky pod akumulační nádrže : 10 : 3,14*1,275*1,275*0,2*1,05 8 : 3,14*1,15*1,15*0,2*1,05 0,05601	m3	2,00000	4 950,00	9 900,00

29	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením desky pod akumulační nádrže : 10 : 2*3,14*1,275*0,3 8 : 2*3,14*1,15*0,3 0,0313	m2	4,60000	896,00	4 121,60
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

30	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	4,60000	167,00	768,20
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

31	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. desky pod akumulační nádrže : 10 : 2*3,14*1,275*1,275*1,05 8 : 2*3,14*1,15*1,15*1,05	m2	19,50000	290,00	5 655,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,06006

32	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	19,50000	56,00	1 092,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

33	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	0,10000	55 600,00	5 560,00
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	-----------	----------

prostě uložených, větknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých sítech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

desky pod akumulární nádrže :

10 : 3,14*1,275*1,275*1,2*2*4,44/1000

8 : 3,14*1,15*1,15*1,2*2*4,44/1000

0,00136

0,05439

0,04425

0,00136

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					24 263,90
----------------	--	--	--	--	--	------------------

34	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	10,30000	1 485,00	15 295,50
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

32*0,8*0,4

0,06

10,24000

0,06000

35	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopisku do 65 mm	m3	6,80000	1 273,00	8 656,40
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

v otevřeném výkopu,

(13+1+2,1)*0,8*0,1

16,8*0,8*0,1

(17,8+1+8,7)*0,8*0,1

(22,5+2)*0,8*0,1

0,008

1,28800

1,34400

2,20000

1,96000

0,00800

36	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	2,00000	156,00	312,00
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

desky pod akumulární nádrže :

10 : 3,14*1,75*1,75*0,1*1,05

8 : 3,14*1,65*1,65*0,1*1,05

1,00971

0,89761

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,09269

Díl: 8 Trubní vedení						265 160,80
37	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	32,00000	106,00	3 392,00

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

38	perfor 1	Potrubí plastové perforované DN 100 - retence	m	32,00000	122,00	3 904,00
39	perfor 2	Odbočky pro perforované potrubí 100/100/45° - D+M	ks	12,00000	557,00	6 684,00
40	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	32,00000	127,00	4 064,00

32*1

41	871313121RT0	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	7,00000	162,00	1 134,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

7*1

42	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	84,90000	162,00	13 753,80
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

13+1+2,1

16,8

17,8+1+8,7

22,5+2

16,10000

16,80000

27,50000

24,50000

43	877353121RT5	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky D 160/110 mm/60°	kus	3,00000	615,00	1 845,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

v otevřeném výkopu,

44	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	27,00000	133,00	3 591,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

v otevřeném výkopu,

45	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	8,00000	164,00	1 312,00
46	28651659.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	7,00000	200,00	1 400,00
47	28651690.AR	redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová	kus	7,00000	126,00	882,00
48	28651692.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová	kus	3,00000	209,00	627,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	28656102R	zátka hrdlová DN 160,0 mm; spoj násuvný; PP	kus	2,00000	113,00	226,00
50	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	1 078,00	2 156,00
51	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,00000	854,00	1 708,00
52	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	2,00000	3 139,00	6 278,00
53	286971413R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 750,0 mm	kus	2,00000	2 356,00	4 712,00
54	286971677R	dno šachetní s výkvyňnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	2,00000	5 240,00	10 480,00
55	55243064.AR	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg	kus	2,00000	4 831,00	9 662,00
56	721242110RT1	Lapač sřešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrüb.svodů D 75, 90,...	kus	7,00000	2 970,00	20 790,00
57	AKU 1	Dodávka a osazení akumulární nádrže 9,75 m3, vč. připojení elektro	ks	1,00000	100 350,00	100 350,00
58	AKU 2	Dodávka a osazení akumulární nádrže 7,48 m3, vč. připojení elektro	ks	1,00000	66 210,00	66 210,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					36 167,18
59	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	105,44368	343,00	36 167,18
vodorovdu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						

Celkem						841 071,68
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	02	Závlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				101 190,00
1	210100010RAB	Kabelová přípojka v zemní rýze pro rodinné domy, v chodníku, kabel CYKY 4x16	m	80,000000	1 104,00	88 320,00

hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojné včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení. Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez přechovávání zemin. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.

63+17

80,000000

2	M21.01	Dodávka a osazení podružného rozvaděče	kpl.	1,000000	7 990,00	7 990,00
3	M21.02	Úprava y napojení do hlavního rozvaděče	kpl.	1,000000	4 880,00	4 880,00
Díl: M57		Závlahová zařízení				161 172,87
4	M57.1	Závlahové zařízení, dle dílčího rozpočtu	kpl.	1,000000	161 172,87	161 172,87
Celkem						262 362,87

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K2020/08	Hospodaření se srážkovými vodami obec Střítež
O:	03	Obecní úřad Střítež
R:	03	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						
1	VN 01	Zařízení staveniště	kpl.	1,00000	2 900,00	2 900,00
2	VN 02	Provozování zařízení staveniště	kpl.	1,00000	1 800,00	1 800,00
3	VN 03	Odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	VN 04	Vytyčení stávajících sítí	kpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	VN 05	Geodetické vytyčení trasy	kpl.	1,00000	3 300,00	3 300,00
6	VN 06	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl.	1,00000	8 100,00	8 100,00
7	VN 07	Poplatek za zábor veřejného prostranství	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	VN 08	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00
9	VN 09	Fotodokumentace	kpl.	1,00000	1,00	1,00
10	VN 10	Koordinační činnost	kpl.	1,00000	1,00	1,00
Celkem						21 602,00

NJ20130			
PLOCHA LEVÁ STRANA			
MATERIÁL	ks/m	cena/jedn.	celkem bez DPH
Napojení k čerpadlu			
čerpadlo + pospojení	1	24 950,0	24 950,00
T-kus 40-40	1	209,2	209,20
koleno 40-40	3	145,7	437,10
kapl 40/1"M	1	86,1	86,10
PE 40	12	35,7	428,40
Filter 6/4"	1	1 130,0	1 130,00
kulový ventil 6/4"	2	899,0	1 798,00
T-kus 6/4"	2	200,0	400,00
redukovaná vsuvka 6/4"-3/4"	1	29,4	29,40
kulový ventil 3/4"	1	232,0	232,00
těsnící provázek	2	506,0	1 012,00
montáž	1	2 200,0	2 200,00
Ventilové centrum			
elektro ventil 1" AC-24V s možností reg. tlaku	3	2 300,0	6 900,00
tlakový regulátor	3	1 499,0	4 497,00
T-kus 6/4"	2	179,4	358,80
Vsuvka 6/4"	2	28,2	56,40
Koleno 6/4"	1	142,0	142,00
Red. vsuvka 6/4"-1" vnější	3	29,4	88,20
Přímá spojka 40-1" vnější	3	86,1	258,30
Koleno 40-40	5	145,7	728,50
Přímá spojka 40-6/4" vnější	1	89,0	89,00
šachta JUMBO	1	1 055,0	1 055,00
výkopové práce	1	1 160,0	1 160,00
montáž	1	2 105,0	2 105,00
zásyp + hutnění	1	1 140,0	1 140,00
SEKCE 1			
PE 40	20,7	34,7	718,29
PE 25	2,6	19,8	51,48
T-kus 40-40	1	209,0	209,00
navrtávací objímka 40/3/4"	5	41,4	207,00
Zátka 40	2	83,5	167,00
koleno 25-3/4"	5	47,0	235,00
postřikovač otočný	5	465,0	2 325,00
výkopové práce	23,3	44,0	1 025,20
montáž	5	245,0	1 225,00
zásyp + hutnění	23,3	22,0	512,60
SEKCE 2			
PE 40	43,5	34,7	1 509,45
PE 25	2,6	19,8	51,48
navrtávací objímka 40/3/4"	5	41,4	207,00

Zátka 40	1	83,5	83,50
koleno 25-3/4"	5	47,0	235,00
postřikovač otočný	5	465,0	2 325,00
výkopové práce	46,1	44,0	2 028,40
montáž	5	245,0	1 225,00
zásyp + hutnění	46,1	22,0	1 014,20
SEKCE 3			
PE 40	31,1	34,7	1 079,17
PE 25	2,6	19,8	51,48
T-kus 40-40	1	209,0	209,00
navrtávací objímka 40/3/4"	5	41,4	207,00
Zátka 40	2	83,5	167,00
koleno 25-3/4"	5	47,0	235,00
postřikovač otočný	5	465,0	2 325,00
výkopové práce	33,7	44,0	1 482,80
montáž	5	245,0	1 225,00
zásyp + hutnění	33,7	22,0	741,40
Elektroinstalace			
Ovladač HUNTER AC	1	4 290,0	4 290,00
Čidlo srážek	1	1 320,0	1 320,00
kabel	15	40,0	600,00
krabíčka malá	1	152,0	152,00
chránička	15	59,0	885,00
montáž	1	3 015,0	3 015,00
			0,00
Náklady na dopravu mat.	1	2 120,0	2 120,00
Náklady na dopravu osob	1	2 860,0	2 860,00
CENA CELKEM BEZ DPH			89 809,85
PLOCHA PRAVÁ STRANA			
Napojení k čerpadlu			
čerpadlo + pospojení	1	24 950,0	24 950,00
T-kus 40-40	1	209,2	209,20
koleno 40-40	3	145,7	437,10
kapl 40-1" M	1	86,1	86,10
PE 40	12	35,7	428,40
Filtr 6/4"	1	1 130,0	1 130,00
kulový ventil 6/4"	2	899,0	1 798,00
T-kus 6/4"	2	200,0	400,00
redukovaná vsuvka 6/4"-3/4"	1	29,4	29,40
kulový ventil 3/4"	1	232,0	232,00
těsnící provázek	2	506,0	1 012,00
montáž	1	2 200,0	2 200,00
Ventilové centrum			

elektro ventil 1" AC-24V s možností reg. tlaku	2	2 300,0	4 600,00
tlakový regulátor	2	1 499,0	2 998,00
T-kus 6/4"	1	179,4	179,40
Vsuvka 6/4"	1	28,2	28,20
Koleno 6/4"	1	142,0	142,00
Red. vsuvka 6/4"-1" vnější	2	29,4	58,80
Přímá spojka 40-1" vnější	2	86,1	172,20
Koleno 40-40	4	145,7	582,80
Přímá spojka 40-6/4" vnější	1	89,0	89,00
šachta JUMBO	1	1 055,0	1 055,00
výkopové práce	1	1 160,0	1 160,00
montáž	1	2 105,0	2 105,00
zásyp + hutnění	1	1 140,0	1 140,00
SEKCE 1			
PE 40	31,2	34,7	1 082,64
PE 25	2,6	19,8	51,48
navrtávací objímka 40/3/4"	5	41,4	207,00
Zátka 40	1	83,5	83,50
koleno 25-3/4"	5	47,0	235,00
postřikovač otočný	5	465,0	2 325,00
výkopové práce	33,8	44,0	1 487,20
montáž	5	245,0	1 225,00
zásyp + hutnění	33,8	22,0	743,60
SEKCE 2			
PE 40	29,6	34,7	1 027,12
PE 25	2,1	19,8	41,58
navrtávací objímka 40/3/4"	4	41,4	165,60
Zátka 40	1	83,5	83,50
koleno 25-3/4"	4	47,0	188,00
postřikovač otočný	4	465,0	1 860,00
výkopové práce	31,7	44,0	1 394,80
montáž	4	245,0	980,00
zásyp + hutnění	31,7	22,0	697,40
Elektroinstalace			
Ovladač HUNTER AC	1	4 290,0	4 290,00
Čidlo srážek	1	1 320,0	1 320,00
kabel 7x1,5	15	40,0	600,00
krabička malá	1	152,0	152,00
chránič	15	59,0	885,00
montáž	1	3 015,0	3 015,00
CENA CELKEM BEZ DPH	71 363,02		

CELKEM

161 172,87

NJ20130			
MATERIÁL	ks/m	cena/jedn.	celkem bez DPH
Napojení na čerpadlo			
čerpadlo + pospojení	1	30 292,0	30 292,00
T-kus 40-40	1	209,2	209,20
koleno 40-40	3	145,7	437,10
kapl 40/1"M	1	86,1	86,10
PE 40	12	35,7	428,40
Filter 6/4"	1	1 130,0	1 130,00
kulový ventil 6/4"	2	899,0	1 798,00
T-kus 6/4"	2	200,0	400,00
redukovaná vsuvka 6/4"-3/4"	1	29,4	29,40
kulový ventil 3/4"	1	232,0	232,00
těsnící provázek	2	506,0	1 012,00
montáž	1	2 200,0	2 200,00
Ventilové centrum			
elektro ventil 1" AC-24V s možností reg. tlaku	5	2 300,0	11 500,00
tlakový regulátor	5	1 499,0	7 495,00
T-kus 6/4"	4	179,4	717,60
Vsuvka 6/4"	3	28,2	84,60
Koleno 6/4"	1	142,0	142,00
Red. vsuvka 6/4"-1" vnější	3	29,4	88,20
Přímá spojka 40-1" vnější	5	86,1	430,50
Koleno 40-40	8	145,7	1 165,60
Přímá spojka 40-6/4" vnější	3	89,0	267,00
šachta JUMBO	2	1 055,0	2 110,00
výkopové práce	2	1 160,0	2 320,00
montáž	2	2 105,0	4 210,00
zásyp + hutnění	2	1 140,0	2 280,00
SEKCE 1			
PE 40	92,7	34,7	3 216,69
PE 25	2,6	19,8	51,48
navrtávací objímka 40/3/4"	5	41,4	207,00
Zátka 40	1	83,5	83,50
koleno 25-3/4"	5	47,0	235,00
postřikovač otočný	5	465,0	2 325,00
výkopové práce	95,3	44,0	4 193,20
montáž	5	245,0	1 225,00
zásyp + hutnění	95,3	22,0	2 096,60
SEKCE 2			
PE 40	108,7	34,7	3 771,89
PE 25	3,2	19,8	63,36
navrtávací objímka 40/3/4"	6	41,4	248,40
Zátka 40	1	83,5	83,50

koleno 25-3/4"	6	47,0	282,00
postřikovač otočný	6	465,0	2 790,00
výkopové práce	111,9	44,0	4 923,60
montáž	6	245,0	1 470,00
zásyp + hutnění	111,9	22,0	2 461,80
SEKCE 3			
PE 40	51,9	34,7	1 800,93
PE 25	2,6	19,8	51,48
navrtávací objímka 40/3/4"	5	41,4	207,00
Zátka 40	2	83,5	167,00
koleno 25-3/4"	5	47,0	235,00
postřikovač otočný	5	465,0	2 325,00
výkopové práce	54,5	44,0	2 398,00
montáž	5	245,0	1 225,00
zásyp + hutnění	54,5	22,0	1 199,00
SEKCE 4			
PE 40	45	34,7	1 561,50
PE 25	2,6	19,8	51,48
navrtávací objímka 40/3/4"	5	41,4	207,00
Zátka 40	1	83,5	83,50
koleno 25-3/4"	5	47,0	235,00
postřikovač otočný	5	465,0	2 325,00
výkopové práce	47,6	44,0	2 094,40
montáž	5	245,0	1 225,00
zásyp + hutnění	47,6	22,0	1 047,20
SEKCE 5			
PE 40	47,3	34,7	1 641,31
PE 25	2,6	19,8	51,48
T-kus 40-40	2	209,2	418,40
navrtávací objímka 40/3/4"	5	41,4	207,00
Zátka 40	3	83,5	250,50
koleno 25-3/4"	5	47,0	235,00
postřikovač otočný	5	465,0	2 325,00
výkopové práce	49,9	44,0	2 195,60
montáž	5	245,0	1 225,00
zásyp + hutnění	49,9	22,0	1 097,80
Elektroinstalace			
Ovladač HUNTER AC	1	5 500,0	5 500,00
Čidlo srážek	1	1 320,0	1 320,00
kabel 7x1,5	20	40,0	800,00
krabička malá	1	152,0	152,00
chránička	20	59,0	1 180,00
montáž	1	3 015,0	3 015,00
			0,00
Náklady na dopravu mat.	1	2 160,0	2 160,00

Náklady na dopravu osob	1	2 860,0	2 860,00
CENA CELKEM BEZ DPH			145 865,3