

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovářny“ v k.ú. Boudy“

**DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO - Obchodní podmínky
č.841/TA/2018/45**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název zakázky:

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovářny“ v k.ú. Boudy“

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Obec Boudy**
Sídlem: Boudy 122, 398 04 Čimelice
Zastoupený: Libuší Bělovou, starostkou obce
IČ: 00511706
- a
- 1.2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.
Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petrem Řimnácem, vedoucím PJ
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ
Telefon: +420 606 651 188
E-mail: petr.rimnac@strabag.com
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1100029040/5500

- 1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:**

Objednatele:

ve věcech smluvních: Libuše Bělová, starostka obce
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDS):

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnác - vedoucí PJ, na základě plné moci
Markéta Maříková – ekonomka PJ, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Petr Řimnác,
ve věcech řízení stavby: Ing. Josef Hrůza, +420 602 407 639
Ing. Ondřej Kokeš, +420 739 381 806

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovářny“ v k.ú. Boudy“

Preambule

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 27.7.2018 Smlouvu o dílo č. 841/TA/2018/45 na akci „Rekonstrukce místní komunikace „U kovářny“ v k.ú. Boudy“ (dále jen „Smlouva“). Účelem dodatku č. 1 je úprava podmínek plnění předmětu Smlouvy – změna termínu dokončení Díla a ceny Díla, a to z níže uvedených důvodů.

Článek I.

1. Z důvodu změny v rozsahu prováděných prací se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení Díla, na základě čehož se bod 2.1 Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště – 07/2018

Termín dokončení díla do 30.11.2018

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2. Z důvodu změny v rozsahu prováděných prací se smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla, na základě čehož se bod 2.2 Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

2.2. Cena díla

Cena díla je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet skutečně provedených prací.

Celková cena díla	Dle skutečnosti - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 042 058,67 Kč
DPH v %	218 832,32 Kč
Celková cena včetně DPH	1 260 890,99 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné.

„Rekonstrukce místní komunikace „U kovárny“ v k.ú. Boudy“

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

Příloha č. 1 - SP dle skutečnosti

V Boudách, dne: 30.10.2018

V Písku dne: 30.10.2018

Za objednatele:



Libuše Bělová

Libuše Bělová, starostka obce

Za zhotovitele: STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vrbovská 31, 370 06 České Budějovice
(19)

Ing. Petr Řimnác

Ing. Petr Řimnác
vedoucí PJ
na základě plné moci

Markéta Maříková

Markéta Maříková
ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal: *Křivancová Iveta*

KŘIVANCOVÁ IVETA

Nabídkový rozpočet - Rekapitulace

STRABAG

Název projektu: TD-CA-18047343 - 86 - OPRAVA MK "U KOVÁRNY", K.Ú. BOUDY

Objednatel: Obec Boudy Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK]

1 042 058,67

ČP	Popis	CČ [CZK]
01.	Oprava MK U Kovárny, k.ú. Boudy	1 042 058,67
01.01.	Zemní práce	54 517,47
01.02.	Komunikace pozemní	704 968,19
01.03.	Trubní vedení	78 132,24
01.04.	Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 015,54
01.05.	Přesun sutě	103 726,20
01.06.	Přesun hmot	12 199,03
02.	Vedlejší rozpočtové náklady	44 500,00
02.07.	Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500,00
02.08.	Zařízení staveniště	8 500,00
02.09.	Inženýrská činnost	14 000,00
02.10.	Provozní vlivy	2 500,00

Cena bez DPH

DPH 21 %

1 042 058,67

218 832,32

CENA CELKEM

1 260 890,99

STRABAG

STRABAG a.s.

odštěpný závod České Budějovice
Průmyslová 31, 370 06 České Budějovice



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Oprava MK U Kovárny, k.ú. Boudy				
01.01.		Zemní práce				1 042 058,67
01.01.1.	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem	m2	1 049,000	19,62	20 581,38
	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem	m2	-1 049,000	19,62	-20 581,38
01.01.2.	113154254	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 049,000	87,89	92 196,61
	113154254	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	-699,000	87,89	-61 435,11
	nová pol	úprava pláně se zhuštěním	m2	350,000	25,00	8 750,00
01.01.3.	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	3,300	487,14	1 607,56
01.01.4.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,800	121,30	1 067,44
	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	35,000	121,30	4 245,50
01.01.5.	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	8,800	31,63	278,34
	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	35,000	31,63	1 107,05
01.01.6.	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	8,800	93,19	820,07
	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	35,000	93,19	3 261,65
01.01.7.	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	8,800	59,78	526,06
	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	35,000	59,78	2 092,30
01.02.		Komunikace pozemní				704 968,19
01.02.1.	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	22,000	171,86	3 780,92
01.02.2.	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	22,000	110,89	2 439,58
	nová pol	podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 v tl. 0,1m	m2	350,000	110,89	38 811,50
01.02.3.	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	1 049,000	265,41	278 415,09
01.02.4.	569251111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění šterkopiskem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm	m2	228,000	172,34	39 293,52
01.02.5.	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 098,000	18,68	39 190,64
01.02.6.	573312611	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 7,00 kg/m2	m2	22,000	106,89	2 351,58
01.02.7.	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	1 049,000	286,64	300 685,36
01.03.		Trubní vedení				78 132,24
01.03.1.	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	2 046,60	28 652,40
	nová pol	výměna hrnečku vodovodního uzávěru	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
01.03.2.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav armatur	kus	24,000	1 811,66	43 479,84
01.04.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 015,54
01.04.1.	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	47,900	99,63	4 772,28
01.04.2.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	47,900	139,49	6 681,57
01.04.3.	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	1 049,000	9,61	10 080,89
01.04.4.	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	456,000	49,30	22 480,80
01.05.		Přesun sutě				103 726,20
01.05.1.	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	346,980	32,62	11 318,49
01.05.2.	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i	t	1 040,940	5,44	5 662,71
01.05.3.	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	346,980	250,00	86 745,00
01.06.		Přesun hmot				12 199,03
01.06.1.	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	221,117	24,52	5 421,79
01.06.2.	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	221,117	30,65	6 777,24
02.		Vedlejší rozpočtové náklady				44 500,00
02.07.		Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 500,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18047343 - 86 - OPRAVA MK "U KOVÁRNY", K.Ú. BOUDY

STRABAG

Objednatel: Obec Boudy Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 1 042 058,67

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
02.07.1.	013214000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro ohlášení stavby	...	1,000	7 500,00	7 500,00
02.07.2.	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	12 000,00	12 000,00
02.08.		Zařízení staveniště				8 500,00
02.08.1.	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00
02.08.2.	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	...	1,000	5 500,00	5 500,00
02.09.		Inženýrská činnost				14 000,00
02.09.1.	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	...	3,000	3 500,00	10 500,00
02.09.2.	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	3 500,00	3 500,00
02.10.		Provozní vlivy				2 500,00
02.10.1.	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	...	1,000	2 500,00	2 500,00

STC AG

odštěpný závod České Budejovice
Vrtná 31, 370 06 České Budejovice
(19)