

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

č.smlouvy objednatele:

č.smlouvy zhotovitele: 18-39-09

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Lesonice

se sídlem: Lesonice 117, 675 44
Zastoupený: Zbyněk Nejezchleba, starosta
IČ: 00289752
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
č. účtu: 150293224/0300

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.

se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně,
oddíl B, vložka 3034
zastoupený Jaroslavem Tříletým, ředitelem společnosti
IČ: 25569554
DIČ: CZ25569554
Zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Tříletý
Zástupce ve věcech technických: Radomír Štecto a Ing. Miroslav Götthans
Bankovní spojení: KB Třebíč
Č. účtu: 6687790287/0100

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat rozsah, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Přestavba SOU lesnického na byty – vestavba podkroví“

(dále jen „dílo“)

III. VYMEZENÍ OBECNÝCH POJMŮ VÝSTAVBY

- 3.1. Stavbou – dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací.

- Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci.

- Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.
- Dokumentací stavby pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) se rozumí projektová dokumentace stavby, jejíž nezbytný obsah a rozsah stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.
- Dokumentací přikládanou k ohlášení stavby se rozumí zjednodušená dokumentace drobné stavby, kterou stavebník předkládá stavebnímu úřadu spolu s ohlášením stavby.
- Dokumentací pro provádění stavby (DPS) se rozumí dokumentace sloužící k definování požadavků na konečné provedení stavby, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v DSP, které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavby a byly součástí zadávací dokumentaci při výběrovém řízení.
- Výrobní dokumentace stavby slouží k provedení stavby. Zabezpečuje ji zhotovitel stavby, pokud si její zpracování neobjedná objednatel samostatně.
- Projektem skutečného provedení stavby se rozumí projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem.
- Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovením stavby se rozumí veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- Vyšší mocí se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost a skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou ovlivnit ani předem předvídat tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran a to vlivem extrémního vlivu počasí, působením třetí osoby, nebo vyhlášených krizových stavů.
- Vlastníkem zhotovované stavby bude od počátku výstavby objednatel.
- Práce, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatelé trvají nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce - vícepráce. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatelé jejich provedení nepožadují, se nazývají méněpráce.
- Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení stavby (stavební i technologické části), vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků, bezvadné provedení komplexního odzkoušení a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu.
- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, která však nebrání užívání díla.
- Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr, který předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení.
- Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo do stavu dle smlouvy o dílo či projektové dokumentace.

3.2. Realizací kompletní stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to rovněž:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů.

- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.
 - respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.
 - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny.
 - účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů.
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
 - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků.
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku a to vybouraných hmot a stavební sutí, včetně poplatků za uskladnění.
- 3.3. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy a zadávací dokumentací.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že seznámil s projektovou dokumentací. V případě škody vzniklé Objednateli zaviněním Zhotovitele se Zhotovitel smluvně zavazuje nést celou škodu v plné výši a uhradit takto vzniklou celou škodu Objednateli, a to do 60 dní od výzvy k úhradě Objednatele.
- 3.5. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele.
- 3.6. Příjemce podpory je povinen archivovat veškeré dokumenty potřebné k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

IV. ROZSAH SMLOUVY (DÍLA)

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít, zaplatit za něj dohodnutou cenu jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy.
- 4.2. Předmětem díla je provedení prací a dodávek v rozsahu nabídky zhotovitele (této smlouvy) na základě projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) resp. položkového rozpočtu – zhotovitelem oceněného výkazu výměr (obojí objednatelem předloženo jako příloha Zadávací dokumentace) jakož i dalších v textu této smlouvy uvedených a objednatelem předaných podkladů ke zpracování nabídky.
- 4.3. **Další povinné činnosti zhotovitele – součástí rozsahu smlouvy (díla):**
 Rozsah smlouvy je vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zdokumentování veškerých prvků a rozvodů, které budou zateplovacím systémem

zakryty;

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
- projednáním a zajištěním případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- péče o předané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko;

4.4. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů a pojistnou smlouvu:

Oprávnění na montáž protipožárních konstrukcí

Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu

4.5. Objednatel zhotoviteli pro účely zpracování nabídky resp. provedení díla poskytl následující podklady:

Textová část zadávací dokumentace spolu s přílohami:

- a) projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- b) výkaz výměr (neoceněný)

4.6. Zhotovitel na základě v čl. 4.5. této smlouvy uvedených, objednatelům předaných podkladů zpracoval cenovou nabídku jako přílohu č.1 (oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla závazný. Jakékoliv práce a dodávky nad jeho rámec budou považovány za vícepráce, které mají vliv na cenu. Vícepráce pak budou oceněny a provedeny v souladu s čl. VI. této smlouvy.

4.7. Smluvená součinnost objednatele:

- a) Objednatel zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy předložil podklady uvedené v čl. 4.5. této smlouvy (DPS – 2x v tištěné podobě, 1x elektronicky ve formátu *.doc a *.dwg)
- b) Objednatel zhotoviteli předá:
- v termínu dle čl.5.1.a) staveniště prosté všech právních a faktických vad
 - v termínu dle čl.5.1.a) napojovací body médií
 - v termínu dle čl.5.1.a) plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště
 - v termínu dle čl.5.1.a) napojení na stávající inženýrské sítě

V. TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

- a) Termín předání staveniště: do 25. 2. 2019
- b) Termín zahájení plnění (předpokládáný): 03/2019
- c) Termín ukončení plnění (předpokládáný) a předání: 30. 3. 2020

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení), je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládáný termín zahájení plnění.

Doba vlastní realizace předmětu smlouvy zahrnuje i dobu, po kterou se předpokládá, že realizace bude přerušena z důvodů okolností vylučujících odpovědnost nebo z důvodů vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky).

5.2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut v následujících případech:

- a) v případě nepříznivých klimatických podmínek z důvodu dodržení technologických postupů
- b) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)
- c) pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem)
- d) prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu trvání vyšší moci, o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

Místem plnění je budova Sokolovny v obci Lesonice, Lesonice 30, 675 44, bližší údaje viz. čl. Zadávací dokumentace, DPS příp. protokol o předání a převzetí staveniště.

VI. CENA STAVEBNÍCH PRACÍ (DÍLA)

Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	5 809 139,40
DPH 21 %	1 219 919,27

Cena díla celkem včetně DPH 7 029 058,67

(slovy: sedm milionů dvacet devět tisíc padesát devět korun českých)

- 6.1. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.
- 6.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení stavby do provozu.

Cena obsahuje:

- veškerou dopravu pracovníků;
 - zařízení staveniště včetně oplocení;
 - náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění;
 - cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
 - cenu za manipulaci s-materiálem;
 - veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;
 - amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k provádění předmětu plnění;
 - pojištění zhotovitele;
 - servis;
 - náklady na provizorní a pomocné konstrukce;

 - náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání stavby stavebním úřadem;
 - náklady na zpracování návodů k údržbě
 - veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků této ZD.
- 6.3. Cena stavebních prací (díla) je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její výši lze měnit pouze na základě důvodů uvedených v této smlouvě.
- 6.4. Pro případ nesouladu mezi zhotovitelem oceněným výkazem výměr a DPS je pro stanovení ceny rozhodující tento výkaz výměr.
- 6.5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeným SOD
- 6.7. Změna ceny předmětu smlouvy (veřejné zakázky) bude provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8. Cena stavebních prací (díla) bude snížena v následujícím případě:
- o cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů po odsouhlasení objednatelem.

- 6.9. Rozsah případných méněprací a dodatečných prací a cena za jejich realizaci budou vždy předem odsouhlaseny objednatelem. Veškeré dodatečné práce budou řešeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10. Dodatečné práce vyznačí objednatel či zhotovitel ve stavebním deníku a druhá smluvní strana se k tomuto zápisu bez zbytečného odkladu vyjádří. Dodatečné práce je zhotovitel oprávněn provést až po jejich odsouhlasení objednatelem, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Bez jeho uzavření nevzniká zhotoviteli povinnost požadované dodatečné práce provést a objednateli povinnost jejich provedení uhradit.
- 6.11. Dodatečné práce zhotovitel vyúčtuje zvlášť na samostatné faktuře/fakturách.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 7.1. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem zpracovaných za časové období nebo dílčí ucelené plnění.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- číslo účtu zhotovitele, které bude totožné jako číslo účtu uváděné v odstavci 1.2. této smlouvy,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- v případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede výši ceny bez daně celkem a doplní sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno
- podpis odpovědné osoby zhotovitele a razítko zhotovitele

- 7.2. Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.
- 7.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat vynaložené ostatní a vedlejší náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale pro její realizaci jsou nezbytné, pouze po projednání a písemném odsouhlasení s objednatelem.

VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1. *Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech právních a faktických vad v termínu dle čl. 5.1.a). Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.*

- 8.2. Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost uvedenou v čl. 4.7. této smlouvy plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště upřesněné v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění prací podle této smlouvy až do úplného vyklizení staveniště.
- 8.3. Napojení na stávající inženýrské sítě, poskytnuté objednatelem v souladu s čl. 4.7. této smlouvy bude splňovat kritéria správců sítí.
- 8.4. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 48 hodin po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen do 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, případně dohoda stran.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, ČSN a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.
- 9.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele uvedeného v příloze této smlouvy o dílo), kterou také uvedl v nabídce předložené v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby (dále jen „nabídka“). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby nejméně 4x měsíčně (technické dny stavby - kontrolní dny stavby). Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel a TDS nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby.
- 9.6. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele.
- 9.7. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení díla.

9.9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržet seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento přehled na vyžádání předložit objednateli.

9.10 V případě změny subdodavatele zhotovitel okamžitě objednateli tuto skutečnost oznámí a předloží:

a) Dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona čestné prohlášení a dle § 54 písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nového subdodavatele.

b) Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Zhotovitel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejmeně 3 dnů předem zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem zaslaným do sídla objednatele. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme bez vad a nedodělků, resp. s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělků se zástupcem objednatele.

10.2. O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepiší strany protokol o předání a převzetí, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělků zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

10.3. Protokol o předání a převzetí bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla a název projektu,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- d) termín vyklizení staveniště,
- e) datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užívání a údržbu,
- f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
- g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
- h) seznam převzaté dokumentace,
- i) soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,
- j) seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci,
- k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
- l) datum a místo sepsání zápisu,
- m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této

smlouvy včetně prohlášení o shodě a to ve dvou vyhotoveních.

- 10.4. Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.
- 10.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště a do 2 dnů odstraní zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 10.8. Při předání a převzetí díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST – ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů a zařízení (příp. přístroje a vybavení, apod.) budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 36 měsíců, předměty postupné spotřeby mají životnost uvedenou v manuálu předaném při předání hotového díla a jejich výměna je běžnou údržbou uživatele a jejich zanesení nezakládá nárok na uplatnění záruční vady.
- 11.2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
- 11.3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném v smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 11.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 11.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich jistění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 11.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem.
Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady následně odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.

XII. MAJETKOVÉ SANKCE

- 12.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů podstatných porušení smlouvy zhotovitelem, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši předpokládané dotace.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 12.5. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutými dílčími uzlovými termíny v průběhu výstavby dohodnutých zápisem ve stavebním deníku, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý uzlový termín a každý den, v němž je zhotovitel v prodlení.
- 12.6. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
- 12.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění zařízení a vyklizení stanoviště po předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, v němž je zhotovitel v prodlení.
- 12.8. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 12.9. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XIII. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na stavební práce, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2. Pokud se stavební práce za sjednaných podmínek stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 14.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 14.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 15.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že nedojde k přidělení dotace ze strany MMR na výše uvedenou akci a to bez jakékoliv finanční náhrady.**
- 15.3. Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli, jestliže zhotovitel:
- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
 - je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;
 - změnil právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;
 - bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;
 - zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
- 15.3. Zhotovitel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení objednateli, jestliže objednatel:
- při prodloužení objednatele s platbou faktur nebo záloh více než 120 dní;
 - při závažném porušení povinností objednatele.
- 15.4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 15.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XVI. Zvláštní a závěrečná ujednání

- 16.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky, uchazeč je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.
- 16.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění.

- 16.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
- 16.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.700.000,- Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 16.7. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.9. Pokud se po uzavření smlouvy prokáže, že činnost zhotovitele a jeho zaměstnanců je v rozporu s ustanoveními uvedenými v pokynech zhotovitele k zabezpečení kvality, environmentálního managementu a BOZP a PO nebo jinak poškozuje zájmy objednatele, bude uplatněn postih podle smluvního ujednání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikla.
- 16.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Oceněný výkaz výměr
 - Seznam subdodavatelů

V Lesonicích, dne 20. 8. 2018

Objednatel:

Mgr. Zbyněk Nejezchleba
starosta obce

OBEC LESONICE
675 44 Lesonice 117
IČ: 00289752

V Jemnici dne 20. 8. 2018

Zhotovitel:

Jaroslav Tríletý
ředitel společnosti

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Seznam subdodavatelů

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci
VZ, dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění

„Přestavba SOU lesnického na byty – vestavba podkrovní“

			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ a cenová specifikace v Kč
1.	Název dodavatele	Miloš Ondrák	Tesařské práce	16,8
	Sídlo/místo podnikání	Kdousov 62		
	Tel./fax.	606 607 008		
	E-mail	ondrakmilos@seznam.cz		
	IČ/DIČ	64336131/ CZ651110299		
2.	Název dodavatele	MSV vzduchotechnika, s.r.o.	vzduchotechnika	2,9
	Sídlo/místo podnikání	Křížová 305/47, Třebíč		
	Tel./fax.	568820109		
	E-mail	info@msv-vzt.cz		
	IČ/DIČ	26273195/ CZ26273195		
3.	Název dodavatele	Gips-In s.r.o.	Sádrokartonové kce	17,0
	Sídlo/místo podnikání	Holečkova 907/47		
	Tel./fax	607949592		
	E-mail	d.neuged@gmail.com		
	IČ/DIČ	06649211/ CZ06649211		
4.	Název dodavatele			
	Sídlo/místo podnikání			
	Tel./fax			
	E-mail			
	IČ/DIČ			
5.	Název dodavatele			
	Sídlo/místo podnikání			
	Tel./fax			
	E-mail			
	IČ/DIČ			

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z_13_011

Stavba: Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 1.8.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

IČ:

DIČ:

Uchazeč: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH**5 809 139,40**DPH základní
sníženáSazba daně
21,00%
15,00%Základ daně
5 809 139,40
0,00Výše daně
1 219 919,27
0,00**Cena s DPH****V CZK****7 029 058,67****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: Z_13_011

Stavba: Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Místo:

Datum:

01.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Architektonicko stavební řešení	5 809 139,40	7 029 058,67	STA
02	Vzduchotechnika	4 148 652,03	5 019 868,96	STA
03	Vytápění	171 547,36	207 572,31	STA
04	ZTI	549 723,86	665 165,87	STA
05	Elektromontáže	332 931,54	402 847,16	STA
06	Vedlejší rozpočtové náklady	431 284,61	521 854,38	STA
		175 000,00	211 750,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:**01 - Architektonicko stavební řešení****KSO:**

CC-CZ:

Místo:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****4 148 652,03**DPH základní
sníženaZáklad daně
4 148 652,03
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
871 216,93
0,00**Cena s DPH****v CZK****5 019 868,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 148 652,03**274 807,68**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

186 067,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 131,79

997 - Přesun sutě

29 927,58

998 - Přesun hmot

1 680,58

PSV - Práce a dodávky PSV

3 864 762,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

63 555,93

713 - Izolace tepelné

383 045,76

762 - Konstrukce tesařské

888 443,55

763 - Konstrukce suché výstavby

1 011 752,42

764 - Konstrukce klempířské

467 646,82

765 - Krytina skládaná

96 161,15

766 - Konstrukce truhlářské

457 784,64

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

767 - Konstrukce zámečnické

30 037,05

771 - Podlahy z dlaždic

98 593,10

776 - Podlahy povlakové

161 323,81

781 - Dokončovací práce - obklady

116 351,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

90 066,62

M - Práce a dodávky M

9 081,60

21-M - Elektromontáže

9 081,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Objekt:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 01.08.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 148 652,03

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

D HSV

Práce a dodávky HSV

274 807,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

186 067,73

1	K	612131121X01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	116,000	42,93	4 979,88	CS ÚRS 2016 01
---	---	--------------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

penetrace povrchu štitových stěn pod výztužnou vrstvu

2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovlnitým vtlačněním do tmele stěn	m2	116,000	181,35	21 036,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

P Poznámka k položce:

Štitové stěny, vč. ostění a nadpraží

VV 58*2

116,000

3	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	116,000	150,75	17 487,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11..., tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 13-1..., tohoto katalogu.

P Poznámka k položce:

Oprava povrchu štitových stěn

4	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	54,000	452,66	24 443,64	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovlnité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci. ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

5	M	283759810	Desky z lehčených plastů desky polystyrenové řasádní typ EPS 100 F stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m ³ rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,036 W/m K 1000 x 500 x 140 mm	m ²	55,080	253,35	13 954,52	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K] VV 54*1,02 Přepočtené koeficientem množství 55,080								
6	K	622521021	Omitka tenkovrstvá silitátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m ²	54,000	250,20	13 510,80	CS ÚRS 2016 01
7	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m ²	333,000	230,40	76 723,20	CS ÚRS 2016 01
8	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 80 mm	m	342,480	40,68	13 932,09	CS ÚRS 2016 01
VV			51,55+28,48+72,24+51,55+28,49+72,44+37,73		342,480			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 131,79	
9	K	949121112	Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	4,000	636,12	2 544,48	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlahy). 2. V cenách nájmů jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.								
10	K	949121212	Montáž lešení lehkého kožového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	480,000	6,41	3 076,80	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlahy). 2. V cenách nájmů jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.								
11	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	4,000	413,64	1 654,56	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlahy). výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
12	K	952901111		m ²	441,000	90,45	39 888,45	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

W 333+23+85

441,000

13	K	953962112X01	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10	kus	50,000	90,00	4 500,00
----	---	--------------	--	-----	--------	-------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

PSC

14	K	953965116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm	kus	50,000	109,35	5 467,50 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

PSC

D 997

Přesun sutě

29 927,58

15	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	15,360	437,22	6 715,70 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

PSC

16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,360	175,05	2 688,77	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	245,760	14,04	3 450,47	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV			15,36*16		245,760			
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	15,360	1 111,50	17 072,64	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D 998 Přesun hmot

1 680,58

19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	6,815	246,60	1 680,58	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot cený stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 864 762,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

63 555,93

20	K	711111051		m2	21,390	325,35	6 959,24	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

P Poznámka k položce:

včetně překrytí stykových spár a utěsnění prostupů potrubí a podlahových vpustí těsnícími pásy a manžetami.

W 3,48+3,6+3,61+3,61+3,48

21,390

21	K	711112051		m2	112,760	325,35	36 686,47	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PSC Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

P Poznámka k položce:

včetně překrytí stykových spár a utěsnění prostupů potrubí a podlahových vpustí těsnícími pásy a manžetami.

W 4*2*(1,92+1,75+2,25+0,9+0,9+0,1+0,6+0,75)

73,360

W 2*2*(2,1+0,9+0,3+2,3+0,8+0,9+0,1+0,9+0,65)

39,400

22	M	245510400	Materiály chemické pro výrobu stavební a příbuzné obory hydroizolace izolace tekutá jednosložková izolace betonových konstrukcí a cementových omítek DUROFLEX	kg	201,225	98,10	19 740,17	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P Interiér bal. 6 kg

Poznámka k položce:

Spotřeba: 1,5 kg/m2 tl. 1 mm
134,15*1,5 Přepočtené koeficientem množství

201,225

23	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,201	846,00	170,05	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 713		Izolace tepelné				383 045,76
24	K 713110813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	24,600	36,96	909,22 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připraveného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

PSC

Poznámka k položce:

Odstranění stávající izolace z min. vlny pro založení SDK příček na betonovém stropě.

VV 12,3*2

24,600

25	K 713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	299,000	31,54	9 430,46 CS ÚRS 2016 01
----	-------------	--	----	---------	-------	-------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

Poznámka k položce:

Tepelná izolace vkládaná mezi trámy podlahového roštu

VV 299

299,000

26	M 631507970	Vláknna skleněná Izolaci ISOVER - skeina pist UNIKUL-PLUS pro sítne střechny izolované v celé výšce krokvi Isover UNIROL-PLUS la = 0,036 W/mK 3200 x 1200	m2	304,980	168,15	51 282,39 CS ÚRS 2016 01
----	-------------	---	----	---------	--------	--------------------------

+1.160 mm

299*1,02 *Přepočtené koeficientem množství

304,980

27	K 713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	316,700	31,54	9 988,72 CS ÚRS 2016 01
----	-------------	--	----	---------	-------	-------------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

P Poznámka k položce:

W kročejová izolace

335-18,3

316,700

28	M	631411690	Přístředčivá a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože) NOBASIL -lehké izolace pro suchou výstavbu základní rozměr desek 1000 x 625 mm NOBASIL MPN (M 30) 0,039 W/m.K tl. 40 mm	m2	323,034	177,18	57 235,16	CS ÚRS 2016 01
	W		316,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		323,034			
29	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	335,000	105,93	35 486,55	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesářské.

30	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	335,000	75,53	25 302,55	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesářské.

VV 335

335,000

31	M	631667550	Vláknna skleněná izolační pás ROTAFLEX SUPER pás tepelný TP 01, šíře 1200 mm, la = 0,039 W/mK tl. 120 mm	m2	683,400	121,33	82 916,92	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 335*2

670,000

683,400

VV 670*1,02 Přepočtené koeficientem množství

32	K	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	117,420	289,75	34 022,45	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

VV Parotěsná zábana podélných stěn s vikýři

57*2

114,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

VV		114*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			117,420			
33	M	283293340	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie Gutta 1,5 x 50 m Guttafol DS ALU vysoce parotěsný	m2	148,200	17,77	2 633,51	CS ÚRS 2016 01
VV		114*1,3 'Přepočtené koeficientem množství			148,200			
34	K	713591161	Montáž tepelné izolace-doplňky a konstrukční součásti výplň izolační	m2	269,000	78,66	21 159,54	CS ÚRS 2016 01
P		Poznámka k položce:						
VV		Tepelná izolace vložená do konstrukce vazníků 155*57*2						
		269,000						
35	M	631411760	Plst' čedičová a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože) NOBASIL -lehké izolace pro suchou výstavbu základní rozměr desek 1000 x 625 mm NOBASIL MPN (M 30) 0,039 W/m.K tl. 120 mm	m2	170,500	125,88	21 462,54	CS ÚRS 2016 01
P		Poznámka k položce:						
VV		Izolační výplň mezi konstrukcí vazníků 155*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
		170,500						
36	M	631411800	Plst' čedičová a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože) NOBASIL -lehké izolace pro suchou výstavbu základní rozměr desek 1000 x 625 mm NOBASIL MPN (M 30) 0,039 W/m.K tl. 200 mm	m2	125,400	209,95	26 327,73	CS ÚRS 2016 01
P		Poznámka k položce:						
VV		Izolace stěn u vikýřů 57*2						
		114,000						
		125,400						
37	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	5,611	871,15	4 888,02	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762

Konstrukce tesařské

888 443,55

38	K	762082220	Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2	kus	188,000	38,95	7 322,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

Poznámka k položce:

úprava pro osazení do ocelových nosníků podlahového ráštu

12*10+34*2

188,000

39	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	50,000	52,25	2 612,50	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

40	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	719,820	73,15	52 654,83	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

41	M	605151110	Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny jehličnaté - prkna 2 - 3 cm boční jakost I.-II.	m3	17,996	4 180,95	75 240,38	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

719,82*0,025

17,996

42	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovinných, obloukových, sklonů do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	719,820	36,29	26 122,27	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

10,75*2*24

516,000

6*4,3*7,9

203,820

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

43	K	762430017	Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	54,000	570,95	30 831,30	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olišťování; toto olišťování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olišťování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.								
VV 9*6 54,000								
44	K	762431014X01	Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	310,000	401,19	124 368,90	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olišťování; toto olišťování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olišťování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

VV 155*2 310,000								
45	K	762511146	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek CETRIS jednovrstvých šroubovaných na sraz 22 mm	m2	316,700	480,70	152 237,69	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.								
VV 335-18,3 316,700								
46	K	762511284	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15 mm	m2	316,700	659,30	208 800,31	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.

335-18,3

316,700

47	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	9,400	890,15	8 367,41	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena jen pro soubor cen 762 7. - Montáž prostorových vázaných konstrukcí. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

48	M	548251110	Kování tesářské uheľniky 90° typ 1 80x80x120x2,5 mm	kus	220,000	28,50	6 270,00	CS ÚRS 2016 01
WV				22*10	220,000			
49	M	548251100	Kování tesářské uheľniky 90° typ 1 80x80x80x2,0 mm	kus	220,000	16,15	3 553,00	CS ÚRS 2016 01
WV				22*10	220,000			

50	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	732,000	104,50	76 494,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Podlahový rošt dle statického posudku

WV				732	732,000			
----	--	--	--	-----	---------	--	--	--

51	M	605121210	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly	m3	10,340	6 270,00	64 831,80	CS ÚRS 2016 01
WV				9,4	9,400			
WV				9,4*1,1	10,340			

Přepočtené koeficientem množství

52	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	37,945	1 284,40	48 736,56	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 763

Konstrukce suché výstavby

1 011 752,42

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

53	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	17,400	665,97	11 587,88	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3*(1,4+1,5)*2								
VV								
54	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	112,200	729,68	81 870,10	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3*(2,3+1,9+0,9+2,3+1,9+0,9+2,4+1,8+3,4+0,9)*2								
VV								
55	K	763114223	Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek s ocelovým plechem tl. 1 mm na obou stranách profilů s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s dodatečným profilem CD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50+50 mm, EI 90, Rw 61 dB 205 mm, profil 75 příčka tl.	m2	112,700	1 897,54	213 852,76	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3,5*(5,6+4,2+2,5+1,8+1,7+4,1+5,6+2,5+4,2)								
W								
					112,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

56	K	763114243	Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek s ocelovým plechem tl. 1 mm na obou stranách profilů s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s dodatečným profilem CD dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50+50 mm, EI 90, Rw 61 dB 205 mm, profil 75 příčka tl.	m2	68,600	1 933,25	132 620,95	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717.								
3,5*(7,1+1,8+7,1+1,8+1,8)								
68,600								
57	K	763121421	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	424,000	596,48	252 907,52	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bocháňky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
Poznámka k položce:								
Sádrokartonová předstěna s požární odolností EI 30, založená na betonovém stropu. Protipožární ochrana dřevěných vazníků								
155*2+57*2								
424,000								
58	K	763121912	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro protupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profilů pro stěnu tl. do 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	6,000	318,51	1 911,06	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.								
59	K	763172313	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm	kus	6,000	371,59	2 229,54	CS ÚRS 2016 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařízení předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařízení předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

60	M	590307120	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 400 x 400 s automat. zámkem	kus	6,000	4 295,03	25 770,18	CS ÚRS 2016 01
61	K	763122423	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez Tl, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	18,200	823,30	14 984,06	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny -2611 a -2612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy šachtové stěny. 4. V cenách -2611 a -2612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2611, b) 3,8 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2612. 5. V cenách -2621 až -2624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u šachtových stěn se oceňují cenami 763 12-17 pro představené stěny ze sádrokartonových desek nebo 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

W 3,5*(0,75+0,75+0,75+0,75+1,1+1,1)

18,200

62	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	335,000	61,77	20 692,95	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

63	M	283293340	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie Gutta 1,5 x 50 m Guttafol DS ALU vysoce parotěsný	m2	368,500	33,78	12 447,93	CS ÚRS 2016 01
W 335*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					368,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

64	K	763161721	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15	m2	335,000	607,10	203 378,50	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkrovní. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkrovní se oceňují cenami 763 13-17.. pro pohled ze sádrokartonových desek.

PSC

65	K	763173111	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo	kus	6,000	212,33	1 273,98	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

66	M	590307300	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	6,000	873,49	5 240,94	CS ÚRS 2016 01
67	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	29,184	1 061,68	30 984,07	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D 764

Konstrukce klempířské

467 646,82

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

68	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m ²	719,820	56,65	40 777,80	CS ÚRS 2016 01
		W	10,75*2*24		516,000			
		W	6*4,3*7,9		203,820			
69	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	48,000	25,75	1 236,00	CS ÚRS 2016 01
		W	24*2		48,000			
70	K	764111651	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.	m ²	719,820	465,56	335 119,40	CS ÚRS 2016 01
		W	10,75*2*24		516,000			
		W	6*4,3*7,9		203,820			
71	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	108,000	333,72	36 041,76	CS ÚRS 2016 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
		W	9*2*6		108,000			
72	K	764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm	m	32,400	378,01	12 247,52	CS ÚRS 2016 01
		W	2,7*2*6		32,400			
73	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	48,000	580,92	27 884,16	CS ÚRS 2016 01
		W	24*2		48,000			
74	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,569	2 575,00	14 340,18	CS ÚRS 2016 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

D 765 Krytina skládaná

75	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	719,820	66,50	47 868,03	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

96 161,15

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

76	M	283292950	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie JUTADACH 150 AP netkaná hydroizol.podstřešní membrána, se spojovací páskou, rozměr role: 1,5 x 50 m 150 g/m2	m2	791,802	54,15	42 876,08	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

W 719,82*1,1 Přepočtené koeficientem množství

77	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st.	m2	719,820	7,39	5 319,47	CS ÚRS 2016 01
W			10,75*2*24		516,000			
W			6*4,3*7,9		203,820			

78	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,095	1 027,00	97,57	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

79	K	766660171	Montáž dřevěných křídél dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,000	364,25	4 371,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

457 784,64

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

80	K	766660181	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	407,24	814,48	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičů trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

81	M	611653100	Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné s požární odolností, EI (EW)15/EI (EW)30/ - C DP3 (osazený do ocelové nebo dřevěné protipožární obložkové zárubně) dýhované jednokřídlové 80 x 197 cm	kus	2,000	4 275,00	8 550,00	CS ÚRS 2016 01
82	M	611603250X01	Dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně vč. mřížky ventilační hliníkové jednokřídlové 60-70 x 197 cm	kus	6,000	3 325,00	19 950,00	
83	M	611617560	Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení zasklené ze 2/3 typ Elegant, model 30 jednokřídlové 70 x 197 cm Dub	kus	1,000	3 657,50	3 657,50	CS ÚRS 2016 01
84	M	611617600	Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení zasklené ze 2/3 typ Elegant, model 30 jednokřídlové 80 x 197 cm Dub	kus	5,000	3 657,50	18 287,50	CS ÚRS 2016 01
85	K	766660182	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	477,21	1 908,84	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

PSC

86	M	549141110	Kování vrchní okenní a dveřní kování bezpečnostní ROSTEX bezpečnostní kování R1 knoflík-klika, rozteč: 90, 72 mm R1/O IDEAL	kus	6,000	1 425,00	8 550,00	CS ÚRS 2016 01
87	M	549146220X01	Kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tservis klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	6,000	389,50	2 337,00	
P								
Poznámka k položce: č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu								
88	M	549146220	Kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tservis klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	6,000	470,25	2 821,50	CS ÚRS 2016 01
P								
Poznámka k položce: č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu								
89	M	549641500	Vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + 4 kliče FAB DYNAMIC - 2402 BDN	kus	6,000	461,70	2 770,20	CS ÚRS 2016 01
90	M	549240300	Zámky stavební zadlabací obyčejné typ 01-15, hloubka zádlabu 60 mm bez převodu L,P	kus	12,000	126,35	1 516,20	CS ÚRS 2016 01
91	M	549260430	Zámky stavební zadlabací vložkové hloubka zádlabu 80 mm s převodem typ 24026 L,P HB	kus	6,000	126,35	758,10	CS ÚRS 2016 01
92	M	611653140	Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné s požární odolností, EI (EW)15/EI (EW)30/ - C DP3 (osazeny do ocelové nebo dřevěné protipožární obložkové zárubně) dýhované jednokřídlové 90 x 197 cm	kus	4,000	4 275,00	17 100,00	CS ÚRS 2016 01
93	K	766660720	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	6,000	51,14	306,84	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zárubně, zárubně vločky a osazení štičku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

PSC

94	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	10,000	943,34	9 433,40	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.								
95	M	611822580	Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm dub, buk	kus	10,000	2 821,50	28 215,00	CS ÚRS 2016 01
96	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	639,30	1 278,60	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.								
97	M	611822640	Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro tl.stěny 18-25 cm dub, buk	kus	2,000	3 344,00	6 688,00	CS ÚRS 2016 01
98	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	6,000	858,55	5 151,30	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.								
99	M	611822710	Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro tl.stěny 26-35 cm dub, buk - protipožární	kus	6,000	4 336,75	26 020,50	CS ÚRS 2016 01
100	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	17,000	170,50	2 898,50	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

PSC

101	M	607941010	Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 200 mm	m	31,000	275,50	8 540,50	CS ÚRS 2016 01
102	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	6,000	62,82	376,92	CS ÚRS 2015 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světlé rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektromontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.

PSC

103	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	6,000	77,97	467,82	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světlé rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektromontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.

PSC

104	K	766811239	Montáž kuchyňských linek zásuvové desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) např. na zásuvku	kus	6,000	29,13	174,78	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světlé rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektromontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

105	R	766A2002	Vestavěný nábytek kuchyňská linka včetně dřezu zakázková (na míru) Dodávka a montáž včetně horních skříněk. Matriál lamino	m	25,200	10 559,17	266 091,08	CS ÚRS RYRO 2015 01
Poznámka k položce:								
P			Položka obsahuje dodávku a montáž vestavné varné sklokeramické desky (4 ploténky) a elektrické trouby.		19,200			
W			"T01" 4,8*4		6,000			
W			"T02" 3*2					
106	M	552310800	Umyvadla, dřezy, žláby, výlevky dřezy nerezové dřez s miskou - vestavný 560 x 480 mm MONO PLUS typ 528 matný	kus	6,000	1 398,22	8 389,32	CS ÚRS 2016 01
P								
Poznámka k položce:								
Výtokový otvor : 1 1/2 ''								
107	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,372	967,10	359,76	CS ÚRS 2016 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 767 Konstrukce zámečnické								
108	K	767991911X01	Osazení L profilů pro kotvení podlahového roštu- samostatné svařování	m	30,080	124,63	3 748,87	
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenou -1911 lze oceňovat sváry koutové, lemové do průřezu svaru 5 mm. 2. Cenou -1912 lze oceňovat řezání materiálů tloušťky do 10 mm. 3. Délky svarů do 100 mm jednotlivě se zaokrouhlují na 100 mm.								
P								
Poznámka k položce:								
Osazení L profilů pro kotvení podlahového roštu do ocelové konstrukce- samostatné svařování. L profil připravit s vyrtanými otvory pro vruty D 6 mm, 6 ks na 1 kotevní prvek.								
W			10*12*0,16		19,200			
W			34*2*0,16		10,880			
109	M	130104320	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky rovnostranné 80 x 80 x 6 mm	t	0,242	27 295,00	6 605,39	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,64 kg/m

L profily pro kotvení podlahového roštu. Navařit na nosný ocelový rám

10*12*0,16*7,64/1000

34*2*0,16*7,64/1000

0,23*1,05 Přepočtené koeficientem množství

0,147

0,083

0,242

110	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	32,96	1 054,72	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

Poznámka k položce:

Montáž profilu UPN na štitové stěny - doplnění ocelové konstrukce podlahového roštu

16+16

32,000

111	M	130108220	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=160 mm	t	0,602	27 295,00	16 431,59	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Hmotnost: 18,80 kg/m

32*18,8/1000

0,602

112	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,853	2 575,00	2 196,48	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 771 Podlahy z dlaždic

98 593,10

113	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	73,130	102,13	7 468,77	CS ÚRS 2016 01
					40,400			
					32,730			
114	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	73,860	474,53	35 048,79	CS ÚRS 2016 01
					21,390			

"koupelny" 3,48+3,6+3,61+3,61+3,61+3,48

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

W		"Chodba + zádveř" 27,2+8,59+2,04+2,04+2+8,6		52,470					
115	M	597612590	dlaždice keramické (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 1,0 cm I. j.	m2	23,529	332,50	7 823,39	CS ÚRS 2016 01	
P		Poznámka k položce:							
W		koupelny							
W		21,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						23,529	
116	M	597614060	Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké rozměr 19,8 x 19,8 x 0,9 Light Grey S (cen.skup. 80)	m2	65,761	465,50	30 611,75	CS ÚRS 2016 01	
P		Poznámka k položce:							
W		Chodba + zádveř + sokl v. 10 cm						59,783	
W		52,47+73,13*0,1						65,761	
W		59,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
117	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	333,000	39,52	13 160,16	CS ÚRS 2016 01	
PSC		Poznámka k souboru cen:							
W		1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						333,000	
118	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	7,450	47,79	356,04	CS ÚRS 2016 01	
PSC		Poznámka k souboru cen:							
W		1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.						7,450	
119	M	590541010	Systémy podlahové a stěnové systém Schlüter - ukončení podlah Schlüter-RENO-AV profil přechodový, materiál: hliník, L= 2,5 m typ výška x šířka x délka AVT 100 B20 10 x 20 x 2500 mm	m	8,195	380,00	3 114,10	CS ÚRS 2016 01	
W		7,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						8,195	
120	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,033	496,85	1 010,10	CS ÚRS 2016 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 776 Podlahy povlakové

161 323,81

121	K	77622111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	241,000	172,50	41 572,50	CS ÚRS 2016 01
		WV	241		241,000			
122	M	284110200	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC, role 2 m homogenní zátěžové PVC Ultra XL PUR, tl. 2,00 mm	m2	253,050	352,00	89 073,60	CS ÚRS 2016 01
		P	Poznámka k položce:					
		WV	úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1					
			241*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		253,050			
123	K	77622312	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	95,000	33,40	3 173,00	CS ÚRS 2016 01
		WV	95		95,000			
124	K	77642111	Montáž lišt obvodových lepených	m	212,400	65,10	13 827,24	CS ÚRS 2016 01
		WV	2*(4,1+5,2+4,2+0,3+1,4+0,4+0,3+1,4+3,45+5,3+4,1+0,2+4,1+1,75+2,4+3,55+3,4+5,4+0,2+2,3+5,1+3,35+5,1+5,1+2,3+3,4+4,2+0,2+4,2+4,1+5,1+0,7+2,4+4,1)		206,000			
		WV	2*(2,85+0,2+0,15)		6,400			
125	M	284110100	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - lišty z měkkého PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m	m	216,648	62,80	13 605,49	CS ÚRS 2016 01
		WV	212,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		216,648			
126	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,157	458,50	71,98	CS ÚRS 2016 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 781 Dokončovací práce - obklady

116 351,90

127	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	133,880	474,05	63 465,81	CS ÚRS 2016 01
	W		4*2*(1,92+1,75+2,25+0,9+0,9+0,1+0,6+0,75)		73,360			
	W		2*2*(2,1+0,9+0,3+2,3+0,8+0,9+0,1+0,9+0,65)		39,400			
	W		"Kuchyně": 0,8*(1,8+3+1,8+3+3+3+3+1,8+3+1,80+0,6+0,6)		21,120			
128	M	597610450	obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.	m2	147,268	351,50	51 764,70	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Koupelny + kuchyně		147,268			
			133,88*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
129	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,257	496,85	1 121,39	CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

90 066,62

130	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	333,000	35,91	11 958,03	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

W		333	333,000				
131	M	581248440	Zeminy jílovinové - hlínky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) páska a fólie - malířské potřeby páska do 60° C LDPE 40μ 4 x 5 m	m2	349,650	2,38	832,17 CS ÚRS 2016 01
W			333*1,05 Přepočtené koeficientem množství		349,650		
132	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	95,000	35,91	3 411,45 CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen:				
W			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.				
W			6*8*6*5,5		47,000		
W			2*12*2		48,000		
133	M	581248380	Zeminy jílovinové - hlínky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) páska a fólie - malířské potřeby páska do 60° C NARCAR 50mm x 50 m	m	315,000	2,38	749,70 CS ÚRS 2016 01
W			150*2		300,000		
W			300*1,05 Přepočtené koeficientem množství		315,000		
134	M	581248420	Zeminy jílovinové - hlínky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) páska a fólie - malířské potřeby páska do 60° C 7μ 4 x 5 m	m2	99,750	2,38	237,41 CS ÚRS 2016 01
W			95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		99,750		
135	K	784181101	Penetrace podkladu - jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 073,995	12,40	13 317,54 CS ÚRS 2016 01
W			333*2,5*(51,55+28,5+72,3+72,5+28,5+51,6+45)		1 207,875		
W			-4*2*(1,92+1,75+2,25+0,9+0,9+0,1+0,6+0,75)		-73,360		
W			-2*2*(2,1+0,9+0,3+2,3+0,8+0,9+0,1+0,9+0,65)		-39,400		
W			-"Kuchyně" 0,8*(1,8+3+1,8+3+3+3+1,8+3+1,80+0,6+0,6)		-21,120		
136	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 207,875	49,31	59 560,32 CS ÚRS 2016 01
D		M	Práce a dodávky M				9 081,60
D		21-M	Elektromontáže				9 081,60
137	M	404830100	Hlásiče požární detektory požární bezdrátové optický a teplotní JA-80S se zabudovanou sirénkou	kus	6,000	1 513,60	9 081,60 CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.08.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ:

DIČ:

25569554

CZ25569554

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 547,36

DPH základní
sníženáZáklad daně
171 547,36
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
36 024,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

207 572,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kód dílu - Popis

Datum: 01.08.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

101 - vzduchotechnika

171 547,36

171 547,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 01.08.2018

Projektant:



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

171 547,36

D 101 vzduchotechnika

171 547,36

1	K	16515615651	kruhové potrubí pozink plech DN100mm+IZOLACE - vrstva z minerální vaty tl.25mm s parozábrany - vrstvou Al folie+spojovací materiál /ocelové pozinkované kruhové potrubí/ +MTZ+dodávka + tvarovky	m	56,000	721,05	40 378,80	
2	K	1.25888753333	hmoždinka pro uchycení potrubí+dodávka+MTZ	ks	41,000	62,70	2 570,70	
3	K	3,04122325R01	potrubí z flexi hadic s izolací tl. 25mm DN100 včetně tvarovek, závěsů a montáže	m	60,000	376,20	22 572,00	
4	K	3,02363532R01	protidešťová stříška DN100 + MTZ	ks	6,000	773,30	4 639,80	
5	K	2651651616	ventilátor AERECO V2A032 - 80m3/h, 100VAC/50Hz, 13W, včetně příslušenství - el. karta CE 3424, turbína AVE052, trafo V5S - dodávka + MTZ	ks	6,000	7 022,40	42 134,40	
6	K	154616165	dveřní mřížka 400x80mm + MTZ	ks	14,000	459,80	6 437,20	
7	K	2651651616.1	přívodní šterbina EHT - včetně příslušenství - dodávka + MTZ	ks	12,000	2 466,20	29 594,40	
8	K	413515156156	odsávací mřížka včetně příslušenství - dodávka +MTZ		6,000	2 737,90	16 427,40	
9	K	6515615616515	vybourání otvorů do cihelného zdiva plocha 0,32m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	12,000	61,29	735,48	
10	K	1.85958698559	vybourání otvorů do cihelného zdiva plocha 0,32m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	3,000	532,80	1 598,40	
11	K	1.25417856622	zazdívká otvorů plocha 0,32m2, tloušťka 0,15m	ks	2,000	359,10	718,20	
12	K	1.52894155233	zazdívká otvorů plocha 0,32m2, tloušťka 0,5m	ks	3,000	704,70	2 114,10	
13	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	4,000	177,30	709,20	
14	K	1.25884566636	zapravení rýhy	m	4,000	229,32	917,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:**03 - Vytápění****KSO:****Místo:**

CC-CZ:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****549 723,86**DPH základní
snižovanáZáklad daně
549 723,86
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
115 442,01
0,00**Cena s DPH****v CZK****665 165,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

713 - Izolace tepelné

549 723,86

51 329,02

731 - Kotelny

91 806,99

732 - Strojovny

13 317,90

733 - Rozvod potrubí

141 975,20

734 - Armatury

71 381,06

735 - Otopná tělesa

139 304,91

767 - Konstrukce zámečnické

2 869,58

991 - HODINOVÉ ZŮŤTOVACÍ SAZBY

37 739,20

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

SOUVIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 01.08.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

549 723,86

D 713 Izolace tepelné

51 329,02

1	K	713741258	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 30-28	m	60,000	140,08	8 404,80	
2	K	7137584125	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 20-22	m	240,000	115,36	27 686,40	
3	K	7137584125.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 20-15	m	140,000	107,12	14 996,80	
4	K	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPIČÍ PÁSKA,	SUMA	1,000	241,02	241,02	

D 731 Kotelny

91 806,99

5	K	7312164064654	plynový kondenzační kotel 15-45kW, dodávka, MTZ, dopojení na stávající systém kaskády kotlů, kouřovod	KS	1,000	53 560,00	53 560,00	
6	K	16161166656	regulace ke kotli - dopojení na stávající regulaci	ks	1,000	2 575,00	2 575,00	
7	K	73185046546	MONTÁŽ KOTLE, SPUŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ	ks	1,000	9 785,00	9 785,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

8	K	7265156165156	plynoinstalace - dopojení kotle na stávající rozvod plynu	ks	1,000	2 410,20	2 410,20
9	K	7264651561	KK DN20 plyn + MTZ	ks	1,000	239,99	239,99
10	K	7315464684086	KOUŘOVOD DN125, DOPOJENÍ NA KOMÍN	m	3,000	7 745,60	23 236,80

D 732

Strojovny

13 317,90

11	K	2515155151	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací MAGNA 25-80	ks	1,000	10 660,50	10 660,50
12	K	72366548448	trojcestný směšovací ventil DN25 + servopohon	KS	1,000	2 657,40	2 657,40

D 733

Rozvod potrubí

141 975,20

13	K	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PŘIPOJ DN15	m	44,000	236,90	10 423,60
14	K	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 15x1 +MTZ	m	140,000	236,90	33 166,00
15	K	73385106065.1	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 22x1 +MTZ	m	240,000	288,40	69 216,00
16	K	73385106065.2	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ	m	60,000	395,52	23 731,20
17	K	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE	m	440,000	12,36	5 438,40

D 734

Armatury

71 381,06

18	K	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	2,000	271,92	543,84
19	K	72320506405	TEPLOMĚR 0-100 °C	ks	2,000	160,68	321,36
20	K	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	6,000	391,40	2 348,40
21	K	732852963	FILTR DN25 + MTZ	ks	2,000	229,69	459,38
22	K	732963258	ZPĚTNÁ Klapka DN 25 +MTZ	ks	2,000	297,67	595,34
23	K	77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	6,000	251,32	1 507,92

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

24	K	1099744949	TERMOSTATICKÝ VENTIL A TERMOSTATICKÁ HLAVICE DN15 + MTZ	ks	16,000	296,64	4 746,24
25	K	165161561651	bytová měřicí a regulační sada tepla Qn=0,5m3/h - komplet - obsahuje dvoucestný ventil, vyvažovací ventil, filtr, jímky, uzávěry, prostorový termostat pro každou ordinaci a společné prostory, včetně propojení, kabeláže + MTZ	ks	6,000	7 055,50	42 333,00
26	K	16019779749098	RADIÁTOROVÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN15+MTZ	ks	16,000	303,85	4 861,60
27	K	1656566565	TERMOSTATICKÝ VENTIL, HLAVICE A ŠROUBENÍ DN15 K ŽEBŘÍKU	ks	6,000	2 277,33	13 663,98

139 304,91

D 735 Otopná tělesa

28	K	1019498989	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	ks	22,000	334,75	7 364,50
29	K	4190949049	TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES	ks	22,000	91,67	2 016,74
30	K	735852365	21VK-600/700	ks	4,000	2 607,96	10 431,84
31	K	735741258	21VK-600/1000	ks	12,000	2 867,52	34 410,24
32	K	735963258	KRE 1200, 600	ks	6,000	2 027,04	12 162,24
33	K	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdíva plocha 0,15m2 tloušťka zdíva 0,15m	ks	25,000	61,29	1 532,25
34	K	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdíva plocha 0,15m2 tloušťka zdíva 0,5m	ks	30,000	532,80	15 984,00
35	K	1.42587785112	vybourání otvorů do stropu plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,4m	ks	20,000	345,15	6 903,00
36	K	1.254/7856622	zazdívká otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,15m	ks	25,000	359,10	8 977,50
37	K	1.52894155233	zazdívká otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,5m	ks	30,000	704,70	21 141,00
38	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	40,000	177,30	7 092,00
39	K	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	40,000	229,32	9 172,80
40	K	1.52684845151	oprava omítky o ploše 0,25m2	ks	12,000	176,40	2 116,80

D 767

Konstrukce zámečnické

2 869,58

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

41	K	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.D05KG	KG	8,000	71,07	568,56
42	K	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	4,000	71,07	284,28
43	K	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	22,000	91,67	2 016,74

D 991

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY

37 739,20

44	K	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	20,000	329,60	6 592,00
45	K	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,000	432,60	31 147,20

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Objekt:

04 - ZTI

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

332 931,54

DPH základní
sníženáZáklad daně
332 931,54
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
69 915,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

402 847,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

04 - ZTI

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum:

01.08.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

721 - Vnitřní kanalizace

332 931,54

722 - Vnitřní vodovod

33 711,90

725 - Zařizovací předměty

66 817,13

232 402,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

04 - ZTI



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 01.08.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

332 931,54

D 721

Vnitřní kanalizace

33 711,90

1	K	721173204R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	12,000	139,05	1 668,60	
2	K	721173205R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	30,000	146,26	4 387,80	
3	K	721173206R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	48,000	225,57	10 827,36	
4	K	721173206R00.1	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP D75 +MTZ+dodávka	m	5,000	194,67	973,35	
5	K	721256585999	ČISTÍČÍ KUS DN100 dodávka + MTZ	ks	6,000	217,33	1 303,98	
6	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,000	51,50	618,00	
7	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,000	51,50	618,00	
8	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,000	601,52	3 609,12	
9	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	95,000	22,66	2 152,70	
10	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	95,000	22,66	2 152,70	
11	K	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN100-MTZ	ks	2,000	601,52	1 203,04	
12	K	726516516515	odvětrávací hlavice HL810 + MTZ		5,000	427,45	2 137,25	



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

13	K	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,000	1 030,00	2 060,00
----	---	--------------	--------------------------------	---	-------	----------	----------

D 722 Vnitřní vodovod

66 817,13

14	K	72265165065	POTRUBÍ PPR DN16 + tvarovky + MTZ	m	36,000	165,83	5 969,88
15	K	72265165065.1	POTRUBÍ PPR DN20 + tvarovky + MTZ	m	85,000	199,82	16 984,70
16	K	7228646406	POTRUBÍ PPR DN25 + tvarovky + MTZ	m	12,000	211,15	2 533,80
17	K	7228646406.1	POTRUBÍ PPR DN32 + tvarovky + MTZ	m	24,000	237,93	5 710,32
18	K	7228646406.2	POTRUBÍ PPR DN40 + tvarovky + MTZ	m	5,000	326,51	1 632,55
19	K	72221-51111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	36,000	47,38	1 705,68
20	K	72221-51111.R01.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	85,000	57,68	4 902,80
21	K	72221-51111.R01.2	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	12,000	67,98	815,76
22	K	72221-51111.R01.3	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN32TL.30MM+dodávka+MTZ	m	24,000	88,58	2 125,92
23	K	72221-51111.R01.4	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN40TL.30MM+dodávka+MTZ	m	5,000	100,94	504,70
24	K	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	162,000	8,24	1 334,88
25	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	162,000	12,36	2 002,32
26	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	48,000	51,50	2 472,00
27	K	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	48,000	51,50	2 472,00
28	K	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	6,000	40,17	241,02
29	K	65165165166	KU DN20 + DODÁVKA + MTZ	ks	18,000	288,40	5 191,20
30	K	74616161665	ZPĚTNÝ VENTIL DN20 + DODÁVKA + MTZ	ks	20,000	226,60	4 532,00
31	K	65465656566	podružný vodoměr studená voda - 0,3 l/s	ks	6,000	473,80	2 842,80
32	K	722220851R00	podružný vodoměr teplá voda - 0,3 l/s	ks	6,000	473,80	2 842,80



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

D 725 Zařizovací předměty 232 402,51

33	K	72521-2222.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BILÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ	ks	6,000	5 665,00	33 990,00	
34	K	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BILÉ	ks	6,000	288,40	1 730,40	
35	K	72522-0001.R01	MONŽÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	6,000	929,06	5 574,36	
36	K	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	6,000	824,00	4 944,00	
37	K	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	6,000	329,60	1 977,60	
38	K	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	6,000	992,92	5 957,52	
39	K	72222-0888.R01	SIFON CHROM	ks	6,000	438,78	2 632,68	
40	K	72523-0125.R01	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO CHROM	ks	6,000	344,02	2 064,12	
41	K	12312-0235.R02	BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ CHROM	ks	6,000	2 216,56	13 299,36	
42	K	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka + MTZ	ks	6,000	1 558,39	9 350,34	
43	K	72265165156	SPRCHOVÁ VANIČKA, SIFON + ZÁSTĚNA	ks	6,000	15 598,32	93 589,92	
44	K	722561651	SPRCHOVÁ TYČ SE SPRŠKOU KOMPLET	KS	6,000	1 862,24	11 173,44	
45	K	725119205R00	pračkový podomítkový ventil	kus	6,000	2 369,00	14 214,00	
46	K	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	2,000	1 030,00	2 060,00	
47	K	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	15,000	63,13	946,95	
48	K	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva do 0,5m	ks	12,000	548,78	6 585,36	
49	K	1.42587785112	vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m	ks	8,000	355,51	2 844,08	
50	K	1.25417856622	zazdívká otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m	ks	15,000	369,87	5 548,05	
51	K	1.52894155233	zazdívká otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m	ks	12,000	725,84	8 710,08	
52	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	5,000	182,62	913,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

53	K	1.25878526352	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm	m	5,000	387,03	1 935,15
54	K	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	10,000	236,20	2 362,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Objekt:

05 - Elektromontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25569554

DIČ:

CZ25569554

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Cena bez DPH

431 284,61

DPH základní
sníženáZáklad daně
431 284,61
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
90 569,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

521 854,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

05 - Elektromontáže

Místo:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ELEKTROMONTÁŽE

431 284,61

431 284,61

D2 - ROZVADĚČ RELM	29 361,70
D4 - ROZVADĚČ RB	15 335,28
D6 - ROZVADĚČ RB 2-6	76 690,35
D7 - ROZVADĚČ RB 2-6 - CELKEM	45 190,20
D8 - KRYT SPÍNAČE, TANGO	3 885,86
D9 - PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ	3 204,30
D10 - ZÁSUVKA NN, TANGO	14 685,00
D11 - PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (SE ŠROUBOVÝMI SVORKAMI), PRO TANGO, ELEMENT, TIME	23 415,04
D12 - PŘÍSTROJOVÉ KRABICE, SVORKY	31 979,09
D14 - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	3 597,44
D15 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	1 892,00
D16 - ZEMNÍČÍ SVORKA	1 705,44
D18 - KABELY	82 043,50
D19 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	82 043,50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

D21 - SVÍTIDLA

67 245,20

D23 - TRUBKOVÁNÍ SLABOPROUDU

32 233,96

D25 - OSTATNÍ POLOŽKY

47 607,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Objekt:

05 - Elektromontáže

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 01.08.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

431 284,61

D D1 ELEKTROMONTÁŽE

431 284,61

D D2 ROZVADĚČ RELM

29 361,70

1	K	Pol2		KS	1,000	3 711,68	3 711,68	
OCELOPLASTOVÁ SKŘIŇ , BÍLÁ BARVA, 72 MODULŮ, VČETNĚ PROPOJOVACÍCH LIŠT, PROPOJOVACÍCH VODIČŮ, VČETNĚ VYSEKÁNÍ ODVORU A USAZENÍ VE STĚNĚ								
2	K	Pol3		KS	6,000	2 757,15	16 542,90	
DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚŘ, 1T, PŘÍMÉ MĚŘ. DO 63 A, S IMP. VÝSTUPEM								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

3	K	Pol4	RSA 6 A ŘADOVÁ SVORNICE	KS	18,000	36,52	657,36
4	K	Pol5	RSA 16 A ŘADOVÁ SVORNICE	KS	3,000	54,56	163,68
5	K	Pol6	LTN-20B-3 JISTIČ	KS	6,000	537,68	3 226,08
6	K	Pol7	PŘIPOJENÍ NOVÝCH KABELŮ DO ROZVADĚČE, OZNAČENÍ VODIČŮ KABELŮ A JISTIČÍCH PŘÍSTROJŮ	SOUBOR	1,000	5 060,00	5 060,00

D D4 ROZVADĚČ RB

15 335,28

7	K	Pol8	OCELOPLASTOVÁ SKŘIŇ , BÍLÁ BARVA, 42 MODULŮ, VČETNĚ PROPOJOVACÍCH LIŠT, PROPOJOVACÍCH VODIČŮ, VČETNĚ VYSEKÁNÍ ODVORU A USAZENÍ VE STĚNĚ	KS	1,000	2 760,74	2 760,74
8	K	Pol9	RSA 6 A ŘADOVÁ SVORNICE	KS	3,000	36,52	109,56
9	K	Pol10	RSA 2,5A ŘADOVÁ SVORNICE	KS	14,000	33,11	463,54
10	K	Pol11	LTN-16B-1 JISTIČ	KS	6,000	207,79	1 246,74
11	K	Pol12	LTN-10B-1 JISTIČ	KS	3,000	221,21	663,63
12	K	Pol13	LTN-16B-3 JISTIČ	KS	1,000	646,58	646,58
13	K	Pol14	LTN-4B-1 JISTIČ	KS	1,000	290,62	290,62
14	K	Pol15	LFE-40-4-030AC PROUDOVÝ CHRÁNIČ	KS	1,000	1 064,25	1 064,25
15	K	Pol16	ELEKTRICKÝ ZVONEK NA DIN LIŠTU	KS	1,000	640,75	640,75
16	K	Pol17	MSO-32-3 PÁČKOVÝ SPÍNAČ	KS	1,000	711,59	711,59
17	K	Pol18	SLP-275 V S SVODIČ PŘEPĚTÍ, VHODNÉ PRO SYSTÉMY TN A TT, 40 KA(8/20), DÁLKOVÁ SIGNALIZACE PORUCHY	KS	4,000	900,57	3 602,28
18	K	Pol19	PŘIPOJENÍ NOVÝCH KABELŮ DO ROZVADĚČE, OZNAČENÍ VODIČŮ KABELŮ A JISTIČÍCH PŘÍSTROJŮ	SOUBOR	1,000	3 135,00	3 135,00

D D6 ROZVADĚČE RB 2-6

76 690,35

19	K	Pol20	ROZVADĚČ RB	KS	5,000	15 338,07	76 690,35
----	---	-------	-------------	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPOISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

D D7 ROZVADĚČE RB 2-6 - CELKEM
D D8 KRYT SPÍNÁČE, TANGO45 190,20
3 885,86

20	K	Pol21	3558A-A651 B KRYT SPÍNÁČE KOLÉBKOVÉHO; D. TANGO; B. BÍLÁ	KS	28,000	49,28	1 379,84
21	K	Pol22	3558A-A652 B KRYT SPÍNÁČE KOLÉBKOVÉHO, DĚLENÝ; D. TANGO; B. BÍLÁ	KS	14,000	55,99	783,86
22	K	Pol23	3901A-B10 B RÁMEČEK PRO ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE, JEDNONÁSOBNÝ; D. TANGO; B. BÍLÁ	KS	76,000	22,66	1 722,16

D D9 PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ

3 204,30

23	K	Pol24	39563-23 PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ, SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ; ŘAZENÍ 3; B. BÍLÁ	KS	6,000	534,05	3 204,30
----	---	-------	--	----	-------	--------	----------

D D10 ZÁSUVKA NN, TANGO

14 685,00

24	K	Pol25	5512A-2349 B ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, S OCHRANNÝMI KOLÍKY; ŘAZENÍ 2X(2P+PE); D. TANGO; B. BÍLÁ	KS	50,000	293,70	14 685,00
----	---	-------	--	----	--------	--------	-----------

D D11 PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (SE ŠROUBOVÝMI SVORKAMI), PRO TANGO, ELEMENT, TIME

23 415,04

25	K	Pol26	3558-A52340 PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO DVOJITÉHO; ŘAZENÍ 6+6 (6+1, 5B)	KS	2,000	297,00	594,00
26	K	Pol27	3559-A01345 PŘÍSTROJ SPÍNÁČE JEDNOPÓLOVÉHO (BEZŠROUBOVÉ SVORKY); ŘAZENÍ 1, 150 (DO HOŘLAVÝCH PODKLADŮ B AŽ F)	KS	4,000	235,84	943,36
27	K	Pol28	3559-A05345 PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE SÉRIOVÉHO (BEZŠROUBOVÉ SVORKY); ŘAZENÍ 5 (DO HOŘLAVÝCH PODKLADŮ B AŽ F)	KS	12,000	261,25	3 135,00
28	K	Pol29	3559-A06345 PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO (BEZŠROUBOVÉ SVORKY); ŘAZENÍ 6, 650 (DO HOŘLAVÝCH PODKLADŮ B AŽ F)	KS	14,000	240,57	3 367,98
29	K	Pol30	3559-A07345 PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE KŘÍŽOVÉHO (BEZŠROUBOVÉ SVORKY); ŘAZENÍ 7, 750 (DO HOŘLAVÝCH PODKLADŮ B AŽ F)	KS	4,000	274,56	1 098,24
30	K	Pol31	3559-A87345 PŘÍSTROJ OVLÁDAČE ZAPÍNACÍHO DVOJITÉHO (BEZŠROUBOVÉ SVORKY); ŘAZENÍ 1/0+1/0 (DO HOŘLAVÝCH PODKLADŮ B AŽ F)	KS	6,000	273,24	1 639,44
31	K	Pol32	5519A-A02357 B ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ (BEZŠROUBOVÉ SVORKY), S OCHRANNÝM KOLÍKEM, S CLONKAMI; ŘAZENÍ 2P+PE; D. TANGO; B. BÍLÁ	KS	30,000	252,67	7 580,10
32	K	Pol33	SPÍNÁČ AUTOMATICKÝ SE SNÍMAČEM POHYBU, SPÍNACÍ PRVEK RELÉ	KS	4,000	1 264,23	5 056,92

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

D		D12	PŘÍSTROJOVÉ KRABICE, SVORKY				31 979,09
33	K	Pol34	KRABICE IP 65 1,5-2,5 MM2, CU, 5 PÓL. SVORKOVNICE	KS	9,000	144,76	1 302,84
34	K	Pol35	KRABICE ODBOČNÁ D68	KS	52,000	69,85	3 632,20
35	K	Pol36	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN D68	KS	175,000	41,69	7 295,75
36	K	Pol37	SVORKA 4X1-2,5MM2	KS	80,000	8,47	677,60
37	K	Pol38	SVORKA 8X1-2,5MM2	KS	60,000	18,81	1 128,60
38	K	Pol39	SVORKA 3X1-2,5MM2	KS	75,000	6,60	495,00
39	K	Pol40	SVORKA5X1-2,5MM2	KS	30,000	10,23	306,90
40	K	Pol41	SVORKA 2X1-2,5MM2	KS	40,000	5,28	211,20
41	K	Pol42	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100X100X50 MM	KS	234,000	38,50	9 009,00
42	K	Pol43	VYSEKÁNÍ RÝH VE STĚNĚ CIHELNÉ SÍŘE 50 MM HLOUBKA 50	M	120,000	66,00	7 920,00

D D14 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
D D15 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

3 597,44
1 892,00

43	K	Pol44	CY 4 , PEVNĚ	M	100,000	18,92	1 892,00
----	---	-------	--------------	---	---------	-------	----------

D D16 ZEMNÍČÍ SVORKA

1 705,44

44	K	Pol45	ZS4 ZEMNÍČÍ SVORKA NA BATERIE	KS	24,000	71,06	1 705,44
----	---	-------	-------------------------------	----	--------	-------	----------

D D18 KABELY
D D19 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

82 043,50
82 043,50

45	K	Pol46	CYKY-O 2X1.5 , PEVNĚ	M	50,000	27,39	1 369,50
46	K	Pol47	CYKY-O 3X1.5 , PEVNĚ	M	380,000	29,70	11 286,00
47	K	Pol48	CYKY-J 3X1.5 , PEVNĚ	M	580,000	29,70	17 226,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

48	K	Pol49	CYKY-J 3X2.5 , PEVNĚ	M	850,000	35,97	30 574,50
49	K	Pol50	CYKY-J 5X2.5 , PEVNĚ	M	100,000	46,42	4 642,00
50	K	Pol51	CYKY-J 5X1.5 , PEVNĚ	M	50,000	36,19	1 809,50
51	K	Pol52	CYKY-J 5X6 , PEVNĚ	M	160,000	94,60	15 136,00

D D21 SVÍTIDLA

67 245,20

52	K	Pol53	D -LED BYTOVÉ SVÍTIDLO, STUPEŇ KRYTÍ IP40/IP44, SVĚTELNÝ ZDROJ LED OSRAM DURIS E5 / SAMSUNG MP, OPTICKÝ SYSTÉM SVÍTIDLA, KO - OPÁLOVÝ KRYT, D375MM, 28W	KS	2,000	1 496,00	2 992,00
53	K	Pol54	D1 -LED BYTOVÉ SVÍTIDLO, STUPEŇ KRYTÍ IP40/IP44, SVĚTELNÝ ZDROJ LED OSRAM DURIS E5 / SAMSUNG MP, OPTICKÝ SYSTÉM SVÍTIDLA, KO - OPÁLOVÝ KRYT, D375MM, 28W, NOUZOVÝ ZDROJ	KS	3,000	3 446,30	10 338,90
54	K	Pol55	B -LED BYTOVÉ SVÍTIDLO, STUPEŇ KRYTÍ IP40/IP44, SVĚTELNÝ ZDROJ LED OSRAM DURIS E5 / SAMSUNG MP, OPTICKÝ SYSTÉM SVÍTIDLA, KO - OPÁLOVÝ KRYT, D300MM, 15W,	KS	20,000	1 182,94	23 658,80
55	K	Pol56	A -LED BYTOVÉ SVÍTIDLO, STUPEŇ KRYTÍ IP40/IP44, SVĚTELNÝ ZDROJ LED OSRAM DURIS E5 / SAMSUNG MP, OPTICKÝ SYSTÉM SVÍTIDLA, KO - OPÁLOVÝ KRYT, D480MM, 37W,	KS	14,000	1 835,68	25 699,52
56	K	Pol57	C - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ SB 1X15W, IP20	KS	6,000	759,33	4 555,98

D D23 TRUBKOVÁNÍ SLABOPROUDU

32 233,96

57	K	Pol58	KOVOVÁ SKŘIŇ , BILÁ BARVA, 60/600/150MM VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU A USAZENÍ VE STĚNĚ	KS	1,000	4 747,82	4 747,82
58	K	Pol36	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN D68	KS	32,000	41,69	1 334,08
59	K	Pol42	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100X100X50 MM	KS	32,000	88,33	2 826,56
60	K	Pol59	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	M	450,000	33,99	15 295,50
61	K	Pol60	CYY 2,5 , PEVNĚ	M	500,000	16,06	8 030,00

D D25 OSTATNÍ POLOŽKY

47 607,89

62	K	Pol61	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ INSTALACE	SOUBOR	1,000	6,49	6,49
----	---	-------	-------------------------------	--------	-------	------	------



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

63	K	Pol62	SÁDROVÉ POJIVO		KG	30,000	182,38	5 471,40
64	K	Pol63	KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI		HOD	15,000	275,00	4 125,00
65	K	Pol64	REVIZNÍ TECHNIK		HOD	15,000	715,00	10 725,00
66	K	Pol65	LEŠENÍ DO 2 M		M2	20,000	275,00	5 500,00
67	K	Pol66	DOPRAVA DO 20 KM		SOUBOR	1,000	2 750,00	2 750,00
68	K	Pol67	LIKVIDACE ODADU		T	1,000	4 180,00	4 180,00
69	K	Pol68	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		SOUBOR	1,000	2 750,00	2 750,00
70	K	Pol69	PPV		SOUBOR	1,000	11 000,00	11 000,00
71	K	Pol70	PODRUŽNÝ MATERIÁL		SOUBOR	1,000	1 100,00	1 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Objekt:

06 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**175 000,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
175 000,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
36 750,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****211 750,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Objekt:

06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 01.08.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

175 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

175 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

114 000,00

57 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkroví

Objekt:

06 - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přestavba SOU lesnického na byty - vestavba podkrovní

Místo:**Zadavatel:****Uchazeč:**

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 01.08.2018**Projektant:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem**175 000,00****D VRN****Vedlejší rozpočtové náklady****175 000,00**

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 000,00
1	K 013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	4 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště**114 000,00**

D	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	2,000	57 000,00	114 000,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	---------------------------

D VRN4 Inženýrská činnost**57 000,00**

D	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	%	1,000	57 000,00	57 000,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------------------------

