

Zadavatel:	Sdružení obcí pro nakládání s odpady
IČ:	467 72 707
Adresa zadavatele:	Čížkovice – Želechovice, č.p. 48, 410 02 Lovosice
Zastoupen:	Ing. Petrem Medáčkem, CSc. MBA – předsedou rady sdružení
Název veřejné zakázky:	„Skládka SONO, etapa C3“
Evidenční číslo VZ:	016-2019
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

3. Dodatečné vysvětlení na základě dotazu

- Uchazeče doručeného dne 07.08.2019 v 8:05

Text dotazu:

Dobrý den,

obracíme se na Vás s vysvětlením zadávací dokumentace v souladu s čl. 4.1. ZD výše uvedené veřejné zakázky.

1. Ve výkazu výměr, který je součástí 2. Dodatečné informace z 2.8.2019 je u SO 04 Odvodnění tělesa skládky v položce č. 8 kód 583374030R požadována dodávka plaveného štěrku nebo ekvivalentního materiálu v množství 8416,8 t.
Žádáme v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák.č. 134/2016 Sb. jednoznačné stanovení typu zásypového materiálu ve vazbě na větu ZZVZ ...“ Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“

Odpověď zadavatele:

V TZ SO 4 je na str.3 a 4 uvedeno: *Odvodnění tělesa skládky je řešeno pomocí celoplošného drénu z plaveného štěrku (kameniva) o mocnosti minimálně 300mm a minimálním součiniteli filtrace $k = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$. Vzhledem k očekávanému nedostatku plaveného štěrku v okolních lokalitách je variantně možno použít i kamenivo podobných filtračních vlastností (kamenivo, drcený recyklát s vhodnou křivkou zrnitosti – stejnozrnný materiál).*

Jedná se tedy o možné materiálové variantní řešení při zachování požadovaných filtračních a zrnitostních parametrů.

2. Výkaz výměr SO 03 – Těsnění v položce č. 5 kód 28322004R a položce č. 6 kód 283220280R obsahuje výměry bez tzv. prořezu – navýšení plochy pro překrytí folií při spojení podle technologických požadavků výrobce folií.
Žádáme v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák.č. 134/2016 Sb. jednoznačné stanovení výměry pro dodávku – specifikaci folií.

Odpověď zadavatele:

Plocha fólie i prací je napočtena v soupisu prací již s 5% přesahem.

3. Nelze zvážit posunutí termínu odevzdání nabídek na 34 týden?**Odpověď zadavatele:**

Vzhledem k časové tísní a potřebě zadavatele zahájit práce co nejdříve, nelze termín pro podání nabídek oddalovat, navíc administrátor řízení je ve 34. Týdnu na řádné dovolené.

- Uchazeče doručeného dne 07.08.2019 v 8:24

Ještě jedno žádost o vysvětlení ZD dle č. 4.1. ZD.
(možno odepsat na jednou-spojit s předchozím dotazem)

4. Výkaz výměr SO 02 – Přípravné práce a terénní úpravy

4.1. U položky 15 a 16, kód Pol 9 a Pol 10 které jsou pouze popsány jako specifikace - dodávka chybí montážní práce na uložení kabelů v celkové délce 2x 100 m. **Žádám v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 ZVZ jednoznačně stanovit chybějící montážní práce.**

4.2. U položky č. 20, kód Pol 21 je popsáno zřízení lože, ale chybí technologický a bezpečnostní zásyp kabelu kopaným pískem před položením folie a vlastním zásypem rýhy. **Žádám v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 ZVZ jednoznačně stanovit chybějící montážní práce.**

Odpověď zadavatele:

V dílčí části rozpočtu SO 2 – dílčí část 4.2 „Případné přeložky kabelů“ jsou použity agregované položky rozpočtového programu RTS, ve kterých jsou montážní práce zahrnuty.

V Mostě, dne 07.08.2019

Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Jednatelka společnosti
Europrojekty s.r.o.



Europrojekty s.r.o.
IČ: 286 95 381
Čsl. armády 1287/27, 434 01 Most
☎ 417 633 288 📶 607 949 872
✉ europrojekty@europrojekty.cz
www.europrojekty.cz