

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

OBEC DVORY

Dvory 24, 383 01 Prachatice

zast.: starostkou Bc. Vendulkou Pěstovou

IČ: 00583014

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prachatice

Číslo účtu: 16927281/0100

(dále jen „objednatel“)

a

IVAN DUDLA

Hradební 422, 383 01 Prachatice

IČ: 72109211, DIČ: CZ7210179955

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prachatice

Číslo účtu: 4185490349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

podle §2586 a souvisejících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.

tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených stavební práce za účelem realizace opravy fasády a střechy obecního úřadu v obci Dvory (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena díla, její splatnost a platební podmínky

Cena díla je stanovena rozpočtem zhotovitele, který zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy a objednatel bez výhrad s tímto rozpočtem souhlasí. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

	dle rozpočtu
cena díla bez DPH	666 376,- Kč
DPH 21%	139 939,- Kč
celková cena vč. DPH	806 315,- Kč

Cena bude zaplacená objednatelem po předání díla na základě daňového dokladu vystaveného ke dni předání díla a se splatností 30 dnů.

Cena díla bude objednavatelem uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele.

Zhotovitel může uplatit právo na přiměřené zvýšení ceny díla v případě, že se objeví při jeho provádění potřeba činností, které nejsou v této smlouvě zahrnuty a tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy. Jejich potřebu a rozsah je povinen zhotovitel s objednatelem projednat, odsouhlasit a formou dodatku o ně doplnit tuto smlouvu.

Stejně jsou strany povinny postupovat při činnostech dodatečně požadovaných objednatelem. Tyto činnosti budou kalkulovány obdobným způsobem jako vlastní dílo.

III.

Termín provedení díla a jeho předání

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 10.11.2018.

Stanovený termín provedení a předání díla je možné dohodu stran prodloužit v případě, že výsledný objem prací nebo jejich složitost je větší, než který byl předpokládán.

V případě, že při předání díla budou na díle zjištěny viditelné vady a nedodělky, bude po dohodě stanoven nový termín předání. Náklady na odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel.

O předání díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který objednatel v jeho písemné formě potvrdí svým vyjádřením a podpisem.

IV.

Vady díla

Dílo má vady, pokud neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména v č. I.

Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, které byly způsobeny použitím nevhodných podkladů nebo materiálů poskytnutých objednatelem a jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění trval.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady.

V.

Záruka

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilá k používání, pro které bylo zhotoveno.

Na vytvořené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců ode dne předání. Pokud se v této době vyskytnou vady díla, které nebyly zřejmé v době jeho předání, je povinen je zhotovitel na svůj náklad a bez zbytečného odkladu odstranit.

V případě, že objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, je zhotovitel v technicky přiměřené lhůtě stanovené objednatelem tyto vady na svůj náklad odstranit. Pokud zhotovitel vady v této lhůtě

neodstraní, je objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit jiným dodavatelem a zhotovitel je povinen uhradit 100 % vzniklých nákladů.

Vady díla, které se vyskytly v záruční době a které objednatel zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl, je povinen objednatel písemně a bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli, jinak jeho právo na odstranění vad na náklad zhotovitele zaniká.

VI.

Sankce

Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, snižuje se dohodnutá cena díla o 0,5 % za každý den prodlení.

V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení, který činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. K prodlení dojde pouze za předpokladu, že objednatel převzal bez výhrad a ve stanoveném termínu dílo uvedené v čl. I.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, za které smluvní strany považují:

- zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a takový postup vede zjevně k vadnému plnění,
- zhotovitel předal zhotovení díla subdodavateli a k tomuto předání nebyl dán objednatelům písemný souhlas,
- při kontrole zjištěný dosavadní výsledek provádění díla zjevně vede k vadnému plnění,
- objednatel zjistí při předání díla, že dílo má neodstranitelné technické nebo právní vady, které brání řádnému užití díla.

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení smlouvy objednatelům, za které smluvní strany považují:

- objednatel je v prodlení s převzetím díla o více než 5 dnů,
- objednatel je v prodlení s úhradou faktury, které trvá déle než 5 dnů.

VII

Trvání smlouvy

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Od smlouvy může každá ze stran odstoupit písemnou formou a písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhému účastníkovi smlouvy.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy je objednatel povinen zhotoviteli uhradit jeho skutečné náklady. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli veškeré písemné materiály a podklady k dílu.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů čl. VI. pro podstatné porušení smlouvy je zhotovitel povinen vrátit objednateli bez zbytečného odkladu veškeré písemné materiály a podklady k dílu.

V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodů čl. VI. pro podstatné porušení smlouvy je objednatel povinen zhotoviteli uhradit jeho skutečné náklady. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli bez zbytečného odkladu veškeré písemné materiály a podklady k dílu.

VI.

Závěrečná ustanovení

Podmínky upravené touto smlouvou mohou být změněny jen tehdy, dohodnou-li se obě strany na jejich změnách; tato změna musí mít písemnou formu.

Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, každý výtisk má platnost originálu a podpisem této smlouvy účastníci smlouvy potvrzují, že převzali jeden výtisk.

Tato smlouva a jí neupravené otázky se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že při podpisu této smlouvy nezneužili svého výhodnějšího hospodářského postavení při dohodě o množství, kvalitativních, dodacích nebo jiných podmínkách a o ceně.

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Dvorech dne 20.8.2018

V DVORECH dne 20.8.2018

OBEC DVORY

Dvory 24, 383 01 Prachatice
IČO: 005 83 014, mobil: 724 113 582
E-mail: starosta@obec-dvory.cz

IVAN DUDLA
stavební a zemní práce
IČO: 721 09 211
DIČ: CZ7210179955
Tel.: 608 581 884

Objednatel



Zhotovitel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17/73

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy obecního úřadu Dvory

JKSO:

Místo: Dvory

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ivan DUDLA, Hradební 422, 383 01 Prachatice

IČ:

72109211

DIČ:

CZ7210179955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

666 376,81

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

666 376,81

DPH základní 21,00%

ze

666 376,81

139 939,13

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

806 315,94

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC DVORY

Dvory 24, 383 01 Prachatice
IČO: 005 83 014, mobil: 724 113 582
E-mail: starosta@obec-dvory.cz

20. 8. 2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

IVAN DUDLA
stavební a zemní práce
IČO: 721 09 211
DIČ: CZ7210179955
Tel.: 608 581 884

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17/73

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy obecního úřadu Dvory

Místo: Dvory

Datum: 14. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ivan DUDLA, Hradební 422, 383 01 Prachatice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	666 376,81	806 315,94
SO I	Rekonstrukce střešního pláště	495 317,76	599 334,49
SO II	Renovace fasády	171 059,05	206 981,45
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		666 376,81	806 315,94

806 315,94

CZK

Cena s DPH

OBEC DVORY
Dvory 34, 383 01 Prachatice
IČO: 008 83 014, mobil: 724 113 882
E-mail: starosta@obec-dvory.cz

IVAN DUDLA
stavební a zemní práce
IČO: 171 09 211
DIČ: CZ310170888
Tel.: 608 581 884

Objednatel: 
Datum a podpis: 

Zhotovitel: 
Datum a podpis: 

IVAN DUDLA
stavební a zemní práce
IČO: 171 09 211
DIČ: CZ310170888
Tel.: 608 581 884
Datum a podpis: 

OBEC DVORY
Dvory 34, 383 01 Prachatice
IČO: 008 83 014, mobil: 724 113 882
E-mail: starosta@obec-dvory.cz
Datum a podpis: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy obecního úřadu Dvory

Objekt: SO I - Rekonstrukce střešního pláště

JKSO:

Místo: Dvory

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ivan DUDLA, Hradební 422, 383 01 Prachatice

IČ:

72109211

DIČ:

CZ7210179955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

495 317,76

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

495 317,76

DPH základní

21,00%

ze

495 317,76

104 016,73

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

599 334,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC DVORY ①
Dvory 24, 383 01 Prachatice
IČO: 005 83 014, mobil: 724 113 582
E-mail: starosta@obec-dvory.cz

20.8.2018

Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel

IVAN DUDLA
stavební a zemní práce
IČO: 721 09 211
DIČ: CZ7210179955
Tel.: 608 581 884

Datum a podpis: 20.8.2018 Razítko 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy obecního úřadu Dvory

Objekt: SO I - Rekonstrukce střešního pláště

Místo: Dvory

Datum: 14. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ivan DUDLA, Hradební 422, 383 01 Prachatice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

495 317,76

4 - Vodorovné konstrukce	1 526,00
62 - Úpravy povrchů vnější	1 396,80
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	15 705,67
HSV - Práce a dodávky HSV	59 724,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 724,00
PSV - Práce a dodávky PSV	415 665,29
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	26 123,08
762 - Konstrukce tesařské	60 255,93
764 - Konstrukce klempířské	244 424,63
765 - Kytina skládaná	64 119,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 741,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 300,00
VRN6 - Územní vlivy	760,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	540,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

495 317,76

IVAN DUDLA
stavební a zemní práce
IČO: 731 08 311
DIČ: CZ310170652
Tel.: 608 881 884

OBEC DVORY
Dvory 24, 383 01 Prachatice
IČO: 005 63 014, mobil: 734 113 882
E-mail: starosta@obec-dvory.cz

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy obecního úřadu Dvory

Objekt: SO I - Rekonstrukce střešního pláště

Místo: Dvory

Datum: 14. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ivan DUDLA, Hradební 422, 383 01 Prachatice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

495 317,76

4 - Vodorovné konstrukce

1 526,00

1	K	4-1	Provedení nových komínových hlav na stav.komínech	kus	1,000	1 526,00	1 526,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

62 - Úpravy povrchů vnější

1 396,80

2	K	627452641	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 %	m2	1,600	873,00	1 396,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

15 705,67

3	K	979013312	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	5,349	468,00	2 503,33
4	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,349	357,01	1 909,65
5	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,349	317,01	1 695,69
6	K	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	133,300	9,88	1 317,00
7	K	979990201	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	3,600	2 300,00	8 280,00

HSV - Práce a dodávky HSV

59 724,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 724,00

8	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	270,000	50,70	13 689,00
9	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	13 500,000	2,70	36 450,00
10	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	270,000	35,50	9 585,00

PSV - Práce a dodávky PSV

415 665,29

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

26 123,08

11	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	36,600	156,00	5 709,60
12	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	7,686	135,00	1 037,61
13	M	354414700	podpěra vedení PV11 FeZn pod krytinu 100 mm	kus	10,000	41,20	412,00
14	M	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebeni a prezovou krytinu 120 mm	kus	20,000	23,50	470,00
15	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	3,000	79,30	237,90
16	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	1,000	13,30	13,30
17	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000	17,00	34,00
18	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	32,000	111,00	3 552,00
19	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	32,000	23,00	736,00
20	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	14,000	89,30	1 250,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	2,000	56,60	113,20
22	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	2,000	3,28	6,56
23	K	74362940R	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	5,349	45,00	240,71
24	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000	2 530,00	5 060,00
25	K	21028000R	Celková prohlídka el zařízení a vyhotovení protokolu do 50.000,- Kč	ks	1,000	7 250,00	7 250,00

762 - Konstrukce tesařské

60 255,93

26	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	173,880	28,30	4 920,80
27	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	173,880	91,20	15 857,86
28	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	4,590	5 780,00	26 530,20
29	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	193,200	10,60	2 047,92
30	M	605141120	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 3 - 5 m	m3	0,510	5 880,00	2 998,80
31	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,650	853,00	3 966,45
32	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,914	1 350,00	3 933,90

764 - Konstrukce klempířské

244 424,63

33	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	191,268	42,10	8 052,38
34	M	628663800	šindel střešní ISOLA podkladní pás	m2	199,962	52,00	10 398,02
35	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	17,000	33,50	569,50
36	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	66,70	66,70
37	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	0,365	187,00	68,26
38	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	41,400	60,90	2 521,26
39	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,700	47,30	600,71
40	K	764011622	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	2,300	247,00	568,10
41	K	764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	20,700	249,00	5 154,30
42	M	553509850	krytina střešní Lindab - VENTS RP Větrací hřebenová lišta, dl. 485 mm	kus	83,000	148,26	12 305,58
43	M	553510001	krytina střešní Lindab - NPS RP Zakončení pultové střechy, dl. 2000 mm rš.250mm	kus	0,000	410,00	0,00
44	M	553502610	pás těsnící samolepící TBA průřez 3x10 mm	m	45,540	16,17	736,38
45	M	553503111	samovrtný šroub SL2T 4,8x23 mm s těsnící podložkou pozink lakovaný	kus	249,000	2,45	610,05
46	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	17,000	162,00	2 754,00
47	M	553510040	krytina střešní LINDAB závětrná lišta pravá/levá VIS RP 25	kus	9,000	279,72	2 517,48
48	M	553502610	pás těsnící samolepící TBA průřez 3x10 mm	m	17,850	16,17	288,63
49	M	553503110	samovrtný šroub SWT 4,8x35 mm s těsnící podložkou pozink lakovaný	kus	68,000	2,45	166,60
50	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	41,400	123,00	5 092,20
51	M	553510230	krytina střešní LINDAB okapní plech FSRP Classic	kus	21,000	441,36	9 268,56
52	K	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	41,400	174,00	7 203,60
53	M	553446565	tyč do sněhového zachytávače prům. 28 Al	m	42,000	186,12	7 817,04
54	M	553511005	držák jednoduchého trubkového sněholamu PREFA	kus	86,000	196,76	16 921,36
55	K	764205145	Příplatek k montáži za pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) rš do 400 mm	kus	1,000	177,00	177,00
56	K	76430411R	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou plechovou s lištou	m2	0,325	1 600,00	520,00
57	M	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	1,000	271,22	271,22
58	M	553502610	pás těsnící samolepící TBA průřez 3x10 mm	m	2,860	16,16	46,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	41,400	124,00	5 133,60
60	M	553448120	žlab podokapní půlkulatý PREFA 333 mm, l=6m	m	42,000	180,81	7 594,02
61	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000	76,00	304,00
62	M	553448340	čelo žlabu půlkulaté PREFA 333 mm	kus	4,000	40,73	162,92
63	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	46,000	28,90	1 329,40
64	M	553448920	žlabový hák PREFA 333 mm/28x7	kus	46,000	120,18	5 528,28
65	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	4,000	203,00	812,00
66	M	553448450	kotlík kulatý PREFA 333/100 mm	kus	4,000	343,53	1 374,12
67	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	12,700	109,00	1 384,30
68	M	553448220	svod kruhový PREFA 100 mm, l=3m	m	3,000	257,38	772,14
69	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	9,000	40,50	364,50
70	M	553448700	objímka svodu PREFA 100/200 mm	kus	9,000	112,74	1 014,66
71	M	286160510	hmoždinka do EPS	kus	9,000	22,65	203,85
72	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	8,000	78,00	624,00
73	M	553448740	koleno soklové PREFA - D 100 mm	kus	8,000	446,70	3 573,60
74	K	767391112	Montáž krytin střešních plechových tvarovaných šroubováním	m2	173,880	234,00	40 687,92
75	M	553501833	střešní krytina LINDAB Click 25 Classic, barva HNED, CICE, TMCE, šíře 503 mm	m2	173,880	381,83	66 392,60
76	M	553503151	samovrtný šroub LW-C bez podložky pozinkovaný	kus	1 043,280	1,38	1 439,73
77	K	76430612R	Montáž ventilačních nástavců na plechové krytině průměru do 150 mm	kus	2,000	641,00	1 282,00
78	M	553509260	krytina střešní odvětrávací komínek VPE s vložkou D 125	kus	2,000	2 744,00	5 488,00
79	M	553509300	krytina střešní manžeta z EPDM D 12-90 mm	kus	2,000	733,86	1 467,72
80	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,726	1 620,00	2 796,12

765 - Krytina skládaná

64 119,75

81	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	41,400	49,10	2 032,74
82	M	596602320	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)	kus	8,400	116,00	974,40
83	K	76513180R	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	173,880	176,00	30 602,88
84	K	76513182R	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	20,700	126,00	2 608,20
85	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	173,880	41,90	7 285,57
86	M	631508195	fólie difuzní SUPRO PLUS tape 1500 x 50000 mm, s integrovanou lepicí páskou	m2	191,268	74,10	14 172,96
87	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů DN do 150 mm	kus	2,000	40,90	81,80
88	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy do 1m2	kus	1,000	177,00	177,00
89	M	283292290	lepicí páska DELTA MULTI-BAND (25bm/role)	m	2,000	20,00	40,00
90	M	283292291	lepidlo Delta-Thin (kartuše 310ml)	ks	1,000	240,00	240,00
91	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene větrané střechy	m	20,700	56,70	1 173,69
92	M	631508190	fólie difuzní TYVEK SOFT SOLID 15 x 500 cm	m2	15,525	38,30	594,61
93	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu	m	41,400	25,20	1 043,28
94	M	592444270	okapnice plechová plech Lindab rš. 200mm	m	41,814	70,00	2 926,98
95	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,172	963,00	165,64

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 741,90

96	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	29,028	66,50	1 930,36
97	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	29,028	4,23	122,79
98	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	29,028	89,00	2 583,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	29,028	82,80	2 403,52
100	K	783213111	Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	173,880	78,80	13 701,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 300,00

VRN6 - Územní vlivy

760,00

101	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	20,000	38,00	760,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	--------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

540,00

102	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	30,000	18,00	540,00
-----	---	-----------	---------------------	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy obecního úřadu Dvory

Objekt: SO II - Renovace fasády

JKSO:

Místo: Dvory

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ivan DUDLA, Hradební 422, 383 01 Prachatice

IČ:

72109211

DIČ:

CZ7210179955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				171 059,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				171 059,05
DPH základní	21,00%	ze	171 059,05	35 922,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		206 981,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

OBEC DVORY ①

Dvory 24, 383 01 Prachatice
IČO: 005 83 014, mobil: 724 113 582
E-mail: starosta@obec-dvory.cz

20.8.2018

Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel

IVAN DUDLA
stavební a zemní práce
IČO: 721 09 211
DIČ: CZ7210179955
Tel.: 608 581 884

Datum a podpis: 20.8.2018 Razítko 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy obecního úřadu Dvory

Objekt: SO II - Renovace fasády

Místo: Dvory

Datum: 14. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ivan DUDLA, Hradební 422, 383 01 Prachatice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	171 059,05
HSV - Práce a dodávky HSV	148 471,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 743,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 928,00
997 - Přesun sutě	664,42
998 - Přesun hmot	1 135,64
PSV - Práce a dodávky PSV	20 907,86
766 - Konstrukce truhlářské	20 907,86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 680,00
VRN6 - Územní vlivy	1 140,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	540,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	171 059,05

IVAN DUDLA
stavební a zemní práce
IČO: 121 08 211
DIČ: CZ310179928
Tel: 608 281 884

OBEC DVORY
Dvory 24, 383 01 Prachatice
IČO: 005 83 014, mobil: 724 113 882
E-mail: starosta@obec-dvory.cz

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy obecního úřadu Dvory

Objekt: SO II - Renovace fasády

Místo: Dvory

Datum: 14. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ivan DUDLA, Hradební 422, 383 01 Prachatice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

171 059,05

HSV - Práce a dodávky HSV

148 471,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

123 743,13

1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	55,000	10,10	555,50
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,916	38,50	843,77
3	K	978021141	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 %	m2	30,750	47,70	1 466,78
4	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	38,750	253,00	9 803,75
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	155,353	49,70	7 721,04
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	155,353	182,00	28 274,25
7	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	1,000	95,30	95,30
8	M	55343012	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm	m	1,105	106,00	117,13
9	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	68,990	32,70	2 255,97
10	M	55343026	profil omítkový rohový pro omítky venkovní 7 mm s kulatou hlavou 8mm	m	72,440	47,40	3 433,66
11	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začističových profilů pro spojení s okenním rámem	m	50,740	28,50	1 446,09
12	M	59051476	profil okenní začističový se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	53,277	32,00	1 704,86
13	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tloušťky 15mm nanášena strojně	m2	155,353	182,00	28 274,25
14	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	155,353	243,00	37 750,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 928,00

15	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	228,000	54,80	12 494,40
16	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 280,000	1,00	2 280,00
17	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	228,000	33,20	7 569,60
18	K	9539424R	Dmtž a opětovná Mtž nástěnných skříněk	kus	1,000	584,00	584,00

997 - Přesun sutě

664,42

19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,384	368,00	141,31
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,384	213,00	81,79
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,384	9,27	3,56
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,384	1 140,00	437,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

1 135,64

23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,874	233,00	1 135,64
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 907,86

766 - Konstrukce truhlářské

20 907,86

24	K	766623R	Oprava oken dřevěných euro - opravné a regenerační nátěry vnějších rámu a křídel	m2	21,916	954,00	20 907,86
----	---	---------	--	----	--------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 680,00

VRN6 - Územní vlivy

1 140,00

25	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	30,000	38,00	1 140,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

540,00

26	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	30,000	18,00	540,00
----	---	-----------	---------------------	----	--------	-------	--------