

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

(SoD uzavřené dne 30.6.2020)

Uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Pěší komunikace a parkovací stání na ulici Zádvoří Dambořice

Článek I

Informace o smluvních stranách („ Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Dambořice
Sídlo:	Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35
Oprávněná osoba objednatele:	Ing. Zbyněk Pastyřík
Tel.:	518631325
E-mail:	zbynek.pastyrik@damborice.cz
IČ:	00284840
DIČ:	CZ00284840
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	3053482 / 0300

ZHOTOVITEL:

Název:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 602 540 422
E-mail:	kolacia@ishodonin.cz
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
Bankovní spojení:	KB Hodonín, a.s.
Číslo účtu:	1655920267/0100
Oprávněný zástupce:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
ve věcech technických:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
ve věcech stavby:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
(dále jen „Smlouva“)

Článek II

Tímto dodatkem se mění odst. VII. 1. Článku VII. smlouvy na nové znění takto:

Článek VII

Cena díla

VII.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku písemné výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a činí:

Cena díla


Cena bez DPH	2.404.585,31 Kč
DPH ve výši 21%	504.962,92 Kč
Cena včetně DPH	2.909.548,23 Kč

Článek III

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo schválila Rada obce Dambořice na své 66. schůzi dne 17.6.2021 usnesením č. 66RO6a, na základě předloženého a odsouhlaseného rozpočtu dodatečných skutečných prací.

Dambořice dne 30. 7. 2021


Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Ing. Miroslav Kolacia
oprávněný zástupce zhotovitele




Ing. Zbyněk Pastyřik
oprávněný zástupce objednatele

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 50046

Stavba: Pěší komunikace a parkovací stání na ulici Zádvoří v Dambořicích

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.07.2021

Objednatel:

Obec Dambořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 404 585,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				2 404 585,31
DPH základní	21,00%	ze	2 404 585,31	504 962,92
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 909 548,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

OBEC DAMBOŘICE
Pod Kostelem 80, 686 35 DAMBOŘICE
IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840
⑦

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Ing. Miroslav Kolacia

Datum a podpis:

Razítko

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 03 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 50046

Stavba: Pěší komunikace a parkovací stání na ulici Zádvoří v Dambořicích

Místo:

Datum: 30.07.2021

Objednatel: Obec Dambořice

Projektant:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 404 585,31	2 909 548,23
SO 00	Nestavební náklady	24 100,00	29 161,00
SO 101	Kolmá parkovací stání - I.etapa	767 471,94	928 641,05
SO 102	Kolmá parkovací stání - II.etapa	337 027,04	407 802,72
SO 121	Pěší komunikace a vjezdy - I.etapa	229 174,73	277 301,42
SO 122	Pěší komunikace a vjezdy - II.etapa	235 114,15	284 488,12
SO 123	Pěší komunikace a vjezdy - III.etapa	583 613,79	706 172,69
SO 301	Výustní objekt drenáže	19 288,60	23 339,21
SO 302	Přípojka vodovodu	100 440,98	121 533,59
SO 810	Vegetační úpravy	81 689,07	98 843,77
SO E	Provizorní dopravní značení	26 665,00	32 264,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 404 585,31	2 909 548,23

ROZPOČET

Stavba: Přeshraniční komunikace a parkovací stání na ulici Zádvoři v Dambořicích

Objekt: SO 00 - Nestavební náklady

Místo:

Datum: 30.07.2021

Objednatel: Obec Dambořice
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 100,00

OST - Ostatní

24 100,00

1	K	01	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
2	K	02	Geodetické práce v průběhu stavby	pkl	1,000	21 600,00	21 600,00

ROZPOČET

Stavba

Postavení komunikace a parkovací stání na ulici Žalovská v Dambořicích

Objekt: SO 101 - Kolmá parkovací stání - I.etapa

Místo

Datum

30.07.2021

Objednatel

Obec Dambořice

Projektant

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

767 471,94

HSV - Práce a dodávky HSV

514 075,07

1 - Zemní práce

91 851,24

1	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	43,800	318,40	13 945,92
2	K	122201102	Odkopávky a prokropávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	219,100	113,40	24 845,94
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	219,100	0,32	70,11
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,340	266,80	3 025,51
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,340	1,89	21,43
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	230,440	49,44	11 392,95
7	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	m3	44,100	77,70	3 426,57
8	M	58344199	šterkodrt frakce 0-63	t	84,694	295,00	24 984,73
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	230,440	6,88	1 585,43
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	453,000	18,88	8 552,64

2 - Zakládání

37 996,50

11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	134,400	28,90	3 884,16
12	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	84,000	170,00	14 280,00
13	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	453,000	15,73	7 125,69
14	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	679,500	18,70	12 706,65

5 - Komunikace pozemní

300 706,90

15	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	453,000	180,94	81 965,82
16	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	39,800	210,80	8 389,84
17	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	40,198	232,80	9 358,09
18	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	348,000	206,00	71 688,00
19	M	59246015.R	dlažba betonová vegetační 20x20x8cm šedá	m2	328,250	300,00	98 475,00
20	M	59246015.R1	dlažba betonová vegetační 20x20x8cm červená	m2	23,230	375,60	8 725,19
21	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	348,000	63,52	22 104,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 485,60

22	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	276,00	1 104,00
23	M	40445535	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	4,000	1 092,50	4 370,00
24	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 529,50	3 059,00
25	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	747,50	1 495,00
26	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	2,000	299,00	598,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	2,30	4,60
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	211,20	15 840,00
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	75,750	108,00	8 181,00
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	2 556,00	3 834,00

998 - Přesun hmot

45 034,83

31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	521,201	86,41	45 034,83
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

3 000,00

32	K	01	Zkouška únosnosti zemní plně	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
----	---	----	------------------------------	----	-------	----------	----------

99999 - položky neuvedeny

250 396,87

28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,500	211,20	16 368,00
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 15 cm	m	78,275	108,00	8 453,70
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,000	2 556,00	7 668,00
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	32,500	86,41	2 808,33
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	77,500	51,84	4 017,60
2	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	4,000	460,50	1 842,00
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - doplnění	m2	45,300	129,36	5 860,01
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,200	599,00	8 505,80
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	582,200	17,30	10 072,06
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,200	512,00	7 270,40
34	K	162751103	Vodorovná přemístění výkopku do 500 m	m3	230,440	71,20	16 407,33
34	K	162751117	Vodorovná přemístění výkopku do 10 km	m3	230,440	210,00	48 392,40
34	K	162751139	Příplatek k ceně za další započatých 1000 m	m3	7 374,080	5,60	41 294,85
34	K		Poplatek za uložení zeminy	m3	230,440	310,00	71 436,40

ROZPOČET

Stavba:

Přestř. komunikace s parkovací stání na ulici Žadovci v Dambořici

Objekt:

SO 102 - Kolmá parkovací stání - II.etapa

Místo:

Datum:

30.07.2021

Objednatel:

Obec Dambořice

Projektant:

Fotograf:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

337 027,04

HSV - Práce a dodávky HSV

273 704,72

1 - Zemní práce

38 542,39

1	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	13,500	318,40	4 298,40
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	67,500	144,00	9 720,00
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	67,500	0,32	21,60
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	266,80	2 881,44
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,800	1,89	20,41
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,300	49,44	3 871,15
7	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných syplých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	20,500	77,70	1 592,85
8	M	58344199	Štěrkodrt frakce 0-63	t	39,370	295,00	11 614,15
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,300	6,88	538,70
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	211,000	18,88	3 983,68

2 - Zakládání

27 970,70

11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	128,000	28,90	3 699,20
12	K	212752212	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	80,000	170,00	13 600,00
13	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	211,000	15,73	3 319,03
14	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	393,180	18,70	7 352,47

5 - Komunikace pozemní

139 972,52

15	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	211,000	180,94	38 178,34
16	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	177,000	206,00	36 462,00
17	M	59246015.R	dlažba betonová vegetační 20x20x8cm šedá	m2	172,710	300,00	51 813,00
18	M	59246015.R1	dlažba betonová vegetační 20x20x8cm červená	m2	6,060	375,60	2 276,14
19	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	177,000	63,52	11 243,04

8 - Trubní vedení

5 420,00

20	K	837424111.R	Navrtávka do stávající vpusti	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	910,00	1 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 182,80

22	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	276,00	552,00
23	M	40445535	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	2,000	1 092,50	2 185,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 529,50	1 529,50
25	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,000	747,50	747,50
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	92,000	211,20	19 430,40
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	92,920	108,00	10 035,36
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,840	2 556,00	4 703,04

998 - Přesun hmot

22 616,32

29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	261,717	86,42	22 616,32
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

3 000,00

30	K	01	Zkouška únosnosti zemní plně	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
31	K	02	Elektro práce	ks		2 500,00	0,00

99999 - položky neuvedeny

60 322,32

34	K	162751103	Vodorovná přemístění výkopku do 500 m	m3	78,300	71,20	5 574,96
34	K	162751117	Vodorovná přemístění výkopku do 10 km	m3	78,300	210,00	16 443,00
34	K	162751139	Příplatek k ceně za další započatých 1000 m	m3	2 505,600	5,60	14 031,36
34	K		Poplatek za uložení zeminy	m3	78,300	310,00	24 273,00

ROZPOČET

Stavba:

Pěší komunikace a parkovací stání na ulici Závorky v Dambořici

Objekt: SO 121 - Pěší komunikace a vjezdy - I.etapa

Objekt:

Datum:

30.07.2021

Objednatel:

Obec Dambořice

Projektant:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

229 174,73

HSV - Práce a dodávky HSV

196 088,33

1 - Zemní práce

16 463,20

1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	1,600	460,50	736,80
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	51,84	414,72
3	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,200	318,40	2 610,88
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	41,000	144,00	5 904,00
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	41,000	0,32	13,12
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	41,000	49,44	2 027,04
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,000	6,88	282,08
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	237,000	18,88	4 474,56

2 - Zakládání

10 686,45

9	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	287,000	15,73	4 514,51
10	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	330,050	18,70	6 171,94

5 - Komunikace pozemní

109 695,02

11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	237,000	129,36	30 658,32
12	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	195,000	201,72	39 335,40
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	187,032	186,00	34 787,95
14	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x6 cm červená	m2	11,868	414,00	4 913,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 221,70

15	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	4,000	101,00	404,00
16	M	59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm	m	8,080	112,80	911,42
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	211,20	844,80
18	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	2,020	97,20	196,34
19	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	2,020	304,80	615,70
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,000	182,16	22 587,84
21	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	125,240	90,00	11 271,60
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,500	2 556,00	6 390,00

997 - Přesun sutě

969,91

23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,520	48,80	25,38
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,520	13,00	6,76
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,640	599,00	982,36
26	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,640	17,30	28,37
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,520	168,00	87,36
28	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,640	512,00	839,68
998 - Přesun hmot							14 052,05
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	162,600	86,42	14 052,05
OST - Ostatní							1 500,00
30	K	01	Zkouška únosnosti zemní plně	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

99999 - položky neuvedeny							31 586,40
34	K	162751103	Vodorovná přemístění výkopku do 500 m	m3	41,000	71,20	2 919,20
34	K	162751117	Vodorovná přemístění výkopku do 10 km	m3	41,000	210,00	8 610,00
34	K	162751139	Příplatek k ceně za další započatých 1000 m	m3	1 312,000	5,60	7 347,20
34	K		Poplatek za uložení zeminy	m3	41,000	310,00	12 710,00

ROZPOČET

Stavba

Pěší komunikace a parkovací stání na ulici Zaevoní v Dambořici

Objekt:

SO 122 - Pěší komunikace a vjezdy - II.etapa

Místo

Datum:

30.07.2021

Objednatel:

Obec Dambořice

Projektant:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

235 114,15

HSV - Práce a dodávky HSV

180 955,44

1 - Zemní práce

10 186,71

1	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,400	318,40	764,16
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,000	144,00	1 728,00
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	12,000	0,32	3,84
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	34,000	49,44	1 680,96
5	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	22,000	77,70	1 709,40
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000	6,88	82,56
7	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhuťněním	m2	223,400	18,88	4 217,79

2 - Zakládání

10 105,58

8	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	271,400	15,73	4 269,12
9	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	312,110	18,70	5 836,46

5 - Komunikace pozemní

100 942,90

10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	223,400	129,36	28 899,02
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	185,400	201,72	37 398,89
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	184,390	186,00	34 296,54
13	M	59245006.1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x6 cm červená	m2	1,010	345,00	348,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 929,09

14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	144,800	182,16	26 376,77
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	146,248	90,00	13 162,32
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,500	2 556,00	6 390,00

998 - Přesun hmot

13 791,16

17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	159,600	86,41	13 791,16
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

1 500,00

18	K	01	Zkouška únosnosti zemní pláň	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	----	------------------------------	----	-------	----------	----------

99999 - položky neuvedeny

52 658,72

10	K	564861111	Podklad z bet. recyklátu tl 200 mm	m2	176,000	125,00	22 000,00
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	159,600	86,41	13 791,04
7	K	181102302	Úprava pláň bet. recyklátu se zhuťněním	m2	176,000	18,88	3 322,88
20	K	837424111.R	Přesun branky oplocení dětského hřiště	kus	1,000	4 300,00	4 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	162751103	Vodorovná přemístění výkopku do 500 m	m3	12,000	71,20	854,40
34	K	162751117	Vodorovná přemístění výkopku do 10 km	m3	12,000	210,00	2 520,00
34	K	162751139	Příplatek k ceně za další započatých 1000 m	m3	384,000	5,60	2 150,40
34	K		Poplatek za uložení zeminy	m3	12,000	310,00	3 720,00

ROZPOČET

Stavba: Pěší komunikace a parkování tam na ulici Zadavatel: Město Dambořice

Objekt: SO 123 - Pěší komunikace a vjezdy - III.etapa

Číslo: Datum: 30.07.2021

Objednatel: Obec Dambořice Projektant:
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **583 613,79**

HSV - Práce a dodávky HSV **408 921,27**

1 - Zemní práce **53 763,93**

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	67,500	126,00	8 505,00
2	K	113107031	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	3,800	460,50	1 749,90
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,000	51,84	1 918,08
4	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,400	318,40	6 495,36
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	124,000	144,00	17 856,00
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	124,000	0,32	39,68
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	142,000	49,44	7 020,48
8	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	18,000	77,70	1 398,60
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	124,000	6,88	853,12
10	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhuštěním	m2	419,900	18,88	7 927,71

2 - Zakládání **13 754,61**

11	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	369,400	15,73	5 810,66
12	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	424,810	18,70	7 943,95

5 - Komunikace pozemní **188 501,50**

13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	266,000	129,36	34 409,76
14	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	101,400	180,94	18 347,32
15	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	221,500	201,72	44 680,98
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	217,965	186,00	40 541,49
17	M	59245006.1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x6 cm červená	m2	3,535	345,00	1 219,58
18	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	101,400	219,96	22 303,94
19	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	90,168	232,80	20 991,11
20	M	59245030.R	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x8 cm červená	m2	15,170	396,00	6 007,32

8 - Trubní vedení **5 528,00**

21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	910,00	1 820,00
22	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	412,00	3 708,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **113 552,14**

23	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	9,500	101,00	959,50
24	M	59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm	m	19,190	112,80	2 164,63

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	211,20	7 814,40
26	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	31,310	108,00	3 381,48
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	6,060	304,80	1 847,09
28	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	296,500	182,16	54 010,44
29	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	299,465	90,00	26 951,85
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,950	2 556,00	12 652,20
31	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	67,500	55,86	3 770,55

997 - Přesun sutě

5 092,18

32	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,035	48,80	148,11
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3,035	13,00	39,46
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,895	599,00	2 333,11
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,895	17,30	67,38
36	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,035	168,00	509,88
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,895	512,00	1 994,24

998 - Přesun hmot

28 728,92

38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	332,500	86,40	28 728,92
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

3 000,00

39	K	01	Zkouška únosnosti zemní plně	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
----	---	----	------------------------------	----	-------	----------	----------

99999 - položky neuvedeny

171 692,52

34	K	162751103	Vodorovná přemístění výkopku do 500 m	m3	124,000	71,20	8 828,80
34	K	162751117	Vodorovná přemístění výkopku do 10 km	m3	124,000	210,00	26 040,00
34	K	162751139	Příplatek k ceně za další započatých 1000 m	m3	3 968,000	5,60	22 220,80
34	K		Poplatek za uložení zeminy	m3	124,000	310,00	38 440,00
21	K		Dodávka a montáž ocelového krytu kan.šachty	kus	1,000	6 150,00	6 150,00
21	K		Úprava šachty u RD č.568 vč. obetonování	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
21	K		Úprava sklonu dlažby ve vjezdech	m2	51,000	360,00	18 360,00
21	K		Úprava vstupu z chodníku na zahradu	m2	3,000	680,00	2 040,00
21	K		Úprava chodníku u HUP , odbourání bet. základu	kpl	1,000	7 660,00	7 660,00
21	K		Úprava poklopu nahlížecí revízní šachtičky u RD č.570	kus	1,000	1 920,00	1 920,00
21	K		Kompletní zemní práce u náhrady nadzemního hydrantu	kpl	1,000	6 760,00	6 760,00
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,400	599,00	9 823,60
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	672,400	17,30	11 632,52
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,400	512,00	8 396,80

ROZPOČET

Stavba:

Pesí kompostárna a jehlkováci stábi na úřet Žadvoři v Damboři

Objekt: SO 301 - Výustní objekt drenáže

AMSTG

Datum:

30.07.2021

Objednatel:

Obec Damboři

Projektant:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 288,60

HSV - Práce a dodávky HSV

18 065,00

1 - Zemní práce

047,69

1	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	4,000	321,60	1 286,40
2	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	0,400	308,00	123,20
3	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,750	530,60	928,55
4	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,750	7,60	13,30
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,750	95,00	166,25
6	K	171103101	Zemní hrázký melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	189,00	330,75
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,750	6,88	12,04
8	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	4,000	46,80	187,20

4 - Vodorovné konstrukce

12 756,15

9	K	461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	1,650	3 991,00	6 585,15
10	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	1,750	2 868,00	5 019,00
11	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovaniny	m2	4,000	288,00	1 152,00

998 - Přesun hmot

2 261,16

12	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	8,883	254,55	2 261,16
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

99999 - položky neuvedeny

223,60

34	K	162751117	Vodorovná přemístění výkopku do 10 km	m3	1,750	210,00	367,50
34	K	162751139	Příplatek k ceně za další započatých 1000 m	m3	56,000	5,60	313,60
34	K		Poplatek za uložení zeminy	m3	1,750	310,00	542,50

ROZPOČET

Stavba: Plošná komunikace a parkovací stání na ulici Žadovci v Dambořici

Objekt: SO 302 - Přípojka vodovodu

Místo:

Datum: 30.07.2021

Objednatel: Obec Dambořice
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 440,98

HSV - Práce a dodávky HSV

50 280,25

1 - Zemní práce

28 639,08

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,750	362,40	3 533,40
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,750	212,50	10 359,38
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	48,750	0,28	13,65
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	48,750	70,96	3 459,30
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	48,750	49,44	2 410,20
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,750	6,88	335,40
7	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	29,250	67,00	1 959,75
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,250	85,50	2 500,88
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,500	164,80	1 071,20
10	M	58337332	obsypový materiál	t	12,483	240,00	2 995,92

2 - Zakládání

2 241,45

11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	90,000	3,40	306,00
12	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	103,500	18,70	1 935,45

4 - Vodorovné konstrukce

3 018,60

13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,900	774,00	3 018,60
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

12 515,88

14	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	52,000	76,86	3 996,72
15	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	52,000	96,20	5 002,40
16	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus		777,00	0,00
17	M	42273590	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm	kus		8 125,00	0,00
18	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	52,000	22,90	1 190,80
19	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52,000	16,10	837,20
20	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus		658,75	0,00
21	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus		1 074,00	0,00
22	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus		195,00	0,00
23	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	52,000	21,25	1 105,00
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	52,000	7,38	383,76

998 - Přesun hmot

3 865,24

25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,384	189,62	3 865,24
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
OST - Ostatní							0,00
26	K	01	Napojení na stávající řad	kpl		4 100,00	0,00

99999 - položky neuvedeny

50 160,73

16	K	891247111	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
17	M	42273590	hydrant nadzemní DN80 PN16 ,krycí výška 1250 mm	kus	1,000	27 250,00	27 250,00
16	K	891247111	Montáž litinových a plastových tvarovek DN 80 , 63	kus	4,000	320,00	1 280,00
17	M		TP 80/500	kus	1,000	2 960,00	2 960,00
17	M		PP 80	kus	1,000	1 695,00	1 695,00
17	M		PE 80/63 - redukce	kus	1,000	860,00	860,00
17	M		PE 63/90°	kus	1,000	780,00	780,00
17	M		těsnění,šrouby,matky	kpl	1,000	1 970,00	1 970,00
17	M		koruflex d 75	m	52,000	48,00	2 496,00
26	K	01	Napojení do stávající studny - vývrt, utěsnění	kpl	1,000	3 440,00	3 440,00
34	K	162751103	Vodorovná přemístění výkopku do 500 m	m3	8,320	71,20	592,38
34	K	162751117	Vodorovná přemístění výkopku do 10 km	m3	8,320	210,00	1 747,20
34	K	162751139	Příplatek k ceně za další započatých 1000 m	m3	266,240	5,60	1 490,94
34	K		Poplatek za uložení zeminy	m3	8,320	310,00	2 579,20

ROZPOČET

Stavba: Přesil komunikace a parkování stanoviščího Závazný - Dambořice

Objekt: SO 810 - Vegetační úpravy

ANISO

Datum: 30.07.2021

Objednatel: Obec Dambořice
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 689,07

HSV - Práce a dodávky HSV

81 689,07

1 - Zemní práce

65 721,75

1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	21,000	29,45	618,45
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	21,000	42,28	887,88
3	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96,000	60,60	5 817,60
4	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	96,000	38,00	3 648,00
5	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	9,000	249,60	2 246,40
6	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	640,000	29,27	18 732,80
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	640,000	22,75	14 560,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	640,000	16,38	10 483,20
9	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	24,533	140,00	3 434,62
10	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus		1 500,60	0,00
11	M	10321100.R	zahradní substrát - nákup vč. dopravy	m3		1 150,00	0,00
12	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	640,000	2,13	1 363,20
13	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	640,000	1,92	1 228,80
14	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	640,000	0,71	454,40
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	640,000	2,92	1 868,80
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	640,000	0,59	377,60
17	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus		1 470,00	0,00
18	M	02650515.R	alejový strom s balem OK 10-14cm, nasazení koruny min. v. 180cm	kus		4 920,00	0,00
19	M	02650515.R1	ovocný strom - vysokokmen	kus		2 820,00	0,00
20	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus		137,60	0,00
21	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus		150,00	0,00
22	M	60591257991	latě dřevěné do 50cm2 impregnované pro ukotvení stromů /spojovací příčky	m		60,00	0,00
23	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus		54,96	0,00
24	M	286112220	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 80 mm	m		35,63	0,00
25	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2		46,55	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m ²		2,02	0,00
27	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m		168,15	0,00
28	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m		37,06	0,00
29	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus		14,49	0,00
30	M	25191155011	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	<i>kus</i>		<i>3,80</i>	<i>0,00</i>
31	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²		46,33	0,00
32	M	103911000	<i>kůra mulčovací VL</i>	<i>m³</i>		<i>1 273,80</i>	<i>0,00</i>
33	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t		4 856,00	0,00
34	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové</i>	<i>kg</i>		<i>42,48</i>	<i>0,00</i>
35	K	185804213	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²		31,04	0,00
36	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m ²	m ³		304,80	0,00
37	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³		288,90	0,00
38	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m ³		17,46	0,00
2 - Zakládání							0,00
39	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného - výsadbová jáma	m ³		593,60	0,00
998 - Přesun hmot							15 967,31
40	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	21,082	757,39	15 967,31

ROZPOČET

Stavba: Pěstí komárů, řádění a parkovací stání na ulici Záhoří v Dambořicích

Objekt: SO E - Provizorní dopravní značení

Město:

Datum:

30.07.2021

Objednatel:

Obec Dambořice

Projektant:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 665,00

HSV - Práce a dodávky HSV

26 665,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 665,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	150,00	1 200,00
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	120,000	18,00	2 160,00
3	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	44,000	150,00	6 600,00
4	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	660,000	13,20	8 713,00
5	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítlny včetně akumulátoru	kus	12,000	216,00	2 592,00
6	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	180,000	30,00	5 400,00

