

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Kostel sv. Augustina v Brně – oprava fasád věže“

Smluvní strany

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.

Sídlo: Březinova 745/27a, 61600 Brno
Zastoupen: David Zezula, jednatel
IČ: 29303192
DIČ: CZ29303192
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 72662 KS v Brně
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-13848602570/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních David Zezula, tel.603 428 812

b) technických Ing. Vlastimil Tomášek, tel. 731 180 515

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Augustina, Brno – Masarykova čtvrt'

Sídlo: náměstí Míru 377/7, 602 00 Brno
Zastoupen: Josefem Novotným, administrátorem
IČ: 65269276
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Josef Novotný, administrátor

b) technických Ing. Libor Kubíček, tel. 724 097 596

(dále jen „objednatel“)

tímto uzavírají níže uvedený dodatek smlouvy o dílo č. 1/2017 ze dne 2.2.2017 na realizaci díla „Kostel sv. Augustina v Brně – oprava fasád věže“.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené body dotčené smlouvy o dílo, přičemž ostatní zůstávají v platnosti.

Důvodem uzavření dodatku jsou skutečnosti zjištěné při realizaci stavby, kdy po postavení lešení kolem věže byl zjištěn výrazně vyšší rozsah degradace omítek, než jaký byl uvažován k opravě v rámci smlouvy o dílo. Na základě tohoto zjištění byla změněna technologie oprav, kdy dojde k celoplošné výměně omítek věže vč. provedení přidružených stavebních prací. Tyto práce byly zhotovitelem oceněny a jsou obsahem položkového rozpočtu změn, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Cena díla

Cena díla se mění následující způsobem:

Smlouva o dílo	1.575.010,02	Kč bez DPH
Méněpráce	-328.353,38	Kč bez DPH
Vícepráce	941.831,88	Kč bez DPH
Výsledná cena díla dle dodatku	2.188.488,52	Kč bez DPH
DPH ve výši 21%	459.582,59	Kč
CENA CELKEM	2.648.071,11	Kč


4. Doba plnění

Doba realizace díla se mění následujícím způsobem:

- 4.2. Ukončení díla: 31.8.2017 (nejpozději do 30. 9. 2017)
 4.3. Termín vyklizení staveniště: do 15. 9. 2017

Příloha k dodatku smlouvy o dílo: - položkový rozpočet změn

V Brně, dne 30.6.2017



 za objednatele:

**ISS STAV
TRADE**

ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192
 Březinova 745/27a, 616 00 Brno ②



 za zhotovitele:


Čj: BB - 1664/2017

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 22. 8. 2017

 notář



 ordinář

Položkový rozpočet změn k dodatku smlouvy o dílo

Stavba: 2016/009 Kostel sv. Augustina - oprava fasád věže
Objekt: 1 Oprava fasád věže
Rozpočet: 1-tendr stavební část

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Augustina, Brno - M: IČ: 65269276
 náměstí Míru 377/7 DIČ:
 60200 Brno-Stránice

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČ: 29303192
 Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
 61600 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 188 488,52
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 188 488,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 188 488,52 CZK
Základní DPH	21 %	459 582,59 CZK

Cena celkem bez DPH 2 188 488,52 CZK

Cena celkem s DPH 2 648 071,11 CZK

v Brně

dne

30.06.2017

**ISS STAV
TRADE**

ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192
 Březinova 745/27a 616 00 Brno

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2016/009	Kostel sv. Augustina - oprava fasád věže
O:	1	Oprava fasád věže
R:	1-tendr	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SMLOUVA O DÍLO:

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 750,00
1	31023	zapravení otvorů D50mm tl.stěny 450mm 29 : 4	kus	4,00000 4,00000	250,00	1 000,00
2	31024	zapravení otvorů po kotvách 33 : 3	kus	3,00000 3,00000	250,00	750,00
Díl:	61	Úpravy povrchu, podlahy				36 543,79
3	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů silikátová 23 : 1,5+2,0	m2	3,50000 3,50000	49,52	173,32
4	602016195R00	Penetrace hloubková stěn silikátová 22 : 5,9*(4,6*2+5,4*2)-2,6*4,4*4+,2*(2,6*2+4,4*2)*4+,53*(4,1*2+3,3*2)	m2	91,28400 91,28400	43,04	3 928,86
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů T5 : 2,0*2,1	m2	4,20000 4,20000	50,00	210,00
6	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 23 : 1,5+2,0	m2	3,50000 3,50000	332,40	1 163,40
7	611481115R00	Potažení stropů rabicovým pletivem, přichycení 23 : 1,5+2,0	m2	3,50000 3,50000	86,40	302,40
8	612401964R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov	m2	91,28400	47,61	4 345,85
9	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 08 : ,9+2,3*2	m	5,50000 5,50000	48,08	264,44
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 22 : 5,9*(4,6*2+5,4*2)-2,6*4,4*4+,2*(2,6*2+4,4*2)*4+,53*(4,1*2+3,3*2)	m2	91,28400 91,28400	280,00	25 559,52
11	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká 34 : 9*,05	m2	0,45000 0,45000	584,01	262,80
12	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem 23 : 1,5+2,0	m2	3,50000 3,50000	95,20	333,20
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				318 923,93
13	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb 12 : (13,2+1,9)*1,2 13 : (1,9+,8*2+3,14*1,45-,9+,2*2)*1,2	m2	27,18360 18,12000 9,06360	35,00	951,43
14	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení otvory : ,78*1,75 (2,4*4,3)*4 (,6*1,2)*(5+2) 2,0*2,1 ,6*,6*2 1,2*2,4 ,9*2,4	m2	57,64500 1,36500 41,28000 5,04000 4,20000 0,72000 2,88000 2,16000	50,00	2 882,25
15	622401903R00	Příplatek za zaoblení omítky stěn, štuk. hlazené SZ : (8,15+,15)*(3,14*1,45) řimsa : (,1+,15)*(3,14*1,6) (-,6*1,2+,2*(,6+1,2*2))*2	m2	38,80590 37,78990 1,25600 -0,24000	20,00	776,12
16	622454321R00	Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 % ,95*(4,6*2+4,0*2) řimsa : ,15*(4,6*2+4,3*2) řimsa : ,2*(4,9*2+4,7*2) 4,7*(5,0*2+4,4*2)	m2	759,62990 16,34000 2,67000 3,84000 88,36000	185,00	140 531,53

		řimsa : ,35*(7,0*2+6,4*2)		9,38000		
		řimsa : ,2*(7,0*2+6,0*2)		5,20000		
		SZ : 12,6*6,6+(22,5-12,6-,15)*6,7+(8,15+,15)*(1,9*2+,8*2+3,14*1,45)		231,09490		
		JZ : 10,6*6,0		63,60000		
		JV : 11,95*6,6+13,2*6,0+2,4*(2,7+2,7)		171,03000		
		SV : 30,65*6,0+2,6*4,55		195,73000		
		řimsa : ,2*(5,75+2,7+,3)		1,75000		
		řimsa : ,3*(5,75+2,4)		2,44500		
		řimsa : (,1+,15)*(,8*2+3,14*1,6)		1,65600		
		ostění nik : ,1*2*(22,35+24,35+3,0)		9,94000		
		otvory : -,78*1,75+,3*(,78+1,775*2)		-0,06600		
		(-2,4*4,3+,1*(2,5+4,3*2))*4		-36,84000		
		(-,6*1,2+,2*(,6+1,2*2))*(5+2)		-0,84000		
		-2,0*2,1+,2*(2,0+2,1*2)		-2,96000		
		(-,6*6+,2*6*3)*2				
		-1,2*2,4+,2*(1,2+2,4*2)		-1,68000		
		-,9*2,4+,2*(,9+2,4*2)		-1,02000		
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	759,62990	32,06	24 353,73
18	621412312RTx	Nátěr podhledů vnějších minerální, silikátový včetně penetrace podkladu	m2	12,47860	180,00	2 246,15
		řimsa : ,2*(4,9*2+4,7*2)		3,84000		
		řimsa : ,2*(7,0*2+6,0*2)		5,20000		
		řimsa : ,3*(5,75+2,4)		2,44500		
		řimsa : ,15*(,8*2+3,14*1,6)		0,99360		
19	622412312RTx	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , , minerální, silikátový včetně penetrace podkladu	m2	747,15130	150,00	112 072,70
		,95*(4,6*2+4,0*2)		16,34000		
		řimsa : ,15*(4,6*2+4,3*2)		2,67000		
		Začátek provozního součtu				
		řimsa : ,2*(4,9*2+4,7*2)		3,84000		
		Konec provozního součtu				
		4,7*(5,0*2+4,4*2)		88,36000		
		řimsa : ,35*(7,0*2+6,4*2)		9,38000		
		Začátek provozního součtu				
		řimsa : ,2*(7,0*2+6,0*2)		5,20000		
		Konec provozního součtu				
		SZ : 12,6*6,6+(22,5-12,6-,15)*6,7+(8,15+,15)*(1,9*2+,8*2+3,14*1,45)		231,09490		
		JZ : 10,6*6,0		63,60000		
		JV : 11,95*6,6+13,2*6,0+2,4*(2,7+2,7)		171,03000		
		SV : 30,65*6,0+2,6*4,55		195,73000		
		řimsa : ,2*(5,75+2,7+,3)		1,75000		
		Začátek provozního součtu				
		řimsa : ,3*(5,75+2,4)		2,44500		
		Konec provozního součtu				
		řimsa : ,1*(,8*2+3,14*1,6)		0,66240		
		Začátek provozního součtu				
		řimsa : ,15*(,8*2+3,14*1,6)		0,99360		
		Konec provozního součtu				
		ostění nik : ,1*2*(22,35+24,35+3,0)		9,94000		
		otvory : -,78*1,75+,3*(,78+1,775*2)		-0,06600		
		(-2,4*4,3+,1*(2,5+4,3*2))*4		-36,84000		
		(-,6*1,2+,2*(,6+1,2*2))*(5+2)		-0,84000		
		-2,0*2,1+,2*(2,0+2,1*2)		-2,96000		
		(-,6*6+,2*6*3)*2				

		-1,2*2,4+,2*(1,2+2,4*2)		-1,68000		
		-.9*2,4+,2*(,9+2,4*2)		-1,02000		
20	62245	příplatek za zesílenou vrstvu šuku	m2	379,81495	40,00	15 192,60
		759,6299*,5		379,81495		
21	622904121R0x	Ruční čištění kartáčem	m2	27,18360	450,00	12 232,62
		12 : (13,2+1,9)*1,2		18,12000		
		13 : (1,9+,8*2+3,14*1,45-,9+,2*2)*1,2		9,06360		
22	62745	přespárování soklu	m	58,50000	80,00	4 680,00
		12 : (13,2+1,9)*3+1,2*11		58,50000		
23	764 R	revize napojení stávajících oplechování na římsy	m	25,04000	120,00	3 004,80
		3,15*1,6+,8*2		6,64000		
		4,9*2+4,3*2		18,40000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 767,08
24	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	22,44000	120,00	2 692,80
		21 : 4,6*4,2+,6*3,4*2-1,2*,8		22,44000		
25	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,33660	7 000,00	2 356,20
		21 : (4,6*4,2+,6*3,4*2-1,2*,8)*,3*,05		0,33660		
26	63240194	Příplatek za nízký prostor	m2	22,44000	32,00	718,08
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				230 924,12
27	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	90,74800	45,00	4 083,66
		Včetně kotvení lešení.				
		4,63*(5,4*2+4,4*2)*1,0		90,74800		
28	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m	m2	195,25740	45,00	8 786,58
		Včetně kotvení lešení.				
		6,0*17,0		102,00000		
		(,8*2+3,14*2,65)*9,4		93,25740		
29	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	90,74800	30,00	2 722,44
30	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	390,51480	30,00	11 715,44
		195,25740*2		390,51480		
31	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	90,74800	30,00	2 722,44
32	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	195,25740	30,00	5 857,72
33	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	11,52000	121,20	1 396,22
		(5,7+3,9)*1,2		11,52000		
34	941	statický výpočet lešení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
35	94190	Příplatek za založení lešení na střeše	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
36	941900	Potažení lešení folií, textilií (zřízení+odstranění)	m2	1 329,13740	10,00	13 291,37
		9,00*17,0		153,00000		
		(,8*2+3,14*2,65)*9,4		93,25740		
		9,6*38,4*2		737,28000		
		9,0*38,4		345,60000		
37	941941052R0x	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, v.38m	m2	967,68000	50,00	48 384,00
		Včetně kotvení lešení.				
		9,6*38,4*2		737,28000		
		6,0*38,4		230,40000		
38	941941392R0x	Příplatek za každý měsíc použití lešení v.38m	m2	1 935,36000	30,00	58 060,80
		967,68*2		1 935,36000		
39	941941852R0x	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, v.38m	m2	968,67000	35,00	33 903,45
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43 631,00
40	899521311RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. zdivo, s vysekáním otvoru	kus	5,00000	400,00	2 000,00
		v cihelném zdivu				
		28 : 5		5,00000		
41	953945111RU3	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení, šířka do 200 mm, výška	m	20,00000	342,00	6 840,00
		150 mm, 100 ks hrotů				
		plastové provedení				
		20 : 2,5*2*4		20,00000		
42	956951113R00	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 3 x 3 cm	m	35,10000	80,00	2 808,00

		Začátek provozního součtu 16 : (7,0*2+6,4*2)*2		53,60000		
		Konec provozního součtu 54*,65		35,10000		
43	950	ochrana střechy před poškozením zřízení+odstranění cca : 30+2,9*2,25	m2	36,52500	120,00	4 383,00
44	950 19	nylonová síť na nerez.lankách kotvená do ostění 2600/4400mm 19 : 4	ks	36,52500 4,00000	3 900,00	15 600,00
45	950 2	zakrytí technického vybavení - zřízení+odstranění	soubor	4,00000 1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				35 715,46
46	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1	m3	1,64640 1,64640	500,00	823,20
47	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 08 : 1	kus	1,00000 1,00000	9,43	9,43
48	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 08 : ,8*1,97	m2	1,57600 1,57600	141,20	222,53
49	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 06 : 1	kus	1,00000 1,00000	16,72	16,72
50	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 06 : ,74*1,75	m2	1,29500 1,29500	221,20	286,45
51	974082213R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 5 cm 34 : 9	m	9,00000 9,00000	34,07	306,65
52	976083131R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva cihelného 33 : 3	kus	3,00000 3,00000	25,84	77,52
53	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 23 : 1,5+2,0	m2	3,50000 3,50000	62,32	218,12
54	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 22 : 5,9*(4,6*2+5,4*2)-2,6*4,4*4+,2*(2,6*2+4,4*2)*4+,53*(4,1*2+3,3*2)	m2	91,28400 91,28400	60,00	5 477,04
55	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % ,95*(4,6*2+4,0*2) římša : ,15*(4,6*2+4,3*2) římša : ,2*(4,9*2+4,7*2) 4,7*(5,0*2+4,4*2) římša : ,35*(7,0*2+6,4*2) římša : ,2*(7,0*2+6,0*2) SZ : 12,6*6,6+(22,5-12,6-,15)*6,7+(8,15+,15)*(1,9*2+,8*2+3,14*1,45) JZ : 10,6*6,0 JV : 11,95*6,6+13,2*6,0+2,4*(2,7+2,7) SV : 30,65*6,0+2,6*4,55 římša : ,2*(5,75+2,7+,3) římša : ,3*(5,75+2,4) římša : (,1+,15)*(,8*2+3,14*1,6) ostění nik : ,1*2*(22,35+24,35+3,0) otvory : -,78*1,75+,3*(,78+1,775*2) (-2,4*4,3+,1*(2,5+4,3*2))*4 (-,6*1,2+,2*(,6+1,2*2))*(5+2) -2,0*2,1+,2*(2,0+2,1*2) (-,6*6+,2*,6*3)*2 -1,2*2,4+,2*(1,2+2,4*2) -,9*2,4+,2*(,9+2,4*2)	m2	759,62990 16,34000 2,67000 3,84000 88,36000 9,38000 5,20000 231,09490 63,60000 171,03000 195,73000 1,75000 2,44500 1,65600 9,94000 -0,06600 -36,84000 -0,84000 -2,96000 -1,68000 -1,02000	15,00	11 394,45
56	762341811R00	Demontáž bednění střež rovnych z prken hrubých 16 : 7,0*6,4-5,35*4,75	m2	19,38750 19,38750	25,00	484,69
57	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 16 : ,53*(6,8*2+5,14*2)	m2	12,65640 12,65640	50,00	632,82

58	764312821R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30° 16 : (7,2+,15*2)*(6,6+,15*2)-5,0*4,4	m2	29,75000	50,81	1 511,54
59	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° 5,0*2+4,4*2	m	18,80000	13,76	258,69
60	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 14 : 2,05+,65*(7+2)+2,35+2,55*4 3,95*2-2,9	m	25,45000	29,68	755,36
61	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm 5,0*2+4,4*2	m	18,80000	25,99	488,65
62	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg 33 : 4,8*15,4	kg	73,92000	19,52	1 442,92
63	960 29	odstranění reflektorů vč.přívodní kabeláže 29 : 4	ks	4,00000	200,00	800,00
64	960 32	demontáž+zpětná montáž zářivkového svítidla 32 : 2	ks	2,00000	300,00	600,00
65	968 R	Vybourání kovových sítě v rámu 19 : 2,6*4,4*4	m2	45,76000	40,00	1 830,40
66	968062357R0x	Vybourání dřevěných rámu s lamelami 04 : 2,5*4,3*4	m2	43,00000	100,39	4 316,86
67	974081111R0x	Vysekání latí 3x3 cm Začátek provozního součtu 16 : (7,0*2+6,4*2)*2 Konec provozního součtu 54*,65	m	35,10000	18,16	637,42
68	976071111R0x	demontáž kovových madel 18 : 7,4*2+6,8*2	m	28,40000	110,00	3 124,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				40 095,13
69	999281213R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 48 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,25,27,28,29,30,33,37,3 8,40,41,42,46,48,50,51,62,66, : Součet: : 85.10959	t	85,10959	471,10	40 095,13
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 403,41
70	711212001RS1	Hydroizolační povlak - nátěr, , krystalická hydroizolace 21 : 4,6*4,2+,6*3,4*2-1,2*,8 23 : 1,5+2,0	m2	25,94000	207,61	5 385,35
71	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 70, : Součet: : 0.02464	t	0,02464	732,80	18,06
Díl:	760	Výplně otvorů				497 600,00
72	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu vč.přesunu hmot		0,00000	0,00	0,00
73	T1	T1- masivní dřevěný rám 2600/4400mm s lamelami - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00000	89 625,00	358 500,00
74	T2a	T2a- nové dřev.eurookno okna 600/1200mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků , mimo vnější parapet	ks	2,00000	9 800,00	19 600,00
75	T2b	T2b-repase stávajícího dřevěného okna 600/1200mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků , mimo vnější parapet	ks	3,00000	7 000,00	21 000,00
76	T3	T3-repase stávajícího dřevěného okna 600/1200mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků , mimo vnější parapet	ks	2,00000	7 000,00	14 000,00
77	T4	T4-repase stávajícího dřevěného okna 600/600mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků , mimo vnější parapet, mimo repasi mříže	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
78	T5	T5-repase stávajícího dřevěného okna 2000/2100mm s vitráží - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků , mimo vnější parapet, mimo repasi mříže do samotné vitráže se nebude zasahovat	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00

79	T6	T6-repase stávajících ocel.dveří a zárubní 900/2150mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
80	T7	T7-nové dřev.vstupní dveře 800/1970mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
81	T8	T8-nové ocel.vstupní dveře 740/1750mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	32 000,00	32 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				13 957,47
82	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 16 : 7,0*6,4-5,35*4,75	m2	19,38750	80,00	1 551,00
83	762 R	pochůzí rošt (dubové hoblované fošny 250/30mm na latích 25/50mm po 50cm) - kompl.dod+mtz 16 : ,53*(6,8*2+5,14*2)	m2	12,65640	550,00	6 961,02
84	762081150U00	Hoblování řeziva stavební dílna 16 : (7,0*6,4-5,35*4,75)*1,1*0,22	m3	0,46918	3 000,00	1 407,54
85	60596001R	Řezivo - prkna 16 : (7,0*6,4-5,35*4,75)*1,1*0,22	m3	0,46918	8 000,00	3 753,44
86	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 85, : Součet: : 0.25805	t	0,25805	1 102,40	284,47
Díl:	764	Konstrukce klempířské				128 905,11
87	764217200R00	Krytina z Cu plechu železobetonových desek včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 16 : (7,0+15*2)*(6,4+15*2)-5,2*4,6	m2	24,99000	2 120,75	52 997,54
88	764231230R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků. 5,0*2+4,4*2	m	18,80000	610,00	11 468,00
89	764259241R00	Ochranný koš stř. vpusti Cu, pro trouby D do 150mm	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
90	764292240R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm vč. spojovacích prostředků. 5,0*2+4,4*2	m	18,80000	900,00	16 920,00
91	764510250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm, lepení hmotou těsnicí a lepicí (plastickým bitumenovým lepidlem) 14 : 2,05+65*(7+2)+2,35+2,55*4 3,95*2-2,9	m	25,45000	690,00	17 560,50
92	764510270RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm, lepení hmotou těsnicí a lepicí (plastickým bitumenovým lepidlem)	m	0,83000	1 100,00	913,00
93	764521250RT2	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm, nalepení hmotou těsnicí a lepicí (plastickým bitumenovým lepidlem) 5,0*2+4,4*2	m	18,80000	680,00	12 784,00
94	764454803R0x	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm pro zpětnou montáž 09 : 2,6+12,7+2,2+9,2+17,7 uvnitř cca : 13*2	m	70,40000	28,00	1 971,20
95	764554291R0x	Montáž trub Cu odpadních kruhových vč.nových zděří včetně spojovacích prostředků. 09 : 2,6+12,7+2,2+9,2+17,7 uvnitř cca : 13*2	m	70,40000	135,00	9 504,00
96	998764105R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 87,88,89,90,91,92,93,95, : Součet: : 0.88625	t	0,88625	1 339,20	1 186,87
Díl:	765	Krytiny tvrdé				5 583,43
97	765901108R00	Fólie podstřešní paropropustná strukturovaná oddělovací Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. 16 : 7,2*6,6-5,0*4,4+(,13-,1)*(5,6*2+5,0*2)+,3*(5,0+4,4)*2	m2	31,79600	175,20	5 570,66
98	998765104R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 97, :	t	0,01399	912,80	12,77

		Součet : 0.01399		0,01399		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				85 740,00
99	767 17a	hodinové "číslice" (50/250/30mm)- kompl.dod+mtz 17 : 12*4	ks	48,00000	583,33	28 000,00
100	767 17b	repase hodinových ručiček (mech.očištění,nový nátěr)- kompl.dod+mtz 17 : 2*4	ks	8,00000	900,00	7 200,00
101	767 18	kovové madlo kované půlkruhové D40mm+pásovina 40/8mm - kompl.dod+mtz 18 : 7,4*2+6,8*2	m	28,40000	850,00	24 140,00
102	767 18b	revize kotvení zábradlí - kompl.dod+mtz 18 : 16	ks	16,00000	400,00	6 400,00
103	767 24	oprava stávajícího schodnicového 2ramenného schodiště se zábradlím a mezipodestou - kompl.dod+mtz, dle pozn.24 24 : 1	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				17 522,59
104	777215206R00	Podlahy epoxidové plastbet. ChS Epoxy 521 tl. 8 mm Včetně dvousložkové epoxidové penetrace. 21 : 4,6*4,2+,6*3,4*2-1,2*,8	m2	22,44000	619,21	13 895,03
105	777217610R00	Soklíky s požlábkem ChS Epoxy 521, výšky do 100 mm včetně dvousložkové epoxidové penetrace. 21 : 5,4*2+4,6*2+,8*2+1,2*2	m	24,00000	110,00	2 640,00
106	63240194	Příplatek za nízký prostor	m2	22,44000	32,00	718,08
107	998777105R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 48 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 104,105, : Součet : 0.52144	t	0,52144	516,80	269,48
Díl:	783	Nátěry				30 864,08
108	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním 30 : 1,0*1,14 28 : ,25*16	m2	5,14000	20,00	102,80
109	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači 10 : 2*2,25*1,8 1*3,7*,35 18 : 1,5*(7,4*2+6,8*2) 31 : 2,1*,6	m2	53,25500	90,00	4 792,95
110	783218990R00	Údržba, příplatek za nátěr pevných mříží 10 : (2*2,25*1,8+1*3,7*,35)*4	m2	37,58000	15,84	595,27
111	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email včetně pomocného lešení. 10 : 2*2,25*1,8 1*3,7*,35 18 : 1,5*(7,4*2+6,8*2) 31 : 2,1*,6 30 : 1,0*1,14 28 : ,25*16	m2	58,39500	150,00	8 759,25
112	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	58,39500	41,75	2 438,11
113	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm 27 - táhla : 12,3*4	m	49,20000	20,00	984,00
114	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email 27 - táhla : 12,3*4	m	49,20000	60,00	2 952,00
115	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením 26 : ,085*(5,0*2+4,4*2)	m2	1,59800	150,00	239,70
116	783	očištění,základní nátěr+2x vrchní nátěr konstrukce vynášející zvony - kompl.dod+mtz, zvýšená složitost,stísněný prostor	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	M211	Hromosvod				13 250,00
117	211	demontáž + zpětná montáž svodů hromosvodu (cca 110m), revize	soubor	1,00000	13 250,00	13 250,00

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				32 833,42
118	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,94,99, 100,101,102,103, : Součet: : 25.11394	t	25,11394	179,20	4 500,42
119	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,94,99, 100,101,102,103, : Součet: : 100.45578	t	100,45578	107,80	10 829,13
120	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,94,99, 100,101,102,103, : Součet: : 27.90438	t	27,90438	122,15	3 408,52
121	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,94,99, 100,101,102,103, : Součet: : 27.90438	t	27,90438	10,50	293,00
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,94,99, 100,101,102,103, : Součet: : 27.90438	t	27,90438	155,75	4 346,11
123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,94,99, 100,101,102,103, : Součet: : 223.23506	t	223,23506	17,36	3 875,36
124	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,94,99, 100,101,102,103, : Součet: : 27.90438	t	27,90438	200,00	5 580,88
Díl:		Vedlejší náklady				30 000,00
		Vedlejší náklady	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00

Smlouva o dílo celkem bez DPH:

1 575 010,02

MÉNĚPRÁCE:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Změny omítek:						
16	622454321R00	Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 %	m2	-759,62990	185,00	-140 531,53
19	622412312RTx	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , , minerální, silikátový	m2	-747,15130	150,00	-112 072,70
20	62245	příplatek za zesílenou vrstvu štuků	m2	-379,81495	40,00	-15 192,60
55	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složít.1-4 do 30 %	m2	-759,62990	15,00	-11 394,45
115	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	-1,59800	150,00	-239,70
Zámečnické a klempířské:						
40	899521311RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. zdivo, s vysekáním otvorů v cihelném zdivu nerealizují se stupadla 28 : 5	kus	-5,00000	400,00	-2 000,00
61	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm zůstává stávající oplechování nad hodinami: 5,0*2+4,4*2	m	-18,80000	25,99	-488,65
93	764521250RT2	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm, nalepení hmotou těsnící a lepicí (plastickým bitumenovým lepidlem)	m	-18,00000	680,00	-12 240,00

Změna technického řešení podlahy ve zvonici:						
70	711212001RS1	Hydroizolační povlak - nátěr, krystalická hydroizolace 21 : 4,6*4,2+6*3,4*2-1,2*8	m2	-22,44000	207,61	-4 658,72
				-22,44000		
104	777215206R00	Podlahy epoxidové plastbet. ChS Epoxy 521 tl. 8 mm Včetně dvousložkové epoxidové penetrace. 21 : 4,6*4,2+6*3,4*2-1,2*8	m2	-22,44000	619,21	-13 895,03
105	777217610R00	Soklíky s pozlábkem ChS Epoxy 521, výšky do 100 mm včetně dvousložkové epoxidové penetrace. 21 : 5,4*2+4,6*2+8*2+1,2*2	m	-24,00000	110,00	-2 640,00
				24,00000		
Změny truhlářských:						
74	T2a	T2a- nové dřev.eurookno okna 600/1200mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků , mimo vnější parapet snížení jednotkové ceny, křídla se nevyrábí, ale repasují => sleva 1500 Kč/ okno	ks	2,00000	-1 500,00	-3 000,00
79	T6	T6-repase stávajících ocel.dveří a zárubní 900/2150mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků neprovádí se repase dveří do kotelny	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
Méněpráce celkem bez DPH:						-328 353,38

VÍCEPRÁCE:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Změny omítek:						
3	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů silikátová strop zvonice: 5,4*4,6-4*0,6*0,6+0,5*(4,2*2+3,4*2)+3*2*0,3 strop zvonice v SOD: -(1,5+2)	m2	29,30000 32,80000 -3,50000	49,52	1 450,94
6	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	29,30000	332,40	9 739,32
	978036191-RV	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % SOD: 759,6299 odpočet říms: římsa : ,2*(4,9*2+4,7*2) římsa : ,35*(7,0*2+6,4*2) římsa : ,2*(7,0*2+6,0*2) římsa : ,2*(5,75+2,7+,3) římsa : ,3*(5,75+2,4) římsa : (,1+,15)*(,8*2+3,14*1,6) odpočet teraca ochozu: 0,85*(5,0*2+4,4*2)	m2	719,37890 759,62990 -3,84000 -9,38000 -5,20000 -1,75000 -2,44500 -1,65600 -15,98000	80,00	57 550,31
	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	719,37890	271,81	195 533,66
5	62245b	příplatek za zesílenou vrstvu jádra cem.omítky převzato z "dodatku SOD" : 719,3789*0,3	m2	215,81367 215,81367	120,00	25 897,64
	622461151RV1	Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2 weber.top zrno 1 mm vč. deskování hran a špalet	m2	719,37890	580,00	417 239,76
19	622412312RTx	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , , minerální, silikátový římsa : ,15*(4,6*2+4,3*2) římsa : ,2*(5,75+2,7+,3) římsa : ,1*(,8*2+3,14*1,6)	m2	5,08240 2,67000 1,75000 0,66240	150,00	762,36
	6 960 01	Odstranění akrylátového nátěru chem.cestou - kompl.dod+mtz převzato z dodatku SOD" - již hotovo: římsa : ,35*(7,0*2+6,4*2) římsa : ,2*(7,0*2+6,0*2) teraco ochozu: 0,85*(5,0*2+4,4*2)	m2	70,56000 40,00000 9,38000 5,20000 15,98000	180,00	12 700,80
	619441221R00	Vytažení profilů o délce do 5 m a šířce nad 10 cm římsa pod špicí (úplně vrchní) nově: 4,6*2+4,3*1	m	13,50000 13,50000	577,00	7 789,50
	622-001	Oprava a doplnění stávajícího teraca vč. vyplnění prasklin	m2	30,56000	780,00	23 836,80

	řimsa : ,35*(7,0*2+6,4*2)		9,38000		
	řimsa : ,2*(7,0*2+6,0*2)		5,20000		
	teraco ochozu: 0,85*(5,0*2+4,4*2)		15,98000		
622-002	Doplnění kamenného soklu (u skříně elektro) vč. dolazurace	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
622-003	Omítnutí zděné části komína nad střechou kotelny	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Lešení navíc:					
30	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	390,51480	30,00
		+ 2 měsíce: 195,25740*2		390,51480	
38	941941392R0x	Příplatek za každý měsíc použití lešení v.38m	m2	1 935,36000	30,00
		+ 2 měsíce: 967,68*2		1 935,36000	
Izolace podlahy zvonice:					
	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	26,44000	435,60
		5,4*4,6-0,6*0,6*4-1,2*0,8+0,2*(5,4*2+4,6*2)		26,44000	
	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m2	20,00000	81,72
		5,4*2+4,6*2		20,00000	
Klempířské:					
	764233220R00	Lemování z Cu zdí, plochých střech, do rš 250 mm	m	3,50000	809,10
		styk ploché střechy boční lodě kostela se stěnou věže: 3,5		3,50000	
	764233270R00	Lemování z Cu zdí, plochých střech, rš 750 mm	m	2,50000	1 471,50
		nové vysoké lemování napojení jižní fasády na střechu presbytáře		2,50000	
	764554292R00	Montáž objímky Cu kruhové, vč. dodávky objímky	ks	8,00000	200,00
		vedle apsidy 2+3+3		8,00000	
	764-001	Oprava lemování u napojení fasády na střechu presbytáře	kpl	1,00000	1 500,00
	764-002	Výměna oplechování části krajního oplechování římsy fasády presbytáře	kpl	1,00000	1 200,00
	764-003	Osazení Cu kotlíku vč. atypického lemování	kpl	1,00000	3 000,00
		pravá strana apsidy		1,00000	
	764-004	Oprava lemování na východní straně věže	kpl	1,00000	1 500,00
Sutě a přesuny:					
118	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	32,66408	179,20
		42,443-12,15408		32,66408	
119	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	130,65632	107,80
120	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,66408	122,15
121	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	620,61752	10,50
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	32,66408	155,75
123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	261,31264	17,36
124	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	32,66408	200,00
7	999281213R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 48 m	t	28,76481	471,10
		59,546-30,78119		28,76481	
Doplnění lankového zábradlí:					
	767-001	Sestava lanková CarlStahl IK 100-0500 L 6440mm	ks	12,00000	850,00
	767-002	Montáž lankového zábradlí	m	78,00000	80,00
		12*6,5		78,00000	
	767-003	Úprava stávajícího zábradlí (navrtání děr)	kpl	1,00000	4 000,00
	767-004	Dopravní náklady, přesun hmot, pomocný materiál	kpl	1,00000	1 500,00

Vícepráce celkem bez DPH:

941 831,88