Poznámka:

Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry na stavbě

Rozměry prvků mohou být změněny na základě požadavku dodavatele zámečnických prvků

Nejedná se o výrobní dokumentaci. Jednotlivé prvky budou dimenzovány dle zvyklostí a návrhu dodavatelské firmy

Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci

CREOplan s.r.o.




17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DSP

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	A4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	
		STUPEŇ:	DSP
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.4
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 1/1	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.4
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
1/K	 RŠ = 250 mm	- VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU - MATERIÁL: FeZn PLECH TL. 0,8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÝ OCHRANNÝ LAK - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA - SPÁD OD OKENNÍHO RÁMU 5 % - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ -- VČETNĚ ŠROUBOVANÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU - OKAPNÍ PLECH BUDE OPATŘEN SYSTÉMOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI - DÉLKY: 0,585 m a 0,96 m a 1 m a 1,16 m -2NP 0,96 m 1x, 1m 1x, 1,16m 3x 3NP 0,96m 1x, 1,16m 3x 4NP 0,585 m 2x, 0,96 m 1x	34,00 bm
2/K	 RŠ = 400 mm	- VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU - MATERIÁL: FeZn PLECH TL. 0,8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÝ OCHRANNÝ LAK - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA - SPÁD OD OKENNÍHO RÁMU 5 % - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ -- VČETNĚ ŠROUBOVANÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU - OKAPNÍ PLECH BUDE OPATŘEN SYSTÉMOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI - DÉLKY: 1m a 1,39 m --- 1NP 1,39m 1x 3NP 1m 1x	5,00 bm
3/K	 RŠ = 500 mm	- OPLECHOVÁNÍ EXTERIÉROVÉ ZDI ŠÍŘKY 300 mm, VE SPÁDU 5% - PLECHOVÝ PROFIL - ATIKA - MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ FeZn PLECH - TLOUŠŤKA: 0,8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÝ OCHRANNÝ LAK - ODSTÍN: ŠEDÝ NEBO DLE VÝBĚRU INVESTORA - KOTVENÍ: ŠROUBY/NÝTY - DÉLKY: 10m	10,00 bm
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			

POZNÁMKA:

- VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU MECHANICKY KOTVENY