

BOURACÍ PRÁCE:
- VYBOURANÍ STĚN A PŘÍČEK
- DEMONTÁŽ A VYBOURÁNÍ STUPŇŮ SCHODIŠTĚ
- OTLUČENÍ OMÍTEK NA STÁVAJÍCÍCH ZDECH
- OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY STĚN A STROPŮ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ VYBROUŠENÍ PODKLADU – KERAMICKÁ DLAŽBA, DŘEVĚNÉ PARKETY
- VYBOURÁNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ – KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ, VYSAZENÍ KŘÍDEL A VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ
- DEMONTÁŽ OKEN
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH PARAPETŮ
- VYBOURÁNÍ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTOINSTALACE VČETNĚ SVÍTIDEL
- VYSTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA:
VOZ	VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ	
DK	DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
VKP	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO PARAPETU	
DO	DEMONTÁŽ OKNA	
DVP	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO PARAPETU	


POZNÁMKA:
- OPRAVY OMÍTEK BUDOU PROVÁDĚNY ŠTUKOVOU OMÍTKOU PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STRUKTURY OMÍTEK A PEČLIVĚ ZAROVNÁNA A ZAČIŠTĚNA DO ROVINY S OKOLNÍ OMÍTKOU A SJEDNOCENA PAROPROPUSTNÝM NÁTĚREM. ODSTRANIT LZE JEN PROKAZATELNĚ ZVĚTRALÉ ČÁSTI HISTORICKÝCH OMÍTEK.
- NOVÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH, NOVÉ TRASY BUDOU MINIMALIZOVÁNY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ PRVKY STAVBY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM ČI JINÝM ZNEHODNOCENÍM, JE NUTNO DBÁT NA MAXIMÁLNÍ UCHOVÁNÍ PŮVODNÍCH PRVKŮ A DETAILŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PAMÁTKOVÉ PODSTATY OBJEKTU.
- ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY ŠETRNĚ A BUDOU MINIMALIZOVÁNY NA NEZBYTNĚ NUTNOU POTŘEBNOU MEZ. PŘI PRÁCI BUDE MAXIMÁLNĚ RESPEKTOVÁN DOCHOVANÝ ORIGINÁL, JEHO TECHNICKÁ A VÝTVARNÁ STRUKTURA.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU
201	CHODBA	6,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
202	KOUPELNA	1,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
203	MÍSTNOST	12,00	KOBEREC	MALBA	MALBA
204	MÍSTNOST	11,99	KOBEREC	MALBA	MALBA
205	CHODBA	3,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
206	KOUPELNA	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
207	WC	1,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
208	POKOJ	10,57	PARKETY	MALBA	MALBA
209	KUCHYNĚ	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
210	CHODBA	1,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
211	KUCHYNĚ	1,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
212	KOUPELNA	1,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
213	POKOJ	12,62	PARKETY	MALBA	MALBA
214	CHODBA	0,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV
- BOURACÍ PRÁCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ ZDIVO
- VYBOURANÍ ZDIVA



CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	3xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.g.8
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2NP - BOURACÍ PRÁCE			