


VYPRACOVAL ing. D. Hajzler	**ODP.PROJ.PROFESE** ing. D. Hajzler	**KONTROLOVAL** ing. D. Hajzler	**ODP.PROJ.STAVBY** ing. Věra Králová	**ING. DANIEL HAJZLER** **PROJEKCE ELEKTRO** **SEDLIŠTĚ 31** **570 01 LITOMYŠL**	
KRAJ:		**OBEC:** Pardubice			
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice					
Měšťanský dům - Kostelní 99 Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99 Silnoproud				**FORMÁT**	
				DATUM	17.03.2026
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	
				ZAK.ČÍSLO: 406-25	
Rozváděč RB5, RB6				**ARCHIVNÍ ČÍSLO** 35-020	**Č.VÝKRESU** D.1.2.5.8



	Bílá plastová rozvodnice s odnímatelnou zadní stěnou. Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK07. Třída ochrany II, plně izolované.
Jmenovité napětí	Jmenovité napětí 400V AC / 900V DC. Jmenovité izolační napětí 440V AC / 900V DC.
N/PE svorkovnice	Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	NA omítce
Barva:	Bílá
Dveře:	Žádné
Zadní kryt:	Žádný
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 1. Počet modulů 13.
Vnější rozměry:	250 x 225 x 94 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	250 x 225 (Šířka x Výška)
Výklenek:	–

Poznámka:
výkres rozváděče RB5 platí analogicky také pro rozváděč RB6

