

VYPRACOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.PROFESE ing. D. Hajzler	KONTROLOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.STAVBY ing. Věra Králová	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	
KRAJ:		OBEC: Pardubice			
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice					
Měšťanský dům - Kostelní 99 Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99 Silnoproud				FORMÁT	
				DATUM	17.03.2026
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	
				ZAK.ČÍSLO: 406-25	
Tabulky a legendy				ARCHIVNÍ ČÍSLO 35-020	Č.VÝKRESU D.1.2.5.9

ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
1	999	Rozváděč elektroměrový	RE	400		
2	12	Hlavní domovní skříň	HDS	400	60.00	
3	RE	Total stop	SB01	230		
100	RE	Rozváděč byt. jednotky	RB1	400	11.00	
101	RB1	Osvětlení	L1.1	230		
102	RB1	Osvětlení	L2.1	230		
111	RB1	Zásuvky	Z3.1	230		
112	RB1	Zásuvky	Z4.1	230		
113	RB1	Zásuvky	Z5.1	230		
114	RB1	Zásuvky	Z6.1	230		
115	RB1	Zásuvky	Z7.1	230		
116	RB1	Zásuvky	Z8.1	230		
117	RB1	Zásuvky	Z9.1	230		
118	RB1	Zásuvky	Z10.1	230		
121	RB1	Varná deska	EH11.1	400	8.00	
200	RE	Rozváděč byt. jednotky	RB2	400	11.00	
201	RB2	Osvětlení	L1.2	230		
202	RB2	Osvětlení	L2.2	230		
211	RB2	Zásuvky	Z3.2	230		
212	RB2	Zásuvky	Z4.2	230		
213	RB2	Zásuvky	Z5.2	230		
214	RB2	Zásuvky	Z6.2	230		
215	RB2	Zásuvky	Z7.2	230		
216	RB2	Zásuvky	Z8.2	230		
217	RB2	Zásuvky	Z9.2	230		
218	RB2	Zásuvky	Z10.2	230		
221	RB2	Varná deska	EH11.2	400	8	
300	RE	Rozváděč byt. jednotky	RB3	400	11.00	
301	RB3	Osvětlení	L1.3	230		
302	RB3	Osvětlení	L2.3	230		
311	RB3	Zásuvky	Z3.3	230		
312	RB3	Zásuvky	Z4.3	230		
313	RB3	Zásuvky	Z5.3	230		
314	RB3	Zásuvky	Z6.3	230		
315	RB3	Zásuvky	Z7.3	230		
316	RB3	Zásuvky	Z8.3	230		
317	RB3	Zásuvky	Z9.3	230		
318	RB3	Zásuvky	Z10.3	230		
321	RB3	Varná deska	EH11.3	400	8	
400	RE	Rozváděč byt. jednotky	RB4	400	11.00	
401	RB4	Osvětlení	L1.4	230		
402	RB4	Osvětlení	L2.4	230		

ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
411	RB4	Zásuvky	Z3.4	230		
412	RB4	Zásuvky	Z4.4	230		
413	RB4	Zásuvky	Z5.4	230		
414	RB4	Zásuvky	Z6.4	230		
415	RB4	Zásuvky	Z7.4	230		
416	RB4	Zásuvky	Z8.4	230		
417	RB4	Zásuvky	Z9.4	230		
418	RB4	Zásuvky	Z10.4	230		
421	RB4	Varná deska	EH11.4	400	8	
500	RE	Rozváděč byt. jednotky	RB5	400	11.00	
501	RB5	Osvětlení	L1.5	230		
511	RB5	Zásuvky	Z2.5	230		
512	RB5	Zásuvky	Z3.5	230		
513	RB5	Zásuvky	Z4.5	230		
514	RB5	Zásuvky	Z5.5	230		
515	RB5	Zásuvky	Z6.5	230		
600	RE	Rozváděč byt. jednotky	RB6	400	11.00	
601	RB6	Osvětlení	L1.6	230		
611	RB6	Zásuvky	Z2.6	230		
612	RB6	Zásuvky	Z3.6	230		
613	RB6	Zásuvky	Z4.6	230		
614	RB6	Zásuvky	Z5.6	230		
615	RB6	Zásuvky	Z6.6	230		
700	12	Provozovna vývod	RP7	400	25.00	
701	12	Provozovna ovl. sazba	RP7/1	230		
11	RE	Osvětlení chodba+schod.	L1.1	230	0.16	
12	RE	Tlačítko osvětlení	SB1.1/1	230		
13	RE	Osvětlení nouzové	EZS1.2	400		
21	RE	Napájení EZS	EZS1.4	230		
22	RE	Napájení DR	DR1.5	230		
31	RB4	Osvětlení tech. místnost	L1.7	230	0.01	
32	RB4	Zásuvky kotel	Z1.8	230		

LIST1

LIST Č.: 1 LISTŮ: 1	Seznam spotřebičů		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.Č.,PJ: Elektroinstalace	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: Měšťanský dům – Kostelní 99
	PROVEDL:	DATUM: 17.03.2026	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
			VÝKRES ČÍSLO: 9_1

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	POZNÁMKA
		999	RE	
WLHDS	CYKY–J 4x50	12	HDS	
WS01	1–CXKH–V–O 4x1.5	RE	SB01	
WL1	CYKY–J 5x10	RE	RB1	
WL1.1	CYKY–J 3x1.5	RB1	L1.1	
WL2.1	CYKY–J 3x1.5	RB1	L2.1	
WL3.1	CYKY–J 3x2.5	RB1	Z3.1	
WL4.1	CYKY–J 3x2.5	RB1	Z4.1	
WL5.1	CYKY–J 3x2.5	RB1	Z5.1	
WL6.1	CYKY–J 3x2.5	RB1	Z6.1	
WL7.1	CYKY–J 3x2.5	RB1	Z7.1	
WL8.1	CYKY–J 3x2.5	RB1	Z8.1	
WL9.1	CYKY–J 3x2.5	RB1	Z9.1	
WL10.1	CYKY–J 3x2.5	RB1	Z10.1	
WL11.1	CYKY–J 5x2.5	RB1	EH11.1	
WL2	CYKY–J 5x10	RE	RB2	
WL1.2	CYKY–J 3x1.5	RB2	L1.2	
WL2.2	CYKY–J 3x1.5	RB2	L2.2	
WL3.2	CYKY–J 3x2.5	RB2	Z3.2	
WL4.2	CYKY–J 3x2.5	RB2	Z4.2	
WL5.2	CYKY–J 3x2.5	RB2	Z5.2	
WL6.2	CYKY–J 3x2.5	RB2	Z6.2	
WL7.2	CYKY–J 3x2.5	RB2	Z7.2	
WL8.2	CYKY–J 3x2.5	RB2	Z8.2	
WL9.2	CYKY–J 3x2.5	RB2	Z9.2	
WL10.2	CYKY–J 3x2.5	RB2	Z10.2	
WL11.2	CYKY–J 5x2.5	RB2	EH11.2	
WL3	CYKY–J 5x10	RE	RB3	
WL1.3	CYKY–J 3x1.5	RB3	L1.3	
WL2.3	CYKY–J 3x1.5	RB3	L2.3	
WL3.3	CYKY–J 3x2.5	RB3	Z3.3	
WL4.3	CYKY–J 3x2.5	RB3	Z4.3	
WL5.3	CYKY–J 3x2.5	RB3	Z5.3	
WL6.3	CYKY–J 3x2.5	RB3	Z6.3	
WL7.3	CYKY–J 3x2.5	RB3	Z7.3	
WL8.3	CYKY–J 3x2.5	RB3	Z8.3	
WL9.3	CYKY–J 3x2.5	RB3	Z9.3	
WL10.3	CYKY–J 3x2.5	RB3	Z10.3	
WL11.3	CYKY–J 5x2.5	RB3	EH11.3	
WL4	CYKY–J 5x10	RE	RB4	
WL1.4	CYKY–J 3x1.5	RB4	L1.4	
WL2.4	CYKY–J 3x1.5	RB4	L2.4	
WL3.4	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z3.4	
WL4.4	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z4.4	
WL5.4	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z5.4	
WL6.4	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z6.4	
WL7.4	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z7.4	
WL8.4	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z8.4	
WL9.4	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z9.4	
WL10.4	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z10.4	
WL11.4	CYKY–J 5x2.5	RB4	EH11.4	
WL5	CYKY–J 3x10	RE	RB5	
WL1.5	CYKY–J 3x1.5	RB5	L1.5	
WL2.5	CYKY–J 3x2.5	RB5	Z2.5	
WL3.5	CYKY–J 3x2.5	RB5	Z3.5	
WL4.5	CYKY–J 3x2.5	RB5	Z4.5	
WL5.5	CYKY–J 3x2.5	RB5	Z5.5	
WL6.5	CYKY–J 3x2.5	RB5	Z6.5	
WL6	CYKY–J 3x10	RE	RB6	
WL1.6	CYKY–J 3x1.5	RB6	L1.6	
WL2.6	CYKY–J 3x2.5	RB6	Z2.6	
WL3.6	CYKY–J 3x2.5	RB6	Z3.6	
WL4.6	CYKY–J 3x2.5	RB6	Z4.6	
WL5.6	CYKY–J 3x2.5	RB6	Z5.6	
WL6.6	CYKY–J 3x2.5	RB6	Z6.6	
WL7	CYKY–J 5x10	12	RP7	
WS7/1	CYKY–J 3x1.5	12	RP7/1	
WL1.1	CYKY–J 3x1.5	RE	L1.1	
WS1.1/1	CYKY–O 3x1.5	RE	SB1.1/1	
WL1.2	CYKY–J 5x1.5	RE	EZS1.2	
WL1.4	CYKY–J 3x1.5	RE	EZS1.4	
WL1.5	CYKY–J 3x1.5	RE	DR1.5	
WL1.7	CYKY–J 3x1.5	RB4	L1.7	
WL1.8	CYKY–J 3x2.5	RB4	Z1.8	

LIST Č.: 1
LISTŮ: 1

Tabulka kabelů

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

OBJ.Č.,PJ: Elektroinstalace

ZAK.ČÍSLO:

AKCE: Měšťanský dům – Kostelní 99

VÝKRES ČÍSLO: 9_2

PROVEDL:

DATUM: 17.03.2026

INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
	dod. VZT	Ventilátor	230				
		Volný vývod SELF, v.k. 1.5m	12				
LED		Led pásek 12V, 10W/m, teplá bílá, 2m, vč. lišty a zdroje					
		Volný vývod 230V, v.k. 3m	230				
		Volný vývod 400V, v.k. 3m	400				
		Místní pospojování					
		Jednopólový, řazení 1	250	10		1	
		Sériový, řazení 5	250	10			
		Střídavý, řazení 6	250	10			
		Střídavý dvojitý, řazení 6+6	250	10			
		Zapínací, řazení 1/0	250	10			
		Zásuvka 2p+z 230V	250	16			
		Zásuvka 2x2p+z 230V v 2R	250	16			
		Zásuvka 2x2p+z 230V v 3R	250	16			
		Zásuvka 4x2p+z 230V v 4R + SPD3	250	16			
		Tlačítko 1NO/1NC aret., b.červená "Total, central stop", IP55, sig. LED dioda, vč. krabice					
		Krabice rozbočná pod omítku					
		Krabice pod omítku MET					

LIST Č.: 1 LISTŮ: 1	Legenda přístrojů		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.Č.,PJ: Elektroinstalace	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: Městanský dům – Kostelní 99
	PROVEDL:	DATUM: 17.03.2026	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
			VÝKRES ČÍSLO: 9_3

O	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A1		nástěnné spol. prostory 230V E27, opál. kryt		IP20	
B1		nástěnné byt. prostory 230V E27, opál. kryt		IP20	
B2		stropní byt. prostory 230V E27, opál. kryt		IP20	
C1		nástěnné do koupelny 230V E27, opál. kryt IP44		IP44	
C2		stropní do koupelny 230V E27, opál. kryt IP44		IP44	
D1		nástěnné průmyslové 230V E27, opál. kryt IP44		IP44	
N1		nástěnné zapuštěné, asymetr.char., 2W, 6000K,		IP20	
N2		nástěnné zapuštěné, redukovaný piktogram, 1W, 6000K		IP20	
N3		nástěnné zapuštěné, asymetr.char., 2W, 6000K, do venk. prostor		IP44	

LIST Č.: 1 LISTŮ: 1	Legenda svítidel		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.Č.,PJ: Elektroinstalace	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: Městanský dům – Kostelní 99
	PROVEDL:	DATUM: 17.03.2026	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
			VÝKRES ČÍSLO: 9_4