


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ OBÚ		ATELIER P H A	
U Města Chersonu 1429, Most					
INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002		
	Kozí 4, 110 01 Praha 1–Staré Město	STUPEŇ	DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03/2015		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	ČÁST			
VYPRACOVAL	Ing. Arch. M. Šiška, Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				Č.v.
					09

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				
Označ.	Popis výrobku	m.j.	ks	množství
K01	Okapnice střechy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: poplastovaný plech, RAL 6000	r.š.	200 mm	
		délky		
		bm	14,4	15
		Celkem	bm	15,0
K02	Podokapní žlab 125mm včetně spojovacího, kotevního materiálu , žlabové háky žlabového kotlíku na svod 87mm, 2x půlkulaté čelo materiál: lakovaný pozink, RAL 6000	r.š.	333 mm	
		délky		
		1,36	bm 14,4	15
		Celkem	bm	15,0
K03	Dešťový svod, včetně spojovacího, kotevního materiálu a výtokového kolena materiál: lakovaný pozink, RAL 6000	prům.	87mm	
			1,5	1,50
		Celkem	bm	1,5
K04	Ukončení hydroizolace Včetně kotevního materiálu a průběžné butylové pásky materiál: poplastovaný plech, RAL 6000	r.š.	140 mm	
		délky		
		bm	28	28,00
		Celkem	bm	28,0
K05	Srávající oplechování atiky bude ponecháno a opatřeno ochranným nátěrem RAL 6000 materiál: lakovaný pozink, RAL 6000	r.š.	270 mm	
		délky		
		bm	28	28,00
		Celkem	bm	28,0