

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy

Objekt: SO 02 garáže

Soupis:

KSO:

Místo: U Města Chersonu 1429 , Most

Datum: 29.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Martin Jahoda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAV. PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy

Objekt: SO02

Místo: U Města Chersonu 1429 , Most

Datum: 29.03.2015

Zadavatel:

Projektant: Martin Jahoda

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky	0,00
výkresová dokumentace D.1.4f ESI 10,11,13	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy
 Objekt: SO 02 garáže

Místo: U Města Chersonu 1429 , Most

Datum: 29.03.2015

Zadavatel:

Projektant: Martin Jahoda

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky

0,00

1	D		rozvodnice jištění RG - specifikace dle v.č. ESI13	ks	1,000		0,00	
2	M		montáž rozvodnice včetně ukončení vodičů na svorkách	hod	6,000		0,00	
3	D		vyp. Nástěnný IP 44 č. 5	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	M		montáž vypínače	ks	4,000		0,00	
5	D		zásuvka 230 V 16A IP 44 <i>jednon.</i>	ks	4,000		0,00	
6	M		montáž zásuvky	ks	4,000		0,00	
7	D		zásuvka 230 V 16A IP 44 <i>dvojnásobná</i>	ks	3,000		0,00	
8	M		montáž zásuvek	ks	1,000		0,00	
9	D		<i>rozvodná nástěnná krabice</i>	ks	6,000		0,00	
10	M		montáž	ks	6,000		0,00	
11	D		<i>svítidlo 2x36 W EP IP65včetně zdrojů</i>	ks	8,000		0,00	
12	M		montáž	ks	8,000		0,00	
13	D		<i>svítidlo s integr. Čidlem 60W IP44</i>	ks	3,000		0,00	
14	M		montáž	ks	3,000		0,00	
15	D		<i>lišta LHF 40x40</i>	m	25,000		0,00	
16	M		montáž	m	25,000		0,00	
17	D		<i>lišta LHF 30x25</i>	m	56,000		0,00	
18	M		montáž	m	56,000		0,00	
19	M		průraz do prům. 50 h 300 mm	ks	5,000		0,00	
20	M		průraz do prům. 30 h 300 mm	ks	4,000		0,00	
21	D		<i>kabel CYKY 3Jx1,5 mm2</i>	m	110,000		0,00	
22	M		montáž do lišty	m	110,000		0,00	
23	D		<i>kabel CYKY 3Jx2,5 mm2</i>	m	95,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M		montáž do lišty	m	95,000		0,00	
25	D		kabel CYKY 5Jx2,5	m	10,000		0,00	
26	M		montáž do lišty	m	10,000		0,00	
27	D		CYA 16	m	20,000		0,00	
28	M		montáž	m	20,000		0,00	
29	D		trubka pro uložení CYA 16 1220 včetně příchytů	m	20,000		0,00	
30	M		montáž	m	20,000		0,00	
31	D		zás. 400 V/16A nástěnná	ks	1,000		0,00	
32	M		montáž	ks	1,000		0,00	
33	M		demontáž stávající instalace	hod	25,000		0,00	
			Bleskosvod					
34	D		podpěra vedení PV21c s nádstavcem	ks	49,000		0,00	
35	M		montáž	ks	49,000		0,00	
36	D		ss svorka spojovací	ks	30,000		0,00	
37	M		montáž	ks	30,000		0,00	
38	D		FeZn drát 8	m	66,000		0,00	
39	M		montáž	m	66,000		0,00	
40	D		FeZn 30x4	m	22,000		0,00	
41	M		montáž	m	22,000		0,00	
42	D		ochranný úhelník 1,7 m	ks	3,000		0,00	
43	M		montáž	ks	3,000		0,00	
44	D		držák OÚ	ks	6,000		0,00	
45	M		montáž	ks	6,000		0,00	
46	D		zkušební svorka	ks	3,000		0,00	
47	M		montáž	ks	3,000		0,00	
48	D		podpěra vedení PV17ppp	ks	3,000		0,00	
49	M		montáž	ks	3,000		0,00	
50	M		demontáž stávajících rozvodů	hod	20,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M		výkop š 350 h 800 ručně	m	22,000		0,00	
52	M		zához a uprava terénu	m	22,000		0,00	
53	M		odvoz materiálu + likvidace	kpl	1,000		0,00	
54	M		výchozí revize kompletních prací	hod	25,000		0,00	
55	D		<i>komplet. Materiál-hmožd,vruty,pásky ,sádra</i>	ks	1,000		0,00	
56	M		montáž	ks	1,000		0,00	
57	M		utěsnění kabel. Prostupů	kpl	1,000		0,00	
svítidla nacenit včetně ekologických poplatků za svítidlo + zdroj							0,00	