

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy
Objekt: SO 01
Soupis: Zařízení elektronické komunikace

KSO:
Místo: U Města Chersonu 1429 , Most

Datum: 29.03.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Martin Jahoda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAV. PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy
Objekt: SO 01

Místo: U Města Chersonu 1429 , Most

Datum: 29.03.2015

Zadavatel:

Projektant: Martin Jahoda

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky	0,00
B - Dodávky a montáž viz. výkres - D.1.4.g01-05	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy

Objekt: SO 01

Místo: U Města Chersonu 1429 , Most

Datum: 29.03.2015

Zadavatel:

Projektant: Martin Jahoda

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky

B - Dodávky a montáž viz. výkres - D.1.4.g01-05 0,00

1	D		<i>doplnění do datového rozvaděče patchcord,pásky,panely atd.</i>	kpl	1,000		0,00	
2	M		montáž	hod	60,000		0,00	
3	D		<i>dveřní čtečka včetně rámečku , krabice</i>	ks	29,000		0,00	
4	M		montáž	ks	29,000		0,00	
5	D		<i>telefoní karta 16 analog.</i>	ks	2,000		0,00	
6	M		montáž	hod	35,000		0,00	
7	D		<i>sw licence.</i>	ks	2,000		0,00	
8	M		montáž	hod	25,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	D		SMS	ks	1,000		0,00	
10	M		montáž	hod	0,000		0,00	
11	D		doplnění + uprava na stávající ušředny	kpl	1,000		0,00	
12	M		montáž	hod	30,000		0,00	
13	M		doprava	kpl	1,000		0,00	
			doplnění DT zadní vstup					
14	D		základní jednotka s kamerou 2nhelios	kpl	1,000		0,00	
15	M		montáž	hod	30,000		0,00	
16	D		základní jednotka s kamerou 2nhelios	kpl	1,000		0,00	
17	M		montáž	hod	30,000		0,00	
18	D		modul 5-ti tlačítek	ks	3,000		0,00	
19	M		montáž	hod	15,000		0,00	
20	D		rámeček pro instalaci	ks	2,000		0,00	
21	M		montáž	hod	15,000		0,00	
22	M		konfigurace do stávajícího systému DT	hod	30,000		0,00	
23								
24	D		utp cat 6	m	5 200,000		0,00	
25	M		montáž v trubce	m	5 200,000		0,00	
26	D		belden H125	m	350,000		0,00	
27	M		montáž včetně ukončení v RACK	m	350,000		0,00	
28	D		reseiver pro příjem TV signálu	ks	1,000		0,00	
29	M		montáž	ks	1,000		0,00	
30	D		trubka ochr. 1225	m	3 000,000		0,00	
31	M		montáž	m	3 000,000		0,00	
32	D		datová zásuvka 2xRJ45 kompletní	ks	81,000		0,00	
33	M		montáž	ks	81,000		0,00	
34	D		autonomní čidlo	ks	4,000		0,00	
35	M		montáž	ks	4,000		0,00	
36	D		anténní zásuvka	ks	5,000		0,00	
37	M		montáž	ks	5,000		0,00	
38	M		uprava na stávajícím anténním systému	hod	50,000		0,00	
39	D		kabel. Žlab 62x50 včetně víka , v podlaze	m	270,000		0,00	
40	M		montáž	m	90,000		0,00	
41	M		uklid suti	t	1,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M		odvoz sutí	t	1,000		0,00	
43	M		výchozí revize	hod	50,000		0,00	
44	M		demontáže	hod	60,000		0,00	
45	D		protipož. Přepážky včetně montáže	m2	0,800		0,00	
46	M		proměření datové kabeláže	hod	80,000		0,00	
47	D		drátěný žlab do stoupačky 250x100 s upevn.konstr	m	15,000		0,00	
48	M		montáž	m	15,000		0,00	
49	D		KP 68	ks	110,000		0,00	
50	M		montáž	ks	110,000		0,00	
51	M		prostup prům. 30 mm h 200 mm podlaha	ks	500,000		0,00	
52	M		prostup 100x150	ks	15,000		0,00	
53	M		sekací práce - drážky 3x3	m	800,000		0,00	
54	M		sekací práce - drážky 7x5	m	150,000		0,00	
55	M		sekací práce - drážky 5x5	m	100,000		0,00	
56	M		dokumentace skutečn. Provedení	hod	30,000		0,00	
							0,00	